

Položkový rozpočet


Stavba :	062/12 Vodovod ZVÍKOV	Rozpočet: 9
Objekt :	09 Sjezd a zpevněné plochy	Sjezd a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122202201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	78,98	121,45	9 591,51
2	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	78,98	25,46	2 010,70
3	122302201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	78,98	329,42	26 015,94
4	122302209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	78,95	36,82	2 906,94
5	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	157,95	231,83	36 617,55
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	157,95	13,76	2 173,39
7	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	157,95	110,00	17 374,50
8	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	243,00	9,66	2 347,38
	Celkem za	1 Zemní práce				99 037,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	465513228R00	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze	m2	10,54	874,36	9 215,75
10	583807600	kámen lomový upravený třída I rigol DR 20,25, 30	t	6,20	860,00	5 332,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				14 547,75
Díl: 5		Komunikace				
11	564861111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	243,00	188,82	45 883,26
12	564911411U00	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	243,00	29,10	7 071,30
13	577144221U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. III tl 50 mm š přes 3 m	m2	243,00	268,00	65 124,00
	Celkem za	5 Komunikace				118 078,56
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
14	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,00	178,61	21 433,20
15	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	122,00	130,00	15 860,00
16	919411141U00	Čelo propustku z betonu prostého vodostavebného pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	2,00	17 513,70	35 027,40
17	919521140U00	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	m	5,00	1 423,72	7 118,60
18	592211420	trouba železobetonová 8úhelníková, zesílená TZP-Q D60x100x8 cm	kus	5,00	1 200,00	6 000,00
19	919535555R00	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	1,11	3 094,75	3 432,08
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				88 871,28
Díl: 99		Přesun hmot				
20	998225111R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	76,80	50,64	3 888,95
	Celkem za	99 Přesun hmot				3 888,95

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	10	Sadové a terénní úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
10		Sadové a terénní úpravy	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
062/12		Vodovod ZVÍKOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Zvíkov		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	48 264	Zařízení staveniště	1 062
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	48 264		
HZS	0		
ZRN+HZS	48 264	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	49 326	Ostatní náklady celkem	1 062
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		49 326 Kč
DPH	20,0 %		9 865 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 191 Kč

Poznámka :

Stavba : 062/12 Vodovod ZVÍKOV
 Objekt : 10 Sadové a terénní úpravy

Rozpočet : 10
 Sadové a terénní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 774	0	0	0	0
99 Přesun hmot	490	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	48 264	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,2	48 264	1 062
CELKEM VRN				1 062

ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfova 11, 597 370 01 Česká Budějovice
 spisová značka: B 1109 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích
 IČ: 26026279
 DIČ: CZ26026279
 zastoupený:
 Ing. Jaroslav Zvánovec, předsedou představenstva
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 80-9500050267/0100
 telefon: 387 221 549, fax: 387 221 549
 e-mail: info@zvanovec.cz

dále jen zhotovitel

13. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a schvalování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a schvalování dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování provedení prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů a předání a převzetí díla nebo jeho části zhotoviteli.

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zvánovec, ve věcech smluvních (tel. 387 221 549)
 Robert Křiváček, ve věcech technických (tel. 807 610 221)

za objednatele:

Josef Šafář – ve věcech smluvních (tel. 387 994 020, 724 773 020)
 technický dozor investora (TDI) – bude uveden v zápisu o předání staveniště

Položkový rozpočet

Stavba :	062/12 Vodovod ZVÍKOV	Rozpočet: 10
Objekt :	10 Sadové a terénní úpravy	Sadové a terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101401R00	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	43,20	60,47	2 612,30
2	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,20	231,83	10 015,06
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	43,20	159,48	6 889,54
4	180401211R00	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	288,00	6,45	1 857,60
5	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	4,32	88,50	382,32
6	181301102R00	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	288,00	37,50	10 800,00
7	182001111R00	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	288,00	19,06	5 489,28
8	183101214R00	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	19,00	108,22	2 056,18
9	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	0,95	767,20	728,84
10	184102111R00	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	19,00	34,90	663,10
11	026504080	Javor klen /Acer pseudoplatanus/ 150 - 200 cm, PK	kus	19,00	59,00	1 121,00
12	184202121U00	Ukotvení kmene dřevin kůly D do 0,1 m a délky do 1 m	kus	19,00	85,50	1 624,50
13	052172100	tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	57,00	62,00	3 534,00
	Celkem za	1 Zemní práce				47 773,72
Díl: 99		Přesun hmot				
14	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,80	616,51	490,13
	Celkem za	99 Přesun hmot				490,13