

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 09/2021/Na

Objednatel

Obec Zdounky

Se sídlem: Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Zastoupený:
Ve věcech smluvních: Ing. Martin Drkula, starosta obce
Ve věcech technických: Ing. Ondřej Mlčoch, TDS
IČO: 00287938
DIČ: CZ00287938

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

ČAK CZ, s.r.o.

Sídlo: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž
Doručovací adresa : Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem
Ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Čevelou, jednatelem
Ve věcech technických: Ing. Tomášem Relim, stavbyvedoucím
IČO: 25515608
DIČ: CZ25515608
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8314670257/0100

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Reli
Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Šárka Vrbová
Osoba odpovědná za BOZP: Ing. Roman Filkorn
Geodet: Ing. Jindřich Malát

Zapsaný v : Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29576.

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění
tuto smlouvu o dílo tohoto znění:

Preambule

Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**ZDOUNKY – LOKALITA BI 1 ZDOUNKY, UL. CVRČOVSKÁ**“, zadávané v souladu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZZVZ“).

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby podle

- **Projektové dokumentace zpracované společností** Ing. Ondřej Mlčoch, Osvoboditelů 248/9, 767 01, Kroměříž – Vážany, IČO: 74257901, které obsahují technickou specifikaci, technické a uživatelské standardy stavby a položkové rozpočty s výkazem výměr (dále jen „PROJEKT“); PROJEKT byl předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy, což Zhotovitel stvrzuje svým podpisem na této smlouvě. Předmětem této smlouvy není SO 03 Rozvod NN.
- Stavební povolení
- souvisejících činností specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy

1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností:

- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli,
- zajištění záborů veřejných prostranství (chodníků a komunikací), zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění díla, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 4 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, nejpozději však k termínu předání a převzetí díla.
- vybudování zařízení staveniště a po skončení stavby jeho odstranění a celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele.
- odvoz a likvidace vybouraných hmot a stavební sutí v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- udržování stavbou (dílem) dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační

rozhodnutí (souhlas) nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona.

- Ostatní činnosti specifikované v projektové dokumentaci a položkovém rozpočtu

Související činnosti jsou součástí předmětu díla a náklady na ně jsou zahrnuty do ceny díla dle této smlouvy.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v odstavcích 1.1.1. - 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- Položkového rozpočtu s výkazem výměr - zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem (dále jen „ROZPOČET“), který tvoří **přílohu č.I** této smlouvy;
- Stavebního povolení;
- dle nabídky Zhotovitele předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.1.5. Objednatel se zavazuje k převzetí díla bez vad a nedodělků a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- Vysvětlení zadávací dokumentace, které byly předány dodavatelům v rámci zadávacího řízení
- ROZPOČET;
- PROJEKT;
- Stavební povolení;
- zadávací dokumentace;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí díla;

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby ve věcech technických uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou

odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a v souladu s platnými právními předpisy ČR, aby nedošlo ke změně původních podmínek zadávacího řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

- 1.2.2.** Při vzniku potřeby jakýchkoliv jiných změn díla budou smluvní strany postupovat obdobně, jako je uvedeno v odst. 1.2.1. této smlouvy.
- 1.2.3.** Žádné změny díla podle odstavce 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného souhlasu zástupce Objednatele, který je oprávněn jednat ve věcech technických, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Schválení změn bude prováděno formou schválení Změnových listů, zpracovaných Zhotovitelem, které budou obsahovat dostatečně podrobný popis změny, nezbytnou dokumentaci, popř. fotodokumentaci, potřebné zkoušky a posudky, položkový rozpočet apod. Změnový list bude odsouhlasen a podepsán oprávněnou osobou Zhotovitele, zmocněnou osobou objednatel (TDS) a Projektantem. Takto připravený změnový list bude předložen k podpisu oprávněnému zástupci Objednatele. O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) povede zástupce Objednatele evidenci.

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ

- 2.1.1.** Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2.1.2.** Za den zahájení provádění díla je považován den, kdy bylo Objednatelem předáno staveniště Zhotoviteli. O předání staveniště bude vyhotoven protokol. Zhotovitel je povinen zahájit práce na realizaci díla nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání staveniště.
- 2.1.3.** Pokud Zhotovitel práce na díle nezačíná ani ve lhůtě pěti dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.
- 2.1.4.** Zhotovitel je povinen provést dílo **nejpozději do 12 měsíců** ode dne předání staveniště. Provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.
- 2.1.5.** Termín provedení prací na díle dle odst. 2.1.4. je vázán na povinnost Objednatele předat staveniště Zhotoviteli. Pokud nebude staveniště ze strany Objednatele předáno, nemůže se Zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy a Objednatel plnění termínu provedení díla.
- 2.1.6.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 2.2.1.** Podrobný harmonogram plnění díla je uveden **v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný podrobný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech ve věcném členění po rozhodujících pracích na jednotlivých objektech a týdenním časovém členění. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

Článek IV. Cena díla

- 4.1.** Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:	27 294 813,30 Kč
DPH (21%):	5 731 910,79 Kč
Celková cena s DPH:	33 026 724,09 Kč

- 4.2.** V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek výběrového řízení ucházel o zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla.
- 4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna, pouze pokud v průběhu provádění díla dojde k Objednatelem požadované změně rozsahu předmětu plnění. Aby nedošlo ke změně původních podmínek výběrového řízení, nejsou přípustné podstatné změny rozsahu/předmětu díla.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 4.4.1.** Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle ustanovení odst. 1.2.1. a 1.2.2. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány pouze za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU **přílohy č. I** této smlouvy.

V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS v cenové úrovni odpovídající době zpracování cenové nabídky zhotovitele se slevou minimálně -10%.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou zhotovitelem provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis prací a dodávek s uvedením přehledného výpočtu kubatur (počtu účtovaných měrných jednotek prací a dodávek) TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne měsíce následujícího. Soupis prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě společně s doklady o použitých materiálech a výrobcích. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném kalendářním měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než budou nedostatky odstraněny.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti :

- číslo smlouvy
- číslo faktury
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění
- název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele
- označení díla
- identifikaci Zhotovitele podle OR
- celkovou fakturovanou částku bez DPH
- soupis provedených prací potvrzený TDS. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy.
- čestné prohlášení dle čl. XVII odst. 17.2. této smlouvy
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou

v článku 5.4. této smlouvy. Rovněž tak zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.4. této smlouvy.

5.4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli na doručovací adresu Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

5.5. Konečnou fakturu Zhotovitel vystaví po úplném dokončení, předání a převzetí poslední části díla. Konečná faktura kromě údajů uvedených v článku 5.2. bude obsahovat celkovou cenu, označení všech předchozích faktur a zbývající částku k úhradě. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud při realizaci díla dojde ke změnám ceny díla stanovené touto smlouvou, které budou upřesněny v dodatku k této smlouvě o dílo, uhradí objednatel konečnou fakturu až po odsouhlasení uzavření výše uvedeného dodatku Zastupitelstvem obce Zdounky, nejpozději však ve lhůtě do 60 dnů ode dne protokolárního předání díla mezi smluvními stranami.

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. TDS nejpozději třetí den po doručení faktury Zhotovitele sdělí Objednateli, jakou částku doporučuje Objednateli uhradit. Bude-li TDS doporučovat snížení fakturované částky, informuje písemně o této změně a důvodech pro ni Zhotovitele bez zbytečného prodlení.

5.6.2. Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním každé z částí díla a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady.

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKY

5.7.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo uplatnit nárok na smluvní pokuty a jakékoli závazky zhotovitele z této smlouvy z bankovní záruky.

5.7.2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) bankovní záruku č. 1 – za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínu provedení díla
- b) bankovní záruku č. 2 – za odstranění vad v záruční době

5.7.3. Vystavení bankovní záruky č. 1 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 1 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 1 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:

- a) banka se v bankovní záruce č. 1 zaručí za zhotovitele až do výše **1.500.000,- Kč**,

- b) bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po dobu provádění díla alespoň do dne podpisu protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
 - c) právo z bankovní záruky č. 1 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo neplní termíny provádění díla podle harmonogramu nebo nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku č. 2 nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen nebo neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky nebránící užívání díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.7.4.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 1 objednateli při uzavření této smlouvy, tj. před jejím podpisem.
- 5.7.5.** Bankovní záruka č. 1 bude objednatelem uvolněna do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu protokolu o odstranění posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednateli a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 5.7.6.** Vystavení bankovní záruky č. 2 doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele, jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka č. 2 musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka č. 2 musí podléhat režimu občanskému zákoníku a musí splňovat tyto podmínky:
- a) banka se v bankovní záruce č. 2 zaručí za zhotovitele až do výše **1.500.000,- Kč**,
 - b) bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná nejméně po dobu trvání nejdelší záruční doby stanovené v této smlouvě, a pokud k tomuto dni nebudou odstraněny některé uplatněné vady, pak do dne odstranění poslední z těchto vad,
 - c) právo z bankovní záruky č. 2 je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní v záruční době oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen.
- 5.7.7.** Zhotovitel je povinen předat originál záruční listiny k bankovní záruce č. 2 objednateli nejpozději při podpisu Protokolu o předání a převzetí díla objednateli. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn čerpat bankovní záruku č. 1 v plné výši a ponechat si ji jako jistotu za řádné plnění povinností zhotovitele, vyplývajících ze záruky dle této smlouvy. Jistota nebo její zbylá část bude zhotoviteli vyplacena do 10 pracovních dnů od předání řádně vystavené bankovní záruky č. 2.
- 5.7.8.** Objednatel je oprávněn využít prostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá výši uplatněné smluvní pokuty, jakéhokoliv nesplněného závazku zhotovitele vůči objednateli na úhradu nákladů nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo jakékoliv částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě vadného plnění zhotovitele.
- 5.7.9.** Před uplatněním plnění z některé bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění, které bude objednatel od banky požadovat.

- 5.7.10.** Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závazky při provádění díla nebo na výskyt vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem čerpání bankovní záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo neprokázal, že nenastaly nebo se s objednatelem nedohodl jinak.
- 5.7.11.** V případě předčasného ukončení této smlouvy vrátí objednatel zhotoviteli záruční listiny, po řádném splnění všech povinností zhotovitele, vyplývajících z této smlouvy nebo ze závazných právních předpisů a ze smluvní dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením této smlouvy nezaniknou.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostory určené PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště bezodkladně po podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytké překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit a uklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:
- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a veřejná prostranství obce a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;
 - 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.
- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho podzhotoviteli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.
- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.
- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesе jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo

opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen se zúčastňovat pravidelných kontrolních dnů, za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Kontrolní dny svolává TDS dle potřeby a postupu prací v předpokládané četnosti 1x za 1-2 týdny.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):

- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob, jejichž závazný seznam předložil v nabídce. Tento seznam je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, jako **příloha č. III**. Jiné osoby jako podzhotovitele může Zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Ani tyto třetí, ani jiné osoby (dále jen „podzhotovitel“) se nesmí podílet ani samostatně vykonávat dohled nad stavbou (tj. stavbyvedoucí).

- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i podzhotovitelů a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat.
- 8.3.3.** Podzhotovitel, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může být vyměněn pouze se souhlasem Objednatele za jiného, pokud budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci, a to alespoň v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v rámci nabídky u podzhotovitele, který má být vyměněn.
- 8.3.4.** Zhotovitel je povinen vést, průběžně aktualizovat a předkládat současně se soupisem provedených prací aktualizovaný seznam všech podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.
- 8.3.5.** Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam podzhotovitelů, ve kterém budou uvedeni všichni podzhotovitelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 90 dnů od splnění smlouvy nebo do 15. března následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením prací na díle seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od Objednatele opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen „dozor Zhotovitele“) povinen zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím s příslušnou autorizací dle §160 stavebního zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Dozor Zhotovitele musí splňovat kvalifikaci stanovenou v zadávacím řízení k této zakázce.
- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotovitelem potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o

jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- 8.12.** Zhotovitel je povinen při provádění díla vyzvat TDS ke kontrole jednotlivých dílčích technologických částí plnění předmětu díla, které budou následným postupem zakryty, a teprve po jejich odsouhlasení TDS může zhotovitel pokračovat další operací v technologickém postupu.
- 8.13.** Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.14.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u podzhotovitelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:
 - jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz, vody z přístupných míst, ze kterého si Zhotovitel sjedná podmínky odběru a způsob úhrady s příslušným správcem sítě.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřila výkony funkce technického dozoru stavebníka osobu uvedenou v záhlaví této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS).
- 9.3.** Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.
- 9.4.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem systému řízení Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich – zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.5.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

9.7. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

9.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné pokyny a příkazy, za písemný pokyn je považován i zápis TDS do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

9.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.7.3. TDS bude dozírat na jakostní a množství soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, má však právo jejich používání kontrolovat, rovněž nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

9.7.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.

9.7.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného odkladu.

9.7.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.7.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

9.7.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech a technických normách;

9.7.7.2. se s nimi počítá ve smlouvě natolik podrobně a určitě, aby mohl Zhotovitel zahrnout cenu za tyto kontroly a zkoušky do svého rozpočtu a přihlídnout k nim ve své nabídce;

9.7.7.3. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami a touto smlouvou.

- 9.7.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, podzhotovitele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.7.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho podzhotovitelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.7.10.** TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.7.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.7.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.7.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech smluvních.
- 9.8.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.9.** Technický dozor u předmětné stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích, v platném znění. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost podzhotovitelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel

se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

- 10.5.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování realizační projektové dokumentace nebo výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit výrobní dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a autorskému doзору projektanta a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod.
- 10.7.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění umožnit činnost koordinátora bezpečnosti práce Objednatele.
- 10.9.** Zhotovitel, popřípadě jiné osoby, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace díla.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla, náhrada škody

Vlastníkem zhotovovaného díla a objektů, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy je Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle a na objektech, jejichž úpravy jsou předmětem této smlouvy, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem Objednateli nebo třetí osobě ve výši **min. 30.000.000,- Kč** a zavazuje se udržívat je v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

- 11.2.** Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.3. NÁHRADA ŠKODY

Zhotovitel se zavazuje nést odpovědnost za případné škody způsobené vadným provedením díla po dobu 5-let od data předání poslední části díla.

Článek XII. Předání díla

- 12.1.** Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2.** Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve 4 vyhotoveních (pokud není smlouvou stanoveno jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, včetně protokolů a záznamů kamerových zkoušek celé kanalizace;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních v listinné a 1 v datové formě (na CD ROM);
- návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat

- označení díla
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
- prohlášení Objednatele o převzetí díla
- datum a místo sepsání protokolu
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
- seznam předané dokumentace
- soupis faktur od zahájení po dokončení díla
- termín vyklizení staveniště
- datum ukončení záruky za dílo
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

12.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených PROJEKTEM, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami.

12.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce oproti PROJEKTU.

12.6. Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že toto nemá žádné vady a nedodělky a Zhotovitel nahradil případné škody vzniklé při zhotovení díla, za něž odpovídá. Objednatel může převzít dílo s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Záruční doba počíná běžet od převzetí Díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění (stavby) činí **60 měsíců**. Na dodávky strojních, technologických částí, technických komponentů budov a náterových hmot zhotovitel poskytne záruky rovnající se zárukám výrobců nebo dodavatelů. Tyto budou dokladovány záručním listem, popř. smlouvou o dílo.
- 13.3.** Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.
- 13.4.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5.** Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 13.6.** Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění Objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od oznámení vady Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě do 3 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, popř. ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami. U vad, v jejichž důsledku dojde k vyřazení díla nebo jeho části z provozu, je zhotovitel povinen do 24 hodin od oznámení zprovoznit vyřazenou část díla provizorním způsobem do definitivního odstranění vady.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě **prodlení Zhotovitele se splněním termínu** uvedeného v odstavci 2.1.1. má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z ceny díla** za každý den prodlení.
- 14.2.** Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 0,05 % z ceny díla** za každý den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění byl smlouven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a den prodlení do jejich úplného odstranění.

- 14.5.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.6.** V případě **prodlení Zhotovitele s plněním sjednaného termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční době** má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč**, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.7.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,-Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.8.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.9.** V případě, že **Zhotovitel nedodrží některou z povinností dle čl. 1.1.2. této smlouvy**, má Objednatel právo účtovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10.** Každá změna podzhotovitele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku musí být zaznamenána ve stavebním deníku. V případě takové změny bez souhlasu Objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.11.** V případě, není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s touto smlouvou, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost stavbyvedoucího; zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť závažným důvodem je čerpání řádné dovolené.
- 14.12.** V případě, že se na výkonu dohledu nad stavbou (tj. stavbyvedoucí), bude podílet, nebo samostatně vykonávat jiná osoba než osoba uvedená v úvodu této smlouvy, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 14.13.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 17.2 této smlouvy.
- 14.14.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 17.4 této smlouvy.
- 14.15.** Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odstavce 7.5 této smlouvy.
- 14.16.** Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody z téhož titulu.

- 14.17.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.18.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele, což mu písemně oznámí.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
- 15.2.** Podstatným porušením této smlouvy se rozumí:
- prodlení Zhotovitele se splněním termínů provádění díla uvedených **v příloze č. II.**
- HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK z důvodů na straně Zhotovitele, delším než 30 dní
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - opakované nedodržení ČSN, EN a technologických předpisů i přes upozornění ze strany Objednatele
- 15.3.** V případě ukončení smlouvy před řádným splněním předmětu díla je Zhotovitel povinen neprodleně předat Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
- 15.4.** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení povinnosti předložit, a to i přes opakovanou výzvu (2x a více), čestné prohlášení podle odstavce 17.2 této smlouvy, nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
- 15.5.** Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odstavce 17.4 této smlouvy.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2.** Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.3.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně – technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

16.4. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým podzhotovitelům.

Článek XVII. Sociálně a environmentálně odpovědné plnění smlouvy

- 17.1.** Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel uzavřel tuto smlouvu v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
- 17.2.** Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy předkládat měsíčně, jako součást faktury, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém kalendářním měsíci. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.
- 17.3.** Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odstavce 17.1 a 17.2 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
- 17.4.** Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 17.1 nebo 17.2 tohoto článku, a k němuž došlo při realizaci díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 17.5.** Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle odstavce 17.4 tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.
- 17.6.** V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 17.4 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření

a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

- 17.7.** Zhotovitel se při realizaci díla zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí, a to v rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje. Zhotovitel se zavazuje přijímat vhodná opatření k ochraně životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí. Zhotovitel při realizaci díla zvolí přednostně takové materiály, předměty a postupy, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí, pakliže splní požadavky stanovené touto smlouvou.

Článek XVIII. Vyhrazená změna závazku pro změnu zhotovitele

- 18.1.** Objednatel jako zadavatel si v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku vyhradil následující změny závazku ze smlouvy podle § 100 odst. 2 ZZVZ spočívající ve změně Zhotovitele. Postup podle tohoto článku je právem Objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se ho prvně domáhat.

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:

- „zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva
- „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ
- „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle ZZVZ, na základě jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.
- „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí.
- „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení hodnocena druhá (případně další) v pořadí.
- „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů).

18.2. Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude ukončena některým z důvodů podle odst. 18.2.1. této smlouvy.

18.2.1. Důvody ukončení smlouvy:

1. dohodou smluvních stran,
2. výpovědí,
3. odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ,
4. z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,
5. zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,
6. v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,
7. v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ, pokud zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy v plném rozsahu,

8. v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,
 9. v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 ZZVZ.
- 18.2.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 18.2.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za podmínky:
1. uvedených níže v odst. 18.3. a 18.4. této smlouvy a současně
 2. za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem.
- 18.2.3. V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s Nabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele, např. kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny smlouvy“).

18.3. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevzou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 18.4. této smlouvy.

18.4. Postu při změně zhotovitele

- 17.4.1. V případě ukončení smlouvy podle odst. 18.2.1. body 1. až 8. této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.
- 18.4.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 18.4.1. této smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:
1. Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.
 2. Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel budou v textu smlouvy zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem:
 - a) dokončeny a předány, nebo
 - b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly rozpracovány či provedeny, nebo
 - c) nebyly provedeny.

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.

3. Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.
4. Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na základě Nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 ZZVZ
5. Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele.

18.5. Změna zhotovitele v případě, že Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy

Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy, a zhotovitel tyto podmínky nesplnil, čímž se dopustil podstatného porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn smlouvu se zhotovitelem ukončit a uzavřít smlouvu s novým zhotovitelem za podmínek:

1. za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit, a současně
2. za dodržení dále popsáního postupu pro změnu zhotovitele

Postup při změně zhotovitele:

V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s ohledem na § 39 ZZVZ a posoudí, zda v nabídce nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 ZZVZ, (dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

1. Text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své Nabídky.
2. Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele.
3. Nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy

Článek XIX Vyhrazená změna závazku pro SARS-CoV-2

- 19.1** Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000

Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, případně nařízená oprávněnými orgány státní správy v oblasti hygieny, platná a účinná během plnění dle této smlouvy.

- 19.2** S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2, jejichž obsah by mohl mít nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy, sjednávají si smluvní strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zprísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

19.2.1 Změna termínu plnění: Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena nově/jinak, a to i opakovaně, z důvodu opakovaného zprísnění opatření dle odst. 0 této smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:

19.2.1.1. Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zprísnění opatření dle odst. 0 této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu v rámci realizace díla.

19.2.1.2. Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu zprísnění opatření (např. karanténní opatření apod.)

19.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po pomnutí důvodů přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky realizace díla.

- 19.3** Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu.

- 19.4** Smluvní strana, které zprísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku smlouvy. Jestliže zprísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zprísněná opatření brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna. Změna závazku pak bude realizována formou písemného dodatku k této smlouvě.

Článek XX. Závěrečná ustanovení

- 20.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 20.2.** Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen přenést i na své případné podzhotovitele.
- 20.3.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 20.4.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 20.5.** Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 20.6.** Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná a účinná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
- 20.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I. – ROZPOČET;
 - příloha číslo II. – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK;
 - příloha číslo III – SEZNAM PODZHOTOVITELŮ.
- 20.8.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy.
- 20.9.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 20.10.** Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady obce Zdounky dne 30. 6. 2021 usnesením č. RO 8/2021/123

Ve Zdoukách dne

V Kroměříži dne

.....
Za Objednatele
Ing. Martin Drkula, starosta obce

.....
Za Zhotovitele
Ing. Zdeněk Čevela, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 03.08.2021

Stavba : 1383 Zdounky-lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská

Objednatel : Obec Zdounky

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : ČAK CZ, s.r.o.
Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO : 25515608

DIČ : CZ25515608

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0 Kč
DPH	15 %	0 Kč
Základ pro DPH	21 %	27 294 813,30 Kč
DPH	21 %	5 731 910,79 Kč
Cena celkem za stavbu		33 026 724,09 Kč

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO-01 Příprava území	613 228,24	0,00	506 800,20	106 428,04
SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy				
02.1 Komunikace	8 994 608,38	0,00	7 433 560,65	1 561 047,74
02.2 Chodníky a zpevněné plochy	3 616 767,34	0,00	2 989 063,92	627 703,42
SO-04 Rozvod VO	940 575,40	0,00	777 335,04	163 240,36
SO-05 STL plynovod	1 752 111,63	0,00	1 448 026,14	304 085,49
SO-06 Pitný vodovod	3 788 797,15	0,00	3 131 237,31	657 559,84
SO-07 Jednotná kanalizace	3 552 637,45	0,00	2 936 064,01	616 573,44
SO-08 Dešťová kanalizace	7 901 917,67	0,00	6 530 510,47	1 371 407,20
SO-09 Terénní a sadové úpravy	1 115 880,83	0,00	922 215,56	193 665,27
Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	750 200,00	0,00	620 000,00	130 200,00
Celkem za stavbu	33 026 724,09	0,00	27 294 813,30	5 731 910,79

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-01 Příprava území
Rozpočet (část objektu)	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1 886,20	66,00	124 489,20
		0,2*975,0		195,00		
		0,4*4228,0		1 691,20		
2	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	952,00	40,00	38 080,00
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	934,20	80,00	74 736,00
		Odvoz na zemědělské pozemky				
		1886,2-952,0		934,20		
4	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	1 886,20	75,00	141 465,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	952,00	20,00	19 040,00
		Využití k terénním úpravám v objektu SO-09				
6	181301115R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	3 114,00	35,00	108 990,00
		934,2/0,3		3 114,00		
1 Zemní práce						506 800
Celkem za objekt						506 800

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Rozpočet (část objektu)	02.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202203R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 sanace:2365*1,2*0,4 -(140*5,5*1,2*0,4)/2 1375*1,2*0,35	m3	1 527,90 1 135,20 -184,80 577,50	125,00	190 987,50
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	1 527,90	20,00	30 558,00
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 1527,9*0,03	m3	45,84 45,84	650,00	29 794,05
4	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 32,6*0,5*0,8 6*0,5*0,8	m3	15,44 13,04 2,40	460,00	7 102,40
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	15,44	40,00	617,60
6	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3	m	427,00	80,00	34 160,00
7	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3 1,4*1,4*1*18	m3	35,28 35,28	650,00	22 932,00
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	35,28	50,00	1 764,00
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 1527,9+15,44+35,28-15,8-435	m3	1 127,82 1 127,82	125,00	140 977,50
10	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	435,00	50,00	21 750,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 127,82	20,00	22 556,40
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím 2365*1,2	m2	2 838,00 2 838,00	20,00	56 760,00
13	181101133R00	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m	m3	255,00	35,00	8 925,00
14	182201101R00	Svahování násypů 140*1,8 189	m2	441,00 252,00 189,00	50,00	22 050,00
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 127,82	100,00	112 782,00
1 Zemní práce						703 716
5 Komunikace						
16	564752114R00	Podklad z kam.drceného 0-63 s výplň.kamen. 18 cm 2365*1,15 105*1 6*0,5	m2	2 827,75 2 719,75 105,00 3,00	220,00	622 105,00
17	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm sanace 2365*1,2*0,4 105*1 6*0,5	m3	1 243,20 1 135,20 105,00 3,00	850,00	1 056 720,00
18	565161211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm 2365 105,*05 6*0,5	m2	2 893,00 2 365,00 525,00 3,00	440,00	1 272 920,00
19	567133113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C5/6 tl.18 cm 2365 105*0,5 6*0,5	m2	2 420,50 2 365,00 52,50 3,00	420,00	1 016 610,00
20	569903321R00	Zřízení zemních krajnic bez ztuhnutí	m3	144,00	450,00	64 800,00
21	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 2365*2 118*6 105*0,5 6*0,5	m2	5 493,50 4 730,00 708,00 52,50 3,00	16,00	87 896,00
22	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm 2365 118*6	m2	3 073,00 2 365,00 708,00	315,00	967 995,00
23	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	920,00	260,00	239 200,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Rozpočet (část objektu)	02.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24	917932131R00	Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C20/25	m	920,00	160,00	147 200,00
25	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné 9 mm, zalití za tepla	m	12,00	45,00	540,00
		6+6		12,00		
26	NAB 500-0001	Odrubník nájezdový 100/15/15	kus	161,60	90,00	14 544,00
		160*1,01		161,60		
27	NAB 500-0002	Odrubník přechodový 100/15/25 LV, PV	kus	80,80	320,00	25 856,00
		(40+40)*1,01		80,80		
28	NAB 67390001	Textilie jutařská NETEX S300 g/m2, vč. pokládka	m2	2 979,90	50,00	148 995,00
		2365*1,2*1,05		2 979,90		
29	NAB 9950	Dodání dopravní značky vč. kompl vč. osazení	kus	5,00	3 500,00	17 500,00
30	592162117.A	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10	kus	1 858,40	66,00	122 654,40
		920*2*1,01		1 858,40		
31	59217450	Odrubník silniční ABO 100/15/25 II	kus	686,80	120,00	82 416,00
		680*1,01		686,80		
32	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6 053,95	65,00	393 506,79
5 Komunikace						6 281 458
8 Trubní vedení						
33	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	15,80	240,00	3 792,00
34	273313311R00	Beton základových desek prostý B 10	m3	8,03	2 500,00	20 070,00
		1,4*1,4*0,1*18		3,53		
		18*0,25		4,50		
35	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	3,86	650,00	2 509,00
		32,6*0,5*0,2		3,26		
		6*0,5*0,2		0,60		
36	817354111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200	kus	18,00	700,00	12 600,00
37	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm obsyp	m	427,00	10,00	4 270,00
38	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	32,60	35,00	1 141,00
		32,6		32,60		
39	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	36,00	250,00	9 000,00
		18*2		36,00		
40	895941111R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální	kus	18,00	1 500,00	27 000,00
41	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	18,00	500,00	9 000,00
42	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	24,00	800,00	19 200,00
43	NAB 0500T05	Dodání mříže litinové D400	kus	18,00	2 400,00	43 200,00
44	28611224.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 125 mm	m	439,81	50,00	21 990,50
		427*1,03		439,81		
45	28611304.A	Odbočka 45° PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	14,00	350,00	4 900,00
46	28611327.A	Zátka PVC d 125 mm pro drenážní trubky	kus	14,00	50,00	700,00
47	28651669.A	Koleno kanalizační KGB 200/ 87° PVC	kus	36,00	230,00	8 280,00
		18*2		36,00		
48	58331345	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 třída B	T	6,95	200,00	1 389,60
		3,86*1,8		6,95		
49	58333674	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32 třída B	T	153,72	360,00	55 339,20
		427*0,2*1,8		153,72		
50	59213110	Žlab plnostěnný železobet. 100x20x17 cm vč. montáže	kus	20,00	300,00	6 000,00
51	59213235	Přikrývka 50x20x3 cm vč. montáže	kus	40,00	75,00	3 000,00
52	KG-200/2	Trubka hladká KG DN 150-200 - DL= 2 m - SN 8	ks	17,12	750,00	12 836,25
		32,6/2*1,05		17,12		
53	KGAMS-200	Pískované hrdlo šachtové DN 200	ks	18,00	270,00	4 860,00
54	TBVQ 50/20 CP	Horní dílec dešťové vpusti 50/20	ks	18,00	450,00	8 100,00
55	TBVQ 50/49 KV	Spodní dílec dešť. vpusti 50/49	ks	18,00	550,00	9 900,00
56	TBVQ 50/59 SO	Průběž. dílec dešťové vpusti s odtok. 50/59	ks	18,00	450,00	8 100,00
57	TBVQ 50/59 SV	Průběžný dílec dešťové vpusti 50/59	ks	18,00	450,00	8 100,00
58	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	216,37	120,00	25 963,91
8 Trubní vedení						331 241

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Rozpočet (část objektu)	02.1 Komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9 Ostatní konstrukce, bourání						
59	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 105*0,5 6*0,5	m2	55,50 52,50 3,00	100,00	5 550,00
60	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 6*0,5	m2	3,00 3,00	30,00	90,00
61	113151214R00	Fréz.živíč.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm 118*6	m2	708,00 708,00	82,00	58 056,00
62	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm 6+105+6	m	117,00 117,00	35,00	4 095,00
63	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	117,00	50,00	5 850,00
64	966006215R00	Odstranění sloupků dopravních značek z Al patek	kus	2,00	100,00	200,00
65	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	88,63	40,00	3 545,20
66	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 88,63*9	t	797,67 797,67	5,00	3 988,35
67	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	88,63	100,00	8 863,00
68	NAB -0001.2T00	Poplatek za uloř. sutí, výfrezky	t	77,88	150,00	11 682,00
69	NAB -0001.T00	Poplatek za uloř. stav. sutí	t	10,75	300,00	3 225,00
9 Ostatní konstrukce, bourání						105 145
91 Doplnující práce na komunikaci						
70	NAB-55206	Zátěžové zkoušky na pláni	kus	4,00	3 000,00	12 000,00
91 Doplnující práce na komunikaci						12 000
Celkem za objekt						7 433 561

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Rozpočet (část objektu)	02.2 Chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	451,78	125,00	56 472,50
		573*0,1		57,30		
		178*0,20		35,60		
		340*0,15		51,00		
		109*0,43		46,87		
		607*0,43		261,01		
2	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	451,78	20,00	9 035,60
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	13,55	650,00	8 809,71
		451,78*0,03		13,55		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	366,78	125,00	45 847,50
		451,78-85		366,78		
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhužněných na 100% PS	m3	85,00	50,00	4 250,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	366,78	20,00	7 335,60
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhužněním	m2	1 807,00	20,00	36 140,00
		573+178+340+109+607		1 807,00		
8	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	520,00	30,00	15 600,00
9	182201101R00	Svahování násypů	m2	185,00	50,00	9 250,00
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	366,78	100,00	36 678,00
1 Zemní práce						229 419
59 Dlažby a předlažby komunikací						
11	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm	m2	1 091,00	140,00	152 740,00
		573+178+340		1 091,00		
12	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	716,00	185,00	132 460,00
		109+607		716,00		
13	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.8-16 tloušťky 5 cm	m2	607,00	62,00	37 634,00
		607		607,00		
14	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti fr.16-32 tloušťky 15 cm	m2	716,00	180,00	128 880,00
		109+607		716,00		
15	567211210R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	1 091,00	290,00	316 390,00
		573+178+340		1 091,00		
16	579300012R00	Kryt lomová vysívka po zhužnění 5cm	m2	607,00	100,00	60 700,00
17	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	1 200,00	266,00	319 200,00
		573+178+340+109		1 200,00		
18	596215049R00	Příplatek za více tvarů dlažby do drtě	m2	97,00	30,00	2 910,00
		12+85		97,00		
19	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	585,00	120,00	70 200,00
20	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	1 372,00	260,00	356 720,00
21	917931111RT2	Osazení předlažby,kostka , 1 řada, lože C12/15 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	390,00	350,00	136 500,00
22	NAB -2218	Dlažba 20/20/8 - drenážní	m2	111,18	335,00	37 245,30
		109*1,02		111,18		
23	NAB 67390001	Textilie jutařská NETEX S300 g/m2, vč.pokládka	m2	1 897,35	50,00	94 867,50
		1807*1,05		1 897,35		
24	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8 B Olomoucký kraj vč. zásypu spar	t	2,18	380,00	828,40
		109*0,02		2,18		
25	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	1 385,72	100,00	138 572,00
		1372*1,01		1 385,72		
26	592451170	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	1 100,58	280,00	308 162,40
		(1091-12)*1,02		1 100,58		
27	59245264	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	12,24	500,00	6 120,00
		12*1,02		12,24		
28	998223011R00	Přesun hmot pro pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 983,50	200,00	396 699,21
59 Dlažby a předlažby komunikací						2 696 829
8 Trubní vedení						

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-02 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Rozpočet (část objektu)	02.2 Chodníky a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	273313711R00	Beton základových desek prostý B 30 (C 25/30) 2,5*0,1*0,3	m3	0,08 0,08	2 400,00	180,00
30	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	800,00	4 000,00
31	935113111U00	Osazení polymerbet žlabu rošt š -250	m	2,50	500,00	1 250,00
32	59213110	Žlab plnostěnný železobet.AZD 13-100 100x20x17 cm vč.montáže	kus	15,00	200,00	3 000,00
33	59213235	Přikrývka AZD 20-50 50x20x3 cm vč.montáže	kus	30,00	50,00	1 500,00
34	EK150C	Kombi stěna mon. žlabu	ks	1,00	260,00	260,00
35	EK250HB	Monolitický žlab š.250 ,s mříží D400, dl.1000mm	ks	2,50	3 600,00	9 000,00
36	998274101R00	Přesun hmot pro trubní vedení betonové,otevř.výkop	t	3,46	250,00	865,37
8		Trubní vedení				
						20 055
9		Ostatní konstrukce, bourání				
37	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,50	3 000,00	4 500,00
38	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	10,00	400,00	4 000,00
39	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	10,00	700,00	7 000,00
40	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2*1,5	m2	3,00 3,00	50,00	150,00
41	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	3,00	20,00	60,00
42	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	2,00	50,00	100,00
43	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	25,00	160,00	4 000,00
44	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m včetně poplatku za uložení	kus	10,00	800,00	8 000,00
45	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	10,00	200,00	2 000,00
46	979054451U00	Očištění vybourané zámk dlaždice	m2	3,00	50,00	150,00
47	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	1,45	40,00	57,80
48	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 1,445*9	t	13,01 13,01	5,00	65,03
49	97902-4441.R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	2,00	50,00	100,00
50	97908-7212.R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,45	100,00	144,50
51	NAB -0001.T00	Poplatek za ulož. sutí, bet., obrub.	t	1,45	300,00	433,50
9		Ostatní konstrukce, bourání				
						30 761
91		Doplňující práce na komunikaci				
52	NAB-55206	Zátěžové zkoušky na pláni	kus	4,00	3 000,00	12 000,00
91		Doplňující práce na komunikaci				
						12 000
Celkem za objekt						2 989 064

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-04 Rozvod VO
Rozpočet (část objektu)	4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,80	250,00	1 200,00
		VO "1":0,8*6,0		4,80		
2	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	7,20	130,00	936,00
		Odstranění krytu součástí objektu SO-02				
		VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
1 Zemní práce						2 136
5 Komunikace						
3	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,80	200,00	960,00
		VO "1":0,8*6,0		4,80		
4	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	7,20	500,00	3 600,00
		Nový kryt součástí objektu SO-02				
		VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
5	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	4,80	280,00	1 344,00
		VO "1":0,8*6,0		4,80		
6	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	7,20	20,00	144,00
		VO "1":(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
5 Komunikace						6 048
91 Doplnující práce na komunikaci						
7	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	80,00	960,00
		VO "1":2*6,0		12,00		
91 Doplnující práce na komunikaci						960
99 Přesun hmot						
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,45	250,00	1 361,96
99 Přesun hmot						1 362
M21 Elektromontáže						
9	210101133R00	Koncovka eprosín.1kV,klasíc.kabely do 4x95/3x120/	kus	40,00	800,00	32 000,00
		VO "1":2*15		30,00		
		VO "2":2*1		2,00		
		VO "3":2*4		8,00		
10	210202015R00	Svítlidlo LED 35W	kus	20,00	350,00	7 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
11	210204002R00	Stožár osvětlovací - ocelový	kus	20,00	800,00	16 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
12	210204121R00	Patice stožárová litinová pro stožáry	kus	20,00	300,00	6 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
13	210204202R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy	kus	20,00	460,00	9 200,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
14	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	701,00	65,00	45 565,00
		VO "1":499,0		499,00		
		VO "2":30,0		30,00		
		VO "3":172,0		172,00		
15	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	240,00	16,00	3 840,00
		VO "1":15*2*6,0		180,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-04 Rozvod VO
Rozpočet (část objektu)	4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		VO "2":1*2*6,0		12,00		
		VO "3":4*2*6,0		48,00		
16	210810013R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	m	701,00	25,00	17 525,00
		VO "1":499,0		499,00		
		VO "2":30,0		30,00		
		VO "3":172,0		172,00		
17	220890202R00	Revize	h	8,00	500,00	4 000,00
18	230191010R00	Uložení chráničky ve výkopu PE	m	701,00	20,00	14 020,00
		VO "1":499,0		499,00		
		VO "2":30,0		30,00		
		VO "3":172,0		172,00		
19	M21-01nc	Napojení na stávající rozvod VO v obci	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
20	M21-02nc	Revize VO	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
21	31673570	Stožár osvětlovací uliční 133/89/60	kus	20,00	7 000,00	140 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
22	31677734	Výložník - 60	kus	20,00	900,00	18 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
23	31678610.A	Rozvodnice stožárová	kus	20,00	600,00	12 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
24	34111032	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2	m	252,00	15,00	3 780,00
		VO "1":1,05*15*2*6,0		189,00		
		VO "2":1,05*1*2*6,0		12,60		
		VO "3":1,05*4*2*6,0		50,40		
25	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	736,05	100,00	73 605,00
		VO "1":1,05*499,0		523,95		
		VO "2":1,05*30,0		31,50		
		VO "3":1,05*172,0		180,60		
26	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX 75/61	m	708,01	32,00	22 656,32
		VO "1":1,01*499,0		503,99		
		VO "2":1,01*30,0		30,30		
		VO "3":1,01*172,0		173,72		
27	34844651	Svítlidlo venk. sloupové 35W	kus	20,00	3 800,00	76 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
28	35436462.A	Koncovka kabel.do 1kV EPKT 0047 70-150 mm2	kus	40,00	200,00	8 000,00
		VO "1":2*15		30,00		
		VO "2":2*1		2,00		
		VO "3":2*4		8,00		
29	34760nac	Zdroj s LED diodami 35 W	kus	20,00	600,00	12 000,00
		VO "1":15		15,00		
		VO "2":1		1,00		
		VO "3":4		4,00		
M21		Elektromontáže				534 191
M46		Zemní práce při montážích				
30	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,74	125,00	3 966,88
		7,2+0,35*0,1*701,0		31,74		
31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	31,74	20,00	634,70
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,74	100,00	3 173,50

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-04 Rozvod VO
Rozpočet (část objektu)	4

Stránka 10 z 38

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-05 STL plynovod
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ Sejmutí ornice viz. objekt SO-01 Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02 Řad P1: 0,8*(1,22+1,19)*9,0/2 0,8*(1,19+1,44)*27,0/2 0,8*(1,44+1,31)*18,0/2 0,8*(1,31+1,34)*6,0/2 0,8*(1,34+1,25)*9,0/2 0,8*(1,25+1,34)*13,0/2 0,8*(1,34+1,08)*40,0/2 0,8*(1,08+1,56)*61,0/2 0,8*(1,56+1,35)*52,0/2 0,8*(1,35+1,43)*36,0/2 0,8*(1,43+1,07)*77,0/2 0,8*(1,07+1,2)*24,0/2 Řad P2: 0,8*(1,31+1,35)*3,0/2 0,8*(1,35+0,97)*32,0/2 Přípojka č.1-33: 0,8*1,2*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0) pod komunikacemi: -0,9*0,8*19*6,5 pod chodníkem: -0,4*0,8*(371,0+35,0+18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0-19*6,5)	m3	356,20	460,00	163 852,00
2	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	356,20	40,00	14 248,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 356,20-176,596	m3	179,60	125,00	22 450,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 129,852+46,744	m3	176,60	125,00	22 074,50
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	176,60	20,00	3 531,92
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	179,60	150,00	26 940,60
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrpkovému frakce 0 - 2 mm Řad P1:0,8*0,29*371,0 Řad P2:0,8*0,29*35,0 Přípojka č.1-33:0,8*0,25*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)	m3	129,85	780,00	101 284,56
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Řad P1:0,8*371,0 Řad P2:0,8*35,0 Přípojka č.1-33:0,8*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)	m2	467,44	20,00	9 348,80
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	176,60	100,00	17 659,60
1 Zemní práce						381 390
4 Vodorovné konstrukce						
10	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Řad P1:0,8*0,1*371,0 Řad P2:0,8*0,1*35,0 Přípojka č.1-33:0,8*0,1*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0)	m3	46,74	700,00	32 720,80
4 Vodorovné konstrukce						32 721
93 Dokončovací práce inž.staveb						
11	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém Řad P1:1 Řad P2:1	kus	2,00	1 050,00	2 100,00
12	912111112U00	Mtž park sloupek v-80 +patka	kus	4,00	450,00	1 800,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-05 STL plynovod
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Řad P1:3		3,00		
		Řad P2:1		1,00		
13	nc-01	Balonování plynového potrubí	soub	4,00	38 000,00	152 000,00
		Řad P1:2*2		4,00		
14	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
15	28399901	Orientační štítek	kus	2,00	300,00	600,00
		Řad P1:1		1,00		
		Řad P2:1		1,00		
16	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	8,00	300,00	2 400,00
		Řad P1:3*2,0		6,00		
		Řad P2:1*2,0		2,00		
93	Dokončovací práce inž.staveb					161 400
99	Staveništní přesun hmot					
17	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	88,85	1 000,00	88 845,47
99	Staveništní přesun hmot					88 845
M23	Montáže potrubí					
18	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	99,00	250,00	24 750,00
		Přípojka č.1-33:3*33		99,00		
19	230080467R00	Řez potrubí DN90	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
		Řad P1:2*2		4,00		
20	230180010R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9	m	178,30	260,00	46 358,00
		Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0		178,30		
21	230180027R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 8,2	m	406,00	310,00	125 860,00
		Řad P1:371,0		371,00		
		Řad P2:35,0		35,00		
22	230200004R00	Montáž plynovod. přípojek, DN 1 1/4" /32/	m	66,00	150,00	9 900,00
		Přípojka č.1-33:33*2,0		66,00		
23	230230016R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50	m	244,30	35,00	8 550,50
		Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0		244,30		
24	230230018R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100	m	406,00	50,00	20 300,00
		Řad P1:371,0		371,00		
		Řad P2:35,0		35,00		
25	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	2,00	450,00	900,00
		Řad P1:2		2,00		
26	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	650,30	20,00	13 006,00
		Řad P1:371,0		371,00		
		Řad P2:35,0		35,00		
		Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0		244,30		
27	723235216R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř. DN 32	kus	33,00	650,00	21 450,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
28	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32	kus	33,00	750,00	24 750,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
29	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	12,00	450,00	5 400,00
		Řad P:2+3*3+1		12,00		
30	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80	kus	33,00	1 550,00	51 150,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
31	891261111R00	Montáž šoupátek ve výkopu DN 100	kus	2,00	1 550,00	3 100,00
		Řad P1:2		2,00		
32	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,00	500,00	1 000,00
		Řad P1:2		2,00		
33	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	584,30	10,00	5 843,00
		Řad P1:371,0		371,00		
		Řad P2:35,0		35,00		
		Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0		178,30		
34	899731112R00	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2	m	894,60	22,00	19 681,20
		Řad P1:371,0		371,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-05 STL plynovod
Rozpočet (část objektu)	05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Řád P2:35,0		35,00		
		Přípojka č.1-33:2*(18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0+33*2,0)		488,60		
35	723234351nac	Skříňka pro HUP	kus	33,00	2 900,00	95 700,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
36	723234352nc	Základ pod skříňku HUP	kus	33,00	2 200,00	72 600,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
37	14310502.A	Trubka ocel. izolovaná bralenem DN32-5/4"chránička	m	66,00	240,00	15 840,00
		Přípojka č.1-33:33*2,0		66,00		
38	1878G0007T	Zátka - 5/4"	kus	33,00	40,00	1 320,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
39	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	2,00	320,00	640,00
		Řád P1:2		2,00		
40	28613126.M	Elektro T-kus d 90mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	3,00	650,00	1 950,00
		Řád P1:3		3,00		
41	28613146.M	Elektrovíčko d 90 mm PE 100 SDR 11	kus	1,00	800,00	800,00
42	28613607	Trubka RCPE SDR 11 32x3,0 mm plyn - návín	m	178,30	45,00	8 023,50
		Přípojka č.1-33:18*8,6+1*8,2+13*1,1+1*1,0		178,30		
43	286136402	Trubka RCPE plyn SDR11 90x8,2mm L = 100m	m	406,00	180,00	73 080,00
		Řád P1:371,0		371,00		
		Řád P2:35,0		35,00		
44	28653155.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 112 D32 x 3/4"vnější záv	kus	33,00	690,00	22 770,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
45	28653170.A	Objímka navrtáv. elektrosvař. d 90/32 mm	kus	33,00	950,00	31 350,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
46	28653233.A	Objímka 32 S (pro spojku ISIFLO) plyn	kus	33,00	200,00	6 600,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
47	28653240.A	Držák objímky (pro spojku ISIFLO) zadní	kus	33,00	175,00	5 775,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
48	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	33,00	320,00	10 560,00
		Přípojka č.1-33:33		33,00		
49	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	2,00	190,00	380,00
		Řád P1:2		2,00		
50	H-165000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	2,00	650,00	1 300,00
		Řád P1:2		2,00		
51	H-348100000000	Podkladová deska pro šoupátka	kus	2,00	150,00	300,00
		Řád P1:2		2,00		
52	H-404508009004	Šoupě vevař. E2 PE	kus	2,00	16 000,00	32 000,00
		Řád P1:2		2,00		
53	H-950205010003	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 50-100 1,3-1,8m	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
		Řád P1:2		2,00		
54	NAB 005	Propojovací spojky k signal. vodiči	ks	70,00	50,00	3 500,00
		Řád P1:3		3,00		
		Řád P2:1		1,00		
		Přípojka č.1-33:2*33		66,00		
55	201 R00	Podíl přidružených výkonů čl. 26	%	2 985,16	1,20	3 582,19
M23		Montáže potrubí				783 669
Celkem za objekt						1 448 026

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0	m2	9,60	50,00	480,00
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm Řad 7-1-1:0,8*8,0	m2	6,40	120,00	768,00
3	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm Řad 7-1-1:0,8*6,0	m2	4,80	200,00	960,00
4	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm Odstranění krytu součástí objektu SO-02 Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0	m2	7,20	160,00	1 152,00
5	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm Řad 7-1-1:3*0,8	m	2,40	300,00	720,00
6	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500 Řad 7-1-1:0,8	m	0,80	500,00	400,00
7	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů Řad 7-1-1:2*0,8	m	1,60	150,00	240,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Sejmutí ornice mimo skřívku v objektu SO-01 Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02 Řad 7-1-1:0,2*(41,0-6,0-8,0) Připojky č.1 - 33:33*0,2*1,5*1,5 ATS:0,2*3,0*3,0	m3	22,05	120,00	2 646,00
9	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 Připojky č.1 - 33:33*(1,5-0,2)*1,5*1,5 ATS:3,0*3,0*(2,8-0,2)	m3	119,93	650,00	77 951,25
10	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ ATS:0,4*0,8*3*4,3	m3	4,13	460,00	1 898,88
11	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Řad 7-1-1: 0,8*(1,4+1,18)*6,0/2 0,8*(1,18+1,5)*38,0/2 0,8*(1,5+1,4)*7,0/2 0,8*(1,4+2,07)*40,0/2 0,8*(2,07+1,4)*4,0/2 0,8*1,4*608,0 Řad 7-1-1-1: 0,8*1,4*44,0 Připojky č.1 - 33: 0,8*1,4*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5) Mezisoučet asfalt:-0,45*0,8*6,0 chodník:-0,3*0,8*8,0 ornice:-0,2*(41,0-6,0-8,0) Komunikace:-0,4*0,8*(211,9+108,0+595,0+44,0) Mezisoučet	m3	767,36	190,00	145 798,40
12	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m Řad 7-1-1: (1,4+1,18)*6,0 (1,18+1,5)*38,0 (1,5+1,4)*7,0 (1,4+2,07)*40,0 (2,07+1,4)*4,0 2*1,4*608,0 Řad 7-1-1-1: 2*1,4*44,0 Připojky č.1 - 33:	m2	2 709,22	24,00	65 021,28

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2*1,4*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)		593,32		
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	2 709,22	10,00	27 092,20
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	330,60	34,00	11 240,40
		Přípojký č.1 - 33:33*4*1,5*1,5		297,00		
		ATS:4*3,0*2,8		33,60		
15	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	330,60	15,00	4 959,00
16	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	136,58	32,00	4 370,40
		Přípojký č.1 - 33:33*1,5*1,5*1,5		111,38		
		ATS:3,0*3,0*2,8		25,20		
17	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	136,58	15,00	2 048,63
18	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	430,56	125,00	53 820,40
		119,925+4,128+767,36-460,8498		430,56		
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	460,85	125,00	57 606,23
		302,1170+0,2513+77,5120+0,1*74,25		387,31		
		33*Pi*0,6*0,6*1,5+Pi*1,15*1,15*2,8		67,62		
		4,1280+1,8		5,93		
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	460,85	20,00	9 217,00
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	430,56	150,00	64 584,48
22	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	0,25	125,00	31,41
		ATS:Pi*0,2*0,2*2,0		0,25		
23	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm	m3	302,12	780,00	235 651,26
		Řad 7-1-1:4*0,5*0,5*0,5+0,8*0,4*(108,0+595,0)		225,46		
		Řad 7-1-1-1:0,5*0,5*0,5+0,8*0,4*44,0		14,21		
		Přípojký č.1 - 33:0,8*0,35*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)		59,33		
		ATS:0,8*(0,4*2,0+0,4*6,0+0,35*2,0)		3,12		
24	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	93,05	20,00	1 861,00
		Řad 7-1-1:0,8*41,0-6,0-8,0		18,80		
		Přípojký č.1 - 33:33*1,5*1,5		74,25		
25	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	858,37	20,00	17 167,40
		Řad 7-1-1:0,8*(108,0+595,0)		562,40		
		Řad 7-1-1-1:0,8*44,0		35,20		
		Přípojký č.1 - 33:0,8*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)+33*1,5*1,5		243,77		
		ATS:0,8*(2,0+6,0+2,0)+3,0*3,0		17,00		
26	182301134R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2	m2	93,05	60,00	5 583,00
27	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	93,05	3,00	279,15
28	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	93,05	3,00	279,15
29	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	460,85	100,00	46 084,98
30	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	3,07	125,00	383,84
		0,033kg/m2:0,033*93,05		3,07		
31	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský kraj	t	0,49	360,00	177,34
		1,96t/m3:				
		ATS:1,96*Pi*0,2*0,2*2,0		0,49		
1		Zemní práce				840 473
2		Základy,zvláštní zakládání				
32	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	4,13	2 500,00	10 320,00
		ATS:0,4*0,8*3*4,3		4,13		
2		Základy,zvláštní zakládání				10 320
3		Svislé a kompletní konstrukce				
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505	t	0,06	39 000,00	2 234,70
		ATS:1,5*0,000888*2*4,3/0,2		0,06		
34	345231111RT1	Zdivo plotové z tvárnic, betonová záhlavka, tl.19 cm tvárnice v barvě přírodní, štípané jednostranně	m2	8,60	1 650,00	14 190,00
		ATS:1,0*2*4,3		8,60		
35	348924131R00	Stříška plotová pro zeď tl.20cm z tvar.hlad. přír.	m	12,90	650,00	8 385,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ATS:3*4,3		12,90		
3		Svislé a kompletní konstrukce				24 810
38		Kompletní konstrukce				
36	nac38-01	Šachta železobeton VK, Monty, izolace, temperování VDH 2.3/4-400-2 Hydrovar VDH 2.3/4-400-2 Hydrovar: Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly typu 3SVH08F007T. Na obou motorech je integrována regulace Hydrovar typ HVL 4.015 (0,75 - 1,5kW, 400V, s displejem s českými texty), která obsahuje frek. měnič a řídicí jednotku (viz. popis Hydrovar). Software regulace obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru. Každá regulace má svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, že skutečně všechny komponenty mají 100 % záskok při případném poruše. Samozřejmostí je i řídicí funkce čerpadel, kaskádní připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě, automatický záskok a pod. Dále stanice obsahuje hlídání suchoběhu (prostřednictvím tl. spínače + softwarově), el. rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku (prostřednictvím karty Premium instalované v jedné z regulací). K dispozici je také proudový výstup 4-20 mA pro plynulé nastavení požadované hodnoty tlaku, dále sériové rozhraní RS 485s možností propojení pro kompletní dálkový přenos řízení a signalizaci všech parametrů akontakty pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky. Je možné využít i napájení provnější snímáče (24V), 2 proudové a 2 napěťové vstupní svorky s možností napojení více snímačů pro snímanou veličinu (lze pak regulovat na rozdíl snímačů, na nižší, příp. vyšší snímanou hodnotu a pod.) a pod. Součástí ATS je tlaková nádoba 50 l s vakem - PN 10 + flexi hadice pro její připojení, nerezová zpětná klapka, uzavírací armatury atd. Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a držák el. rozváděče jsou rovněž nerezové Parametry: Q = 0 - 1,05 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s. při chodu jednoho čerpadla. Q = 0 - 2,1 l/s při čerpané výšce 35 m.v.s. při chodu obou čerpadel Šachta železobeton VK, Monty, izolace, temperování: Betonová prefabrikovaná válcová šachta vnějšího průměru cca 2.3 m, určená pro instalaci ATS Vogel-Hydrovar. K šachtě bude volně dodáno 9 ks tvrzeného polystyrenu pro vnější izolaci stropní desky, poklop, žebřík, elektro výstroj, plastový podlahový rošt a 2 x odvětrací komínky (jeden vpoklopu a druhý vedený přes zakrytovou desku. K šachtě bude volně dodán 2. odvětrací komínek s límcem, který je nutno nainstalovat doprostupu stropní deskou. Vstupní poklop s izolací a odvětracím komínkem je opatřen koncovým spínačem, jehož kontakty jsou vyvedeny na svorky elektrorozvaděče. Šachta dále obsahuje havarijní plovákový spínač, který přeruší napájení elektro částí v případě zaplavení. Nouzové odvodnění šachty je řešeno prostřednictvím drenážního čerpadla 0,37 kW. V hlavní větvi je instalován vodoměr DN50, montážní vložka MONTY pro možnost případné demontáže komponentů na potrubí. Prostupy nerez potrubí (DN 80) šachtou jsou utěsněny bentonitovou páskou + montážním těmelem. V šachtě je instalováno temperování - topné těleso ovládané termostatem. Čerpací stanice a šachta budou dodány jako jeden celek (t.j. stanice už bude v šachtě instalována). Připojovací potrubí šachty bude svírat úhel 180° (výstupy - točivé příruby DN80). Čerpací stanice je instalována v obtoku. Na požádání může být v šachtě nainstalován elektroměr do elektrorozvaděče čerpací stanice, temperování do elektrorozvaděče, vlhkostní čidlo, ventilátor apod.	soub	1,00	550 000,00	550 000,00
37	nac38-02	Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
38	nac38-03	Doprva ATS	soub	1,00	20 000,00	20 000,00
38		Kompletní konstrukce				585 000
4		Vodorovné konstrukce				
39	451315115U00	Podklad vrstva - 10cm beton C16/20	m2	74,25	300,00	22 275,00
		Přípojky č.1 - 33:33*1,5*1,5		74,25		
40	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	77,51	700,00	54 258,40
		Řad 7-1-1:0,8*0,1*(108,0+595,0)		56,24		
		Řad 7-1-1:0,8*0,1*44,0		3,52		
		Přípojky č.1 - 33:0,8*0,1*(17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5)		16,95		
		ATS:0,8*0,1*(2,0+6,0+2,0)		0,80		
4		Vodorovné konstrukce				76 533
5		Komunikace				
41	564851111RT2	Podklad ze štěrku do zhuštění tloušťky 15 cm štěrku frakce 0-32 mm	m2	17,93	155,00	2 779,15

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ATS:4,3*4,3-0,8*0,7		17,93		
42	564851113RT4	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,80	200,00	960,00
		Řad 7-1-1:0,8*6,0		4,80		
43	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,40	200,00	1 280,00
		Řad 7-1-1:0,8*8,0		6,40		
44	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	7,20	440,00	3 168,00
		Nový kryt součástí objektu SO-02				
		Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
45	567411115R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	4,80	250,00	1 200,00
		Řad 7-1-1:0,8*6,0		4,80		
46	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	7,20	25,00	180,00
		Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	27,53	250,00	6 882,50
		Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0		9,60		
		ATS:4,3*4,3-0,8*0,7		17,93		
48	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	8,60	120,00	1 032,00
		2*4,3		8,60		
49	592452630	Dlažba BEST KARO přírodní 20x20x6	m2	18,29	290,00	5 303,69
		ATS:1,02*17,93		18,29		
5	Komunikace					22 785
63	Podlahy a podlahové konstrukce					
50	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25	m3	1,80	2 750,00	4 950,00
		ATS:0,2*3,0*3,0		1,80		
51	631361921RT8	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 8,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,08	39 000,00	3 190,20
		1,15*0,0079*3,0*3,0		0,08		
63	Podlahy a podlahové konstrukce					8 140
8	Trubní vedení					
52	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	2,00	100,00	200,00
		ATS:2,0		2,00		
53	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	43,00	100,00	4 300,00
		Řad 7-1-1:8		8,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
		ATS:1		1,00		
54	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100	kus	3,00	3 500,00	10 500,00
		Řad 7-1-1:1		1,00		
		ATS:2		2,00		
55	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina do DN 80	kus	60,00	500,00	30 000,00
		Řad 7-1-1:14		14,00		
		Řad 7-1-1-1:5		5,00		
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
		ATS:8		8,00		
56	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	15,00	500,00	7 500,00
		Řad 7-1-1:9		9,00		
		ATS:6		6,00		
57	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	2,00	600,00	1 200,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
58	857701102R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	5,00	700,00	3 500,00
		Řad 7-1-1:3		3,00		
		ATS:2		2,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm Přípojky č.1 - 33:17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5	m	211,90 211,90	20,00	4 238,00
60	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm ATS:2,0	m	2,00 2,00	30,00	60,00
61	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm Řad 7-1-1:595,0 Řad 7-1-1-1:44,0 ATS:6,0	m	645,00 595,00 44,00 6,00	60,00	38 700,00
62	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm Řad 7-1-1:108,0 ATS:2,0	m	110,00 108,00 2,00	80,00	8 800,00
63	871311121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm Chráníčka:8,5	m	8,50 8,50	100,00	850,00
64	877161121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 32 Řad 7-1-1-1:1	kus	1,00 1,00	50,00	50,00
65	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63 ATS:3	kus	3,00 3,00	60,00	180,00
66	877241121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 90 Řad 7-1-1:7 Řad 7-1-1-1:1 ATS:2	kus	10,00 7,00 1,00 2,00	80,00	800,00
67	877251121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 110 Řad 7-1-1:8	kus	8,00 8,00	90,00	720,00
68	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 Přípojky č.1 - 33:33	kus	33,00 33,00	550,00	18 150,00
69	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 Řad 7-1-1:5 Řad 7-1-1-1:1	kus	6,00 5,00 1,00	770,00	4 620,00
70	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80 Řad 7-1-1:2 Řad 7-1-1-1:1	kus	3,00 2,00 1,00	350,00	1 050,00
71	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů do DN 80 Přípojky č.1 - 33:33	kus	33,00 33,00	1 200,00	39 600,00
72	891261111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 Řad 7-1-1:3 ATS:1	kus	4,00 3,00 1,00	600,00	2 400,00
73	891267211R00	Montáž hydrantů DN 100 Řad 7-1-1:2	kus	2,00 2,00	1 000,00	2 000,00
74	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	211,90	20,00	4 238,00
75	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 Řad 7-1-1:108,0+595,0 Řad 7-1-1-1:44,0 ATS:2,0+6,0	m	755,00 703,00 44,00 8,00	25,00	18 875,00
76	892273111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 211,9+108,0+595,0+44,0+2,0+6,0	m	966,90 966,90	66,00	63 815,40
77	893151111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové Přípojky č.1 - 33:33	kus	33,00 33,00	1 250,00	41 250,00
78	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm ATS:1	kus	1,00 1,00	500,00	500,00
79	894812255U00	Šachta PP DN 425 poklop plast+madlo	kus	1,00	3 900,00	3 900,00
80	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových Řad 7-1-1:8 Řad 7-1-1-1:1 Přípojky č.1 - 33:33 ATS:1	kus	43,00 8,00 1,00 33,00 1,00	500,00	21 500,00
81	899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	5,00	500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Řad 7-1-1:4		4,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
82	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	966,90	10,00	9 669,00
		211,9+108,0+595,0+44,0+2,0+6,0		966,90		
83	899731113R00	Vodič signalizační CYY 4 mm ²	m	1 223,80	20,00	24 476,00
		2*211,9+108,0+595,0+44,0+2*15*1,5+2,0+6,0		1 223,80		
84	23170126	Studnařská montážní pěna 750 ml	kus	1,00	200,00	200,00
85	273443887	Manžeta na chráničky EPDM 110 x 160 mm	kus	2,00	800,00	1 600,00
86	28328115.A	Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm	kus	100,00	25,00	2 500,00
87	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm PE 100	kus	4,00	250,00	1 000,00
		Řad 7-1-1:4		4,00		
88	28613125.M	Elektro T-kus d 63mm rovnoramenný PE100 SDR11	kus	1,00	390,00	390,00
		ATS:1		1,00		
89	286134601	Trubka vodovodní RCPE100 SDR 11 32x3,0 mm	m	211,90	30,00	6 357,00
		Přípojky č.1 - 33:17*9,4+13*3,2+2*3,0+1*4,5		211,90		
90	286134604	Trubka vodovodní RCPE SDR 11 63x5,8 mm	m	2,00	100,00	200,00
		ATS:2,0		2,00		
91	286134632	Trubka vodovodní RCPE100 SDR 17 90x5,4 mm	m	601,00	160,00	96 160,00
		Řad 7-1-1:595,0		595,00		
		ATS:6,0		6,00		
92	286134633	Trubka vodovodní RCPE100 SDR 17 110x6,6 mm	m	108,00	320,00	34 560,00
		Řad 7-1-1:108,0		108,00		
93	286134636	Trubka vodovodní PE100 D160x9,5 mm	m	8,50	450,00	3 825,00
		Chránička:8,5		8,50		
94	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	1,00	200,00	200,00
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
95	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm	kus	1,00	380,00	380,00
		ATS:1		1,00		
96	28653326.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 90 mm	kus	3,00	590,00	1 770,00
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
		ATS:2		2,00		
97	28653327.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 110 mm	kus	2,00	820,00	1 640,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
98	28653336.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 110 mm	kus	2,00	820,00	1 640,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
99	286971403	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 425/2000 mm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		ATS:1		1,00		
100	28697251	Šachta vodoměrná v. 1600 mm	kus	33,00	10 000,00	330 000,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
101	59227630	Deska meliorační TBM 2-50 50x50x10 cm	kus	46,00	170,00	7 820,00
		Řad 7-1-1:10		10,00		
		Řad 7-1-1-1:2		2,00		
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
		ATS:1		1,00		
102	2865333nac1	Koleno 60° elektrosvařovací d 110 mm	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
103	2865333nac2	Koleno 15° elektrosvařovací d 110 mm	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
104	2865333nac3	Koleno 60° elektrosvařovací d 90 mm	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
105	2865333nac4	Koleno 15° elektrosvařovací d 90 mm	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
		Řad 7-1-1:1		1,00		
106	319-nc028	Přechod PE na šroubení D63/1"	kus	1,00	500,00	500,00
		ATS:1		1,00		
107	319-nc029	Příruba točivá PN 16 DN 80	kus	11,00	650,00	7 150,00
		Řad 7-1-1:5		5,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Řad 7-1-1-1:2		2,00		
		ATS:4		4,00		
108	319-nc030	Příruba točivá PN 16 DN 100	kus	5,00	850,00	4 250,00
		Řad 7-1-1:3		3,00		
		ATS:2		2,00		
109	H-165000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	33,00	550,00	18 150,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
110	H-175000000003	Uliční poklop tuhý pro šoupátka	kus	10,00	550,00	5 500,00
		Řad 7-1-1:8		8,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
		ATS:1		1,00		
111	H-195000000002	Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
		Řad 7-1-1:4		4,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
112	H-280000103216	Šoupě ISO D32/5/4"	kus	33,00	3 200,00	105 600,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
113	H-3390080000	Těsnění pryž s vložkou DN80	kus	26,00	100,00	2 600,00
		Řad 7-1-1:18		18,00		
		Řad 7-1-1-1:4		4,00		
		ATS:4		4,00		
114	H-3390100000	Těsnění pryž s vložkou DN100	kus	17,00	120,00	2 040,00
		Řad 7-1-1:12		12,00		
		ATS:5		5,00		
115	H-34100000001	Podkladní deska šoupátková	kus	33,00	75,00	2 475,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
116	H-348100000000	Podkladová deska pro šoupátka	kus	10,00	90,00	900,00
		Řad 7-1-1:8		8,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
		ATS:1		1,00		
117	H-348200000000	Podkladová deska pro podzemní hydranty	kus	5,00	160,00	800,00
		Řad 7-1-1:4		4,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
118	H-400208000016	Šoupě s přírubami DN80	kus	6,00	6 500,00	39 000,00
		Řad 7-1-1:5		5,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
119	H-400210000016	Šoupě s přírubami DN100	kus	4,00	7 800,00	31 200,00
		Řad 7-1-1:3		3,00		
		ATS:1		1,00		
120	H-505008020016	Prodloužené koleno s patkou DN80	kus	3,00	3 300,00	9 900,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
121	H-505010020016	Prodloužené koleno s patkou DN100	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
122	H-525009005416	Pas navrtávací D90/5/4"	kus	33,00	1 750,00	57 750,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
123	H-610003200116	Tvarovka ISO pro PE potrubí D32/1"	kus	33,00	300,00	9 900,00
		Přípojky č.1 - 33:33		33,00		
124	H-760208009816	Nákržek lemový d 90 mm	kus	11,00	165,00	1 815,00
		Řad 7-1-1:5		5,00		
		Řad 7-1-1-1:2		2,00		
		ATS:4		4,00		
125	H-760210011816	Nákržek lemový d 110 mm	kus	5,00	210,00	1 050,00
		Řad 7-1-1:3		3,00		
		ATS:2		2,00		
126	H-799410000016	Spojka jišt. proti posunu LT DN100	kus	2,00	2 900,00	5 800,00
		ATS:2		2,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
127	H-851008008016	T-kus přírubový 80/80	kus	2,00	1 600,00	3 200,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
128	H-851010008016	T-kus přírubový 100/80	kus	3,00	1 900,00	5 700,00
		Řad 7-1-1:1		1,00		
		ATS:2		2,00		
129	H-851010010016	T-kus přírubový 100/100	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
130	H-855010008016	Redukce přírubová DN100/80	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
		Řad 7-1-1:1		1,00		
131	H-8830016070	Šroub s maticí M 16 x 70	kus	344,00	55,00	18 920,00
132	H-8873016000	Podložka M 16	kus	688,00	2,50	1 720,00
133	H-950205010003	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN50-100 1,3-1,8m	kus	10,00	1 800,00	18 000,00
		Řad 7-1-1:8		8,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
		ATS:1		1,00		
134	H-960113018004	Souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN3/4" - 2" 1,3-1,8m	kus	33,00	1 250,00	41 250,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
135	H-K24008012516	Hydrant podzemní DN80 dl. 1,25m	kus	3,00	18 000,00	54 000,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
		Řad 7-1-1-1:1		1,00		
136	H-K24010012516	Hydrant podzemní DN100 dl. 1,25m	kus	2,00	30 000,00	60 000,00
		Řad 7-1-1:2		2,00		
8	Trubní vedení					1 405 353
91	Doplňující práce na komunikaci					
137	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,30	175,00	752,50
		ATS:4,3		4,30		
138	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	80,00	960,00
		Řad 7-1-1:2*6,0		12,00		
139	592173060	Obrubník chodníkový ABO 100/8/25 šedý	kus	4,34	100,00	434,30
		ATS:1,01*4,3		4,34		
91	Doplňující práce na komunikaci					2 147
93	Dokončovací práce inž.staveb					
140	nc-01	Odběr a zkouška pitné vody	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
141	nc-02	Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče	soub	1,00	3 000,00	3 000,00
142	nc-03	Zkouška ovladatelnosti armatur	soub	1,00	2 500,00	2 500,00
143	nc-09	Revize elektroinstalace	soub	1,00	5 000,00	5 000,00
93	Dokončovací práce inž.staveb					18 500
97	Prorážení otvorů					
144	970051080R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm	m	0,15	2 000,00	300,00
		ATS:0,15		0,15		
145	979054451U00	Očištění vybourané zámky dlaždice	m2	9,60	50,00	480,00
		Řad 7-1-1:(0,8+2*0,2)*8,0		9,60		
97	Prorážení otvorů					780
99	Přesun hmot					
146	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	238,94	300,00	71 682,12
99	Přesun hmot					71 682
711	Izolace proti vodě					
147	711111132RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 2x, za studena 2x lak, včetně dodávky	m2	13,76	56,00	770,56
		ATS:2*4,3*1,0+3*0,4*4,3		13,76		
148	711132311R00	Prov. izolace novopov. fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	10,32	185,00	1 909,20
		ATS:3*0,8*4,3		10,32		
149	28323115	Fólie novopová N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm	m2	11,87	45,00	534,06
		ATS:1,15*10,32		11,87		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-06 Pitný vodovod
Rozpočet (část objektu)	6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
150	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02	1 000,00	16,96
711		Izolace proti vodě				
						3 231
713		Izolace tepelné				
151	711491172RZ1	Ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2	m2	6,00	50,00	300,00
		2,4*2,5		6,00		
152	713141125R00	Izolace tepelná, desky, na lepidlo PUK	m2	6,00	200,00	1 200,00
		Dodávka materiálu obsažena v položce č.36				
		2,4*2,5		6,00		
153	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	1 000,00	3,78
713		Izolace tepelné				
						1 504
722		Vnitřní vodovod				
154	722229102R00	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 3/4	kus	33,00	100,00	3 300,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
155	722238314R00	Ventil uzav.přímý, 2xvnitř. z. DN 25	kus	1,00	450,00	450,00
		ATS:1		1,00		
156	722238334R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš. DN 32	kus	33,00	690,00	22 770,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
157	722239103R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	33,00	80,00	2 640,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
158	31945185	Redukce 1" x 3/4" mosazné	kus	33,00	55,00	1 815,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
159	31945777	Šroubení přímé 3/4" vnitřní závit bronz	kus	33,00	200,00	6 600,00
		Připojky č.1 - 33:33		33,00		
160	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,04	500,00	18,13
722		Vnitřní vodovod				
						37 593
M21		Elektromontáže				
161	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	8,00	30,00	240,00
162	460200253R00	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3	m	8,00	80,00	640,00
163	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	8,00	55,00	440,00
164	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	8,00	10,00	80,00
165	460560253R00	Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 3	m	8,00	50,00	400,00
166	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	4,00	30,00	120,00
		0,5*8,0		4,00		
167	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	4,00	80,00	320,00
		0,5*8,0		4,00		
168	21-nac1	Pojistková skříň, měření	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
169	341110800	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 25 mm2	m	12,00	250,00	3 000,00
		8,0+2,0+2,0		12,00		
M21		Elektromontáže				
						17 240
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
170	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	9,44	125,00	1 180,18
171	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	37,77	5,00	188,83

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-07 Jednotná kanalizace
Rozpočet (část objektu)	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	4,80	100,00	480,00
		Stoka S:0,8*6,0		4,80		
2	113108308R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm	m2	7,20	150,00	1 080,00
		Odstranění krytu součástí objektu SO-02				
		Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
3	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,20	250,00	300,00
		Stoka S:1,2		1,20		
4	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	1,20	200,00	240,00
		Stoka S:1,2		1,20		
5	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	0,91	150,00	137,10
		Sejmutí ornice mimo skřívku v objektu SO-01				
		Odkopávky pod komunikacemi viz. objekt SO-02				
		Stoka S:0,2*(1,2*(7,1-6,0)+2,5*(2,5-1,2))		0,91		
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	94,19	650,00	61 220,25
		Stoka SI2,5*(2,5-1,2)*(1,52+1,48+2,57+2,44+5,28+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,28+2,75+3,04+2,42)		125,16		
		Stoka SA12,5*(2,5-1,2)*2,17		7,05		
		terén!-0,2*2,5*(2,5-1,2)		-0,65		
		komunikace				
		-0,4*4*2,5*(2,5-1,2)		-5,20		
		-0,9*11*2,5*(2,5-1,2)		-32,18		
7	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ	m3	1 468,15	190,00	278 948,22
		Stoka S:				
		1,2*(1,52+1,48)*7,1/2		12,78		
		1,2*(1,48+2,57)*23,7/2		57,59		
		1,2*(2,0+1,98)*16,1/2		38,45		
		1,2*(2,57+2,44)*4,28/2		12,87		
		1,2*(3,96+3,39)*19,4/2		85,55		
		1,2*(3,39+2,0)*49,1/2		158,79		
		1,2*(1,98+2,51)*15,4/2		41,49		
		1,2*(2,51+2,26)*15,6/2		44,65		
		1,2*(2,26+2,59)*50,0/2		145,50		
		1,2*(2,59+2,81)*19,9/2		64,48		
		1,2*(2,81+2,28)*29,4/2		89,79		
		1,2*(2,28+2,97)*33,0/2		103,95		
		1,2*(2,97+2,75)*17,0/2		58,34		
		1,2*(2,75+3,04)*14,7/2		51,07		
		1,2*(3,04+2,42)*81,35/2		266,50		
		1,2*(2,44+5,28)*33,3/2		154,25		
		1,2*(5,28+3,96)*29,6/2		164,10		
		Stoka SA:				
		1,2*(3,04+2,17)*25,8/2		80,65		
		Přípojky:				
		1,0*2,0*185,0		370,00		
		terén:				
		-0,2*1,1*1,0		-0,22		
		-0,2*33*1,0*1,0		-6,60		
		stávající komunikace:-0,45*1,2*6,0		-3,24		
		nové komunikace:				
		-0,4*(68,4-7,1)		-24,52		
		-0,9*(485,0-68,4)		-374,94		
		-0,9*1,0*0,9*(185,0-33*1,0)		-123,12		
8	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	921,36	24,00	22 112,71

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-07 Jednotná kanalizace
Rozpočet (část objektu)	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka S: (1,52+1,48)*7,1 (1,48+2,57)*23,7 (2,0+1,98)*16,1 Připojky: 2*2,0*185,0		21,30 95,99 64,08 740,00		
9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m Stoka S: (2,57+2,44)*4,28 (3,96+3,39)*19,4 (3,39+2,0)*49,1 (1,98+2,51)*15,4 (2,51+2,26)*15,6 (2,26+2,59)*50,0 (2,59+2,81)*19,9 (2,81+2,28)*29,4 (2,28+2,97)*33,0 (2,97+2,75)*17,0 (2,75+3,04)*14,7 (3,04+2,42)*81,35 Stoka SA: (3,04+2,17)*25,8	m2	2 006,04 21,44 142,59 264,65 69,15 74,41 242,50 107,46 149,65 173,25 97,24 85,11 444,17 134,42	34,00	68 205,29
10	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 8 m Stoka S: (2,44+5,28)*33,3 (5,28+3,96)*29,6	m2	530,58 257,08 273,50	75,00	39 793,50
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	921,36	10,00	9 213,63
12	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	2 006,04	15,00	30 090,57
13	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 8 m	m2	530,58	35,00	18 570,30
14	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m Stoka SI2*(2,5-1,2)*(1,52+1,48+2,57+2,44+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,28+2,75+3,04+2,42) Stoka SAI2*(2,5-1,2)*2,17	m2	92,04 86,40 5,64	34,00	3 129,36
15	151101202R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 8 m Stoka S:2*(2,5-1,2)*5,28	m2	13,73 13,73	75,00	1 029,60
16	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	92,04	15,00	1 380,60
17	151101212R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 8 m	m2	13,73	35,00	480,48
18	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m Stoka SI2,5*2,5*(1,52+1,48+2,57+2,44+3,39+2,0+1,98+2,51+2,26+2,59+2,28+2,75+3,04+2,42) Stoka SAI2,5*2,5*2,17	m3	221,25 207,69 13,56	34,00	7 522,50
19	151101302R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 8 m Stoka S:2,5*2,5*5,28	m3	33,00 33,00	75,00	2 475,00
20	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	221,25	15,00	3 318,75
21	151101312R00	Odstranění rozepření stěn - příložené - hl. do 8 m	m3	33,00	35,00	1 155,00
22	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 94,1850+1468,1485-508,2724	m3	1 054,06 1 054,06	150,00	158 109,17
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 398,1674+76,70+0,1*206,25+12,78	m3	508,27 508,27	125,00	63 534,05
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	508,27	20,00	10 165,45
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1 054,06	150,00	158 109,17

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-07 Jednotná kanalizace
Rozpočet (část objektu)	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 2 mm	m3	398,17	780,00	310 570,57
		Stoka S:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*459,0		298,04		
		Stoka SA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*26,0		16,88		
		Přípojky:1,0*0,45*185,0		83,25		
27	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	4,57	20,00	91,40
		Stoka S:1,2*(7,1-6,0)+2,5*(2,5-1,2)		4,57		
28	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	874,25	20,00	17 485,00
		Stoka S:32*2,5*(2,5-1,2)+1,2*459,0		654,80		
		Stoka SA:1*2,5*(2,5-1,2)+1,2*26,0		34,45		
		Přípojky:1,0*185,0		185,00		
29	182301134R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2	m2	4,57	150,00	685,50
30	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	4,57	3,00	13,71
31	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	4,57	3,00	13,71
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	508,27	100,00	50 827,24
33	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	0,15	125,00	18,85
		0,033kg/m2:0,033*4,57		0,15		
34	583318076	Kamenivo těžené frakce 16/32 D Zlínský kraj	t	25,05	360,00	9 017,57
		1,96t/m3:				
		Začátek provozního součtu				
		1,2*(1,52+1,48)*7,1/2		12,78		
		Konec provozního součtu		12,78		
		1,96*12,78		25,05		
1		Zemní práce				1 329 524
4		Vodorovné konstrukce				
35	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	206,25	300,00	61 875,00
		Stoka S:32*2,5*2,5		200,00		
		Stoka SA:1*2,5*2,5		6,25		
36	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	76,70	700,00	53 690,00
		Stoka S:1,2*0,1*459,0		55,08		
		Stoka SA:1,2*0,1*26,0		3,12		
		Přípojky:1,0*0,1*185,0		18,50		
4		Vodorovné konstrukce				115 565
5		Komunikace				
37	564851113RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	4,80	200,00	960,00
		Stoka S:0,8*6,0		4,80		
38	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	6,40	200,00	1 280,00
		Stoka S:0,8*8,0		6,40		
39	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	7,20	440,00	3 168,00
		Nový kryt součástí objektu SO-02				
		Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
40	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	4,80	250,00	1 200,00
		Stoka S:0,8*6,0		4,80		
41	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	7,20	25,00	180,00
		Stoka S:(0,8+2*0,2)*6,0		7,20		
5		Komunikace				6 788
8		Trubní vedení				
42	452112111R00	Osazení beton. prstenců, výšky do100 mm	kus	32,00	200,00	6 400,00
		10+11+11		32,00		
43	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	1,00	200,00	200,00
44	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	185,00	30,00	5 550,00
		Přípojky:185,0		185,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-07 Jednotná kanalizace
Rozpočet (část objektu)	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	485,00	50,00	24 250,00
		Stoka S:459,0		459,00		
		Stoka SA:26,0		26,00		
46	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	33,00	150,00	4 950,00
		Připojky:33		33,00		
47	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	31,00	300,00	9 300,00
48	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	15,00	250,00	3 750,00
49	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	185,00	25,00	4 625,00
		Připojky:185		185,00		
50	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	485,00	30,00	14 550,00
		Stoka S:459,0		459,00		
		Stoka SA:26,0		26,00		
51	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	5,00	1 000,00	5 000,00
52	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	485,00	35,00	16 975,00
		Stoka S:459,0		459,00		
		Stoka SA:26,0		26,00		
53	894211131R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
54	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	3,00	1 000,00	3 000,00
55	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	25,00	800,00	20 000,00
		14+11		25,00		
56	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	9,00	1 000,00	9 000,00
57	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	14,00	1 000,00	14 000,00
58	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na kroužek, do 2,0 t	kus	16,00	3 000,00	48 000,00
59	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	33,00	500,00	16 500,00
		Připojky:33		33,00		
60	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	33,00	500,00	16 500,00
		Připojky:33		33,00		
61	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	17,00	600,00	10 200,00
62	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	670,00	10,00	6 700,00
		Stoka S:459,0		459,00		
		Stoka SA:26,0		26,00		
		Připojky:185,0		185,00		
63	28611260.A	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	32,00	360,00	11 520,00
		dle ČSN 1401				
		Připojky:32		32,00		
64	28611261.A	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	6,00	350,00	2 100,00
		dle ČSN 1401				
		Připojky:6		6,00		
65	28611268.A	Trubka kanalizační KG SN 8 PVC 250x7,3x5000	kus	27,00	800,00	21 600,00
		dle ČSN 1401				
		Připojky:27		27,00		
66	2861601nac	Odbočka 45° kanalizační PVC KG d 315/160 mm SN16	kus	31,00	2 800,00	86 800,00
		dle ČSN 1401				
67	2861602nac	Hrdlo dvojité s dorazem PVC KG d 315 mm SN16	kus	15,00	1 400,00	21 000,00
		dle ČSN 1401				
68	2861603nac	Kroužek těsnicí d 160 mm pro trubky SN8	kus	38,00	25,00	950,00
		Připojky:27+6+5		38,00		
69	2861604nac	Kroužek těsnicí d 315 mm pro trubky SN16	kus	126,00	50,00	6 300,00
		80+15+31		126,00		
70	28651832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	33,00	60,00	1 980,00
		Připojky:33		33,00		
71	28697047.A	Dno šachtové DN 315 DN 160	kus	33,00	900,00	29 700,00

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-07 Jednotná kanalizace
Rozpočet (část objektu)	7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Přípojky:33		33,00		
72	28697103.A	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm	kus	33,00	1 200,00	39 600,00
		Přípojky:33		33,00		
73	286971410	Roura šachtová teleskopická 315 mm vč. těsnění	kus	33,00	600,00	19 800,00
		Přípojky:33		33,00		
74	286971470	Těsnění šachtové roury DN315	kus	33,00	160,00	5 280,00
		Přípojky:33		33,00		
75	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	7,00	220,00	1 540,00
76	55243061	Poklop litina 315/40 t děrovaný	kus	33,00	1 500,00	49 500,00
		Přípojky:33		33,00		
77	55340325	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	kus	17,00	3 000,00	51 000,00
78	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	11,00	220,00	2 420,00
79	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	11,00	240,00	2 640,00
80	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	10,00	260,00	2 600,00
81	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,00	280,00	280,00
82	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	14,00	1 500,00	21 000,00
83	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,00	7 500,00	22 500,00
84	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	14,00	900,00	12 600,00
85	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	11,00	1 200,00	13 200,00
86	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	9,00	1 800,00	16 200,00
87	5922436nc1	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/667 KOM tl. 15cm	kus	15,00	6 500,00	97 500,00
88	5922436nc2	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/546 KOM tl. 15cm	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
89	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly DN1000	kus	50,00	180,00	9 000,00
90	2861600nac	Trubka kanal. PVC KG d 315 mm 315/6m SN16	kus	80,00	7 300,00	584 000,00
		dle ČSN 1401				
8		Trubní vedení				1 390 560
91		Doplňující práce na komunikaci				
91	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,00	60,00	720,00
		Stoka S:2*6,0		12,00		
91		Doplňující práce na komunikaci				720
96		Bourání konstrukcí				
92	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	0,08	10 000,00	785,00
		0,1*1,0*Pi*0,5/2		0,08		
96		Bourání konstrukcí				785
97		Prorážení otvorů				
93	970251100R00	Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm	m	3,57	350,00	1 249,78
		2*1,0+Pi*0,5		3,57		
97		Prorážení otvorů				1 250
99		Staveništní přesun hmot				
94	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	294,85	300,00	88 453,92
99		Staveništní přesun hmot				88 454
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

Stránka 28 z 38

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,2+1,62)*14,0		39,48		
		tráva:-0,2*1,2*31,0		-7,44		
		Mezisoučet		79,78		
		Stoka DA:				
		1,2*(3,1+3,28)*1,6/2		6,12		
		1,2*(2,3+2,9)*13,3/2		41,50		
		1,2*(1,9+2,69)*14,0/2		38,56		
		1,2*(1,5+2,3)*20,1/2		45,83		
		1,2*(1,6+1,36)*8,7/2		15,45		
		1,2*(1,36+1,43)*18,4/2		30,80		
		1,2*(1,43+1,3)*18,4/2		30,14		
		1,2*(1,3+1,77)*23,2/2		42,73		
		1,2*(1,77+2,12)*26,3/2		61,38		
		1,2*(2,12+2,15)*30,3/2		77,63		
		tráva:-0,2*1,2*28,8		-6,91		
		komunikace:-0,9*1,2*(174,0-28,8)		-156,82		
		Mezisoučet		226,42		
		Stoka DA-1:				
		1,2*(1,5+1,53)*13,4/2		24,36		
		1,2*(1,53+1,46)*16,5/2		29,60		
		1,2*(1,46+1,74)*18,9/2		36,29		
		komunikace:-0,9*1,2*48,8		-52,70		
		Mezisoučet		37,55		
		Stoka DB:				
		1,2*(3,32+3,25)*2,2/2		8,67		
		1,2*(2,25+2,59)*15,0/2		43,56		
		1,2*(2,59+1,8)*35,0/2		92,19		
		1,2*(1,8+1,41)*25,5/2		49,11		
		1,2*(1,41+1,81)*17,4/2		33,62		
		1,2*(1,81+1,27)*9,8/2		18,11		
		1,2*(1,27+1,4)*3,1/2		4,97		
		1,2*(1,4+1,41)*11,6/2		19,56		
		1,2*(1,58+1,8)*25,0/2		50,70		
		1,2*(1,8+1,8)*12,8/2		27,65		
		tráva:-0,2*1,2*(154,4-49,5)		-25,18		
		komunikace:-0,9*1,2*49,5		-53,46		
		Mezisoučet		269,50		
		Stoka E:				
		1,2*(2,62+3,29)*22,0/2		78,01		
		1,2*(3,29+2,84)*22,7/2		83,49		
		1,2*(2,84+2,25)*34,0/2		103,84		
		1,2*(2,25+2,26)*31,5/2		85,24		
		1,2*(2,26+2,48)*34,0/2		96,70		
		1,2*(2,48+2,57)*6,4/2		19,39		
		1,2*(2,57+1,81)*21,6/2		56,76		
		tráva:-0,2*1,2*22,0		-5,28		
		chodník:-0,4*1,2*56,7		-27,22		
		komunikace:-0,9*1,2*(172,0-22,0-56,7)		-100,76		
		Mezisoučet		390,17		
		Stoka EA:				
		1,2*(2,07+1,99)*44,7/2		108,89		
		komunikace:-0,9*1,2*44,7		-48,28		
		Mezisoučet		60,61		
9	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	2 521,97	34,00	85 747,01
		Stoka D:				
		(1,54+1,54)*0,2		0,62		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,54+1,2)*17,2		47,13		
		(1,2+1,62)*14,0		39,48		
		Mezisoučet		87,22		
		Stoka DA:				
		(3,1+3,28)*1,6		10,21		
		(2,3+2,9)*13,3		69,16		
		(1,9+2,69)*14,0		64,26		
		(1,5+2,3)*20,1		76,38		
		(1,6+1,36)*8,7		25,75		
		(1,36+1,43)*18,4		51,34		
		(1,43+1,3)*18,4		50,23		
		(1,3+1,77)*23,2		71,22		
		(1,77+2,12)*26,3		102,31		
		(2,12+2,15)*30,3		129,38		
		Mezisoučet		650,24		
		Stoka DA-1:				
		(1,5+1,53)*13,4		40,60		
		(1,53+1,46)*16,5		49,34		
		(1,46+1,74)*18,9		60,48		
		Mezisoučet		150,42		
		Stoka DB:				
		(3,32+3,25)*2,2		14,45		
		(2,25+2,59)*15,0		72,60		
		(2,59+1,8)*35,0		153,65		
		(1,8+1,41)*25,5		81,86		
		(1,41+1,81)*17,4		56,03		
		(1,81+1,27)*9,8		30,18		
		(1,27+1,4)*3,1		8,28		
		(1,4+1,41)*11,6		32,60		
		(1,58+1,8)*25,0		84,50		
		(1,8+1,8)*12,8		46,08		
		Mezisoučet		580,22		
		Stoka E:				
		(2,62+3,29)*22,0		130,02		
		(3,29+2,84)*22,7		139,15		
		(2,84+2,25)*34,0		173,06		
		(2,25+2,26)*31,5		142,07		
		(2,26+2,48)*34,0		161,16		
		(2,48+2,57)*6,4		32,32		
		(2,57+1,81)*21,6		94,61		
		Mezisoučet		872,38		
		Stoka EA:				
		(2,07+1,99)*44,7		181,48		
		Mezisoučet		181,48		
10	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	2 521,97	15,00	37 829,57
11	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2	160,65	34,00	5 462,24
		Stoka D:2*(2,5-1,2)*(1,9+1,62)		9,15		
		Stoka DA:2*(2,5-1,2)*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15)		59,90		
		Stoka DA-1:2*(2,5-1,2)*(1,46+1,74)		8,32		
		Stoka DB:2*(2,5-1,2)*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8)		25,79		
		Stoka E:2*(2,5-1,2)*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81)		52,31		
		Stoka EA:2*(2,5-1,2)*1,99		5,17		
12	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	160,65	15,00	2 409,81
13	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3	386,19	34,00	13 130,38

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka D:2,5*2,5*(1,9+1,62)		22,00		
		Stoka DA:2,5*2,5*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15)		144,00		
		Stoka DA-1:2,5*2,5*(1,46+1,74)		20,00		
		Stoka DB:2,5*2,5*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8)		62,00		
		Stoka E:2,5*2,5*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81)		125,75		
		Stoka EA:2,5*2,5*1,99		12,44		
14	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložené - hl. do 4 m	m3	386,19	15,00	5 792,81
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2 836,58	125,00	354 572,99
		2568,9566+166,8525+1064,0282-963,2534		2 836,58		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	963,25	125,00	120 406,68
		405,7564+0,1*168,75+74,988		497,62		
		Vsak č.1:6,0*68,4*0,61		250,34		
		Vsak č.2:12,6*14,4*0,91		165,11		
		Stoka D:Pi*0,625*0,625*(1,9+1,62-0,2-0,5)		3,46		
		Stoka DA:Pi*0,625*0,625*(3,1+3,28+2,9+2,69+2,3+1,43+1,3+1,77+2,12+2,15-10*0,9)		17,23		
		Stoka DA-1:Pi*0,625*0,625*(1,46+1,74-2*0,9)		1,72		
		Stoka DB:Pi*0,625*0,625*(3,25+1,8+1,8+1,27+1,8-2*0,9-3*0,4)		8,49		
		Stoka E:Pi*0,625*0,625*(2,62+3,29+2,84+2,25+2,26+2,48+2,57+1,81-0,2-2*0,4-5*0,9)		17,94		
		Stoka EA:Pi*0,625*0,625*(1,99-0,9)		1,34		
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	4 833,38	20,00	96 667,65
		Vsak č.1:(4,16+2,64-2*0,2)*(6,0+1,0)*(68,4+1,0)		3 109,12		
		(4,16+2,64-2*0,2)*(4,16+2,64)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4)/4		1 662,46		
		-6,0*68,4*(0,61+0,05)		-270,86		
		Vsak č.2:(2,62-0,2)*(12,6+1,0)*(14,4+1,0)-12,6*14,4*(0,91+0,05)		332,66		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	963,25	20,00	19 265,07
19	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	2 836,58	150,00	425 487,59
20	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 2 mm	m3	405,76	790,00	320 547,56
		Stoka D:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*31,0		20,13		
		Stoka DA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*174,0		112,98		
		Stoka DA-1:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*48,8		31,69		
		Stoka DB:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*154,4		100,25		
		Stoka E:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*172,0		111,68		
		Stoka EA:(1,2*0,6-Pi*0,15*0,15)*44,7		29,02		
21	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	1 395,46	20,00	27 909,16
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 536,12	20,00	30 722,40
		Stoka D:1,2*31,0+2*2,5*(2,5-1,2)		43,70		
		Stoka DA:1,2*174,0+10*2,5*(2,5-1,2)		241,30		
		Stoka DA-1:1,2*48,8+2*2,5*(2,5-1,2)		65,06		
		Stoka DB:1,2*154,4+5*2,5*(2,5-1,2)		201,53		
		Stoka E:1,2*172,0+8*2,5*(2,5-1,2)		232,40		
		Stoka EA:1,2*44,7+2,5*(2,5-1,2)		56,89		
		Vsak č.1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)		485,80		
		Vsak č.2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)		209,44		
23	182301134R00	Rozproštění ornice, svah, tl. 20-25 cm, nad 500m2	m2	1 395,46	60,00	83 727,48
		Stoka D:1,2*31,0+2,5*(2,5-1,2)		40,45		
		Stoka DA:1,2*28,8+3*2,5*(2,5-1,2)		44,31		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka DB:1,2*(154,4-49,5)		125,88		
		Stoka E:2,5*(2,5-1,2)+1,2*22,0		29,65		
		Vsak č. 1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)+((4,16+2,64)/4)*(2*6,0+4*1,0+2*68,4)		745,56		
		Vsak č. 2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)+(2*6,0+2*68,4+4*1,0)*2,62/2		409,61		
24	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	1 395,46	3,00	4 186,37
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	963,25	100,00	96 325,34
26	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	46,05	125,00	5 756,26
		0,033kg/m2:0,033*1395,458		46,05		
1		Zemní práce				2 481 524
2		Základy,zvláštní zakládání				
27	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l	kus	1 642,00	200,00	328 400,00
		Vsak č. 1:1139		1 139,00		
		Vsak č. 2:503		503,00		
28	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	1 323,59	45,00	59 561,46
		Vsak č. 1:2*6,0*68,4+2*0,61*(6,0+68,4)		911,57		
		Vsak č. 2:2*12,6*14,4+2*0,91*(12,6+14,4)		412,02		
29	28697932	Geotextilie filtrační 200 g/m2 pro vsakovací modul	m2	1 600,00	25,00	40 000,00
		Vsak č. 1:1100,0		1 100,00		
		Vsak č. 2:500,0		500,00		
30	ACO-nac01	Blok 1205x600x305mm RGF	ks	1 139,00	785,00	894 115,00
		Vsak č. 1:1139		1 139,00		
31	ACO-nac02	Blok SD 1205x600x457mm PP	ks	503,00	885,00	445 155,00
		Vsak č. 2:503		503,00		
32	ACO-nac03	Boční stěna 600x600mm RGF	ks	247,00	345,00	85 215,00
		Vsak č. 1:247		247,00		
33	ACO-nac04	Boční stěna SD 600x914mm PP	ks	90,00	445,00	40 050,00
		Vsak č. 2:90		90,00		
34	ACO-nac05	Vrchní krytka 550x550mm PP	ks	1 136,00	150,00	170 400,00
		Vsak č. 1:1136		1 136,00		
35	ACO-nac06	Vrchní krytka SD 550x550mm PP	ks	502,00	150,00	75 300,00
		Vsak č. 2:502		502,00		
36	ACO-nac07	Spojka univerzální	ks	3,00	25,00	75,00
		Vsak č. 1:3		3,00		
37	ACO-nac08	Integrovaná kontr. šachta	ks	2,00	15 000,00	30 000,00
		Vsak č. 1:2		2,00		
38	ACO-nac09	Vstupní šachtový portál 600x600x120 PP	ks	5,00	1 500,00	7 500,00
		Vsak č. 1:3		3,00		
		Vsak č. 2:2		2,00		
39	ACO-nac10	Adaptér pro trubní přípojku DN300 PP	ks	2,00	1 200,00	2 400,00
		Vsak č. 1:1		1,00		
		Vsak č. 2:1		1,00		
40	ACO-nac11	Adaptér pro trubní přípojku DN150 PP	ks	5,00	750,00	3 750,00
		Vsak č. 1:3		3,00		
		Vsak č. 2:2		2,00		
41	ACO-nac12	Střední/vrchní díl 5b/6a H=35cm	ks	39,00	1 000,00	39 000,00
		Vsak č. 1:35		35,00		
		Vsak č. 2:4		4,00		
42	ACO-nac13	Střední díl 3, odtok DN150 H=35cm	ks	5,00	1 000,00	5 000,00
		Vsak č. 1:3		3,00		
		Vsak č. 2:2		2,00		
43	ACO-nac14	Litínový poklop LW400, D400kN s odv. otory	ks	6,00	3 250,00	19 500,00
		Vsak č. 1:4		4,00		
		Vsak č. 2:2		2,00		
2		Základy,zvláštní zakládání				2 245 421
4		Vodorovné konstrukce				

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	451315114U00	Podklad vrstva -10cm beton C12/15	m2	168,75	300,00	50 625,00
		Stoka D:2*2,5*2,5		12,50		
		Stoka DA:9*2,5*2,5		56,25		
		Stoka DA-1:2*2,5*2,5		12,50		
		Stoka DB:5*2,5*2,5		31,25		
		Stoka E:8*2,5*2,5		50,00		
		Stoka EA:1*2,5*2,5		6,25		
45	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	74,99	700,00	52 491,60
		Stoka D:1,2*0,1*31,0		3,72		
		Stoka DA:1,2*0,1*174,0		20,88		
		Stoka DA-1:1,2*0,1*48,8		5,86		
		Stoka DB:1,2*0,1*154,4		18,53		
		Stoka E:1,2*0,1*172,0		20,64		
		Stoka EA:1,2*0,1*44,7		5,36		
4 Vodorovné konstrukce						103 117
5 Komunikace						
46	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	695,24	50,00	34 762,00
		Vsak č.1:(6,0+1,0)*(68,4+1,0)		485,80		
		Vsak č.2:(12,6+1,0)*(14,4+1,0)		209,44		
47	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	6,25	160,00	1 000,00
		Stoka D:2,5*2,5		6,25		
48	565161211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.8 cm plochy 201-1000 m2	m2	6,25	440,00	2 750,00
		Stoka D:2,5*2,5		6,25		
49	567133815R00	Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.20 cm	m2	6,25	450,00	2 812,50
		Stoka D:2,5*2,5		6,25		
50	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	m2	8,41	15,00	126,15
		Stoka D:2,9*2,9		8,41		
51	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,25	20,00	125,00
		Stoka D:2,5*2,5		6,25		
52	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	8,41	560,00	4 709,60
		Stoka D:2,9*2,9		8,41		
53	599142111R00	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	11,60	100,00	1 160,00
		Stoka D:4*2,9		11,60		
5 Komunikace						47 445
8 Trubní vedení						
54	452112111R00	Osazení beton, prstenců, výšky do100 mm	kus	48,00	200,00	9 600,00
		31+15+2		48,00		
55	452112121R00	Osazení beton. prstenců, výšky do 200 mm	kus	10,00	200,00	2 000,00
56	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	624,90	50,00	31 245,00
		Stoka D:31,0		31,00		
		Stoka DA:174,0		174,00		
		Stoka DA-1:48,8		48,80		
		Stoka DB:154,4		154,40		
		Stoka E:172,0		172,00		
		Stoka EA:44,7		44,70		
57	877353126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 200	kus	11,00	50,00	550,00
		Stoka DA:5		5,00		
		Stoka DA-1:1		1,00		
		Stoka DB:1		1,00		
		Stoka E:3		3,00		
		Stoka EA:1		1,00		
58	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	11,00	300,00	3 300,00
		Stoka DA:5		5,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka DA:1:1		1,00		
		Stoka DB:1		1,00		
		Stoka E:3		3,00		
		Stoka EA:1		1,00		
59	877373122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 300	kus	24,00	250,00	6 000,00
		Stoka D:1		1,00		
		Stoka DA:8		8,00		
		Stoka DA:1:2		2,00		
		Stoka DB:4		4,00		
		Stoka E:7		7,00		
		Stoka E:2		2,00		
60	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	682,40	30,00	20 472,00
		Stoka D:88,5		88,50		
		Stoka DA:174,0		174,00		
		Stoka DA:1:48,8		48,80		
		Stoka DB:154,4		154,40		
		Stoka E:172,0		172,00		
		Stoka EA:44,7		44,70		
61	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	12,00	1 000,00	12 000,00
		Stoka D:1		1,00		
		Stoka DA:4		4,00		
		Stoka DA:1:1		1,00		
		Stoka DB:3		3,00		
		Stoka E:2		2,00		
		Stoka EA:1		1,00		
62	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	682,40	35,00	23 884,00
		Stoka D:88,5		88,50		
		Stoka DA:174,0		174,00		
		Stoka DA:1:48,8		48,80		
		Stoka DB:154,4		154,40		
		Stoka E:172,0		172,00		
		Stoka EA:44,7		44,70		
63	894211131R00	Šachty z betonu kruhové,dno C 25/30,potrubí DN 400	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
64	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	30,00	800,00	24 000,00
		20+10		30,00		
65	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	8,00	1 000,00	8 000,00
66	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	26,00	1 000,00	26 000,00
67	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t šachtová dna na kroužek, do 2,0 t	kus	25,00	3 000,00	75 000,00
		17+5+1+2		25,00		
68	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	26,00	600,00	15 600,00
		6+18+1+1		26,00		
69	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	0,34	3 900,00	1 337,70
		0,7*0,7*0,7		0,34		
70	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	1,47	500,00	735,00
		3*0,7*0,7		1,47		
71	899711122R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	624,90	10,00	6 249,00
		Stoka D:31,0		31,00		
		Stoka DA:174,0		174,00		
		Stoka DA:1:48,8		48,80		
		Stoka DB:154,4		154,40		
		Stoka E:172,0		172,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka EA:44,7		44,70		
72	894412811RAB	Vpusť horská bez vyrovnávacího prstence, poklop litina 25 t	kus	1,00	32 000,00	32 000,00
73	23170126	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	1,00	150,00	150,00
74	2861600nac	Odbočka 45° kanalizační PVC KG d 315/200 mm SN16	kus	11,00	3 300,00	36 300,00
		dle ČSN 1401				
		Stoka DA:5		5,00		
		Stoka DA-1:1		1,00		
		Stoka DB:1		1,00		
		Stoka E:3		3,00		
		Stoka EA:1		1,00		
75	2861602nac	Hrdlo dvojité s dorazem PVC KG d 315 mm SN16	kus	26,00	1 450,00	37 700,00
		dle ČSN 1401				
		Stoka D:3		3,00		
		Stoka DA:8		8,00		
		Stoka DA-1:2		2,00		
		Stoka DB:4		4,00		
		Stoka E:7		7,00		
		Stoka EA:2		2,00		
76	2861603nac	Kroužek těsnicí d 200 mm pro trubky SN16	kus	11,00	33,00	363,00
		Stoka DA:5		5,00		
		Stoka DA-1:1		1,00		
		Stoka DB:1		1,00		
		Stoka E:3		3,00		
		Stoka EA:1		1,00		
77	2861604nac	Kroužek těsnicí 315 mm pro trubky SN16	kus	162,00	50,00	8 100,00
		Stoka D:5+2*1		7,00		
		Stoka DA:28+2*8+5		49,00		
		Stoka DA-1:8+1+2*2		13,00		
		Stoka DB:26+2*4+1		35,00		
		Stoka E:28+3+2*7		45,00		
		Stoka EA:8+1+2*2		13,00		
78	28651833.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	11,00	75,00	825,00
		Stoka DA:5		5,00		
		Stoka DA-1:1		1,00		
		Stoka DB:1		1,00		
		Stoka E:3		3,00		
		Stoka EA:1		1,00		
79	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	7,00	220,00	1 540,00
80	55340322	Poklop D 400 BEGU-B-1 bez odvětrání	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
81	55340323	Poklop D400 GU-S-1 s odvětráním	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
82	55340324	Poklop D400-BEGU-S-K s odvětráním	kus	6,00	3 200,00	19 200,00
83	55340325	Poklop D 400-GU-B-1, bez odvětrání	kus	18,00	3 200,00	57 600,00
84	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	2,00	220,00	440,00
85	59224176	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	15,00	240,00	3 600,00
86	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	31,00	260,00	8 060,00
87	59224177.A	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	10,00	280,00	2 800,00
88	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	26,00	1 500,00	39 000,00
89	59224358.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	20,00	900,00	18 000,00
90	59224361.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,00	1 200,00	12 000,00
91	59224364.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	8,00	1 800,00	14 400,00
92	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly DN1000	kus	63,00	180,00	11 340,00
93	2861601nac	Trubka kanal. PVC KG d 315 mm 315/6m SN16	kus	103,00	7 300,00	751 900,00
		dle ČSN 1401				
		Stoka D:5		5,00		
		Stoka DA:28		28,00		
		Stoka DA-1:8		8,00		

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-08 Dešťová kanalizace
Rozpočet (část objektu)	8

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Stoka DB:26		26,00		
		Stoka E:28		28,00		
		Stoka EA:8		8,00		
94	5922436nc1	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/521 KOM tl. 15cm	kus	17,00	6 500,00	110 500,00
95	5922436nc2	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/522 KOM tl. 15cm	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
96	5922436nc3	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/525 KOM tl. 15cm	kus	1,00	6 500,00	6 500,00
97	5922436nc4	Dno šachetní TBZ-Q.1 100/600 KOM tl. 15cm	kus	5,00	6 500,00	32 500,00
8		Trubní vedení				1 501 791
91		Doplňující práce na komunikaci				
98	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	11,60	60,00	696,00
		Stoka D:4*2,9		11,60		
99	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	58,64	80,00	4 691,20
		Stoka D:4*2,5*2,5+4*2,9*2,9		58,64		
91		Doplňující práce na komunikaci				5 387
96		Bourání konstrukcí				
100	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	0,01	10 000,00	118,00
		Stoka D:0,12*Pi*0,25*0,25*1,0/2		0,01		
96		Bourání konstrukcí				118
97		Prorážení otvorů				
101	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB D 300 mm	m	0,13	6 900,00	862,50
		Stoka D:0,125		0,13		
102	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu do 150 mm	m	3,57	400,00	1 428,32
		Stoka D:Pi*0,5+2*1,0		3,57		
97		Prorážení otvorů				2 291
99		Staveništní přesun hmot				
103	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	370,29	300,00	111 086,29
99		Staveništní přesun hmot				111 086
771		Podlahy z dlaždic a obklady				
104	771240113R00	Kladení dlažby čedič. do TM, pravidelné, tl. 30 mm	m2	16,49	800,00	13 194,72
		Stoka DA:4*(Pi*0,5*0,5+Pi*1,0*0,6+Pi*0,2*1,0)		13,19		
		Stoka DB:Pi*0,5*0,5+Pi*1,0*0,6+Pi*0,2*1,0		3,30		
105	771249113R00	Řezání dlaždic čedič. diamant. kotoučem tl. 30 mm	m	41,13	250,00	10 283,18
		Stoka DA:4*(Pi*1,0+2*1,0)		20,57		
		Stoka DB:4*(Pi*1,0+2*1,0)		20,57		
106	63232247	Dlažba z tav.čediče pravoúhlá hlad. 200x100x30	kus	17,32	250,00	4 329,53
		Stoka DA:1,05*13,1947		13,85		
		Stoka DB:1,05*3,2987		3,46		
107	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,03	20 000,00	554,18
771		Podlahy z dlaždic a obklady				28 362
D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
108	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	7,28	125,00	910,31
109	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	29,13	5,00	145,65

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-09 Terénní a sadové úpravy
Rozpočet (část objektu)	9

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1 Zemní práce						
1	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3	m3	952,00	100,00	95 200,00
		0,2*4760		952,00		
2	162206113R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 100 m	m3	952,00	50,00	47 600,00
3	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	952,00	66,00	62 832,00
4	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	4 760,00	20,00	95 200,00
5	182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	4 760,00	50,00	238 000,00
6	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	4 760,00	50,00	238 000,00
		úprava terénu				
7	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	4 760,00	3,00	14 280,00
8	185803112R00	Ošetření trávníku na svahu 1:2	m2	4 760,00	3,00	14 280,00
9	185803211R00	Uválcování trávníku v rovině	m2	4 760,00	3,00	14 280,00
10	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž	kg	157,08	125,00	19 635,00
		0,033kg/m2:0,033*4760,0		157,08		
1 Zemní práce						839 307
11 Přípravné a přidružené práce						
11	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	4 760,00	3,00	14 280,00
12	25234010.A	Herbicid totální po 20 litrech	l	95,20	200,00	19 040,00
		0,02l/m2:0,02*4760,0		95,20		
11 Přípravné a přidružené práce						33 320
18 Povrchové úpravy terénu						
13	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	7,00	500,00	3 500,00
14	184102411R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, na svahu 1:2	kus	20,00	100,00	2 000,00
15	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině vč. přikotvení	kus	7,00	150,00	1 050,00
16	184816111R00	Hnojení sazenic průmysl. hnojivý do 0,25 kg k 1saz	kus	27,00	20,00	540,00
		7+20		27,00		
17	184901111R00	Osazení kúlů k dřevině s uvázáním, dl. kúlů do 2 m	kus	7,00	50,00	350,00
18	185804312R00	Zalití rostlin vodou	m3	1,10	150,00	165,00
		7*0,100+20*0,020		1,10		
19	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	1,10	800,00	880,00
20	02656022	Keř - kultivar v. 40-50 cm	kus	20,00	500,00	10 000,00
21	026560432	Stromy v. 350-400 cm	kus	7,00	3 500,00	24 500,00
22	28611220	Trubka PVC flexibilní d 50 mm	m	4,20	20,00	84,00
		7*0,6		4,20		
23	60850011	Kúl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm	kus	21,00	120,00	2 520,00
		7*3		21,00		
24	60850030	Příčka spojovací ke kúlům impregnovaná 50 x 8 cm	kus	21,00	25,00	525,00
		7*3		21,00		
25	67313112.A	Tkanina jutová 211 g/m2 šíře 130 cm	m	7,00	50,00	350,00
		7*1,0		7,00		
26	252340025	tablety hnojivo	2 kg	1,00	100,00	100,00
18 Povrchové úpravy terénu						46 564
99 Přesun hmot						
27	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	0,60	5 000,00	3 024,56
99 Přesun hmot						3 025
Celkem za objekt						922 216

Položkový rozpočet

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)	SO-10 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
Rozpočet (část objektu)	10

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
HSV		Ostatní náklady				
1	Pol1	Pojištění	Soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
2	Pol2	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	80 000,00	80 000,00
3	Pol3	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	100 000,00	100 000,00
4	Pol4	Rozdělovací plány věcných břemen	Soubor	1,00	80 000,00	80 000,00
5	Pol5	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
6	Pol6	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
7	Pol7	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
8	Pol8	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
9	Pol9	Koordinační činnost	Soubor	1,00	40 000,00	40 000,00
10	Pol10	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
11	Pol11	Dočasná dopravní opatření dopravní značení	Soubor	1,00	60 000,00	60 000,00
12	Pol12	Čištění komunikací v průběhu stavby	Soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
13	Pol13	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
14	Pol14	Plán zásad organizace výstavby	Soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
15	Pol18	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
16	Pol23	Archeologický dohled	Soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
17	Pol24	Archeologický průzkum	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
HSV		Ostatní náklady				
						620 000
Celkem za objekt						620 000

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

Stavba : „Zdounky - lokalita BI 1 Zdounky, ul. Cvrčovská“

[illegible]

SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro veřejnou zakázku

„ZDOUNKY – LOKALITA BI 1 ZDOUNKY, UL. CVRČOVSKÁ“

Dodavatel (obchodní firma nebo název)	ČAK CZ, s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Havlíčková 2788/135, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo (IČO)	25515608
Kontaktní osoba dodavatele (jméno, příjmení, telefon, e-mail)	Ing. Zdeněk Čevela, jednatel, +420 736 631 555, cevela@cakcz.cz

Tento seznam slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Informace o poddodavateli	
Obchodní firma/jméno:	Ing. Roman Filkorn
Sídlo/místo podnikání:	Štítná nad Vláří 392, 763 33, Štítná nad Vláří-Popov
IČO:	04656181
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Zajišťování BOZP

Informace o poddodavateli	
Obchodní firma/jméno:	Ing. Jindřich Malát
Sídlo/místo podnikání:	Třasoňova 3344/8a, 767 01 Kroměříž
IČO:	67504469
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Geodetické práce

Informace o poddodavateli	
Obchodní firma/jméno:	PORR a.s. Úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, Provozní jednotka Zlín
Sídlo/místo podnikání:	Kancelář: Skály 870, 763 62 Tlumačov Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO:	43005560

Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Živice
---	--------

Informace o poddodavateli	
Obchodní firma/jméno:	Josef Sklenařík
Sídlo/místo podnikání:	Hlinsko pod Hostýnem 67, 768 41 Bystřice pod Hostýnem
IČO:	72322063
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Veřejné osvětlení

Informace o poddodavateli	
Obchodní firma/jméno:	Gasmont Přerov s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Nábř. Dr. E. Beneše 3400/19, 750 02 Přerov
IČO:	25891014
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky:	Montáž plynovodu