		M.č.204 : 2,75*4,55	12,51250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								
		M.č.205 : 2,65*4,55	12,05750								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500								
		M.č.206 : (6,75+2,75)*3,48	33,06000								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*3	1,12500								
		M.č.207 : 2,05*3,48	7,13400								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								
		M.č.208 : 4,7*4,55	21,38500								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.209 : 10,05*4,55	45,72750								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000								
		M.č.210 : 5,1*4,55	23,20500								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.211 : 2,25*4,55	10,23750								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								
		M.č.213 : 7,45*4,55	33,89750								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000								
		M.č.214 : 3,0*4,55	13,65000								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								
		M.č.215 : 9,0*4,55	40,95000								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000								
		M.č.216 : 8,0*4,55	36,40000								
		odpočet neměněných otvorů : -(1,2*2,4)	-2,86000								
		přípočet ostění neměněných otvorů : (1,35+3,33*2)*0,4	3,20400								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.217 : 8,95*4,55	40,72250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000								
		M.č.218 : 2,95*4,55	13,42250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								
		M.č.219 : 9,9*4,55	45,04500								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000								
		M.č.220 : 5,15*4,55	23,43250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.221 : 7,3*3,65	26,64500								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.222 : 7,6*3,62	27,51200								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		M.č.223 : (4,6+4,55)*(4,55-1,4)	28,82250								
		M.č.224 : 2,05*(4,55-1,4)	6,45750								
		M.č.225 : 2,8*4,55*2	25,48000								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000								
		3.NP :									
		M.č.301 : 7,65*(14,55-7,5)	53,93250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,15*2*3+0,25*0,15*2*3	0,90000								
		M.č.302 : (33,0-7,65-2,65+25,7+20,7-2,65)*4,55	302,34750								
		odpočet neměněných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2+1,2*2,5)	-25,85500								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000								
		M.č.303 : 2,75*4,55	12,51250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500								
		M.č.304 : 2,75*4,55	12,51250								
		přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000								

M.č.305 : 2,65*4,55	12,05750
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.306 : (10,05+6,95)*4,55	77,35000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*2+0,75*0,2*2*4	1,95000
M.č.308 : 2,1*4,55	9,55500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.309 : 10,0*4,55	45,50000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.310 : 3,0*4,55	13,65000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.311 : 9,95*4,55	45,27250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.312 : 12,3*4,55	55,96500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.313 : 8,0*4,55	36,40000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.314 : 8,91*4,55	40,54050
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.315 : 3,0*4,55	13,65000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.316 : 7,5*4,55	34,12500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.317 : 5,0*4,55	22,75000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.318 : 1,95*4,55	8,87250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.319 : 7,9*4,55	35,94500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.320 : 1,95*4,55	8,87250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.321 : 5,5*3,45	18,97500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.323 : (1,575+2,95+3,5+2,15)*(4,55-1,4)	32,05125
M.č.324 : 2,8*1,5*2	8,40000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
Odpočet měněných otvorů : -676,8023	-676,80230
Zacatek provozního součtu	
okno 900x600 : 0,9*0,6*22	11,88000
okno 750x600 : 0,75*0,6*1	0,45000
okno 1250x2800 : 1,25*2,8*(41-3-1)+1,25*(2,8-(1,4-0,75))*3+1,25*(2,8-(2,0-0,75))*1	139,50000
okno 1950x2800 : 1,95*2,8*5	27,30000
okno 1250x2550 : 1,25*2,55*(139-1-3-4)+1,25*(2,55+0,75-1,4)*(1+3+4)	433,37500
okno 1250x1600 : 1,25*1,6*5	10,00000
okno 1250x900 : 1,25*0,9*1	1,12500
okno 1250x900 : 1,25*0,9*2	2,25000
okno 1250x1450 : 1,25*1,45*2	3,62500
okno 780x1180 : 0,78*1,18*47	43,25880
dveře 800x1970 : 0,8*1,97*1	1,57600
dveře 1250x1970 : 1,25*1,97*1	2,46250
Konec provozního součtu	

127	784498912R00	...povlak leskem na malbu, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 do 5 m	m2	2 888,66185	60,10	173 608,58	0,00	0,98	0,00	0,00	800-784	RTS
		1.PP :										
		M.č.002 : 26,95*3,6		97,02000								
		odpočet neměněných otvorů : -1,95*2,57		-5,01150								
		M.č.005 : 22,65*3,6		81,54000								
		odpočet neměněných otvorů : -0,9*2,05		-1,84500								
		připočet ostění neměněných otvorů : (1,15+0,85*2)*0,705		2,00925								
		M.č.006 : (6,45+4,72)*3,6		40,21200								
		M.č.007 : 2,08*3,6		7,48800								
		M.č.008 : 2,13*3,6		7,66800								
		M.č.009 : (3,05+3,1)*3,6		22,14000								
		M.č.010 : (2,16+2,6)*3,6		17,13600								
		M.č.011 : (2,9+2,85+2,9+6,3)*3,6		53,82000								
		M.č.012 : 2,85*3,6		10,26000								
		M.č.013 : 2,6*3,6		9,36000								
		M.č.014 : 2,55*3,6		9,18000								
		M.č.015 : 2,63*3,6		9,46800								
		M.č.016 : 2,65*3,6		9,54000								
		M.č.017 : 2,57*3,6		9,25200								
		M.č.018 : 2,58*3,6		9,28800								
		1.NP :										
		M.č.101 : 8,0*4,55		36,40000								
		odpočet neměněných otvorů : -2,0*2,45		-4,90000								
		připočet ostění neměněných otvorů : (2,45+2,5*2)*0,4		2,98000								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,3*2*2		0,90000								
		M.č.102 : (33,0-7,65-2,65+11,65-2,65*2+28,25)*4,55		260,71500								
		odpočet neměněných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2)		-22,85500								
		připočet ostění neměněných otvorů : (1,55+2,65*2)*0,4		2,74000								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*11		3,30000								
		M.č.103 : 7,65*4,55		34,80750								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2		0,60000								
		M.č.104 : 8,9*4,55		40,49500								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000								
		M.č.105 : 2,3*4,55		10,46500								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2		0,30000								
		M.č.106 : 9,9*3,9		38,61000								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4		1,20000								
		M.č.107 : 5,15*3,95		20,34250								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2		0,60000								
		M.č.108 : 7,3*3,95		28,83500								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000								
		M.č.109 : 7,55*3,95		29,82250								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3		0,90000								
		M.č.111 : (1,6+2,95+3,45+1,95)*(3,7-1,4)		22,86500								
		M.č.112 : 3,075*(4,55-1,4)		9,68625								
		M.č.113 : 2,7*4,55		12,28500								
		M.č.114 : 3,45*5,6		19,32000								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1		0,37500								
		M.č.115 : 15,9*(5,6-2,1)		55,65000								
		M.č.117 : 2,75*4,55*2		25,02500								
		připočet ostění parapetu : 0,75*0,15*2		0,22500								

M č.136 : 2,65*(4,55-2,0)	6,75750
M.č.137 : 3,65*4,55	16,60750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.138 : (2,8+2,75)*4,55	25,25250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.139 : 2,05*4,55	9,32750
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.140 : 4,55*4,55	20,70250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.142 : 9,5*4,55	43,22500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č.143 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.144 : 9,9*4,55	45,04500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.145 : 2,9*4,55	13,19500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.146 : 9,0*4,55	40,95000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
2.NP :	
M.č.201 : 7,65*4,55	34,80750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.202 : (33,0-7,65-2,65+28,25-2,65+21,65-2,65)*4,55	306,21500
odpočet neměněných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2+1,2*2,5)	-25,85500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M.č.203 : 2,725*(4,55-1,4)	8,58375
M.č.204 : 2,75*4,55	12,51250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.205 : 2,65*4,55	12,05750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.206 : (6,75+2,75)*3,48	33,06000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*3	1,12500
M č.207 : 2,05*3,48	7,13400
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M č.208 : 4,7*4,55	21,38500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.209 : 10,05*4,55	45,72750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M č.210 : 5,1*4,55	23,20500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.211 : 2,25*4,55	10,23750
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.213 : 7,45*4,55	33,89750
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.214 : 3,0*4,55	13,65000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.215 : 9,0*4,55	40,95000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M č.216 : 8,0*4,55	36,40000
odpočet neměněných otvorů : -(1,2*2,4)	-2,88000
připočet ostění neměněných otvorů : (1,35+3,33*2)*0,4	3,20400
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000

M.č.217 : 8,95*4,55	40,72250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.218 : 2,95*4,55	13,42250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.219 : 9,9*4,55	45,04500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.220 : 5,15*4,55	23,43250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.221 : 7,3*3,65	26,64500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.222 : 7,6*3,62	27,51200
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.223 : (4,6+4,55)*(4,55-1,4)	28,82250
M.č.224 : 2,05*(4,55-1,4)	6,45750
M.č.225 : 2,8*4,55*2	25,48000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
3.NP :	
M.č.301 : 7,65*(14,55-7,5)	53,93250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,15*2*3+0,25*0,15*2*3	0,90000
M.č.302 : (33,0-7,65-2,65+25,7+20,7-2,65)*4,55	302,34750
odpočet neměněných otvorů : -(2,0*2,5*2+3,05*2,5+1,3*2,5+0,9*2,2+1,2*2,5)	-25,85500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*13	3,90000
M.č.303 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.304 : 2,75*4,55	12,51250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.305 : 2,65*4,55	12,05750
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*1	0,37500
M.č.306 : (10,05+6,95)*4,55	77,35000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,25*2*2+0,75*0,2*2*4	1,95000
M.č.308 : 2,1*4,55	9,55500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.309 : 10,0*4,55	45,50000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.310 : 3,0*4,55	13,65000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.311 : 9,95*4,55	45,27250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.312 : 12,3*4,55	55,96500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*4	1,20000
M.č.313 : 8,0*4,55	36,40000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.314 : 8,91*4,55	40,54050
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.315 : 3,0*4,55	13,65000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.316 : 7,5*4,55	34,12500
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.317 : 5,0*4,55	22,75000
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.318 : 1,95*4,55	8,87250
přípočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000

M.č.319 : 7,9*4,55	35,94500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*3	0,90000
M.č.320 : 1,95*4,55	8,87250
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*1	0,30000
M.č.321 : 5,5*3,45	18,97500
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
M.č.323 : (1,575+2,95+3,5+2,15)*(4,55-1,4)	32,05125
M.č.324 : 2,8*1,5*2	8,40000
připočet ostění parapetu : 0,75*0,2*2*2	0,60000
Ostění vnitřní měněných oken a dveří :	
Odkaz B1 :	
1.PP :	
okno 900/600 : (0,9+0,6*2)*(3+1+9+5+3+1)*0,7	32,34000
okno 750/600 : (0,75+0,6*2)*1*0,7	1,36500
Odkaz B3	
1.NP :	
okno 1250/900 : (2*0,3+1,25*pi/2)*0,45*1	1,15357
okno 1250/2800 : (2*2,2+1,25*pi/2)*0,45*42	120,27006
okno 1950/2800 : (2*1,85+1,95*pi/2)*0,45*5	15,21687
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*0,45*13	37,14750
okno 1250/1600 : (1,25+1,6*2)*0,45*2	4,00500
2.NP :	
okno 1250/1450 : (2*0,85+1,25*pi/2)*0,45*2	3,29715
okno 1250/1000 : (1,25+1,0*2)*0,4*1	1,30000
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*(0,55*8+0,45*10+0,4*(62-8-10))	168,27500
3.NP :	
okno 1250/2550 : (1,25+2,55*2)*(0,5*8+0,35*23+0,4*(64-8-23))	160,33750
okno 1250/1600 : (1,25+1,6*2)*0,35*3	4,67250
Odkaz B8 - ostění oken - keramický obklad - odpočet : -5,98	-5,98000
Začátek provozního součtu	
1.NP	
okno 1250/2800 : (2*(1,4-0,75))*0,45*3	1,75500
okno 1250/2550 : (2*(1,4-0,75))*0,45*1	0,58500
2.NP	
okno 1250/2550 : ((1,4-0,75)*2)*0,4*(3+1)	2,08000
3.NP	
okno 1250/2550 : ((1,4-0,75)*2)*0,4*3	1,56000
Konec provozního součtu	
Odkaz B4	
1.NP :	
dveře 800/1900 : (0,9+2,05*2)*0,45*1	2,25000
dveře 1250/2200 : (1,35+2,25*2)*0,3*1	1,75500
Odpočet měněných otvorů : -682,3648	-682,36480
Začátek provozního součtu	
okno 900x600 : 0,9*0,6*22	11,88000
okno 750x600 : 0,75*0,6*1	0,45000
okno 1250x2800 : 1,25*2,8*(42-3-1)+1,25*(2,8-(1,4-0,75))*3+1,25*(2,8-(2,0-0,75))*1	143,00000
okno 1950x2800 : 1,95*2,8*5	27,30000
okno 1250x2550 : 1,25*2,55*(139-1-3-4)+1,25*(2,55+0,75-1,4)*(1+3+4)	436,56250
okno 1250x1600 : 1,25*1,6*5	10,00000
okno 1250x900 : 1,25*0,9*1	1,12500
okno 1250x900 : 1,25*0,9*1	1,12500

		okno 1250x1450 : 1,25*1,45*2		3,62500								
		okno 780x1180 : 0,78*1,18*47		43,25880								
		dveře 800x1970 : 0,8*1,97*1		1,57600								
		dveře 1250x1970 : 1,25*1,97*1		2,46250								
		Konec provozního součtu										
Díl:	M21	Elektromontáže				44 050,00		0,00		0,00		
128	M210PC02	Demontáž a zpětná montáž závěsných stropních svítidel na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	40,00000	775,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
129	M210PC03	Demontáž a zpětná montáž zásuvek na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	45,00000	290,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4.NP : 45		45,00000								
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				189 778,00		0,00		0,00		
130	M220PC02	Demontáž a zpětná montáž reproduktorů školního rozhlasu na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	7,00000	670,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		předpoklad : 7		7,00000								
131	M220PC03	Demontáž a zpětná montáž rozhlasu na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	4,00000	717,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4.NP : 4		4,00000								
132	M220PC04	Demontáž a zpětná montáž krabice SLP na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	6,00000	650,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4.NP : 6		6,00000								
133	M220PC05	Demontáž a zpětná montáž zvonku na SDK podhled vč.případných malých oprav, nových spojovacích prostředků a pod., revize rozvodů a provedení revizní zprávy	ks	1,00000	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4.NP : 1		1,00000								
134	M220PC06	Dodávka a montáž záznamníku hodnot CO2 ve vzduchu (v učebnách) s IR čidly, USB rozhraním a pamětí pro min. 50 000 naměřených hodnot s minimálním intervalem měření 5 minut a připojením do elektrické zásuvka, upevnění na stěnu v učebně vč. spojovacích prostředků a pod., způsob upevnění a přesné umístění v učebnách bude dohodnut při realizaci díla	ks	28,00000	6 350,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				14 400,00		0,00		0,00		
135	M240PC01	D+M Úprava VZT potrubí - prodloužení cca 200 mm vel.200/300 mm, z důvodu změny tepelné izolace, vč.demontáže a zpětné montáže VZT výustky, nových spojovacích prostředků a likvidaci suti dle	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		předpisů										
		odkaz VZT : 12		12,00000								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				208 683,01		0,00		0,00		
	979 08-4 Poplatek za skládku											
136	979990107R00	...Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva	t	93,39973	1 000,00	93 399,73	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot											
137	979011111R00	...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	93,39973	261,00	24 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
138	979011121R00	...příplatek za každé další podlaží	t	186,79946	157,50	29 420,91	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS

	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku												
139	979081111R00	...Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	93,39973	177,00	16 531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
140	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km celkem předpoklad 5 km Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	373,59892	15,00	5 603,98	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot												
141	979082111R00	...Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	93,39973	227,50	21 248,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
142	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m celkem předpoklad 30 m	t	373,59892	25,40	9 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS
143	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.	t	93,39973	92,20	8 611,46	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				140 000,00		0,00		0,00		
	005121 Zařízení staveniště											
144	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
	005121 Zařízení staveniště											
145	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
	005121 Zařízení staveniště											
146	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
	005122 Provozní vlivy											
	Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.											
147	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
Díl:	ON	Ostatní náklady				83 000,00		0,00		0,00		
	00521 Staveniště											
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.											
148	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS
	00521 Staveniště											
	Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.											
149	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS

		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).											
	00523 Zkoušky a revize												
	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.												
150	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS	
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.											
	00524 Předání a převzetí díla												
	Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.												
151	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS	
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu											
	00526 Finanční náklady												
	Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.												
152	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-0	RTS	
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.											
154	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS	
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.											

Stavba :	2015059	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie
Objekt :	SO 01b	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - oprava JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01b**

Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - (

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
201505901b	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - oprava fasády a nátěr - stavební čá	2 702 046,28
	Celkem objekt SO 01b	2 702 046,28

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 702 046,28
DPH	21 %	567 429,72
Celkem za objekt s DPH		**3 269 476,00**

Rekapitulace soupisu 201505901b Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - oprava fasády a nátěr - stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	433,84
62	Úpravy povrchů vnější	1 739 515,42
94	Lešení a stavební výtahy	667 894,66
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 440,00
97	Prorážení otvorů	65 200,51
99	Staveništní přesun hmot	103 137,76
764	Konstrukce klempířské	7 755,41
767	Konstrukce zámečnické	2 500,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	7 530,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	98 638,68
	Celkem soupis 201505901b	2 702 046,28

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015059	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie
O:	SO 01b	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - oprava fasády - stavební část
R:	201505901b	Gymnázium L. Jaroše Holešov-Realizace úspor energie - oprava fasády a nátěr - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				433,84		0,00		0,00		
	601 01 Omítky stropů a podhledů z hotových směsí											
	po jednotlivých vrstvách											
1	601011187RT5	...vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatíraná, tloušťka vrstvy 1 mm, bílá	m2	1,72500	215,50	371,74	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		Včetně pomocného lešení.										
		dle odkazu projektanta :										
		střešní římsa : 1,5*(0,7+0,45)		1,72500								
	601 01-1 Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí											
2	601011191R00	...podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	1,72500	36,00	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle odkazu projektanta :										
		střešní římsa : 1,5*(0,7+0,45)		1,72500								
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				1 739 515,42		89,05		0,00		
	622 42 Oprava vnějších omítek vápenných											
	a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,											
	622 42-4 štukových stupně členitosti 4											
3	622424121R00	...v množství opravované plochy do 10 %	m2	2 724,28118	129,00	351 432,27	0,02	60,26	0,00	0,00	801-4	RTS
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných										
		dle projektanta - ostatní fasáda :										
		fasáda SV : 862,5		862,50000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*10+(1,25+2,55*2)*21+1,25+3,33*2+3,745*2+2,2*pi/2)*0,22		47,28696								
		fasáda JV : 466,85		466,85000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*13+(1,25+2,55*2)*28+4,215*2+1,6*pi/2)*0,22		59,46572								
		fasáda SZ : 484,2		484,20000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*14+(1,25+2,55*2)*28)*0,22		58,43837								
		fasáda JZ : 520,28		520,28000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*4+(1,25+2,55*2)*14+1,25+3,33*2+(1,9*2+1,95*pi/2)*5+(0,8*2+1,25*pi/2)*2+0,25*2+1,25*pi/2+(1,25+0,9*2)*2)*0,22		37,82014								
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 187,44		187,44000								
	622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové											
4	622421144R00	...štukové, složitost 3	m2	85,00000	574,00	48 790,00	0,06	4,86	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle odkazu projektanta :										
		fasádní omítka nad parapetní římsou : 85,0		85,00000								
5	622421145R00	...štukové, složitost 4	m2	5,85000	817,00	4 779,45	0,06	0,36	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle odkazu projektanta :										

		pohled jihozápadní - odkaz 1 : (1,0+0,5)*3,9		5,85000									
	622 42-141 Doplňky zateplovacích systémů												
6	622421491R00	...rohová lišta, profil rohový s okapničkou; plast+tkanina; l = 2 000 mm	m	56,97000	87,40	4 979,18	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS	
		dle odkazu projektanta :											
		ostění sklepních oken : 0,9*22+0,75		20,55000									
		ostění zazděných sklepních oken : 0,9*4		3,60000									
		ostění oken i zazděných nad parapetní římsou a dveří : 0,5*2*(7+4+8+7)+1,25*2*2+0,455*2*2		32,82000									
	622 43-4 Omítkový sanační systém pro vnější zdivo												
7	622434114RT2	...sanační podhoz tl. 4 mm, sanační podkladní omítka tl. 15 mm, jádrová sanační omítka tl. 20 mm, štuková sanační omítka tl. 2,5 mm	m2	416,16140	907,00	377 458,39	0,05	20,36	0,00	0,00	801-4	RTS	
		dle odkazu projektanta :											
		soklová omítka vč. v angl.dvorcích : 355,0		355,00000									
		ostění sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*22+(0,75+0,6*2)*0,22		10,59300									
		ostění zazděných sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*4		1,84800									
		fasádní omítka nad parapetní římsou : 34,0		34,00000									
		pohled jihozápadní - odkaz 1 : (1,0+0,5)*3,9		5,85000									
		ostění dveří : 2*1,25*0,22*3		1,65000									
		ostění oken i zazděných nad parapetní římsou a dveří : 0,5*2*0,22*(7+4+8+7)+1,25*0,22*2*2+0,455*2*0,22*2		7,22040									
		Mezisoučet		416,16140									
	622 47-13 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu)												
8	622471317RU4	...hmota silikonová, složitost 1 ÷ 2	m2	403,09100	178,50	71 951,74	0,00	0,33	0,00	0,00	801-1	RTS	
		dle odkazu projektanta :											
		soklová omítka vč. v angl.dvorcích : 355,0		355,00000									
		ostění sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*22+(0,75+0,6*2)*0,22		10,59300									
		ostění zazděných sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*4		1,84800									
		fasádní omítka nad parapetní římsou : 34,0		34,00000									
		ostění dveří : 2*1,25*0,22*3		1,65000									
9	622471318RU4	...hmota silikonová, složitost 3 ÷ 4	m2	2 731,85618	205,50	561 396,44	0,00	2,60	0,00	0,00	801-1	RTS	
		dle odkazu projektanta :											
		pohled jihozápadní - odkaz 1 : (1,0+0,5)*3,9		5,85000									
		střešní římsa : 1,5*(0,7+0,45)		1,72500									
		dle projektanta - ostatní fasáda :											
		fasáda SV : 862,5		862,50000									
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*10+(1,25+2,55*2)*21+1,25+3,33*2+3,745*2+2,2*pi/2)*0,22		47,28696									
		fasáda JV : 466,85		466,85000									
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*13+(1,25+2,55*2)*28+4,215*2+1,6*pi/2)*0,22		59,46572									
		fasáda SZ : 484,2		484,20000									
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*14+(1,25+2,55*2)*28)*0,22		58,43837									
		fasáda JZ : 520,28		520,28000									
		ostění otvorů ((2,155*2+1,25*pi/2)*4+(1,25+2,55*2)*14+1,25+3,33*2+(1,9*2+1,95*pi/2)*5+(0,8*2+1,25*pi/2)*2+0,25*2+1,25*pi/2+(1,25+0,9*2)*2)*0,22		37,82014									
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 187,44		187,44000									
	622 47-2 Omítky vnější stěn z hotových maltových směsí												
	622 47-26 silikonová z pastovité směsi												

10	622472164R00	...stupeň složitosti 4, ručně	m2	1,72500	1 252,00	2 159,70	0,04	0,07	0,00	0,00	801-1	RTS
		střešní římsa : 1,5*(0,7+0,45)		1,72500								
	622 47-3 Příplatek											
11	622473186R00	...za rohovník - dodávka materiálu	m	103,48000	57,90	5 991,49	0,00	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS
		roh soklové části : 31*1,25		38,75000								
		dle odkazu projektanta :										
		ostění sklepních oken : 0,6*2*22+0,6*2		27,60000								
		ostění zazděných sklepních oken : (0,9+0,6*2)*4		8,40000								
		ostění oken i zazděných nad parapetní římsou : 0,5*2*(7+4+8+7)+0,455*2*3		28,73000								
12	622473187RT2	...za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	143,92000	44,70	6 433,22	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle odkazu projektanta :										
		ostění sklepních oken : (0,9+0,6)*2*22+(0,75+0,6)*2		68,70000								
		ostění oken i zazděných nad parapetní římsou a dveří :		75,22000								
		(1,25+0,5*2)*(7+4+8+7)+1,25*2*3+(1,25+0,455*2)*2+0,9+2,0*2										
	622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou											
13	622481211RT2	...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1,72500	194,50	335,51	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS
		vč.případných rohových lišt - ozdobný štít										
		střešní římsa : 1,5*(0,7+0,45)		1,72500								
	622 49-114 Nátěr fasády hydrofóbní											
	hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení											
14	622491142R00	...přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	62,21400	144,00	8 958,82	0,00	0,02	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle odkazu projektanta :										
		na soklové omítce vč. v angl.dvorcích : 57,0		57,00000								
		ostění sklepních oken : (0,3*2)*0,22*22+(0,3*2)*0,22		3,03600								
		ostění zazděných sklepních oken : (0,3*2)*0,22*4		0,52800								
		ostění dveří : 2*1,25*0,22*3		1,65000								
	622 90-4 Očištění fasád											
15	622904115R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	2 724,28118	75,40	205 410,80	0,00	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS
		dle projektanta :										
		fasáda SV : 862,5		862,50000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*10+(1,25+2,55*2)*21+1,25+3,33*2+3,745*2+2,2*pi/2)*0,22		47,28696								
		fasáda JV : 466,85		466,85000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*13+(1,25+2,55*2)*28+4,215*2+1,6*pi/2)*0,22		59,46572								
		fasáda SZ : 484,2		484,20000								
		ostění otvorů : ((2,155*2+1,25*pi/2)*14+(1,25+2,55*2)*28)*0,22		58,43837								
		fasáda JZ : 520,28		520,28000								
		ostění otvorů :		37,82014								
		((2,155*2+1,25*pi/2)*4+(1,25+2,55*2)*14+1,25+3,33*2+(1,9*2+1,95*pi/2)*5+(0,8*2+1,25*pi/2)*2+0										
		,25*2+1,25*pi/2+(1,25+0,9*2)*2)*0,22										
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 187,44		187,44000								
16	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	553,65048	38,10	21 094,08	0,00	0,06	0,00	0,00		RTS
		sklepních oken : 0,9*0,6*22+0,75*0,6*1		12,33000								
		dveře : 0,9*2,0+1,25*2,2		4,55000								
		ostatní ve dvoře : 1,25*2,55*13+1,25*1,6*2+1,35*2,25+1,7*4,9		56,80500								
		dle projektanta - ostatní fasáda - okna :										

		fasáda SV : ((2,155*1,25+0,625^2*pi/2)*10+1,25*2,55*21+1,25*3,33+3,745*2,2+1,1^2*pi/2)		114,31309								
		fasáda JV : ((2,155*1,25+0,625^2*pi/2)*13+1,25*2,55*28+4,125*1,6+0,8^2*pi/2)		139,85076								
		fasáda SZ : ((2,155*1,25+0,625^2*pi/2)*14+1,25*2,55*28)		135,55279								
		fasáda JZ : ((2,155*1,25+0,625^2*pi/2)*4+1,25*2,55*14+(1,95*1,9+0,975^2*pi/2)*5+(0,8*1,25+0,625^2*pi/2)*2)		87,07274								
		0,25*1,25+0,625^2*pi/2+1,25*0,9*2		3,17609								
17	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	408,94100	121,50	49 686,33	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS
		dle odkazu projektanta :										
		soklová omítka vč. v angl.dvorcích : 355,0		355,00000								
		ostění sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*2,2+(0,75+0,6*2)*0,22		10,59300								
		ostění zazděných sklepních oken : (0,9+0,6*2)*0,22*4		1,84800								
		fasádní omítka nad parapetní římsou : 34,0		34,00000								
		pohled jihozápadní - odkaz 1 : (1,0+0,5)*3,9		5,85000								
		ostění dveří : 2*1,25*0,22*3		1,65000								
18	622PC01	Přirážka na profilaci zdobné fasády a pracnost provedení - větší množství omítky štukové	m2	39,85000	280,00	11 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		na zvýšené množství sklotextilní síťoviny, tmele, penetrace, tenkovrstvé omítky, rohových lišt, prodloužené kotvy a větší pracnosti mimo nalepení profilace zdobné fasády - samostatná položka										
		dle odkazu projektanta :										
		fasádní omítka nad parapetní římsou : 34,0		34,00000								
		pohled jihozápadní - odkaz 1 : (1,0+0,5)*3,9		5,85000								
19	622PC02	D+M Nalepení střešní římsy z EPS předpoklad v=700m š=450 mm, vč.její dodávky a přikotvení, - přizpůsobení stávající střešní římse	m	1,50000	5 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		na zvýšené množství sklotextilní síťoviny, tmele, penetrace, tenkovrstvé omítky, rohových lišt a větší pracnosti										
		dle projektanta : 1,5		1,50000								
20	622PC09	Důkladné zdokumentování stávající fasády - štukové výzdoby - před jejím odbouráním	soub	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				667 894,66		87,25		0,00		
	941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami											
21	941941042R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 731,11725	57,80	215 658,58	0,02	68,58	0,00	0,00	800-3	RTS
		Včetně kotvení lešení										
		pro opravu římsy - předpoklad do 1 měsíce : (3,2+1,2)*(16,15+1,35)		77,00000								
		Pro fasádu :										
		fasáda SV : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,25+2,585)+9,0*5,7*3		1 190,12225								
		fasáda JV : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2		716,48625								
		fasáda SZ : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2+2,45*(6,65+1,6)		736,69875								
		fasáda JZ : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,6)-19,2*8,65-6,8*(2,0+1,6)+2,45*4,66+(7,87+1,2)*2,15*2		782,11550								
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 10,65*8,765*2+1,2*(16,15+1,35)*2		228,69450								
	941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení											
22	941941292R00	...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	7 385,23450	32,70	241 497,17	0,00	7,02	0,00	0,00	800-3	RTS
		pro opravu římsy - předpoklad do 1 měsíce : (3,2+1,2)*(16,15+1,35)		77,00000								
		Pro fasádu - předpoklad 2 měsíce 3654,11725*2		7 308,23450								
		Začátek provozního součtu										
		fasáda SV : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,25+2,585)+9,0*5,7*3		1 190,12225								
		fasáda JV : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2		716,48625								

		fasáda SZ : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2+2,45*(6,65+1,6)		736,69875									
		fasáda JZ : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,6)-19,2*8,55-6,8*(2,0+1,6)+2,45*4,66+(7,87+1,2)*2,15*2		782,11550									
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 10,65*8,765*2+1,2*(16,15+1,35)*2		228,69450									
		Konec provozního součtu											
	941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami												
23	941941842R00	...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	3 731,11725	41,10	153 348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS	
		pro opravu římsy - předpoklad do 1 měsíce : (3,2+1,2)*(16,15+1,35)		77,00000									
		Pro fasádu :											
		fasáda SV : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,25+2,585)+9,0*5,7*3		1 190,12225									
		fasáda JV : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2		716,48625									
		fasáda SZ : 37,55*(16,15+(1,25+1,6)/2)+(10,75+1,2*2)*2,15*2+2,45*(6,65+1,6)		736,69875									
		fasáda JZ : (49,45+1,2*2)*(16,15+1,6)-19,2*8,55-6,8*(2,0+1,6)+2,45*4,66+(7,87+1,2)*2,15*2		782,11550									
		fasáda - štíty nad tělocvičnou : 10,65*8,765*2+1,2*(16,15+1,35)*2		228,69450									
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné												
24	941955001R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	145,95000	87,10	12 712,25	0,03	5,05	0,00	0,00	800-3	RTS	
		pro omítku nad parapetní římsou v atriu - celkem 2x : (26,2+15,0+7,45)*1,5*2		145,95000									
	946 94-11 Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)												
25	946941102RT2	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	3,00000	571,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS	
		1 sada - předpoklad 3x5 dní : 1*3		3,00000									
	946 94-119 nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)												
26	946941192RT2	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	den	15,00000	382,50	5 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS	
		1 sada - předpoklad 3x5 dní : 1*3*5		15,00000									
	946 94-18 Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže)												
27	946941802RT2	...plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 6,3 m	sada	3,00000	443,00	1 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS	
		1 sada - předpoklad 3x5 dní : 1*3		3,00000									
28	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	153,25000	133,50	20 458,88	0,04	6,07	0,00	0,00		RTS	
		pro opravu římsy : 3,2+1,5		4,70000									
		Pro fasádu :											
		fasáda SV : (49,45+1,2*2)		51,85000									
		fasáda JV : 37,55+1,2*2		39,95000									
		fasáda SZ : 2,45		2,45000									
		fasáda JZ : (49,45+1,2*2)+2,45		54,30000									
29	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	301,80000	31,10	9 385,98	0,00	0,53	0,00	0,00		RTS	
		pro opravu římsy - do 1 měsíce : 3,2+1,5		4,70000									
		Pro fasádu - předpoklad 2 měsíce : 148,55*2		297,10000									
		Začátek provozního součtu											
		fasáda SV : (49,45+1,2*2)		51,85000									
		fasáda JV : 37,55+1,2*2		39,95000									
		fasáda SZ : 2,45		2,45000									
		fasáda JZ : (49,45+1,2*2)+2,45		54,30000									
		Konec provozního součtu											
30	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	153,25000	39,50	6 053,38	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS	