

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**
Rekapitulace méněpráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**
V Zahrádkách 3
56802 Svitavy

IČ: **25260766**

DIČ: **CZ25260766**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-596 207,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-596 207,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-596 207,54 CZK
Snížená DPH	15 %	-89 431,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,46 CZK


Cena celkem s DPH

-685 639,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-
Podpis: 
Za zhotovitele

 SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 532 141

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01 MP	Vodovod Pražská-méněpráce	-264 441,78	0,00	-39 666,27	-304 108,05	44,35
1	SO01-vodovod Pražská	-264 441,78	0,00	-39 666,27	-304 108,05	44,35
SO02 MP	Vodovod Sokolovská-méněpráce	-300 287,48	0,00	-45 043,12	-345 330,60	50,37
1	SO02-Vodovod Sokolovská méněpráce	-300 287,48	0,00	-45 043,12	-345 330,60	50,37
SO03 MP	Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul.	-481,80	0,00	-72,27	-554,07	0,08
1	Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul.	-481,80	0,00	-72,27	-554,07	0,08
SO04 MP	Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s u	-30 996,48	0,00	-4 649,47	-35 645,95	5,20
1	Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s u	-30 996,48	0,00	-4 649,47	-35 645,95	5,20
Celkem za stavbu		-596 207,54	0,00	-89 431,13	-685 638,67	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
Objekt: SO01 MP Vodovod Pražská-méněpráce
Rozpočet: 1 SO01-vodovod Pražská
Objednatel: IČ:
 DIČ:
Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
 V Zahrádkách 3
 56802 Svitavy IČ: 25260766
 DIČ: CZ25260766

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-264 441,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-264 441,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-264 441,78 CZK
Snížená DPH	15 %	-39 666,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

-0,22 CZK

Cena celkem s DPH

-304 108,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
 V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-

Podpis:

Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
 SVAZEK OBČÍ
 T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
 tel.: 461 550 240, 461 550 211
 fax: 461 522 141

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-92 150,50	35
5	Komunikace	HSV			-87 859,00	33
8	Trubní vedení	HSV			-80 319,04	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 113,24	2
Cena celkem					-264 441,78	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO01 MP	Vodovod Pražská-méněpráce
R:	1	SO01-vodovod Pražská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-92 150,50
1	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	-9,00000	384,00	-3 456,00
2	112201114R00	Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5	kus	-9,00000	3 120,00	-28 080,00
3	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	-9,00000	424,00	-3 816,00
4	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	-9,00000	965,00	-8 685,00
5	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	-9,00000	401,50	-3 613,50
6	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 500mm	ks	-9,00000	500,00	-4 500,00
7	R13	Náhradní výsadba za pokácené stromy -10	ks	-10,00000 -10,00000	4 000,00	-40 000,00
Díl:	5	Komunikace				-87 859,00
8	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO16 (ABH) tl.70mm š do 3m z nemodifikovaného asfaltu -206	m2	-206,00000 -206,00000	426,50	-87 859,00
Díl:	8	Trubní vedení				-80 319,04
9	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových DN200	m	-14,00000	200,00	-2 800,00
10	871171141	Montáž potrubí z PELD SDR 7,4, dn 40x5,5	m	-3,00000	14,30	-42,90
11	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 D90x5,4mm	m	-2,10000	42,80	-89,88
12	286136200R	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR17 90x5,4 L=12m	m	-2,10000	96,00	-201,60
13	286151400	trubka tlaková PPR řada PN 16 40x5,5x4000mm	m	-3,00000	30,00	-90,00
14	422735470R	navrtávací pasy se závitovým výstupem PE a PVC potrubí 90-5,4"	kus	-1,00000	1 297,00	-1 297,00
15	552530040	trouba vodovodní litinová pozinkovaná spoj TYTON 6m DN200	m	-14,00000	2 560,00	-35 840,00
16	552539080	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, MMK-kus DN200-11,25st	kus	-2,00000	3 406,00	-6 812,00
17	552539440	koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné litiny, MMK-kus DN200-45st	kus	-2,00000	3 706,00	-7 412,00
18	7994080	Zakusovací spojka s hrdlo-hrdlo DN80	ks	-1,00000	3 331,00	-3 331,00
19	8997211111	Signalizační vodič DN do 150mm na potrubí PVC	m	-93,10000	8,60	-800,66
20	R10	Zakusovací spojka hrdlo-hrdlo DN200 PN10	kus	-2,00000	10 801,00	-21 602,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-4 113,24
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-37,39312	110,00	-4 113,24

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy

Objekt: SO02 MP Vodovod Sokolovská-méněpráce

Rozpočet: 1 SO02-Vodovod Sokolovská méněpráce

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o. IČ: 25260766
V Zahrádkách 3 DIČ: CZ25260766
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-300 287,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-300 287,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-300 287,48 CZK
Snížená DPH	15 %	-45 043,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,48 CZK

Cena celkem s DPH **-345 330,00 CZK**

v _____ dne **7.10.2016**

EVT Stavby s.r.o. *NA Kula*
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-
Podpis: Za zhotovitele

[Signature]

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-145 475,41	48
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-1 115,40	0
5	Komunikace	HSV			-59 748,20	20
8	Trubní vedení	HSV			-86 025,57	29
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-7 922,90	3
Cena celkem					-300 287,48	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO02 MP	Vodovod Sokolovská-méněpráce
R:	1	SO02-Vodovod Sokolovská méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				-145 475,41
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém přípojka d32 : -13*1	m2	-13,00000 -13,00000	24,10	-313,30
2	113107226R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,drc.+štět tl. 45 cm přípojka d32 : -13*1	m2	-13,00000 -13,00000	95,00	-1 235,00
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)	m3	-14,49500 -14,49500	350,00	-5 073,25
4	132201209R00	Příplatek za lepidlo - hloubení rýh 200cm v hor.3 asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)*,3	m3	-4,34850 -4,34850	24,00	-104,36
5	151201101R00	Pažení a rozebrání stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m -13*2*2	m2	-52,00000 -52,00000	20,00	-1 040,00
6	151201111R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 2 m -13*2*2	m2	-52,00000 -52,00000	10,00	-520,00
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)*,5	m3	-7,24750 -7,24750	99,00	-717,50
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)	m3	-14,49500 -14,49500	290,00	-4 203,55
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)	m3	-14,49500 -14,49500	15,00	-217,43
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním uložení č.7 : -13*1*(2-,1-,332-,5)	m3	-13,88400 -13,88400	93,90	-1 303,71
11	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl. 200mm přípojka d32 : -13*1	m2	-13,00000 -13,00000	32,70	-425,10
12	113151253	Frézování živичného krytu tl.50mm přípojka d32 : -13*1 frézování vrstvy v tl.40mm ACO11,řad So : -125	m2	-138,00000 -13,00000 -125,00000	103,00	-14 214,00
13	113154254	Frézování živичného krytu tl.100mm přípojka d32 : -13*1	m2	-13,00000 -13,00000	130,50	-1 696,50
14	141721112	Řízený protlak hloubky do 6m vnějšího průměru do 90mm -10	m	-10,00000 -10,00000	1 600,00	-16 000,00
15	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6m vnějšího průměru do 315 v hornině tř 1 až 4	m	-17,00000	5 000,00	-85 000,00
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce asfalt SUS-uložení č.7 : -13*1*(2-,885)*1,7	t	-24,64150 -24,64150	90,00	-2 217,74
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození přípojky d32 : -13*,332*1	m3	-4,31600 -4,31600	430,00	-1 855,88
18	583312000R	zásyp šterkodrti frakce 0-63 netříděná, mimo ČSN uložení č.7 : -13*1*(2-,1-,332-,5)*1,9	t	-26,37960 -26,37960	282,00	-7 439,05
19	58337310R	Šterkopísek frakce 0-4 tř.B přípojky d32 : -13*,332*1*2	t	-8,63200 -8,63200	220,00	-1 899,04
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				-1 115,40
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku do 63 mm přípojky d32 : -13*,1*1	m3	-1,30000 -1,30000	858,00	-1 115,40
Díl:	5	Komunikace				-59 748,20
21	564861113R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	-13,00000	227,00	-2 951,00

22	567122112R00	přípojky d32, uložení č.7 : -13*1 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	-13,00000	226,50	-2 944,50
23	573191111R00	přípojky d32, uložení č.7 : -13*1 Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	-13,00000	17,60	-228,80
24	573211111R00	přípojky d32, uložení č.7 : -13*1 Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-138,00000	12,80	-1 766,40
25	565135111	přípojky d32, uložení č.7 : -13*1 frézování vrstvy v tl.40mm ACO11,řad So : -125	m2	-125,00000	325,50	-4 231,50
26	577134121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl.50mm	m2	-13,00000	256,00	-38 656,00
27	577155112	přípojky d32, uložení č.7 : -13*1 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 tl.40mm	m2	-151,00000	345,00	-8 970,00
		přípojky d32, uložení č.7 : -13*2 frézování vrstvy v tl.40mm ACO11,řad So : -125	m2	-26,00000		
		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl.60mm	m2	-125,00000		
		přípojky d32, uložení č.7 : -13*2		-26,00000		
Díl: 8		Trubní vedení				-86 025,57
28	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	-25,00000	40,00	-1 000,00
29	899721111R00	-13-12 Signalizační vodič DN do 150mm na potrubí PVC	m	-25,00000	8,60	-215,00
30	87116114-R	Montáž potrubí z PELD SDR 7,4, dn 32x4,4	m	-13,00000	13,50	-175,50
31	871171141-R	-13 Montáž potrubí z PELD, SDR 7,4, dn 40x5,5	m	-12,00000	14,30	-171,60
32	871371221	-12 Montáž potrubí z PE100 SDR17 otevřený výkop	m	-12,00000	242,00	-1 694,00
33	892233121	D315x18,7mm Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-7,00000	40,00	-1 000,00
34	899722112	-13-12 Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC 25cm	m	-25,00000	10,00	-250,00
35	286136300R	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR17, 315x18,7 L=12m	m	-7,00000	1 331,00	-9 317,00
36	286151380	trubka tlakov PPR řada PN16 32x4,4x4000mm	m	-13,00000	25,00	-325,00
37	286151400	-13 trubka tlaková PPR řada PN 16 40x5,5x4000mm	m	-13,00000	30,00	-360,00
38	422212340	-12 šoupě přírubové vodovodní DN125 PN10-16	kus	-12,00000	4 939,00	-4 939,00
39	552535320	tvárovka přírubová litinová s odbočkou,práškový epoxid T-	kus	-1,00000	3 896,00	-3 896,00
40	552535340	kus DN200/80mm	kus	-1,00000	4 611,00	-4 611,00
41	552535350	tvárovka přírubová litinová s odbočkou, práškový epoxid, T-kus DN200/125mm	kus	-1,00000	3 914,00	-3 914,00
42	552536630	tvárovka přírubová litinová s odbočkou, práškový epoxid T-kus DN200/150mm	kus	-1,00000	743,00	-1 486,00
43	552539700	příruba zaslepovací z tvárné litiny, práškový epoxid X DN150	ks	-2,00000	3 810,00	-3 810,00
44	552540130	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid FFK-kus DN200-11,25st.	kus	-1,00000	1 712,00	-1 712,00
45	799415000016	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid FFK-kus DN125-45st	ks	-1,00000	5 457,00	-10 914,00
46	7994200001	zakusovací spojka s přírubou DN150 (155-192)	kus	-2,00000	7 989,00	-31 956,00
47	950212515003	zakusovací spojka s přírubou DN200 (18-230)	kus	-4,00000	1 159,00	-1 159,00
48	R805	souprava zemní teleskopická E2-1,3-1,8 DN125-150	kus	-1,00000	3 120,47	-3 120,47
		Koleno z PE SDR17, k15st-160	kus	-1,00000		-7 922,90
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-72,02640	110,00	-7 922,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**
 Objekt: **SO03 MP Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul. Gorkého po křižovatku s ul. Tolstého-méněpráce**
 Rozpočet: **1 Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul. Gorkého po křižovatku s ul. Tolstého**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.** IČ: **25260766**
V Zahrádkách 3 DIČ: **CZ25260766**
56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-481,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-481,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-481,80 CZK
Snížená DPH	15 %	-72,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,20 CZK

Cena celkem s DPH

-554,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
 V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis: *[Signature]*
 Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
 SVAZEK OBČÍ
 T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
 tel: 461 550 240, 461 550 211
 fax: 461 552 141

[Signature]
 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
8	Trubní vedení	HSV			-481,80	100
Cena celkem					-481,80	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO03 MP	Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul. Gorkého po křižovatku s ul. Tolstého-méněpráce
R:	1	Vodovod Pražská, úsek od křižovatky ul. Gorkého po křižovatku s ul. Tolstého

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				-481,80
1	87124122R	Montáž potrubí z PE100 SDR17 otevřený svařovaných elektrotvarovkou D 63mm	m	-6,00000	20,30	-121,80
2	28613655R	potrubí vodovodní PELD D 63x8,6mm	m	-6,00000	60,00	-360,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
Objekt: SO04 MP Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s ul. Petrusova po železniční přejezd-méněpráce
Rozpočet: 1 Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s ul. Petrusova po železniční přejezd

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: EVT Stavby s.r.o.
 V Zahrádkách 3
 56802 Svitavy
 IČ: 25260766
 DIČ: CZ25260766



Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-30 996,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-30 996,48

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	-30 996,48 CZK
Snížená DPH	15 %	-4 649,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,48 CZK

Cena celkem s DPH **-35 645,00 CZK**

v _____ dne **7.10.2016**


 V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
 -10-
 Podpis: 
 Za zhotovitele


 T. G. Mesaryho 25, 568 02 Svitavy
 tel.: 461 550 240, 461 550 211
 fax: 461 532 141

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-30 885,44	100
8	Trubní vedení	HSV			-111,04	0
Cena celkem					-30 996,48	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO04 MP	Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s ul. Petrusova po železniční přejezd-méněpráce
R:	1	Vodovod Pražská-úsek od křižovatky s ul. Petrusova po železniční přejezd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				-30 885,44
1	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-6,80000	12,80	-87,04
2	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 tl.50mm	m2	-6,80000	325,50	-2 213,40
3	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 tl.50mm	m2	-6,80000	315,00	-2 142,00
4	577165111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 tl.70mm	m2	-62,00000	426,50	-26 443,00
Díl:	8	Trubní vedení				-111,04
5	871241221	Montáž potrubí z PE100 17 D90x5,4mm	m	-0,80000	42,80	-34,24
6	28613620R	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17, 90x5,4 L=12m	m	-0,80000	96,00	-76,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**

Rekapitulace vícepráce

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**

IČ: **25260766**

V Zahrádkách 3

DIČ: **CZ25260766**

56802 Svitavy

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			638 405,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			638 405,54

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		638 405,54 CZK
Snížená DPH	15 %		95 761,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,46 CZK

Cena celkem s DPH

734 167,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis:

Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK ORČI
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01 VP	Vodovod Pražská-vícepráce	442 929,27	0,00	66 439,39	509 368,66	69,38
1	SO01-vodovod Pražská vícepráce	442 929,27	0,00	66 439,39	509 368,66	69,38
SO02 VCP	Vodovod Sokolovská-vícepráce	116 198,27	0,00	17 429,74	133 628,01	18,20
03	SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce	116 198,27	0,00	17 429,74	133 628,01	18,20
SO02 VP	Vodovod Sokolovská-vícepráce	79 278,00	0,00	11 891,70	91 169,70	12,42
03	SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce př	79 278,00	0,00	11 891,70	91 169,70	12,42
Celkem za stavbu		638 405,54	0,00	95 760,83	734 166,37	100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**

Objekt: **SO01 VP Vodovod Pražská-vícepráce**

Rozpočet: **1 SO01-vodovod Pražská vícepráce**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**

IČ: **25260766**

V Zahrádkách 3

DIČ: **CZ25260766**

56802 Svitavy

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			442 929,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			442 929,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	442 929,27 CZK
Snížená DPH	15 %	66 439,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení -0,27 CZK

Cena celkem s DPH

509 368,00 CZK

v _____

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

Podpis: _____

Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEN ORCÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 213
fax: 461 552 141

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			191 380,88	43
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 569,28	1
5	Komunikace	HSV			86 604,83	20
8	Trubní vedení	HSV			103 896,60	23
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			25 473,60	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			14 338,31	3
997	Přesun sutě	HSV			17 665,77	4
Cena celkem					442 929,27	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO01 VP	Vodovod Pražská-vícepráce
R:	1	SO01-vodovod Pražská vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				191 380,88
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkop u Zubra : 2,7*2,1*2,2 2,8*1,3*2,2 -1,7*,85*2,2 4,3*,6*2,2 prodloužení řadu pa1 : 10*1*2,2 pa1 : 3,4*1*1,8 pa2 : 7,8*1*1,8 pa2 : 4*1*1,8 pa3 : 2,9*1*1,8 propoj krátká : 4*1*1,9 propoj petrusova : 6,3*1*1,8	m3	96,49900 12,47400 8,00800 -3,17900 5,67600 22,00000 6,12000 14,04000 7,20000 5,22000 7,60000 11,34000	350,00	33 774,65
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 výkop u Zubra : 22,979*,3 prodloužení řadu : 73,12*,3	m3	28,82970 6,89370 21,93600	24,00	691,91
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m výkop u Zubra : 22,979 prodloužení řadu : 73,12	m3	96,09900 22,97900 73,12000	290,00	27 868,71
4	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva tl.100mm výkop u Zubra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*,85 4,3*,6 prodloužení řadu : 38,4*1	m2	48,84500 5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000	21,70	1 059,94
5	113107162	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.200mm výkop u Zubra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*,85 4,3*,6 prodloužení řadu : 38,4*1	m2	48,84500 5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000	32,70	1 597,23
6	113154255	Frézování živického krytu tl.200mm pruh š 1m pl do 1000m2 výkop u Zubra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*,85 4,3*,6 prodloužení řadu : 38,4*1	m2	48,84500 5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000	130,50	6 374,27
7	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemní výkop u Zubra : 1,7*1,2*,3 prodloužení řadu : 73,12*,3	m3	22,54800 0,61200 21,93600	590,00	13 303,32
8	151831111	Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výko výkop u Zubra : 2,8*2,2*2 prodloužení řadu : 38,4*2*2	m2	165,92000 12,32000 153,60000	253,90	42 127,09
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl	m3	48,04950	99,00	4 756,90

10	171201201R00	výkop u Zebra : 22,979*5 prodloužení řadu : 73,12*5 Uložení sypaniny na skládce	m3	11,48950 36,56000 96,09900	15,00	1 441,49
11	171201211	výkop u Zebra : 22,979 prodloužení řadu : 73,12 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce	t	73,12000 163,36830 39,06430	90,00	14 703,15
12	174101101R00	výkop u Zebra : 22,979*1,7 prodloužení řadu : 73,12*1,7 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou	m3	124,30400 40,41900	93,90	3 795,34
13	175101101R00	výkop u Zebra : 22,979 -4*8*55 prodloužení řadu : 38,4 -19,2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,97900 -1,76000 38,40000 -19,20000 20,96000	430,00	9 012,80
14	583312000R	výkop u Zebra : 4*8*55 prodloužení řadu : 38,4*1*5 zásyp štěrkodrtí frakce 0-63-netříděna, mimo ČSN	t	1,76000 19,20000 76,77900	282,00	21 651,68
15	58337310R	výkop u Zebra : 21,21*1,9 prodloužení řadu : 19,2*1,9 štěrkopísek frakce 0-4 třída B	t	40,29900 36,48000 41,92000	220,00	9 222,40
		výkop u Zebra : 4*8*55*2 prodloužení řadu : 19,2*2		3,52000 38,40000		3 569,28
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 569,28
16	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,16000	858,00	
		výkop u Zebra : 4*8*1 prodloužení řadu : 38,4*1*1		0,32000 3,84000		86 604,83
Díl:	5	Komunikace				44 730,00
17	599142111R00	Úprava závlivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	994,00000	45,00	9 964,38
18	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	48,84500	204,00	
		výkop u Zebra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*85 4,3*6 prodloužení řadu : 38,4*1		5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000		15 899,05
19	565135111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované)	m2	48,84500	325,50	
		výkop u Zebra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*85 4,3*6 prodloužení řadu : 38,4*1		5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000		625,22
20	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do	m2	48,84500	12,80	
		výkop u Zebra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*85 4,3*6 prodloužení řadu : 38,4*1		5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000		15 386,18
21	577144111R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	48,84500	315,00	
		výkop u Zebra : 2,7*2,1 2,8*1,3 -1,7*85 4,3*6 prodloužení řadu : 38,4*1		5,67000 3,64000 -1,44500 2,58000 38,40000		103 896,61
Díl:	8	Trubní vedení				7 070,00
22	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky	kus	1,00000	7 070,00	7 070,00
		dílců pro uliční vpusti TBV				
		výkop u Zebra : 1		1,00000		

23	899721112R00	Signalizační vodič DN nad 150mm na potrubí PVC	m	31,00000	9,30	288,30
24	871351222	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 D225x13,4mm	m	31,00000	93,90	2 910,90
25	87735110R	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub D 225	ks	30,00000	200,50	6 015,00
26	286136270	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR17 225x13,4 L=12m	m	31,00000	547,00	16 957,00
27	286149260	elektrospojka SDR 17, PE 100, PN 10, d 225	ks	30,00000	797,00	23 910,00
28	286543620	nákrůžek lemový z polypropylénu 90	kus	3,00000	152,00	456,00
29	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu	kus	3,00000	326,00	978,00
30	R09	TP-kus DN80x500mm	ks	2,00000	2 110,00	4 220,00
31	R10	TP-kus DN80x1000mm	kus	1,00000	3 610,00	3 610,00
32	R11	Elektro koleno 225/90st	kus	3,00000	4 416,00	13 248,00
33	R12	Zakusovací spojka DN80 s přírubou	kus	2,00000	4 424,40	8 848,80
34	R13	X-kus LT DN80	kus	2,00000	504,00	1 008,00
35	R14	Elektro koleno 90/30st	kus	2,00000	607,80	1 215,60
36	R8	Zakusovací spojka příruba-hrdlo DN200 PN10	kus	1,00000	7 989,00	7 989,00
37	R801	Lemový nákrůžek SDR17 d 225	kus	3,00000	649,00	1 947,00
38	R802	Otočná příruba pro lemový nákrůžek d225	kus	3,00000	1 075,00	3 225,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				25 473,60
39	919735116R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 25 - 30 cm	m	104,40000	244,00	25 473,60
		výkop u Zuba : 2,7*2		5,40000		
		2,1*2		4,20000		
		1,3*2		2,60000		
		2,8*2		5,60000		
		4,3*2		8,60000		
		,6*2		1,20000		
		prodloužení řadu : 38,4*2		76,80000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				14 338,31
40	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	130,34827	110,00	14 338,31
Díl:	997	Přesun sutě				17 665,77
41	997221159	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	665,51692	10,80	7 187,58
42	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	73,94632	41,70	3 083,56
43	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (	t	73,94632	100,00	7 394,63

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**

Objekt: **SO02 VCP Vodovod Sokolovská-vícepráce**

Rozpočet: **03 SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce**

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.** IČ: **25260766**
V Zahrádkách 3 DIČ: **CZ25260766**
56802 Svitavy

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			116 198,27
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			116 198,27
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	116 198,27 CZK
Snížená DPH	15 %	17 430,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,27 CZK

Cena celkem s DPH

133 628,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-

Podpis: Za zhotovitele



GRUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SPAZEK ORCÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel.: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 552 141

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			12 379,75	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			214,50	0
5	Komunikace	HSV			2 143,25	2
8	Trubní vedení	HSV			98 327,51	85
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			1 220,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 097,90	1
997	Přesun sutě	HSV			815,36	1
Cena celkem					116 198,27	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO02 VCP	Vodovod Sokolovská-vícepráce
R:	03	SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				12 379,75
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2,5*1*2,2	m3	5,50000 5,50000	350,00	1 925,00
2	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 2,5*1*2,2*3	m3	1,65000 1,65000	24,00	39,60
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 2,5*1*2,2	m3	5,50000 5,50000	290,00	1 595,00
4	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 z kameniva tl.100mm	m2	2,50000	21,70	54,25
5	113107162	Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.200mm	m2	2,50000	32,70	81,75
6	113154255	Frézování živice tl.200mm pruh š 1m pl do 1000m2	m2	2,50000	130,50	326,25
7	120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemní	m3	1,00000	590,00	590,00
8	151831111	Osazení a odstranění pažic boxu lehkého hl výko 2,5*2,2*2	m2	11,00000 11,00000	253,90	2 792,90
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 2,5*1*2,2*5	m3	2,75000 2,75000	99,00	272,25
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,50000	15,00	82,50
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 2,5*1*2,2*1,7	t	9,35000 9,35000	90,00	841,50
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 2,5*1*2,2 -2,5*1*5,25	m3	4,18750 -1,31250 1,31250	93,90	393,21
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 2,5*1*5,25	m3	7,95625 10,45000	430,00	564,38
14	583312000R	zásyp štěrkodrtí frakce 0-63-netříděna, mimo ČSN 2,5*1*2,2*1,9 -2,5*1*5,25*1,9	t	2,62500 2,62500	282,00	2 243,66
15	58337310R	štěrkopísek frakce 0-4 třída B 2,5*1*5,25*2	t	2,62500	220,00	577,50
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				214,50
16	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 2,5*1*1	m3	0,25000 0,25000	858,00	214,50
Díl: 5	5	Komunikace				2 143,25
17	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	2,50000	204,00	510,00
18	565135111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované)	m2	2,50000	325,50	813,75
19	573211111R00	Postřík živice spojovací z asfaltu v množství do	m2	2,50000	12,80	32,00
20	577144111R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	2,50000	315,00	787,50
Díl: 8	8	Trubní vedení				98 327,51
21	286136240R	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 160x9,5 L=12m původní : -32 skutečnost : 34,9	m	2,90000 -32,00000 34,90000	290,00	841,00
22	286136270R	potrubí PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 225x13,4 L=12m	m	2,50000	547,00	1 367,50

		původní : -134		-134,00000		
		skutečnost : 136,5		136,50000		
23	871321221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D160x9,5mm	m	2,90000	79,40	230,26
		původní : -32		-32,00000		
		skutečnost : 34,9		34,90000		
24	871351222	Montáž potrubí z PE100 SDR17 otevřený výkop D225x13,4mm	m	2,50000	93,90	234,75
		původní : -134		-134,00000		
		skutečnost : 136,5		136,50000		
25	28653598R	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 90 mm	kus	1,00000	152,00	152,00
26	28653599R	Nákrůžek lemový tlakový PE HD (IPE) d 110 mm	kus	2,00000	308,00	616,00
27	42227208R	Šoupátko přírubové DN 200	kus	1,00000	7 930,00	7 930,00
28	422913311R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 200,max.1,75m	kus	1,00000	1 159,00	1 159,00
29	552536270	přechod přírubový, práškový epoxid, FFR-kus délka 300mm DN250/200mm	kus	1,00000	3 455,00	3 455,00
30	552536620	příruba zaslepovací z tvárné litiny, práškový epoxid, X DN125mm	ks	2,00000	648,00	1 296,00
31	552540310	koleno přírubové z tvárné litiny, práškový epoxid, Q-kus DN250-90st	kus	1,00000	6 565,00	6 565,00
32	7994125000016R	zakusovací spojka s přírubou DN125 (131-160)	ks	1,00000	5 651,00	5 651,00
33	7994250000R	Zakusovací spojka s přírubou DN250 (265-310)	kus	3,00000	11 934,00	35 802,00
34	R803	Lemový nákrůžek SDR 17 d160	kus	1,00000	340,00	340,00
35	R804	Otočná příruba pro lemový nákrůžek d160	kus	1,00000	742,00	742,00
36	R807	elektro z PE SDR 17, k-30st-160	kus	2,00000	1 994,00	3 988,00
37	R808	elektro z PE SDR17, K30st-225	kus	2,00000	4 287,00	8 574,00
38	R810	koleno z PE SDR 17, K15st-225	kus	1,00000	4 149,00	4 149,00
39	R820	Litinový TP-kus 80/200	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00
40	R821	Elektro T 160/80	kus	1,00000	1 483,00	1 483,00
41	R822	T-kus 250/150 LT	kus	1,00000	10 824,00	10 824,00
42	R823	Otočná příruba 90	ks	1,00000	326,00	326,00
43	R824	Otočná příruba 110	ks	2,00000	701,00	1 402,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				1 220,00
44	919735116R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	5,00000	244,00	1 220,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 097,90
45	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	10,97903	100,00	1 097,90
Díl:	997	Přesun sutě				815,36
46	997221159	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	30,71700	10,80	331,74
47	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	3,41300	41,70	142,32
48	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (	t	3,41300	100,00	341,30

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **NR2016/052 Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy**

Objekt: **SO02 VP Vodovod Sokolovská-vícepráce**

Rozpočet: **03 SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce přípojka Riegrova**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **EVT Stavby s.r.o.**
V Zahrádkách 3
56802 Svitavy

IČ: **25260766**
DIČ: **CZ25260766**

Vypracoval: _____

			Celkem
Rozpis ceny			79 278,00
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			79 278,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		79 278,00 CZK
Snížená DPH	15 %		11 892,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

91 170,00 CZK

v

dne

7.10.2016

EVT Stavby s.r.o.

V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

-10-

Podpis: _____

Za zhotovitele

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
tel: 461 550 240, 461 550 211
fax: 461 532 141

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 883,03	52
4	Vodorovné konstrukce	HSV			772,20	1
5	Komunikace	HSV			7 715,70	10
8	Trubní vedení	HSV			20 245,40	26
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			5 368,00	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 044,46	4
997	Přesun sutě	HSV			1 249,21	2
Cena celkem					79 278,00	100

Položkový rozpočet

S:	NR2016/052	Rekonstrukce vodovodu ulice Pražská Svitavy
O:	SO02 VP	Vodovod Sokolovská-vícepráce
R:	03	SO02 Vodovod Sokolovská vícepráce přípojka Riegrova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				40 883,03
1	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm 9*1	m2	9,00000 9,00000	425,00	3 825,00
2	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	9,00000	151,50	1 363,50
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 9*1*1,8	m3	16,20000 16,20000	350,00	5 670,00
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 16,2*3	m3	4,86000 4,86000	24,00	116,64
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 9*1*1,8	m3	16,20000 16,20000	290,00	4 698,00
6	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemn Chodník : 1,7*1,2*1*3	m3	0,61200 0,61200	590,00	361,08
7	151831111	Osazení a odstranění pažicího boxu lehkého hl výko 9*1,8*2	m2	32,40000 32,40000	253,90	8 226,36
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 16,2*5	m3	8,10000 8,10000	99,00	801,90
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,20000	170,00	2 754,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,20000	15,00	243,00
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 16,2*1,7	t	27,54000 27,54000	90,00	2 478,60
12	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 16,2-90-3,24	m3	12,06000 12,06000	93,90	1 132,43
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 9*1*,36-,032*,032*3,14*9	m3	3,21106 3,21106	430,00	1 380,76
14	583312000R	zásyp šterkodrtí frakce 0-63-netříděna, mimo ČSN 11,98*1,9	t	22,76200 22,76200	282,00	6 418,88
15	58337310R	šterkopisek frakce 0-4 třída B 3,2111*2	t	6,42220 6,42220	220,00	1 412,88
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				772,20
16	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku 9*1*,1	m3	0,90000 0,90000	858,00	772,20
Díl: 5	5	Komunikace				7 715,70
17	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	9,00000	204,00	1 836,00
18	565135111R00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované)	m2	9,00000	325,50	2 929,50
19	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do	m2	9,00000	12,80	115,20
20	577144111R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm	m2	9,00000	315,00	2 835,00
Díl: 8	8	Trubní vedení				20 245,40
21	899721111R00	Signalizační vodič DN do 150	m	9,00000	8,60	77,40
22	286151380	trubka tlaková PPR řada PN16 32x4,4x4000mm	m	9,00000	25,00	225,00
23	87116114-R	Montáž potrubí z PELD SDR 7,4 dn 32x4,4	m	9,00000	13,50	121,50
24	891213111R00	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN50	kus	1,00000	186,00	186,00
25	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli DN80	kus	1,00000	1 038,00	1 038,00
26	892233121	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 40-70	m	9,00000	40,00	360,00

27	892241111R00	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	9,00000	40,00	360,00
28	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00000	289,50	289,50
29	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 c	m	9,00000	10,00	90,00
30	286159720	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 63	kus	4,00000	112,00	448,00
31	422735470	Navrtávací pasy se závitovým výstupem Pe-PVC	ks	1,00000	1 297,00	1 297,00
32	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	1,00000	356,00	356,00
33	R11	Přepojení a napojení na stávající vodovod	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00
34	R8	Šoupátko pro domovní přípojku rohové DN 50, závit	kus	1,00000	2 803,00	2 803,00
35	R9	Teleskopická souprava přípojková pro šoupě DN 50	kus	1,00000	594,00	594,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				5 368,00
36	919735116R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	22,00000	244,00	5 368,00
		22		22,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 044,46
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	30,44462	100,00	3 044,46
Díl: 997		Přesun sutě				1 249,21
38	997221159	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	47,06100	10,80	508,26
39	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1km	t	5,22900	41,70	218,05
40	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (	t	5,22900	100,00	522,90