

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1.1	Související náklady - rozpočet pro	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01.1		Související náklady	Měrná jednotka	
P.č.			Počet jednotek	
3306		Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Náklady na m.j.	0
Projektant		UPOSS spol. s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Slopné		
Dodavatel		RAPOS, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	99 936	0	0
Z	PSV celkem	18 151		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	118 087		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	118 087	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	118 087	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		118 087 Kč
DPH		21,0 %		24 798 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				142 885 Kč

Poznámka :

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Rozpočet : 1.1
Objekt :	SO 01.1 Související náklady	Související náklady - rozpočet pro výběr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

P.č.	stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Úpravy povrchů vnitřní	25 747	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	69 865	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 325	0	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	8 475	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	7 644	0	0	0
783	Nátěry	0	2 033	0	0	0
CELKEM OBJEKT		99 936	18 151	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Rozpočet: 1.1
Objekt :	SO 01.1 Související náklady	Související náklady - rozpočet pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková hmotnost	Celková dem.hmot.
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
1	612481211RU2	Montáž výtahové sítě (perlínky) do stěry-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	156,04	165,00	25 746,60	0,00491		0,77	
		stup. schodiště terasa: 8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		8,55*1,0		8,55						
		2*3,6*1,2+3*(2,0+2,7)+(0,5*2,7*3,6)+3,6*2,0+1,2*(3,0+3,6)		42,72						
		rampa: 4*0,5+0,6*4,3+12,6*4,3+0,3*4,3		60,25						
		3,3*4,3		14,19						
		Celkem za				25 746,60			0,77	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější								
2	602011187R00	Omitka stěn tenkovrstvá silikonová bílá	m2	136,92	227,00	31 079,71	0,00231		0,32	
		stup. schodiště, terasa: 8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		8,55*1,0		8,55						
		2*3,6*1,2+3*(2,0+2,7)+(0,5*2,7*3,6)+3,6*2,0+1,2*(3,0+3,6)		42,72						
		rampa: 4*0,5+0,6*4,3+12,6*4,3+0,3*4,3		60,25						
		3,3*4,3		14,19						
		odpočet mozaikové omítky: -(0,3*(3+3,6-0,9)+0,3*8,55)		-4,28						
		-(0,9*12,6+0,9*0,6+0,9*3,3)		-14,85						
3	602011189R00	Omitka stěn mozaiková	m2	19,13	335,00	6 406,88	0,00473		0,09	
		Omitka z pastovité směsi vhodná pro vnější použití.								
		Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se počítají.								
		V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na penetrační nátěr (oceňuje se položkou č. 602 01-1195)								
		0,3*(3+3,6-0,9)+0,3*8,55		4,28						
		0,9*12,6+0,9*0,6+0,9*3,3		14,85						
4	602011193R00	Kontaktní nátěr pod omítky bílý	m2	136,92	31,50	4 312,82	0,00038		0,05	
		stup. schodiště, terasa: 8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		8,55*1,0		8,55						
		2*3,6*1,2+3*(2,0+2,7)+(0,5*2,7*3,6)+3,6*2,0+1,2*(3,0+3,6)		42,72						
		rampa: 4*0,5+0,6*4,3+12,6*4,3+0,3*4,3		60,25						
		3,3*4,3		14,19						
		odpočet mozaikové omítky: -(0,3*(3+3,6-0,9)+0,3*8,55)		-4,28						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	celková dem.hmot.
		(-0,9*12,6+0,9*0,6+0,9*3,3)		-14,85						
5	602011195R00	Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2	19,13	31,50	602,44	0,00033	0,01		
		0,3*(3+3-0,9)+0,3*8,55		4,28						
		0,9*12,6+0,9*0,6+0,9*3,3		14,85						
6	622451122R00	Omítka vnější stěn. MC, hrubá zatřená zapravení stáv. omítek+ cihelného zdiva	m2	156,04	176,00	27 463,04	0,04793	7,48		
		stup. schodiště:terasa 8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		8,55*1,0		8,55						
		2*3,6*1,2+3*(2,0+2,7)+(0,5*2,7*3,6)+3,6*2,0+1,2*(3,0+3,6)		42,72						
		rampa:4*0,5+0,6*4,3+12,6*4,3+0,3*4,3		60,25						
		3,3*4,3		14,19						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				69 864,88		7,94		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
7	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	8,71	496,50	4 324,63				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 324,63				
Díl: 764		Konstrukce klempířské								
8	764530430R00	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, řs 400 mm K/12	m	19,00	437,50	8 312,50	0,00375	0,07		
		Oplechování zděného zábradlí terasy a schodiště.								
		Položka je kalkulována pro oplechování zdi a nadezdívek včetně rohů.								
		8,8+3,0+3,6+3,6		19,00						
9	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	83,13	1,95	162,09				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				8 474,59		0,07		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
10	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami stávající dřevěné obklady - neuznatelné náklady (nesouvísí se zateplením)	m2	54,00	118,50	6 399,00			-0,01098	-0,59
		8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		3,0*2,0+2,4*2,0+3,6*1,2		15,12						
		8,55*1,0		8,55						
11	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	54,00	21,10	1 139,40			-0,00800	-0,43
		8,55*2,0+14,7*0,9		30,33						
		3,0*2,0+2,4*2,0+3,6*1,2		15,12						
		8,55*1,0		8,55						
12	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	75,38	1,40	105,54				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 643,94				-1,02
Díl: 783		Nátěry								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
13	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním zábradlí schodiště - odhad	m2	12,00	18,90	226,80	0,00001	0,00		
14	783522900RT1	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x 1x 2v1antirez, 2x universal, zábr.schodiště-odhad	m2	12,00	150,50	1 806,00	0,00042	0,01		
	Celkem za	783 Nátěry				2 032,80		0,01		

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	767	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro v	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01.2	Zámečnické konstrukce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
3306	Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném		Náklady na m.j.	0
Projektant	UPOSS spol. s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UPOSS spol. s r.o.			
Objednatel	Obec Slopné			
Dodavatel			Zakázkové číslo	330600103
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	11 394		
Z	PSV celkem	117 874		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	129 269		
	HZS	5 800		
	ZRN+HZS	135 069	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	135 069	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		135 069 Kč
DPH		21,0 %		28 364 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				163 433 Kč

Poznámka :

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Rozpočet : 767
Objekt :	SO 01.2 Zámečnické konstrukce	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro výběr

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	182	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	309	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	373	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	9 304	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	159	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	107 117	0	0	0
783 Nátěry	0	2 086	0	0	0
787 Zasklívání	0	8 671	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	5 800
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 066	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	11 394	117 874	0	0	5 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopněn	Rozpočet: 767
Objekt :	SO 01.2 Zámečnické konstrukce	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1	1	Zemní práce								
	113107550R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.50 cm 0,4*0,4	m2	0,16 0,16	614,40	98,30			-1,10000	-0,17600
	113108330R00	Odstanění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 30 cm 0,4*0,4	m2	0,16 0,16	526,10	84,18			-0,66000	-0,10560
Celkem za		1 Zemní práce				182,48				-0,28160
Díl: 2	3	Základy a zvláštní zakládání								
	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 0,4*0,4*0,8	m3	0,13 0,13	2 414,40	309,04	2,52500	0,32320		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				309,04		0,32320		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
	919735116R00	Rezáni stávajícího živíčního krytu tl. 25 - 30 cm 0,4*4	m	1,60 1,60	233,30	373,28				
Celkem za		91 Doplňující práce na komunikaci				373,28				
Díl: 95	5	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
	953962112U00	Kotva chem tmel M100 pln chlaa vyvrt Z/4, Z/6 viz popis v tabulce zámeč. výrobků 4+4+7*4+4+4+2 6 2	kus	54,00 46,00 6,00 2,00	165,10	8 915,40	0,00004	0,00216		
	31179126	Týč závitová M10, DIN 975, poz. Z/6 0,3*54*1,11	m	17,98 17,98	21,60	388,41	0,00050	0,00899		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				9 303,81		0,01115		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,33	476,60	159,35				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				159,35				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,10 m2 Z/1 2+1+3+3	kus	9,00 9,00	200,60	1 805,40				
	728415114R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,20 m2 Z/1 3+1+5	kus	9,00 9,00	382,10	3 438,90				
	728415115R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací nad 0,20 m2 Z/1 1	kus	1,00 1,00	451,70	451,70				

Slepý rozpočet

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Rozpočet: 767
Objekt :	SO 01.2 Zámečnické konstrukce	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
11	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg Z/6 Cena zahrnuje: *osazení kotev *příprava a montáž zařízení na fasádu *list schránka telefonu, infotabule, skříň plyn, skříň nosiče: 20+20+1*17+6*8+15+18	kg	138,00	27,50	3 795,00	0,00006	0,00828		
12	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 100 kg Z/4 95	kg	95,00 95,00	21,20	2 014,00	0,00005	0,00475	-0,00100	-0,09500
13	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg Z/3 Demontáž nadkrytí u SV a SZ fasády 298	kg	298,00	9,60	2 860,80				
14	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg Z/1 ventilační mřížky: (2+1+2+3+3+1+1+1+2+3+1)*0,75	kg	15,00 15,00	35,80	537,00	0,00006	0,00090	-0,00100	-0,01500
15	767 Z/12	Nadkrovní držák z tvarovaného plechu pozink v=120 mm, hmotnost 2 kg, D+M, Z/12	ks	400,00	110,00	44 000,00	0,00200	0,80000		
16	767 Z/2	Úprava stávajících ocel. mříží oken jihozáp. fasády Z/2 Cena zahrnuje: *demontáž stáv. mříží *obroušení původ. nátěru *úpravu konvení do zateplené fasády *nový nátěr - z+2x email *zpětná montáž	m2	12,24	1 220,00	14 932,80				
		Viz tabulka zámečnických výrobků 0,9*1,2*2+0,9*1,6*7		12,24						
17	767 Z/4	Úprava stávajícího nadkrytí popel. výtahu Z/4 Cena zahrnuje: *obroušení původ. nátěru *úpravu konstrukce na nové kotvy + 6x nová kotva *nový nátěr - Z+2x email *zpětná montáž	m2	4,59	2 505,50	11 500,25				
		Viz tabulka zámečnických výrobků 2,7*1,7		4,59						

Slepý rozpočet

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopněn	Rozpočet: 767
Objekt :	SO 01.2 Zámečnické konstrukce	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
18	767 Z/5	Úprava klece na zásob. rampě - zkrácení pro montáž zateplení, Z/5 Cena zahrnuje: * úprava klece * odstranění instalačních žlabů na rampě	soubor	1,00	2 120,00	2 120,00				
19	767 Z/7	Zahrazovací sloupek s kotevní plotnou - D+M Z/7 Zahrazovací ochranný ocel. sloupek - trubka Dn 168 mm, tl. stěny 3 mm, výška 1300 mm osazení do bet. patky pomocí šroubů chem. kotvy-4x Povrch úprava - barva žlutá s černými pruhy	komple	1,00	2 320,00	2 320,00	0,00005	0,00005		
20	767 Z/8	Přetěsnění stávajícího poklopu výjezu na střešku Z/8	soubor	1,00	800,00	800,00				
21	42953250.1	Žaluzie protidešť. komfortní 450x200 pevná Z/1	kus	2,00	1 200,00	2 400,00	0,00150	0,00300		
22	42953250.2	Žaluzie protidešťové komfortní - hliníkové Žaluzie protidešť. komfortní 450x450 pevná Z/1 Žaluzie protidešťové komfortní - hliníkové 3	kus	3,00	1 344,00	4 032,00	0,00150	0,00450		
23	42953250.3	Žaluzie protidešť. komfortní 450x450 samotížná Z/1	kus	1,00	1 584,00	1 584,00	0,00150	0,00150		
24	42953261.A	Žaluzie protidešťové komfortní - hliníkové Žaluzie protidešť. komfortní 600x600 pevná Z/1	kus	1,00	1 799,00	1 799,00	0,00340	0,00340		
25	42972705	Žaluzie protidešťové komfortní - hliníkové Mřížka kruhová sací provedení 1 velikost 315 Z/1 na sací potrubí do kotelny	kus	1,00	377,30	377,30	0,00153	0,00153		
26	42972805	Mřížka čtyřhranná vel. 200x200 hliník Z/1 3+3	kus	6,00	271,70	1 630,20	0,00050	0,00300		
27	42973067	Mřížka stěnová uzavřená vel. 600x200 hliník Z/1	kus	5,00	544,30	2 721,50	0,00210	0,01050		
28	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 051,20	1,90	1 997,28				
767 Konstrukce zámečnické						107 117,12		0,84141		-0,11000
Díl: 783	Natěry									
29	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Z/9, Z/10, Z/11	m2	12,46	18,10	225,54	0,00001	0,00012		
		Z/9: 1,35*2,2*2		5,94						
		Z/10: (1,2*1,2+1,2*0,35*4)*1,15		3,59						
		Z/11: (1,2*0,9+1,2*0,35*2+0,9*0,35*2)*1,15		2,93						

Slepý rozpočet

Stavba :	3306 Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném	Rozpočet: 767
Objekt :	SO 01.2 Zámečnické konstrukce	Zámeč. konstrukce - rozpočet pro výběr zhotovitele

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmot. / MJ	dem. hmot. celk. (t)
30	783215100R00	Nátěr olejový kovových konstrukcí 2x + 1x email Z/9, Z/10, Z/11	m2	12,46	149,30	1 860,35				
		dveře výtahu								
		skříňové plynoměru a nosičů								
		Z/9: 1,35*2,2*2		5,94						
		Z/10: (1,2*1,2+1,2*0,35*4)*1,15		3,59						
		Z/11: (1,2*0,9+1,2*0,35*2+0,9*0,35*2)*1,15		2,93						
	Celkem za	783 Nátěry				2 085,89		0,00012		
Díl: 787		Zasklívání								
31	787300801R00	Vysklívání střešních konstrukcí tmelených Z/3, Z/4	m2	39,59	64,10	2 537,72			-0,01800	-0,71262
		25*1,4		35,00						
		2,7*1,7		4,59						
32	787327215U00	Zask stř PC pr kom 16mm Z/4	m2	5,51	1 113,60	6 133,71	0,00394	0,02170		
		2,7*1,7*1,2		5,51						
33	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%	0,00	2,20	0,00				
	Celkem za	787 Zasklívání				8 671,43		0,02170		-0,71262
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení								
34	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	20,00	290,00	5 800,00				
		20		20,00						
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				5 800,00				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,10	248,20	274,07				
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,52	14,50	80,06				
37	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	1,10	100,80	111,31				
38	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	1,10	208,30	230,01				
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,10	336,00	371,02				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 066,46				

VÝKAZ

**Zakazka: ZATEPLENÍ A VYMEŇA OKEN OBJEKTU č.p.74 VE SLOPNÉM : SO 03
ELEKTROINSTALACE**

Investor: Obec Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

Vypracoval: UPOSS, spol. s r.o. - Ing. Jakub Libosvár

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	0,00	
Doprava, Přesun	0,00	
Montáž - materiál		17 929,00
Montáž - práce		22 056,40
Mezisoučet 1		39 985,40
PPV z montáže: materiál + práce		2 400,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		42 385,40
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		42 385,40
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		42 385,40
Základ a hodnota DPH 21%	42 385,40	8 901,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		51 286,40
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	17 929,00	22 056,40

VÝKAZ

Zakázka: ZATEPLENÍ A VYMENA OKEN OBJEKTU č.p.74 VE							
SLOPNÉM : S0 03 ELEKTROINSTALACE							
Investor: Obec Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic							
Elektromontáže							
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDEĽOVACÍ							
CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	30,00	11,30 Kč	339,00 Kč	20,10 Kč	603,00 Kč	942,00 Kč
CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	35,00	11,30 Kč	396,00 Kč	20,10 Kč	704,00 Kč	1 100,00 Kč
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE – zapuštěné, plastové, barva slonová kost							
Přepínač střídavý IP 44	ks	6,00	159,00 Kč	954,00 Kč	72,70 Kč	437,00 Kč	1 391,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							
Krabice elektroinstalační do zateplení; ; rozměr: 120 x 120 x 200 mm; materiál: samozhášivý bezhalogenový PP; teplotní odolnost: od -25 do +60 °C	ks	6,00	515,00 Kč	3 090,00 Kč	214,00 Kč	1 284,00 Kč	4 374,00 Kč
Montážní deska do zateplení; rozměr: 120 x 120 x 200 mm; materiál: samozhášivý bezhalogenový PP; teplotní odolnost: od -25 do +60 °C; nosnost: max. 4 kg	ks	5,00	402,50 Kč	2 013,00 Kč	142,50 Kč	713,00 Kč	2 726,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 300x300	ks	1,00	320,00 Kč	320,00 Kč	207,00 Kč	207,00 Kč	527,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 200 x 200 mm	ks	1,00	294,00 Kč	294,00 Kč	207,00 Kč	207,00 Kč	501,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 150 x 250 mm	ks	1,00	294,00 Kč	294,00 Kč	207,00 Kč	207,00 Kč	501,00 Kč
Protipožární box pro podhledové svítidlo	ks	4,00	1 231,50 Kč	4 926,00 Kč	330,00 Kč	1 320,00 Kč	6 246,00 Kč
Elektroinstalační lišta, plastová, 18x13	m	5,00	12,50 Kč	63,00 Kč	51,10 Kč	256,00 Kč	319,00 Kč
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
3x1,5 až 4 mm2	ks	12,00			13,30 Kč	160,00 Kč	160,00 Kč
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ							
Úprava stávající konzoly pro uchycení závěsného kabelového slaboproudého vedení	ks	1,00	195,00 Kč	195,00 Kč	374,00 Kč	374,00 Kč	569,00 Kč
Demontáž a opětovná montáž světelné reklamy	ks	1,00			802,50 Kč	803,00 Kč	803,00 Kč
Demontáž a opětovná montáž zařízení EZS	ks	1,00			784,50 Kč	785,00 Kč	785,00 Kč
SVÍTIDLA							
Opětovná montáž stávajícího svítidla	ks	4,00			194,50 Kč	778,00 Kč	778,00 Kč
Montáž a dodávka nového svítidla dle specifikace – svítidlo do podhledu, 4x18W, včetně světelných zdrojů	ks	2,00	1 022,50 Kč	2 045,00 Kč	193,00 Kč	386,00 Kč	2 431,00 Kč
DEMONTÁŽE							
Demontáž svítidel	ks	10,00 Kč			56,40 Kč	564,00 Kč	564,00 Kč
Demontáž spínače 230V/10A	ks	6,00 Kč			44,90 Kč	269,40 Kč	269,40 Kč

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Rozváděč - položka zahrnuje : odpojení a demontáž všech prvků rozváděče, odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci	ks	1,00 Kč			1 773,50 Kč	1 774,00 Kč	1 774,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn šíře 50mm, hl. 50mm	m	65,00			32,90 Kč	2 139,00 Kč	2 139,00 Kč
Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách šíře 50mm, hl. 50mm	m	65,00			41,40 Kč	2 691,00 Kč	2 691,00 Kč
Montáž nespecifikovatelné položky	hod	5,00			250,00 Kč	1 250,00 Kč	1 250,00 Kč
Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchylky od skutečnosti prověřil a vyřešil realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	ks	1,00	2 400,00 Kč		1 725,00 Kč	1 725,00 Kč	4 125,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00			250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Revizní technik	hod	6,00			320,00 Kč	1 920,00 Kč	1 920,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00			250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Podružný materiál				600,00 Kč			600,00 Kč
Elektromontáže - celkem				17 929,00		22 056,40	39 985,40

VÝKAZ

**Zakázka: ZATEPLENÍ A VÝMĚNA OKEN OBJEKTU č.p.74 VE SLOPNÉM : SO 03
HROMOSVOD**

Investor: Obec Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic

Vypracoval: UPOSS, spol. s r.o. - Ing. Jakub Libosvár

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče		
Doprava, Přesun		
Montáž - materiál		64 226,00
Montáž - práce		52 047,00
Mezisoučet 1		116 273,00
PPV z montáže: materiál + práce		7 000,00
Nátěry		
Zemní práce		
PPV z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2		123 273,00
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		123 273,00
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		
Náklady celkem		123 273,00
Základ a hodnota DPH 21%	123 273,00	25 888,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		149 161,00
Roční nárůst cen		
Roční nárůst cen		
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	64 226,00	52 047,00

VÝKAZ

Zakázka: ZATEPLENÍ A VYMENA OKEN OBJEKTU							
č.p.74 VE SLOPNÉM : S0 03 HROMOSVOD							
Investor: Obec Slopné 112, 763 23 Dolní Lhota u							
Elektromontáže							
Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
25 mm2	ks	8,00			22,80 Kč	183,00 Kč	183,00 Kč
ROZVÁDEČE							
Úprava hlavního rozváděče objektu	kpl	1,00	7 910,00 Kč	7 910,00 Kč	1 432,00 Kč	1 432,00 Kč	9 342,00 Kč
Svodič bleskových proudů, typ 1, jednopólový, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 260 V AC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs) In 35 kA; bleskový impulsní proud (10/350 μs) Iimp 35 kA; napětová ochranná hladina Up 0,9 kV; doba odezvy ta <1 μs; schopnost samostatně vypnout následný proud Ifi 3 kA - 3ks							
Svodič přepětí, typ 2, trojpólová varistorová přepětová ochrana, jmenovité napětí Un 230 V AC; maximální pracovní napětí Uc 275 V AC / 350 V DC; jmenovitý výbojový proud (8/20 μs)/pól In 20 kA; maximální výbojový proud (8/20 μs)/pól Imax 40 kA; napětová ochranná hladina @ I = 5 kA (8/20 μs) Up 0,9 kV; napětová ochranná hladina Up 1,2 kV; doba odezvy ta 25 ns; zkratová odolnost při max předjištění 50 kArms - 1ks							
Podružný materiál - kpl							
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně	m	55,00	42,50 Kč	2 338,00 Kč	33,40 Kč	1 837,00 Kč	4 175,00 Kč
Drát FeZn 10, volně	m	12,00	30,00 Kč	360,00 Kč	33,40 Kč	401,00 Kč	761,00 Kč
Pospojování vodičem CYA 25 žl/z	m	40,00	70,80 Kč	2 832,00 Kč	20,70 Kč	828,00 Kč	3 660,00 Kč
Ekvipotencionální svorkovnice HOP, včetně vodičů, krabice, svorek a instalace	ks	1,00	274,00 Kč	274,00 Kč	214,00 Kč	214,00 Kč	488,00 Kč
PODPĚRA VEDENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ							
Podpěra do zateplení, délka 55mm, plast	ks	90,00	85,00 Kč	7 650,00 Kč			7 650,00 Kč
Podpěra na ploché střechy, plast se šterkovou výplní	ks	40,00	85,00 Kč	3 400,00 Kč			3 400,00 Kč
Víčko pro podpěru na plechové střechy, plast	ks	40,00	12,50 Kč	500,00 Kč			500,00 Kč
Podpěra vedení H36mm, šedá, plastová, se samolepicí destičkou D 67mm, pro prům. 8mm	ks	42,00	95,00 Kč	3 990,00 Kč			3 990,00 Kč
Podpěra na plechovou střechu, provedení Fe/Zn	ks	195,00	85,00 Kč	16 575,00 Kč			16 575,00 Kč
Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 50mm PA	ks	90,00	2,25 Kč	203,00 Kč			203,00 Kč


Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Vrūt 4,5x45	ks	90,00	1,25 Kč	113,00 Kč			113,00 Kč
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ							
Svorka spojovací	ks	50,00	11,30 Kč	565,00 Kč	46,00 Kč	2 300,00 Kč	2 865,00 Kč
Svorka křížová	ks	19,00	15,60 Kč	297,00 Kč	46,00 Kč	874,00 Kč	1 171,00 Kč
Svorka k jímací tyči, D=20	ks	2,00	40,00 Kč	80,00 Kč	46,00 Kč	92,00 Kč	172,00 Kč
Svorka na okapové žlaby	ks	5,00	15,60 Kč	78,00 Kč	46,00 Kč	230,00 Kč	308,00 Kč
Svorka zkušební - litnová	ks	10,00	45,00 Kč	450,00 Kč	46,00 Kč	460,00 Kč	910,00 Kč
Štítek 1	ks	10,00	6,30 Kč	63,00 Kč	3,45 Kč	35,00 Kč	98,00 Kč
HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ							
Drát 8 AlMgSi, pevně	m	390,00	21,30 Kč	8 307,00 Kč	44,90 Kč	17 511,00 Kč	25 818,00 Kč
JR 1,5 AlMgSi s rovným koncem, L 1500mm	ks	2,00	456,50 Kč	913,00 Kč	277,00 Kč	554,00 Kč	1 467,00 Kč
Podstavec betonový 9kg + podložka gumová	ks	2,00	119,00 Kč	238,00 Kč			238,00 Kč
DEMONTÁŽE							
Demontáž svodového a jímачho vedení, odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci	kpl	1,00			7 275,00 Kč	7 275,00 Kč	7 275,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Montáž nespécifikovatelné položky	hod	10,00			250,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Vícepráce způsobené neočekávanými skutečnostmi - rekonstrukce objektu s částí původní instalace bez dodání dokumentace původního stavu. Odchylky od skutečnosti prověřit a vyřešit realizační firma, případně ve spolupráci s projektantem.	kpl	1,00	5 190,00 Kč	5 190,00 Kč	230,00 Kč	230,00 Kč	5 420,00 Kč
Vytýčení trati - vedení v zastavěném prostoru	km	0,055			1 265,00 Kč	70,00 Kč	70,00 Kč
Hloubení rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	55,00			161,00 Kč	8 855,00 Kč	8 855,00 Kč
Záhaz rýhy - zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 700mm, ručně	m	55,00			46,00 Kč	2 530,00 Kč	2 530,00 Kč
Úprava terénu - zemina třídy 4	m2	20,00			28,80 Kč	576,00 Kč	576,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	1,00			250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Revizní technik	hod	8,00			320,00 Kč	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00			250,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
Podružný materiál	kpl			1 900,00 Kč			1 900,00 Kč
Elektromontáže - celkem				64 226,00		52 047,00	116 273,00

Akce:

Zateplení a výměna oken objektu č.p. 74 ve Slopném

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Stavební práce	2015				
	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN
Zahájení stavebních prací -1. 6. 2015					
Zateplení a výměna oken obj. č.p. 74 ve Slopném					
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady stavby					
SO 01 Zateplení a výměna oken					
Zemní práce					
Svislé a kompletní konstrukce					
Vodorovné konstrukce					
Komunikace					
Úpravy povrchů vnitřní					
Úpravy povrchů vnější					
Podlahy a podlahové konstrukce					
Doplňující práce na komunikaci					
Lešení a stavební výtahy					
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
Bourání konstrukcí					
Staveništní přesun hmot					
Izolace proti vodě					
Živičné krytiny					
Isolace tepelné					
Vnitřní kanalizace					
Vnitřní plynovod					
Konstrukce tesařské					
Konstrukce klempířské					
Konstrukce truhlářské					
Konstrukce zámečnické					
Demontáž stávající OK 2.P původní přístavby					
Nátěry					
Malby					
Zasklívání					
Elektromontáže - silnoproud					
Přesuny sutí a vybouraných hmot					
SO 01.1 Související náklady					
Úpravy povrchů vnitřní					
Úpravy povrchů vnější					
Staveništní přesun hmot					
Konstrukce klempířské					
Konstrukce truhlářské					
Nátěry					
Lukončení stavebních prací včetně vyklizení staveniště					
Fakturace měsíční bez DPH	1,100	1,050	1,220	1,122	0,560
Fakturace celkem bez DPH			5,052		


RAPOS, s.r.o.
 769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
 IČO 25504487 DIČ CZ25504487
 tel. 573 398 311-12, fax 573 398 316 (2)

Obec Slopné
Slopné 112
763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
IČO: 005 68 732

Praha, dne 20. května 2015

Bankovní záruka č. 577045/15

Naším klientem, obchodní společností **RAPOS, spol. s r. o.**, se sídlem Holešov, Nerudova 325, PSČ 769 01, IČO: 255 04 487 (dále jen „Zhotovitel“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavebního díla s názvem „**Zateplení a výměna oken objektu č.p. 74 ve Slopném**“ (dále jen „Dílo“), jak blíže specifikováno ve Smlouvě, v celkové ceně Díla CZK 6.113.039,00 (vč. DPH a bez rezervy).

Dále jsme byli informováni, že je Vámi požadována bankovní záruka za řádné a včasné provedení Díla, zajišťující dodržení smluvních podmínek, termínů provádění Díla dle harmonogramu, úhradu Objednateli nebo třetí osobě vzniklé škody či smluvní pokuty nebo jiné peněžité povinnosti, k níž je dle Smlouvy povinen, ve výši 5% z ceny Díla (vč. DPH a bez rezervy), t.j. CZK 305.652,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení Díla (dále jen „Záruka“) až do maximální výše

CZK 305.652,00

slovy: Třistapěttisícšestsetpadesátdvě 00/100 koruny české
(dále jen „Zaručená částka“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost, bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší žádosti musí být přiloženo Vaše písemné prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném a včasném provedení Díla dle Smlouvy a v jakém ohledu je nesplnil. Spolu s Vaší první žádostí musí být také předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení kopie Smlouvy nutné.

Záruka je platná do **31. října 2015** (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuelní nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den. Originál Vaší žádosti a Vašeho prohlášení (případně kopie podepsané Smlouvy) musí být doručeny naší bance na adresu: Česká spořitelna, a.s., odbor 3940 - obchodní financování, bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.

Vaše žádost a Vaše prohlášení musí být řádně podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na této žádosti a prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.


Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruka zaniká.


Záruka zaniká i v okamžiku, kdy nám bude před výše uvedeným Datem ukončení platnosti Záruky doručen (vrácen) tento originál záruční listiny nebo doručeno Vaše písemné prohlášení, jímž nás zprošťujete všech povinností ze Záruky učiněné způsobem uvedeným k uplatnění Záruky (včetně ověření podpisů).

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.


Ing. Pavla MIKEŠOVÁ
A-0202


Ing. Klára SAJAŠOVÁ
B-0663