

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
DIČ: CZ00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1766514309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Mgr.Šárkou Demlovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o.
Lubina 449, 742 21 Kopřivnice
IČO: 25824783
DIČ: CZ25824783
Bankovní spojení: MONETA MONEYBANK a.s.
Číslo účtu: 228989943/0600
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Zdeněk Jeniš, Marek Polášek – jednatelé společnosti

(Dále jen zhotovitel)

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jejich závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jejich závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovení této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavřené předmětné smlouvě.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: „Přemístění autobusové zastávky na parc.č. 1184/2 k.ú. Mošnov“

Místo stavby: k.ú. Mošnov, parc.č. 1184/2

Stavbyvedoucí zhotovitele: **Zdeněk Jeniš, Bc. Dana Hauerlandová**

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: :

Kařeřina Bordovská

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: **(technický dozor objednatele)**

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

„Přemístění autobusové zastávky na parc.č. 1184/2 k.ú. Mošnov“

Dílem se rozumí:

- a) přemístění stávající autobusové zastávky. Podél dvoupruhové obousměrné silnice třídy III./ 48018 provede nové situování – posunutí autobusové zastávky. Autobusové stání bude na jízdním pruhu
 - b) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
1. kompletační a koordinační činnost
 2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
 3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
 4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
 6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
 7. zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
 8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení
 9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
 10. odvoz odpad a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 při přejímacím řízení
 11. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku

12. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
13. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
14. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
15. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
16. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná projektová dokumentace. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.

II. Kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známe veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.

III. Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění a předání staveniště: do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 31.5.2024.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.

4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

5. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.

6. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1,3 ZZVZ vyhrazuje právo na úpravu rozsahu stavebních prací, ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek a to v závislosti na stav a průběh stavby.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez DPH 622 908,45 Kč

21% DPH 130 810,77 Kč

Celková cena včetně 21% DPH 753 719,22 Kč

Slovy: sedmsetpadesáttřítisíc sedmsetdevatenáctadvacetdvahaléře

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou ÚRS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) u položek, u nichž nelze postup uvedený pod písmenem a) použít, budou Vícepráce oceněny HZS ve výši 250,- Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou Zhotovitel materiál nakoupil. Takto budou v tomto případě stanoveny základní náklady Víceprací;
- c) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek, v případě b) vynásobením počtu hodin a výše HZS a dále připočtením ceny nakoupeného materiálu;
- d) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletní přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;

- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

V. Platební podmínky

1. Práce a dodávky budou hrazeny jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. **Zhotovitel** bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků objednatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl **zhotovitel** v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u končeného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,).

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim

poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy po dobu 10-ti let.

3. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

8. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

9. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí po celou dobu výstavby bezpečný přístup do domů, které bezprostředně sousedí se stavbou.

VII. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či

vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace.

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgány státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

IX. Staveniště

1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně

odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

X. Zařízení staveniště

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.

XI. Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. VII. odst. 3 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Objednatel může jednostranně od smlouvy odstoupit v případě nezajištění finančních prostředků na realizaci projektu nebo jeho části.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele
- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se

však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

XIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Mošnově dne 18.3.2024

V Kopřivnici dne 18.3.2024

.....
Objednatel

Mgr. Šárka Demlová - starostka

.....
Zhotovitel

Zdeněk Jeniš – jednatel společnosti

Příloha č.1 : Položkový rozpočet

OBEČ MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 DIČ: CZ00600792
-1-

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 802 ③

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov

Objednatel: Obec Mošnov, Mošnov č. 96 742 51

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Mošnov

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 8. 1. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2003	Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov	622 908,45	0,00	130 810,77	753 719,22	0,00	586 731,45	0,00	36 177,00	0,00
239	Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov	622 908,45	0,00	130 810,77	753 719,22	0,00	586 731,45	0,00	36 177,00	0,00
D.1.1	Zastávka	505 609,89	0,00	106 178,08	611 787,97	0,00	505 609,89	0,00	0,00	0,00
01	Bourací práce	50 322,84	0,00	10 567,80	60 890,64	0,00	50 322,84	0,00	0,00	0,00
02	Nové konstrukce	455 287,05	0,00	95 610,28	550 897,33	0,00	455 287,05	0,00	0,00	0,00
D.1.9	Ochrana vedení	68 005,77	0,00	14 281,21	82 286,98	0,00	68 005,77	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	49 292,79	0,00	10 351,49	59 644,28	0,00	13 115,79	0,00	36 177,00	0,00
Celkem		622908,45	0,00	130810,77	753719,22	0,00	586731,45	0,00	36177,00	0,00



ROZPOČET

Stavba: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov

Objekt: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k. ú. Mošnov

Podčást: Bourací práce

Objednatel: Obec Mošnov č.96 742 51

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Mošnov

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 50 322,84 0,001

1 Zemní práce 15 587,73 0,001

1	113106133	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z kamenných dlaždic nebo desek	m2	45,000	76,26	3 431,70	0,000
2	113107152	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	57,000	34,41	1 961,37	0,000
3	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	57,000	45,57	2 597,49	0,000
4	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12,000	165,54	1 986,48	0,000
5	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	12,000	28,83	345,96	0,000
6	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	12,000	106,02	1 272,24	0,001
7	113201112	Vytrhání obru s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	53,000	75,33	3 992,49	0,000

8 Trubní vedení 651,00 0,000

8	892493922.R1	Pročištění vpustí uličních při opravách	kus	1,000	651,00	651,00	0,000
---	--------------	---	-----	-------	--------	--------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,000

9	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,200	0,00	0,00	0,000
10	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	2,000	0,00	0,00	0,000
11	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštění s betonovou patkou	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
12	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	0,00	0,00	0,000
13	966007113	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného barvou plošného	m2	25,000	0,00	0,00	0,000
14	966071131	Demontáž ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/m, hmotnosti konstrukce do 5 t	t	1,000	0,00	0,00	0,000

997 Přesun sutě 34 084,11 0,000

15	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	78,601	38,13	2 997,06	0,000
16	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 100,414	2,79	3 070,16	0,000
17	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	78,601	48,36	3 801,14	0,000
18	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	3,660	195,30	714,80	0,000

19	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,880	199,95	575,86	0,000
20	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	68,125	325,50	22 174,69	0,000
21	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,936	190,65	750,40	0,000

Celkem

50 322,84 0,001

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel./fax: 556 808 282 ①

ROZPOČET

Stavba: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov

Objekt: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov

Podčást: Nové konstrukce

Objednatel: Obec Mošnov č. 96 742 51

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Mošnov

Zpracoval: UNI projekt

Datum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

455 287,05 47,337

1 Zemní práce

70 136,32 0,000

1	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	150,000	5,58	837,00	0,000
2	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	9,925	268,77	2 667,54	0,000
3	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	3,525	451,05	1 589,95	0,000
4	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	6,400	948,60	6 071,04	0,000
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,925	290,16	2 879,84	0,000
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	49,625	4,65	230,76	0,000
7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,925	132,06	1 310,70	0,000
8	167151121	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,925	137,64	1 366,08	0,000
9	171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	2,400	36,27	87,05	0,000
10	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	4,560	511,50	2 332,44	0,000

Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

11	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	9,925	39,06	387,67	0,000
12	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	18,858	325,50	6 138,28	0,000
13	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000	225,06	900,24	0,000
14	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	7,600	455,70	3 463,32	0,000

kamenivo přírodní těžené frakce 16/32 (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty)

Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

15	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,000	208,32	3 124,80	0,000
16	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíče	t	28,500	604,50	17 228,25	0,000

Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

17	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,050	799,80	839,79	0,000
18	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,995	427,80	853,46	0,000

žlutý, těžený písek frakce 0-4mm (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlušina (haldovina), struska a recykláty)

Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

19	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	22,32	3 348,00	0,000
20	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	7,500	116,25	871,88	0,000
21	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	26,97	4 045,50	0,000
22	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	7,650	976,50	7 470,23	0,000
23	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	8,37	1 255,50	0,000
24	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	150,000	5,58	837,00	0,000

2 Zakládání 29 271,37 12,598

25	212751104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	16,000	258,54	4 136,64	0,000
26	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,420	4 622,10	1 941,28	0,966
27	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	16,000	223,20	3 571,20	0,000
28	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,619	3 915,30	6 338,87	3,725
29	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,160	4 203,60	13 283,38	7,906

3 Svislé a kompletní konstrukce 25 393,65 4,814

30	339921133	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	6,500	1 199,70	7 798,05	1,934
31	59228415.R01	palisáda betonová obdélník. přírodní 180 x120 x1200mm	kus	40,000	439,89	17 595,60	2,880

4 Vodorovné konstrukce 6 440,32 1,474

32	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	0,280	1 841,40	515,59	0,000
33	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,144	4 622,10	665,58	0,331
34	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,500	3 840,90	1 920,45	0,000
35	452313199.01	Podkladní a zajišťovací konstrukce rychletuhnoucí malta + kamenivo fr.32-63mm	m3	0,500	2 548,20	1 274,10	1,117
36	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	4,000	516,15	2 064,60	0,026

5 Komunikace pozemní 142 320,50 10,963

37	564201011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	45,000	132,06	5 942,70	0,000
38	564231011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	61,000	197,16	12 026,76	0,000
39	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	243,66	10 964,70	0,000
40	564871016	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	16,000	296,67	4 746,72	0,000
41	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	16,000	56,73	907,68	0,000
42	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	16,000	30,69	491,04	0,000
43	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	16,000	1 153,20	18 451,20	0,000
44	577175032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	32,000	1 599,60	51 187,20	0,000
45	596211130	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny C, pro ploch	m2	45,000	420,36	18 916,20	4,015
46	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	39,900	361,77	14 434,62	5,985
47	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	7,350	578,46	4 251,68	0,963

8

Trubní vedení

27 503,82

2,091

48	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150	m	2,000	914,19	1 828,38	0,008
49	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	3,000	137,64	412,92	0,000
50	28611359.1	koleno kanalizace PVC KG DN 150x15°	kus	1,000	197,16	197,16	0,001
51	28614548.1	fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 2,5baru DN 150	kus	1,000	902,10	902,10	0,000
52	28651082.1	vložka šachtová kanalizační PVC-U DN 150	kus	1,000	179,49	179,49	0,001
53	877355121	Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200	kus	1,000	438,96	438,96	0,000
54	28612221.1	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 150x150/45° SN12/16	kus	1,000	1 130,88	1 130,88	0,002
55	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	995,10	3 980,40	0,041
56	59223857	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x295x50mm	kus	2,000	294,81	589,62	0,116
57	59223854.1	skruž pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 450x450x50mm	kus	1,000	594,27	594,27	0,080
58	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	1,000	468,72	468,72	0,111
59	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	175,77	175,77	0,012
60	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	1,000	183,21	183,21	0,027
61	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	406,41	406,41	0,029
62	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	305,04	305,04	0,072
63	28661802	těsnění šachtové roury DN 425	kus	5,000	245,52	1 227,60	0,005
64	59224348.1	vložka pro potrubí z kameniny	kus	1,000	231,57	231,57	0,002
65	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	762,60	762,60	0,217
66	28661787	mříž šachtová dešťová litinová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	1,000	6 991,74	6 991,74	0,096
67	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 148,30	6 444,90	1,271
68	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	2,000	26,04	52,08	0,000

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

137 272,06

15,398

69	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	271,56	271,56	0,001
70	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	597,06	597,06	0,003
71	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	463,14	463,14	0,112
72	404452300	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	0,680	894,66	608,37	0,004
73	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	1,000	549,63	549,63	0,003
74	31676058.R01	výložník	kus	1,000	930,00	930,00	0,200
75	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	13,95	13,95	0,000
76	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	42,78	85,56	0,001
77	915223121	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěší vodící linie na přechodu šířky 170 mm	m	16,000	1 553,10	24 849,60	0,035
78	915231115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní	m2	25,000	979,29	24 482,25	0,040
79	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	16,000	243,66	3 898,56	1,436
80	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	1,600	902,10	1 443,36	0,365
81	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	21,000	314,34	6 601,14	2,719
82	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	23,100	141,36	3 265,42	1,296
83	916431112	Osazení betonového bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl. 150 mm úložná šířka do 400 mm s boční opěrou	m	16,000	671,46	10 743,36	5,538
84	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,040	2 892,30	5 900,29	0,306
85	59217041	obrubník betonový bezbariérový přímý	m	14,280	2 659,80	37 981,94	3,213

86	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	16,000	287,37	4 597,92	0,010
87	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	16,000	106,95	1 711,20	0,000
88	919748111	Provedení postřiku, popř. zdrsňení povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí	m2	3,200	81,84	261,89	0,000
89	111625530	emulze asfaltová rychleštěpná pro tryskové vysprávký	t	0,032	27 528,00	880,90	0,032
Spojovací postřik po odřezání stáv. komunikace, 10kg/m2.							
90	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1,000	690,06	690,06	0,073
91	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	1,000	6 444,90	6 444,90	0,010
998 Přesun hmot						16 949,01	0,000
92	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	47,337	358,05	16 949,01	0,000

Celkem

455 287,05 47,337



ROZPOČET

místění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov
místění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k. ú. Mošnov
Ochrana vedení

Obec Mošnov č. 96 742 51
APSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21
ov

Zpracoval: Matula Dalibor
Datum: 8. 1. 2024

číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
---------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Práce a dodávky HSV49 465,3122,852

Zemní práce42 553,0822,800

	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	12,000	268,77	3 225,24	0,000
	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	12,000	948,60	11 383,20	0,000
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,000	290,16	3 481,92	0,000
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	60,000	4,65	279,00	0,000
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	132,06	1 584,72	0,000
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně skládání nebo překládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	137,64	1 651,68	0,000
	Uložení sypaniny na skládky nebo mezísklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	12,000	36,27	435,24	0,000
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	22,800	325,50	7 421,40	0,000
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	225,06	2 700,72	0,000
	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	22,800	455,70	10 389,96	22,800

kamenivo přírodní téžené frakce 16/32 (nepřipustné pro zásyp jsou popílek, hlušina (haldovina), struska a recykáty).
Koeficient 1,9 pro přepočet m3 na t.

Ostatní konstrukce a práce, bourání6 912,230,052

	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 300/50 kN/m	m2	60,000	66,96	4 017,60	0,052
	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,625	4 631,40	2 894,63	0,000


Práce a dodávky M18 540,466,504

Zemní práce při extr. mont. pracích18 540,466,504

15	460421082	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhuštění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	30,000	308,76	9 262,80	6,004
16	460671113	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm	m	30,000	19,53	585,90	0,003
17	460751112	Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky přes 20 do 25 cm	m	5,000	271,56	1 357,80	0,000
18	59213345	poklop kabelového žlabu betonový 500x230x40mm	kus	10,000	80,91	809,10	0,096
Např. TK2							
19	59213011	žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x23x19cm	m	5,000	257,61	1 288,05	0,300
Např. TK2							
20	460791214	montáž trubek ochranných uložených v rýhách do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	30,000	28,83	864,90	0,000
21	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	33,000	50,22	1 657,26	0,023
Např.: AROT							
22	460861111	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek kabelový označník	kus	1,000	826,70	826,70	0,028

Celkem

68 005,77 29,356



ROZPOČET

Stavba: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k.ú. Mošnov

Objekt: Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k. ú. Mošnov

Část: Vedlejší rozpočtové náklady

Objednatel: Obec Mošnov č. 96 742 51

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Mošnov

Zpracoval: Matula Dalibor

Datum: 8. 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 3 527,49 0,018

1 Zemní práce 2 411,49 0,018

1	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	25,000	47,43	1 185,75	0,004
2	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	25,000	34,41	860,25	0,000
3	119004121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou zřízení	m	1,000	301,32	301,32	0,014
4	119004122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup rampou odstranění	m	1,000	64,17	64,17	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 116,00 0,000

5	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	300,000	3,72	1 116,00	0,000
---	-----------	--	----	---------	------	----------	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45 765,30 0,000

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 134,00 0,000

6	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum <i>Posudek autorizovaného geologa</i>	komplet	1,000	2 790,00	2 790,00	0,000
7	011503002	Vytyčení trasy inženýrských sítí	komplet	1,000	4 929,00	4 929,00	0,000
8	011503003	Vytyčení stavby včetně fotodokumentace	komplet	1,000	651,00	651,00	0,000
9	012103000	Geodetické práce před výstavbou <i>Včetně geometrického plánu pro zřízení věcného břemene.</i>	komplet	1,000	1 302,00	1 302,00	0,000
10	012303000	Geodetické práce po výstavbě <i>V rozsahu dle požadavků investora.</i>	komplet	1,000	3 348,00	3 348,00	0,000
11	013254000.2	Geometrické plány stavby pro vklad do KN <i>V rozsahu dle požadavků investora.</i>	komplet	1,000	7 905,00	7 905,00	0,000
12	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby <i>Ve formátech a rozsahu dle SoD.</i>	komplet	1,000	1 209,00	1 209,00	0,000

VRN2 Příprava staveniště 1 023,00 0,000

13	024003007	Administrativní činnost pro zajištění záborů pozemků, uzavírek komunikací a dopravních opatření	komplet	1,000	1 023,00	1 023,00	0,000
----	-----------	---	---------	-------	----------	----------	-------

VRN3 Zařízení staveniště 16 098,30 0,000

14	011.1	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu <i>Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu.</i>	komplet	1,000	651,00	651,00	0,000
----	-------	--	---------	-------	--------	--------	-------

15	011.2	Vyznačení objížděné trasy	komplet	1,000	883,50	883,50	0,000
16	012.1	Dočasné dopravní značení a zajištění příkazu trvalého DZ	komplet	1,000	892,80	892,80	0,000

Zřízení a instalace dočasného dopravního značení včetně případné aktualizace projektu (dočasného dopravního značení). Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné značení po dobu stavby a následná likvidace dočasného dopravního značení. Včetně průběžného čištění značení po dobu realizace stavby.

17	032103000	Náklady na stavební buňky	komplet	1,000	837,00	837,00	0,000
----	-----------	---------------------------	---------	-------	--------	--------	-------

montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž

18	032103000.1	Náklady na stavební buňky - chemické WC	komplet	1,000	3 348,00	3 348,00	0,000
----	-------------	---	---------	-------	----------	----------	-------

montáž, pronájem po celou dobu výstavby, demontáž

19	032503000	Skládky na staveništi	m2	25,000	51,15	1 278,75	0,000
----	-----------	-----------------------	----	--------	-------	----------	-------

20	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	m2	25,000	57,66	1 441,50	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

21	033203000	Náklady na veškeré energie související s realizací stavby	komplet	1,000	837,00	837,00	0,000
----	-----------	---	---------	-------	--------	--------	-------

22	034503000		kus	1,000	1 488,00	1 488,00	0,000
----	-----------	--	-----	-------	----------	----------	-------

Dle grafického návrhu investora

23	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	m2	25,000	97,65	2 441,25	0,000
----	-----------	--	----	--------	-------	----------	-------

24	039103001	Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)	komplet	1,000	1 023,00	1 023,00	0,000
----	-----------	--	---------	-------	----------	----------	-------

25	039103003	Dočasné zajištění podzemních sítí proti poškození	komplet	1,000	976,50	976,50	0,000
----	-----------	---	---------	-------	--------	--------	-------

VRN4

Inženýrská činnost

6 510,00

0,000

26	043134000	Zkoušky zatěžovací	komplet	1,000	4 929,00	4 929,00	0,000
----	-----------	--------------------	---------	-------	----------	----------	-------

Statická zatěžovací zkouška dle ČSN 72 1006.

27	045303000	Koordinační a kompletační činnost dodavatele	komplet	1,000	1 581,00	1 581,00	0,000
----	-----------	--	---------	-------	----------	----------	-------

Celkem

49 292,79

0,018

JAPSTAV MORAVA s.r.o.
LUBKA 449 KOPŘIVNICE 742 21
IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783
tel/fax: 556 808 282

OBECNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Cis. dopor. 003NĚ
Došlo:	20 -03- 2024	Zpracov.
Č. jedn.	133/2024	Ukl. znak
Poč. listů	Příl.	