



Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: **14/2017**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **obec Nemojov**
sídlo: Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
IČO: 00278165
číslo účtu: 9620601/0100

jednající prostřednictvím: **Ing. David Pěnička – starosta**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Stavební společnost s.r.o. Hostinné
sídlo: Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
IČO: 13585240
DIČ: CZ13585240

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 180

číslo účtu: 224839120/0300
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Trutnov

jednající prostřednictvím: **Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení v režimu veřejné zakázky malého rozsahu, aby se stal zhotovitelem díla: **„Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101“** (dále jen „zakázka“) financovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“).
2. Vybrané pojmy užívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně:
 - a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky.
 - d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s dostavbou budovy ZŠ v Nemojově čp. 101 (dále jen „budova“), které spočívají především v přístavbě učebny cizích jazyků a rekonstrukci soc. zařízení a kabinetu cizích jazyků (dále jen „dílo“). Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.
2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „*Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*“ zpracované společností Projekční kancelář v srpnu 2016, zodpovědný projektant Ing. Milan Liskovský (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel a převzal ji v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.
3. Činnosti související s realizací stavebních prací:
Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména:
 - zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
 - zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení provádění stavby. Stavbyvedoucím tak může být pouze fyzická osoba, která získala oprávnění k své činnosti podle zvláštního právního předpisu, tedy výhradně osoba autorizovaná; přičemž odbornou způsobilost se rozumí osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor pozemní stavby.
 - zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
 - zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;
 - zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;
 - zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelům;
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
 - zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
 - zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
 - přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle této smlouvy.

- zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatele.

4. Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „**Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101**“

Místo stavby:

Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

Obec: Nemojov

Místo plnění: Nemojov 101, 544 61 Nemojov

5. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy:

- a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatel z důvodu dokladování dotačního titulu.
 - b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.
 - c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouři a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto událostí zajistí na své náklady zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.
 7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.
 8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.
 9. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů dokončení.
 10. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že po vzájemné dohodě upraví, případně přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	3 195 228,- Kč
DPH z celkové ceny:	670 998,- Kč
Celková cena včetně DPH:	3 866 226,- Kč

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 26. 5. 2017, jejíž část oceněny soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.
4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace díla.
5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, náklady na používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní garance, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla.
6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliže:
 - a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a dodavatel ani objednatel je nezavinil a ani je nebylo možné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla,
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako např. neodpovídající geologické údaje apod.
7. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena dle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak na základě písemného dodatku k této smlouvě v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, které budou vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol).
5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše **90 % sjednané ceny díla**. Zbývající část sjednané ceny díla (zádržné) je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel může zádržné nahradit bankovní zárukou.
6. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
7. Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.
8. Na každé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Přístavba **budovy ZŠ v Nemojově čp. 101**“ a dále číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003707 .
9. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava.

11. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VI.

Doba provádění díla

1. Doba realizace bude **3 měsíce**:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **12. 6. 2017** (termín zahájení bude doplněn před podpisem této smlouvy)

Předpokládaný termín pro dokončení stavby: **12. 9. 2017**

Pokud v důsledku okolností dojde k situaci, kdy předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky nebude možné dodržet (např. prodloužení průběhu výběrového řízení, klimatické podmínky, ukončení topné sezóny atp.), posunuje se termín zahájení plnění veřejné zakázky o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou nebylo možné plnění veřejné zakázky zahájit, délka doby realizace plnění veřejné zakázky se však nemění.

2. Realizace díla není rozdělena do etap. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele a uživatelů budovy, ze kterých vyplývají zejména následující omezení a požadavky:
 - a) **Pracovní doba dodavatele je možná ve všedních dnech od 7.00 do 19.00 a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. V neděli a o svátcích se pracovat nebude.**
 - b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro uživatele a mimo období letních prázdnin také pro veřejnost.
 - c) Veškeré práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz objektu musí dodavatel projednat s uživatelem budovy a vždy zajistit odpovídající zakrytí vnitřního vybavení místností, zejména výpočetní a další techniky, nábytku apod.
 - d) Povinností dodavatele je dostatečně zabezpečit stavbu nebo její část proti neoprávněnému vniknutí cizích osob a proti povětrnostním vlivům.
 - e) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být postaveny tak, aby umožňovaly bezpečný provoz objektu.
 - f) Klíče od vyhrazených nebo společně se zadavatelem užívaných prostor převezme dodavatel výhradně písemnou formou. V případě ztráty klíče provede dodavatel výměnu zámku (vločky) a nákup příslušného počtu klíčů na vlastní náklady.
 - g) Práce, které budou prováděny za provozu objektu, nesmí omezovat chod objektu nadměrným hlukem, prachem, pachem, nebezpečím úrazu, výpadkem funkce instalací a technických zařízení, apod.
 - h) Práce způsobující nadměrný hluk, zejména hluk roznášející se po konstrukci budovy (např. vrtání), nesmí být v době mimo období letních prázdnin prováděny v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.
 - i) Při provádění prací za provozu objektu se dodavatel zavazuje, že provede úplný úklid přístupových cest do objektu vždy po skončení své každodenní pracovní činnosti.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

- j) Veškeré další činnosti, které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit, nebo omezit provoz v budovách, přístup do budov atd., zejména pak práce zasahující do vnitřních prostor a mající vliv na provoz, budou předem konzultovány a odsouhlaseny zadavatelem.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy.
 4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne předání místa k provádění díla objednatelem.
 5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.
 6. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že v případě, že účinnost této smlouvy nastane déle než 5 dnů po předpokládaném termínu účinnosti dle odst. 1 tohoto článku, zavazuje se zhotovitel vypracovat ke dni nabytí účinnosti této smlouvy aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací dle odst. 5 posunuty o dobu (počet dnů), o kterou byl překročen termín předpokládaného nabytí účinnosti dle odst. 1 tohoto článku (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“). Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že Aktualizovaný Harmonogram prací nahrazuje původní harmonogram prací dle odst. 5 tohoto článku a má přednost před ujednáním této smlouvy.
 7. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII. této smlouvy, popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo konání“.
 8. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude mít náležitosti podle podmínek poskytovatele dotace a bude opatřen podpisem TDI a oprávněným zástupcem objednatele (jeho statutárním orgánem či osobou jím k tomu řádně zmocněnou).

VII.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.
2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).
4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. Zhotovitel je povinen

a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení díla.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi
 - b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup
 - c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití
 - d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. odst. 4 této smlouvy.
 - e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředíPovinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.
6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.
9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla.
10. Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).
2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem autorského dozoru projektanta. Objednatel se současně zavazuje určit a jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

3. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese veškeré náklady za vzniklou škodu, jakož i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při provádění díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají předmětného díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce.
6. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyžádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.
 - a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, obzvláště přilbami.
 - b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště požívat alkohol nebo jiné omamné či psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se na požádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky k této povinnosti zavázat a informovat.
 - c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat na vyšetření takového úrazu.
9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je na území České republiky schválen.

10. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodržovat právní předpisy o zaměstnanosti, zejména zákon č. 435/2004 Sb. (o zaměstnanosti) v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uložených objednateli za porušení předpisů o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím zhotovitel zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.
11. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných předpisů a musí být průběžně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz vyžaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdvihných vozíků, stavba a bourání lešení, apod.).
12. Veškerá vozidla, stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.
13. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně tyto uvést do původního stavu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
14. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
15. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.
16. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
17. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je možná jen s výslovným písemným souhlasem objednatele.
18. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. této smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené dílní části díla.
3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.
4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:
 - technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamžiku dodávky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
 - originál stavebního (montážního) deníku;
 - doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
 - návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;
 - fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;
 - dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi na CD;
 - další doklady předem vyžádané objednatel.

Smluvní strany si sjednaly, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné k předání a převzetí.

6. Před předáním díla bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření funkčnosti díla zkušebním provozem a bude provedena instruktáž objednatel určených zaměstnanců pro obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání příslušné části díla objednateli nebo zahájením užívání díla objednatel.
2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace díla do úplného předání příslušné části díla, tedy až do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že § 2598 občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepoužije.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály svěřené objednatel před zahájením nebo v průběhu prací ke zhotovení díla, bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiály a informace ke svému prospěchu nebo

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiálům a informacím přístup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepoužije takové materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.

XI.

Vlastnické právo k dílu

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, že stavba (budova), na které je dílo prováděno, je na pozemku p.č. st. 110 a pozemku p.č.10/2 v obci Nemojov, k.ú. Dolní Nemojov.
2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamžiku, kdy není možné příslušnou součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součásti díla.
3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, na které je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však v okamžiku převzetí díla jako celku.

XII.

Sankce a smluvní pokuty

1. Výše sankce za nesplnění konečného termínu plnění je stanovena na 0,2 % z celkové ceny díla za každý i . započatý den prodlení.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou vadu či nedodělek za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že zhotovitel nedodrží termín řádného odstranění reklamované záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, kterou zhotovitel objednateli uhradí za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, za každý den, kdy je s jejím odstraněním zhotovitel v prodlení.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského (zejména pak prováděcími předpisy k občanskému zákoníku), nejméně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí.
6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši.
7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

XIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a dalších osob, které využil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců.
2. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí objednatelem celého dokončeného díla, tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době splňovat požadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. Jestliže dílo tyto požadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla považována za vadu díla a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit.
4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů ode dne jejího zjištění. V reklamaci musí být vada popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své požadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany si sjednávají, že objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady:
 - dodání nové věci bez vady,
 - oprava věci
5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky. V pochybnostech s doručením se má za to, že reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání zhotoviteli.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pracovních 2 dnů po obdržení reklamace se písemně vyjádřit, zda reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navržený termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, že nastoupí k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XV.

Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek

1. Zhotovitel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku ve výši **5% z ceny díla bez DPH** za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.

2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze smlouvy povinen.
3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi zhotovitelem a objednatelem.
4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
 - a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení smlouvy o dílo k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel.

XVI. Pojištění

1. Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše ceny díla bez DPH. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):

- způsobené provozní činností zhotovitele;
- způsobené vadným výrobkem;
- vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami;
- vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti;
- vzniklé na věcech zaměstnanců.

2. Pojištění díla

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH:

- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo nákladu;
- záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy;
- pádem pojištěné věci, nárazem;
- pádem stromů, stožárů a jiných předmětů;
- vodou vytékající z vodovodních zařízení;
- neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí;
- krádeží.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: *Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101*

3. Pojištění zaměstnanců

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

4. Pojištění poddodavatelů

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

5. Doklady o pojištění

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

6. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XVII.

Oprávněné osoby

1. Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele: Ing. David Pěnička – starosta obce

Za zhotovitele: Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy.

Zástupci pro věci technické:

Za objednatele: Ing. David Pěnička – starosta obce tel.737 444 247, penicka@nemojov.com

Za zhotovitele: Karel Šimůnek – stavbyvedoucí tel. 777 760 103, simunek@stavhost.cz

2. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn:

- na základě zápisu do stavebního (montážního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení;
- kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem, dodržování požadavků na kvalitu díla, apod.;
- provádět kontrolu dodržování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. Provádění díla této smlouvy);
- provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů a zařízení používaných zhotovitelem při provádění prací;
- vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele;
- vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodržení příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy;
- zastavit používání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění;
- vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodržení příslušných bezpečnostních předpisů nebo ustanovení této smlouvy.
- odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu a rozsahu díla;
- odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není možné dílo převzít;

- vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, z místa plnění;
- provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montážním) deníku a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) zodpovídá za:

- vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla;
- vedení stavebního (montážního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis provedených prací eventuálně návrh změnového listu;
- dodržování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy.

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran.

XVIII.

Změny a ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců pro věci smluvní.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky.
4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem;
 - b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné užívání díla;
 - c) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VII. této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemž ale každá smluvní strana může odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro objednatele význam, může objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele, a též případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení.
7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZZV odstoupit od smlouvy v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZZV. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
 - a) zhotovitel (jakožto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
 - b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

- c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky.
9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí (včetně smluvních pokut) podle této smlouvy.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost této smlouvy závisí na poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy a žádná smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v důsledku takového ukončení smlouvy.

XIX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů min. do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být dodržena tato delší lhůta.
4. Zhotovitel se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (*CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy*) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy.
6. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
7. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
8. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
9. Smluvní strany si ujednaly, že doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy, bude prováděno prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se považuje třetí pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
11. Tato smlouva byla schválena usnesením zastupitelstva obce Nemojov dne , č. usnesení: , kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101“.

SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: Přístavba budovy ZŠ v Nemojově čp. 101

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Harmonogram projektu / prací
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Pojistná smlouva / Doklad o pojištění

V Nemojově, dne 12.6.2017

V Chotěvicích, dne: 8. 6. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. David Pěnička
OBEC NEMOJOV ①
544 61 Nemojov č.p. 13
tel.: 499 397 534, mob.: 734 476 334
IČ: 002 78 165, DIČ: CZ00278165



Ing. Pavel Krčmář, výkonný ředitel, jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 999-262-2016-2vv

Stavba: Příklad budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

KSO: Nemojov
Místo:

CC-CZ: 26.5.2017
Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: 13585240
Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice
DIČ: CZ13585240

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 195 228,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 195 228,35	670 997,95
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 866 226,30



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 999-262-2016-2vv

Stavba: Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Místo: Nemojov Datum: 26.05.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvíce 360, 543 76 Chotěvíce

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 3 195 228,35 3 866 226,30

1.1	hlavní aktivity	2 231 644,72	2 700 290,11	STA
1.2	vedlejší aktivity	80 394,78	97 277,68	STA
1.3	nezpůsobilé aktivity	303 871,80	367 684,88	STA
1.4	nezpůsobilé aktivity	579 317,05	700 973,63	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101
Objekt:

1.1 - hlavní aktivity

KSO:	Nemojov	CC-CZ:	26.05.2017
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	13585240
Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice		DIČ:	CZ13585240
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	2 231 644,72		
DPH základní snížená	Základ daně 2 231 644,72 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 468 645,39 0,00
Cena s DPH	v CZK 2 700 290,11		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.1 - hlavní aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvíce 360, 543 76 Chotěvíce

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 231 644,72

1 240 684,95

1 - Zemní práce

50 535,60

2 - Zakládání

149 825,38

3 - Svislé a kompletní konstrukce

280 612,44

4 - Vodorovné konstrukce

47 910,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

337 216,52

8 - Trubní vedení

1 042,22

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

201 935,82

997 - Přesun sutě

102 324,90

998 - Přesun hmot

69 281,40

PSV - Práce a dodávky PSV

874 188,03

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

25 322,57

712 - Povlakové krytiny

25 082,62

713 - Izolace tepelné

82 250,31

714 - Akustická a protiořesová opatření

11 512,50

720 - Zdravotechnika - vnitřní voda a kanalizace	41 392,62
730 - Ústřední vytápění	299 174,59
762 - Konstrukce tesařské	30 938,28
763 - Konstrukce suché výstavby	69 254,40
764 - Konstrukce klempířské	23 438,36
765 - Konstrukce pokrývačské	40 274,44
766 - Konstrukce truhlářské	97 152,16
767 - Konstrukce zámečnické	6 222,85
771 - Podlahy z dlaždic	28 764,92
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	6 250,12
776 - Podlahy povlakové	38 170,90
777 - Podlahy lité	9 727,50
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	18 803,62
783 - Dokončovací práce - nátěry	798,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 656,64
M - Práce a dodávky M	78 919,17
21-M - Elektromontáže	64 881,93
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	14 037,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	37 852,57
VRN3 - Zařízení staveniště	37 851,59
VRN7 - Provozní vlivy	0,98

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.1 - hlavní aktivity

Místo:

Nemojov

Datum:

26.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Choťevíce 360, 543 76 Choťevíce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 231 644,72

D HSV Práce a dodávky HSV

1 240 684,95

D 1 Zemní práce 50 535,60

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,036	465,49	19 101,85	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

VV "pro přístavbu"

VV (2,55*13,605+2,55)*0,9*1,2

VV 2,55*0,75*1,2

VV Mezisoučet

VV "opěrná zed"

VV (5,1+5,1+10,9+1,2+3,45)*0,6*1,2

VV Mezisoučet

VV Součet

2	K	132201109	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	41,036	132,18	5 424,14	CS ÚRS 2014 02
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	34,922	254,77	8 897,08	CS ÚRS 2014 02

VV 41,036-6,114

VV Součet

4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	174,610	20,35	3 553,31	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV 34,922*5

VV Součet

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	34,922	135,53	4 732,98	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		41,036-6,114		34,922			
VV		Součet		34,922			
6 K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,922	13,87	484,37	CS ÚRS 2014 02
7 K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	62,860	108,13	6 797,05	CS ÚRS 2014 02
VV		34,922*1,8		62,860			
VV		Součet		62,860			
8 K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,114	71,42	436,66	CS ÚRS 2014 02
VV		30,571*0,2		6,114			
VV		Součet		6,114			
9 K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	119,285	9,29	1 108,16	CS ÚRS 2014 02
VV		"1NP"					
VV		"podlahy" 26,51+16,5+58,02+50,34		151,370			
VV		"nezpůsobitelné" -32,085		-32,085			
VV		Součet		119,285			
149 825,38							
D 2	Zakládání						
10 K	2-01	Úprava základu u průvlastu v učebně	kpl	2,000	4 915,00	9 830,00	
11 K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 až 63 mm	m3	2,739	1 135,34	3 109,70	CS ÚRS 2014 02
VV		"pod základy přístavba"					
VV		(2,55+13,065+2,55)*0,9*0,15		2,452			
VV		2,55*0,75*0,15		0,287			
VV		Mezisoučet		2,739			
VV		Součet		2,739			
12 K	274321411	Základové pasy ze žb tř. C 20/25	m3	27,950	2 333,83	65 230,55	CS ÚRS 2014 02
VV		"přístavba"					
VV		(2,55+13,605+2,55)*0,9*0,5		8,417			
VV		2,55*0,75*0,75		1,434			
VV		(2,55+16,605+2,55)*0,5*0,25		2,713			
VV		Mezisoučet		12,564			
VV		"schodiště"					
VV		0		0,000			
VV		"opěrná zeď"					
VV		(5,1+5,1+10,9+1,2+3,45)*0,6*0,5		7,725			
VV		(5,1+5,1+10,9+1,2+3,45)*0,4*0,4		4,120			
VV		(5,1+5,1+10,9+1,2+3,45)*0,25*0,55		3,541			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Mezisosčet		15,386			
VV		Součet		27,950			
13	K	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	106,558	224,10	23 879,65	CS ÚRS 2014 02
VV		"pro přístavbu"					
VV		(2,55+13,605+2,55)*2*0,75		28,058			
VV		2,55*2*0,75		3,825			
VV		Mezisosčet		31,883			
VV		"pro schody"					
VV		0		0,000			
VV		Mezisosčet		0,000			
VV		"opěrná zed"					
VV		(5,1+5,1+10,9+1,2+3,45)*2*1,45		74,675			
VV		Mezisosčet		74,675			
VV		Součet		106,558			
14	K	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	106,558	50,39	5 369,46	CS ÚRS 2014 02
15	K	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	1,817	23 338,48	42 406,02	CS ÚRS 2014 02
VV		27,95*0,065		1,817			
VV		Součet		1,817			
							280 612,44
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					
16	K	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	5,641	3 080,31	17 376,03	CS ÚRS 2014 02
VV		"pilíře učebna"					
VV		0,65*0,65*4+0,65*1*4		4,290			
VV		0,495*0,65*2,1*2		1,351			
VV		Součet		5,641			
17	K	Zdivo nosné vnitřní tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	14,470	816,82	11 819,39	CS ÚRS 2014 02
VV		2,55*4,2		10,710			
VV		"zazdění okna" 1*1,2		1,200			
VV		Mezisosčet		11,910			
VV		"atika"					
VV		3,2*0,4*2		2,560			
VV		Součet		14,470			
18	K	Zdivo nosné vnější tl 440 mm pevnosti P 10 na MC	m2	65,349	1 265,26	82 683,48	CS ÚRS 2014 02
VV		"přístavba"					
VV		(2,55+13,155+2,55)*4,3		78,497			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W			-1,15*2,05*3		-7,073			
W			-0,9*0,75*2		-1,350			
W			-1,05*2,25*2		-4,725			
W			Součet		65,349			
19	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm	kus	10,000	128,31	1 283,10	CS ÚRS 2014 02
20	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	25,000	160,61	4 015,25	CS ÚRS 2014 02
21	M	593407870	překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x150 cm	kus	25,000	392,20	9 805,00	CS ÚRS 2014 02
W			5*5		25,000			
W			Součet		25,000			
22	M	593407860	překlad z cihelných tvarovek KP 7 7x23,8x125 cm	kus	10,000	327,30	3 273,00	CS ÚRS 2014 02
W			5*2		10,000			
W			Součet		10,000			
23	K	317121251	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1800 mm	kus	13,000	181,82	2 363,66	CS ÚRS 2014 02
W			"okna stávající zdivo"					
W			4*3		12,000			
W			Mezisoučet		12,000			
W			"níka hydrant" 1		1,000			
W			Součet		13,000			
24	M	593211010	překlad železobetonový 2/10 149x14x14 cm	kus	13,130	236,90	3 110,50	CS ÚRS 2014 02
W			13*1,01		13,130			
W			Součet		13,130			
25	K	317231111.1	Římsy z cihelných příčkových naplocho do MC vyložených do 400 mm	m	13,200	530,55	7 003,26	
26	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	2,141	4 365,19	9 345,87	CS ÚRS 2014 02
W			6,4*0,65*0,35		1,456			
W			1,6*0,3*0,2		0,096			
W			2,7*0,3*0,2		0,162			
W			2,5*0,3*0,2		0,150			
W			1,7*0,3*0,2		0,102			
W			2,5*0,35*0,2		0,175			
W			Součet		2,141			
27	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,267	34 864,71	9 308,88	CS ÚRS 2014 02
W			"strop nad schodištěm"					
W			"ič.12" 2,8*4*11,1*1,1/1000		0,137			
W			"nad dveře"					
W			"ič.12"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,6*2*1,1*1,1/1000		0,039			
VV		1,7*2*1,1*1,1/1000		0,042			
VV		"nao knem učebna"		0,049			
VV		"lč. 12" 2*2*1,1*1,1/1000		0,267			
VV		Součet					
28	K 317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,374	31 713,25	43 574,01	CS ÚRS 2014 02
VV		"strop nad přístavbou"		0,472			
VV		"lč. 14" 3*10*14,3*1,1/1000					
VV		"průvlak chodba"		0,085			
VV		"lč. 14" 2,7*2*14,3*1,1/1000		0,079			
VV		2,5*2*14,3*1,1/1000					
VV		"zpevnění klenby"		0,079			
VV		"lč. 14" 2,5*2*14,3*1,1/1000					
VV		"sloupy učebna"		0,347			
VV		"2Uč. 16" 4,2*2*2*18,8*1,1/1000		0,202			
VV		"lč. 16" 4,2*2*21,9*1,1/1000		0,110			
VV		"opěšání sloupů" (0,347+0,202)*0,2		1,374			
VV		Součet					
29	K 317944325	Válcované nosníky č. 24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,847	31 183,76	57 596,40	CS ÚRS 2014 02
VV		"průvlak učebna"		1,037			
VV		"lPE 30" 6,4*3*49,1*1,1/1000					
VV		"zpevnění v půdě"		0,810			
VV		"lPE 30" 7,5*2*49,1*1,1/1000		1,847			
VV		Součet					
30	K 317998125	Tepeľná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrenu tl 100 mm	m2	3,625	249,37	903,97	CS ÚRS 2014 02
VV		(1,5*8)*0,25		3,000			
VV		1,25*2*0,25		0,625			
VV		Součet		3,625			
31	K 342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	34,610	495,54	17 150,64	CS ÚRS 2014 02
VV		"nové příčky"		20,400			
VV		2,55*4*2		6,400			
VV		1,6*4		3,350			
VV		1,675*2		-1,200			
VV		-0,6*2		-4,200			
VV		-0,7*2*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
32	K	411354214	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 60 mm plech lesklý tl 0,88 mm	m2	51,690	537,39	27 777,69	CS ÚRS 2014 02
	W		"nad vybouraným schodištěm"					
	W		9,45		9,450			
	W		"přístavba"					
	W		13,2*3,2		42,240			
	W		Součet		51,690			
33	K	413232221	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	18,000	150,51	2 709,18	CS ÚRS 2014 02
34	K	417388134	Ztužující věnec keramických stropů tl 25 cm pro vnější zdi š 44 cm	m	19,155	693,00	13 274,42	CS ÚRS 2014 02
	W		3+13,155+3		19,155			
	W		Součet		19,155			
35	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	5,050	821,66	4 149,38	CS ÚRS 2014 02
	W		"drenáž"					
	W		20,2*0,5*0,5		5,050			
	W		Součet		5,050			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
36	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	30,855	164,93	5 088,92	CS ÚRS 2014 02
	W		12,6+13,83+36,51		62,940			
	W		"nezpůsobilé" -32,085		-32,085			
	W		Součet		30,855			
37	K	611325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	62,940	23,90	1 504,27	CS ÚRS 2014 02
38	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	193,098	197,90	38 214,09	CS ÚRS 2014 02
39	K	612321141	Vápenocementová omítká štuková dvoustvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	171,336	251,73	43 130,41	CS ÚRS 2014 02
	W		11,91*2		23,820			
	W		65,349		65,349			
	W		34,61*2		69,220			
	W		"pilíře učebna"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,65*3*4		7,800			
VV		(1+0,65+1)*4		10,600			
VV		(0,65+0,495+0,65)*2,1*3		11,309			
VV		Mezisoučet		188,098			
VV		"ostatní" 5		5,000			
VV		"pod obklady na stávajícím zdivu" 33,448		33,448			
VV		Mezisoučet		38,448			
VV		"nezpůsobí" -55,21		-55,210			
VV		Součet		171,336			
40	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	171,336	35,90	6 150,96 CS ÚRS 2014 02
41	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	55,990	455,90	25 525,84 CS ÚRS 2014 02
VV		(4+6+4)*(0,3+0,65+0,3)		17,500			
VV		(1,4+2,1+2,1)*0,3		1,680			
VV		(1,2+2,1+2,1)*0,3		1,620			
VV		(2,3+3,3+3,3)*(0,3+0,3+0,3)		8,010			
VV		(2,2+3,3+3,3)*(0,3+0,3+0,3)		7,920			
VV		(1,1+2,1+2,1)*0,45*2		4,770			
VV		(0,9+0,75)*2*0,45*2		2,970			
VV		(1,15+2,05)*2*0,45		2,880			
VV		(1,15+2,05)*2*0,45*3		8,640			
VV		Součet		55,990			
43	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	225,657	146,38	33 031,67 CS ÚRS 2014 02
VV		(5,49+6,65)*2*3,8		92,264			
VV		(3,5+3,5)*2*3,8		53,200			
VV		(8,5+1,4)*2*3,8		75,240			
VV		(4,5+2,6+1,4+2,1)*3,8		40,280			
VV		(1,65+2,26+1,65)*(3,8-2)		10,008			
VV		(3,2+1,7)*2*(3,8-2)		17,640			
VV		(6,7+5,5+5,5)*3,8		67,260			
VV		Mezisoučet		355,892			
VV		-2,14*3,3*2		-14,124			
VV		-2,27*3,3*2		-14,982			
VV		-0,6*2*2		-2,400			
VV		-0,9*2*4		-7,200			
VV		-1,15*2,05*3		-7,073			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Mezisoučet		-45,779			
W			"nezpůsobitelné" -84,456		-84,456			
W			Součet		225,657			
44	K	612325451	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m2	114,532	9,10	1 042,24	CS ÚRS 2014 02
45	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	310,113	21,67	6 720,15	CS ÚRS 2014 02
46	K	615142002	Potažení vnitřních nosníků sklovlačným pletivem	m2	24,070	99,06	2 384,37	CS ÚRS 2014 02
W			6,4*(0,65+0,35+0,35)		8,640			
W			1,6*(0,2+0,3+0,2)		1,120			
W			2,7*(0,3+0,2+0,2)		1,890			
W			2,5*(0,3+0,2+0,2)		1,750			
W			1,6*(0,3+0,2+0,2)		1,120			
W			1,2*(0,2+0,45+0,2)*5		5,100			
W			1,3*(0,2+0,65+0,2)*3		4,450			
W			Součet		24,070			
47	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	35,880	38,59	1 384,61	CS ÚRS 2014 02
W			"okna" 16,08		16,080			
W			"dvěře" 1*2*9		19,800			
W			Součet		35,880			
48	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovlačným pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	88,219	193,82	17 098,61	CS ÚRS 2014 02
W			65,349		65,349			
W			(1+2,1+2,1)*0,3*2		3,120			
W			(0,9+0,75)*2*0,3*2		1,980			
W			(1,15+2,05)*2*0,3*3		5,760			
W			(1,15+2,05)*2*0,3*3		5,760			
W			Mezisoučet		81,969			
W			"atika" (3+0,25+3)*0,5*2		6,250			
W			Součet		88,219			
49	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,430	180,21	3 681,69	CS ÚRS 2014 02
W			"oprava kolem nově osazených oken ve stávajícím zdivu učebny"					
W			5,5*4,5		24,750			
W			-0,8*1,8*3		-4,320			
W			Součet		20,430			
50	K	622323111	Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	88,264	96,42	8 510,41	CS ÚRS 2014 02
51	K	622323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnějších stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	88,264	9,38	827,92	CS ÚRS 2014 02
52	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	88,264	193,45	17 074,67	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	62261133	Náter silikonový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedení ručně	m2	58,680	137,44	8 064,98	CS ÚRS 2014 02
	VV		"náter stávajícího štítu"		63,000			
	VV		14*4,5		-4,320			
	VV		-0,8*1,8*3		58,680			
	VV		Součet					
54	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	22,200	25,69	570,32	CS ÚRS 2014 02
	VV		1*2,1*2		4,200			
	VV		1*0,9*2		1,800			
	VV		1,2*2,1*6		15,120			
	VV		1,2*2,1*3		7,560			
	VV		Mezisosčet		28,680			
	VV		"nezpůsobilé" -6,48		-6,480			
	VV		Součet		22,200			
55	K	63131115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	9,479	2 901,22	27 500,66	CS ÚRS 2014 02
	VV		50,34*0,08+58,02*0,08		8,669			
	VV		16,5*0,095+26,51*0,07		3,423			
	VV		"nad vybouraným schodištěm"					
	VV		9,45*0,08+9,45*0,06/2		1,040			
	VV		Mezisosčet		13,132			
	VV		"nezpůsobilé" -3,653		-3,653			
	VV		Součet		9,479			
56	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	14,682	2 686,94	39 449,65	CS ÚRS 2014 02
	VV		"1NP"					
	VV		"P4" 50,34*0,12		6,041			
	VV		"P3" 58,02*0,15		8,703			
	VV		"P2" 16,5*0,12		1,980			
	VV		"P1" 26,51*0,12		3,181			
	VV		"nezpůsobilé" -5,223		-5,223			
	VV		Součet		14,682			
57	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,479	187,64	1 778,64	CS ÚRS 2014 02
58	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	16,386	93,82	1 537,33	CS ÚRS 2014 02
	VV		21,609		21,609			
	VV		"nezpůsobilé" -5,223		-5,223			
	VV		Součet		16,386			
59	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,954	23 338,48	22 264,91	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(26,51*2)*3,033*1,15/1000		0,185			
W			(16,5+16,5)*3,033*1,15/1000		0,115			
W			(58,02+58,02+58,02)*3,033*1,15/1000		0,607			
W			(50,34+50,34)*3,033*1,15/1000		0,351			
W			"nezpůsobité" -0,304		-0,304			
W			Součet		0,954			
60	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	23 338,48	770,17	CS ÚRS 2014 02
W			"strop nad původním schodištěm" 9,45*3,033*1,15/1000		0,033			
W			Součet		0,033			
61	K	632451031	Výrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	9,450	101,27	957,00	CS ÚRS 2014 02
W			"nový strop nad schodištěm" 9,45		9,450			
W			Součet		9,450			
62	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	11,830	1 275,43	15 088,34	CS ÚRS 2014 02
W			26,21*0,1		2,621			
W			16,5*0,1		1,650			
W			58,02*0,15		8,703			
W			"nezpůsobité" -(6,9+4,54)*0,1		-1,144			
W			Součet		11,830			
63	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	18,810	240,14	4 517,03	CS ÚRS 2014 02
W			10,5*1,22+4*1,5		18,810			
W			Součet		18,810			
64	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	372,72	1 118,16	CS ÚRS 2014 02
W			"70" 3		3,000			
W			"60" 1		1,000			
W			"80" 1		1,000			
W			"90" 1		1,000			
W			"nezpůsobité" -3		-3,000			
W			Součet		3,000			
65	M	553311520	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 600 L/P	kus	1,000	729,40	729,40	CS ÚRS 2014 02
67	M	553311560	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P	kus	1,000	746,10	746,10	CS ÚRS 2014 02
68	M	553311580	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P	kus	1,000	753,00	753,00	CS ÚRS 2014 02
D	8		Trubní vedení				1 042,22	
69	K	871218113.1	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 100 mm	m	20,200	13,99	282,60	
W			4+11+1,7+3,5		20,200			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet 20,200							
70	M	286112230 trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	23,230	32,70	759,62	CS ÚRS 2014 02
VV 20,2*1,15							
VV Součet 23,230							
D 9 Ostnatí konstrukce a práce-bourání 201 935,82							
71	K	9-01 Stavební přímomoce	kpl	1,000	6 881,00	6 881,00	
72	K	9-02 Protiprašná opatření - zabezpečení proti znečištění	kpl	1,000	4 915,00	4 915,00	
VV "zabezpečení prostor které nebudou dotčeny výstavbou přez znečištěním"							
VV 1							
VV Součet 1,000							
VV 1,000							
73	K	935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,000	348,94	697,88	CS ÚRS 2014 02
74	M	592271230 žlab odvodňovací KS 100 kompletní se spádem dna 0,6%	kus	2,000	2 850,70	5 701,40	CS ÚRS 2014 02
75	K	941111131 Montáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	203,500	46,52	9 466,82	CS ÚRS 2014 02
VV (3+1,5+1,5+13,2+1,5+1,5+3+14+1,5)*5							
VV Součet 203,500							
VV 203,500							
76	K	9411111231 Příplatek k lešení řádovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	10 175,000	1,18	12 006,50	CS ÚRS 2014 02
VV 203,5*50							
VV Součet 10 175,000							
VV 10 175,000							
77	K	941111831 Demontáž lešení řádového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	203,500	28,10	5 718,35	CS ÚRS 2014 02
78	K	949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	122,045	35,63	4 348,46	CS ÚRS 2014 02
VV "P 1" 26,8+9,13+4,78							
VV 40,710							
VV 16,500							
VV "P2" 3,62+4,54+1,44+6,9							
VV 58,020							
VV "P3" 58,02							
VV 50,340							
VV "P4" 36,51+13,83							
VV -43,525							
VV "nezpůsobilé" -43,525							
VV Součet 122,045							
VV 122,045							
79	K	952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	122,045	63,96	7 806,00	CS ÚRS 2014 02
80	K	961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	3,060	625,92	1 915,32	CS ÚRS 2014 02
VV "stávají opěrná zed"							
VV 3,060							
VV (13+4)*0,6*0,3							
VV Součet 3,060							
VV 3,060							
81	K	962022490 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC do 1 m3	m3	3,060	1 652,68	5 057,20	CS ÚRS 2014 02
82	K	962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	37,085	914,89	33 928,70	CS ÚRS 2014 02
VV 6*4*0,65							
VV 15,600							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-1,15*2,05*0,65		-1,532			
VV			3*2,05*0,65		3,998			
VV			-1,15*2,05*0,65		-1,532			
VV			"pilíř" 0,65*0,65*3,8		1,606			
VV			3,55*3,8*0,215		2,900			
VV			1,36*2,45*0,3		1,000			
VV			1,36*(3,8-2,45)*0,35		0,643			
VV			"schodišťová zeď" 2,5*0,3*4,5		3,375			
VV			2,5*0,25*4,5		2,813			
VV			-0,6*2*0,25*2		-0,600			
VV			"otvory" 2,27*3,3*0,3		2,247			
VV			2,3*3,3*0,3		2,277			
VV			"pilíř u WC" 0,65*0,65*4		1,690			
VV			"roh domu" 0,65*1*4		2,600			
VV			Součet		37,085			
83	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné oboustranně	m	24,200	370,94	8 976,75	CS ÚRS 2014 02
VV			22*1,1		24,200			
VV			Součet		24,200			
84	K	965041341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin škvárbetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9,861	1 164,58	11 483,92	CS ÚRS 2014 02
VV			18,21/0,15*0,1		12,140			
VV			"nezpůsobilé" -2,279		-2,279			
VV			Součet		9,861			
85	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,650	1 593,05	2 628,53	CS ÚRS 2014 02
VV			"beton. chodník odhad"		1,650			
VV			11*(4,5-3)*0,1		1,650			
VV			Součet		1,650			
86	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	14,791	1 677,09	24 805,84	CS ÚRS 2014 02
VV			"P1" (12,6+9,13)*0,15		3,260			
VV			"P4" (36,51+13,83)*0,15		7,551			
VV			"P2" (3,62+4,54)*0,15		1,224			
VV			"P3" 58,02*0,15		8,703			
VV			-6,61*2,55*0,15		-2,528			
VV			"nezpůsobilé" -3,419		-3,419			
VV			Součet		14,791			
87	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	21,440	86,78	1 860,56	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,65*4*2		5,200			
VV			0,65*2,05*4		5,330			
VV			0,3*3,2*4		3,840			
VV			0,25*3,2*2		1,600			
VV			0,65*3,8		2,470			
VV			"níka pro hydrant" 1,5*1*2		3,000			
VV			Součet		21,440			
88	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,800	191,74	1 303,83	CS ÚRS 2014 02
VV			0,9*2*2		3,600			
VV			0,8*2*2		3,200			
VV			Součet		6,800			
89	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,893	306,30	273,53	CS ÚRS 2014 02
VV			0,85*1,05		0,893			
VV			Součet		0,893			
90	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	4,715	132,73	625,82	CS ÚRS 2014 02
VV			1,15*2,05*2		4,715			
VV			Součet		4,715			
91	K	973031335	Vysekáání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	18,000	202,77	3 649,86	CS ÚRS 2014 02
VV			"pro osazení nosníků stropu"		18,000			
VV			10*4*2		18,000			
VV			Součet		18,000			
92	K	974031666	Vysekáání rýn ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	57,700	189,91	10 957,81	CS ÚRS 2014 02
VV			6,5*3		19,500			
VV			1,6*2		3,200			
VV			2,6*2		5,200			
VV			2,7*2		5,400			
VV			1,6*2		3,200			
VV			2,6*2		5,200			
VV			1,6*10		16,000			
VV			Mezisosoučet		57,700			
VV			Součet		57,700			
93	K	975021311	Podchyčení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 600 mm	m	19,000	1 652,82	31 403,58	CS ÚRS 2014 02
VV			7,5+2,5+3+3+3		19,000			
VV			Součet		19,000			
94	K	975073111.1	Jednostranné podchyčení krovu	m	7,500	273,85	2 053,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	10,008	53,09	531,32	CS ÚRS 2014 02
	W		3,5*2		7,000			
	W		(3,2+1,7)*2*(3,8-2)		17,640			
	W		-0,6*2		-1,200			
	W		(1,65+2,26+1,65)*(3,8-2)		10,008			
	W		Mezisoučet		33,448			
	W		"nezpůsobilé" -23,44		-23,440			
	W		Součet		10,008			
96	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo oमितnutých postupným rozebíráním	m3	18,000	163,22	2 937,96	CS ÚRS 2014 02
	W		"část stávajícího vstupu"					
	W		3*2*3		18,000			
	W		Součet		18,000			
D 997 Přesun sutě							102 324,90	
97	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	156,648	139,59	21 866,49	CS ÚRS 2014 02
98	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	156,648	91,11	14 272,20	CS ÚRS 2014 02
99	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 555,400	4,81	12 291,47	CS ÚRS 2014 02
	W		170,360*15		2 555,400			
	W		Součet		2 555,400			
100	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	156,648	344,05	53 894,74	
D 998 Přesun hmot							69 281,40	
101	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	249,133	278,09	69 281,40	CS ÚRS 2014 02
D PSV Práce a dodávky PSV							874 188,03	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							25 322,57	
102	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	107,845	6,62	713,93	CS ÚRS 2014 02
	W		26,51+16,5+58,02+50,34		151,370			
	W		"nezpůsobilé" -43,525		-43,525			
	W		Součet		107,845			
103	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,045	44 333,30	1 995,00	CS ÚRS 2014 02
	W		151,37*0,0003 Přepočtené koeficientem množství		0,045			
104	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	11,500	9,11	104,77	CS ÚRS 2014 02
105	M	628211100	pás asfaltovaný R 333 H	m2	13,225	27,50	363,69	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11,5*1,15 Přepočtené koeficientem množství					13,225			
106	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	107,845	68,26	7 361,50	CS ÚRS 2014 02
VV 151,37					151,370			
VV "nezpůsobile" -43,525					-43,525			
VV Součet					107,845			
107	M	628321340.1	pás těžký asfaltový	m2	124,022	104,20	12 923,09	
VV "pás těžký asfaltový hydroizolační i proti radonu"					174,076			
VV 151,37*1,15					-50,054			
VV "nezpůsobile" -50,054					124,022			
VV Součet								
108	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	5,060	199,16	1 007,75	CS ÚRS 2014 02
VV 16,5					16,500			
VV "nezpůsobile" -6,9-4,54					-11,440			
VV Součet					5,060			
109	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	1,728	219,75	379,73	CS ÚRS 2014 02
VV 5,16					5,160			
VV "nezpůsobile" -3,432					-3,432			
VV Součet					1,728			
216	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,618	765,55	473,11	CS ÚRS 2014 02
D 712 Povlakové krytiny							25 082,62	
111	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	54,000	113,76	6 143,04	CS ÚRS 2014 02
VV 13,2*3,2					42,240			
VV 3,2*0,6*2					3,840			
VV 13,2*0,6					7,920			
VV Součet					54,000			
112	M	283220130	fólie hydroizolační střešní 8/10 tl 1,5 mm š 1300 mm barevná	m2	59,400	234,90	13 953,06	CS ÚRS 2014 02
VV 54*1,1					59,400			
VV Součet					59,400			
113	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířov hmoždinkou do polystyrenu nebo vlny	kus	216,000	6,16	1 330,56	CS ÚRS 2014 02
VV 54*4					216,000			
VV Součet					216,000			
114	M	590513460.1	hmoždinka talířová s ocelovým trnem	kus	226,800	15,70	3 560,76	
VV 216*1,05 Přepočtené koeficientem množství					226,800			
217	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,126	755,56	95,20	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	713		Izolace tepelné				82 250,31	
116	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	61,140	22,16	1 354,86	CS ÚRS 2014 02
	VV		9,45*2		18,900			
	VV		13,2*3,2		42,240			
	VV		Součet		61,140			
117	M	631481040	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 100 mm	m2	18,900	146,50	2 768,85	CS ÚRS 2014 02
	VV		9*1,05*2		18,900			
	VV		Součet		18,900			
118	M	631481030	deska minerální střešní izolační 600x1200 mm tl. 80 mm	m2	44,352	105,40	4 674,70	CS ÚRS 2014 02
	VV		42,24*1,05		44,352			
119	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	107,845	14,77	1 592,87	CS ÚRS 2014 02
	VV		26,51+16,5		43,010			
	VV		58,02+50,34		108,360			
	VV		"nezpůsobitě" -43,525		-43,525			
	VV		Součet		107,845			
120	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	66,131	283,10	18 721,69	CS ÚRS 2014 02
	VV		58,02*1,02+50,34*1,02		110,527			
	VV		"nezpůsobitě" -43,525*1,02		-44,396			
	VV		Součet		66,131			
121	M	283759240	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 80 mm	m2	43,870	226,50	9 936,56	CS ÚRS 2014 02
	VV		26,51*1,02		27,040			
	VV		16,5*1,02		16,830			
	VV		Součet		43,870			
122	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	126,720	14,77	1 871,65	CS ÚRS 2014 02
	VV		13,2*3,2		42,240			
	VV		13,2*3,2*2		84,480			
	VV		Součet		126,720			
123	M	631526990.1	deska minerální izolační tuhá - pochůzná tl. 30mm	m2	84,480	141,60	11 962,37	
	VV		42,240*2		84,480			
124	M	283758870	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 1000 x 1000 mm	m3	7,096	1 975,80	14 020,28	CS ÚRS 2014 02
	VV		42,24*0,16*1,05		7,096			
125	K	713131111	Montáž izolace tepelné stěn a základů přibitím rohoží, pásů, dílců, desek	m2	48,270	40,40	1 950,11	CS ÚRS 2014 02
	VV		"vstup do půdy boky a šikmá střecha"					
	VV		6*2,5/2*2		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			3,5*2,5-1*2		6,750			
VV			6*2,5		15,000			
VV			Mezisoučet		36,750			
VV			"základ přístavba"					
VV			(3+13,2+3)*0,6		11,520			
VV			Mezisoučet		11,520			
VV			Součet		48,270			
126	M	631481060	deska minerální střešní izolaci 600x1200 mm tl. 140 mm	m2	37,485	205,50	7 703,17	CS ÚRS 2014 02
VV			36,75*1,02		37,485			
VV			Součet		37,485			
127	M	283763560	deska fasádní polystyrénová izolaci N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm	m2	11,750	275,20	3 233,60	CS ÚRS 2014 02
VV			11,52*1,02		11,750			
VV			Součet		11,750			
128	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólii z PE	m2	107,845	6,16	664,33	CS ÚRS 2014 02
VV			26,51+16,5+58,02+50,34		151,370			
VV			"nezpůsobilé" -43,525		-43,525			
VV			Součet		107,845			
129	M	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	124,022	7,90	979,77	CS ÚRS 2014 02
VV			151,37*1,15		174,076			
VV			"nezpůsobilé" -43,525*1,15		-50,054			
VV			Součet		124,022			
218	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,190	685,29	815,50	CS ÚRS 2014 02
11 512,50								
D 714 Akustická a protiotřesová opatření								
131	K	714123001	Montáž akustických stěnových obkladů z demontovatelných panelů na viditelný rošt	m2	6,600	316,14	2 086,52	CS ÚRS 2014 02
VV			"učebna" 6,6		6,600			
VV			Součet		6,600			
132	M	590360130.1	panel akustický 600x2400x20mm	m2	6,930	1 358,50	9 414,41	
VV			6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,930			
230	K	998714101	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 6 m	t	0,014	826,68	11,57	CS ÚRS 2014 02
41 392,62								
D 720 Zdravotechnika - vnitřní voda a kanalizace								
134	K	720-01	Vnitřní voda a kanalizace - viz. dílčí rozpočet v příloze	kpl	1,000	41 392,62	41 392,62	

D 730 Ústřední vytápění

299 174,59

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K 730-01	Vytápění viz. dílčí rozpočet	kpl	1,000	286 514,42	286 514,42	
136	K 730-02	Plyn viz. dílčí rozpočet	kpl	1,000	12 660,17	12 660,17	
D	762	Konstrukce tesařské				30 938,28	
137	K 762-01	Napojení stávající venkovní chodby k nové přístavbě (stěna + střecha)	m	6,000	820,81	4 924,86	
4+2							
Součet							
138	K 762-02	Úprava okapu stávající zkrácené střechy	m	13,200	373,54	4 930,73	
139	K 762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	8,400	112,90	948,36	CS ÚRS 2014 02
14*0,6							
Součet							
140	K 762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	8,100	71,29	577,45	CS ÚRS 2014 02
13.5*0,6							
Součet							
141	K 762511224	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm nebroušených na pero a drážku lepených	m2	58,020	300,15	17 414,70	CS ÚRS 2014 02
142	K 762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	58,020	24,00	1 392,48	CS ÚRS 2014 02
219	K 998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,666	1 125,68	749,70	CS ÚRS 2014 02
D	763	Konstrukce suché výstavby				69 254,40	
232	K 763121431.1	SDK protipož. obklad světlovodu v půdním prostoru EI 30DP1	m2	25,200	543,33	13 691,92	
"nový světlovod" 0,4*4*3,75							
"stávající světlovod" 0,4*4*3,75*2							
0,4*4*2,25*2							
Součet							
144	K 763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,130	573,07	5 232,13	CS ÚRS 2014 02
9,13							
Součet							
145	K 763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,840	617,66	6 077,77	CS ÚRS 2014 02
3,62+4,54+4,78+1,44+6,9							
Mezisoučet							
"nezpůsobilé" -11,44							
Součet							
146	K 763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	41,160	724,70	29 828,65	CS ÚRS 2014 02
"učebna 1.12"							
58,02-16,86							
41,160							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Součet				41,160			
147	K	763131491.1	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 Tl 40 mm dvourávková spodní kce profil CD+UD protipožární	m2	16,860	744,83	12 557,83
"učebna 1.12"							
16,86				16,860			
Součet				16,860			
220	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	1,625	1 148,37	1 866,10 CS ÚRS 2014 02
D 764							23 438,36
Konstrukce klempířské							
149	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	13,500	32,44	437,94 CS ÚRS 2014 02
150	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	13,500	41,99	566,87 CS ÚRS 2014 02
151	K	764-01	Úprava napojení stávajícího žlabu do stávajícího kotlíku	kpl	1,000	2 949,00	2 949,00
152	K	764011424	Podkladní plech z Pz plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm ř 330 mm	m	27,500	160,02	4 400,55 CS ÚRS 2014 02
14+13,5				27,500			
Součet				27,500			
153	K	764214405	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atík) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené ř 400 mm	m	6,400	410,12	2 624,77 CS ÚRS 2014 02
3,2*2				6,400			
Součet				6,400			
154	K	764216445	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz plechu ř 400 mm	m	10,000	329,49	3 294,90 CS ÚRS 2014 02
1,3*6+1,1*2				10,000			
Součet				10,000			
155	K	764511404	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu ř 330 mm	m	27,000	230,97	6 236,19 CS ÚRS 2014 02
13,5+13,5				27,000			
Součet				27,000			
156	K	764511444	Kotlík oválný (trnchýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 330/100 mm	kus	1,000	450,37	450,37 CS ÚRS 2014 02
157	K	764518422	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm	m	6,000	362,48	2 174,88 CS ÚRS 2014 02
221	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,233	1 299,95	302,89 CS ÚRS 2014 02
D 765							40 274,44
Konstrukce pokrývačské							
159	K	765-01	Úprava krytiny u okapu zkrácené střechy	m	13,500	1 474,50	19 905,75
231	K	765-02	D+M světlovod pr. 350mm s prodlužujícími díly	ks	1,000	19 660,00	19 660,00
160	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	8,100	68,85	557,69 CS ÚRS 2014 02
"u okapu"							
13,5*0,6				8,100			
Součet				8,100			
222	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,203	743,85	151,00 CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766 Konstrukce truhlářské								
162	K	766-01	D-M plastová okna barva bílá 115x205 cm, 90x75cm , vnitřní parapety lamino a vnější parapety titanizek s nátěrem	m2	15,495	3 310,84	51 301,47	97 152,16
	W		"115x205 cm 6 ks" 1,15*2,05*6		14,145			
	W		"90x75cm 2 ks" 0,9*0,75*2		1,350			
	W		Součet		15,495			
163	K	766-02	D-M plastové vstupní dveře barva bílá 90x200cm s částečným prosklením	m2	3,600	9 826,22	35 374,39	
	W		"90x200cm 2 ks		3,600			
	W		0,9*2*2		3,600			
	W		Součet		3,600			
165	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	464,14	1 392,42	CS ÚRS 2014 02
	W		6		6,000			
	W		"nezpůsobilé" -3		-3,000			
	W		Součet		3,000			
166	M	611617120	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 60x197 cm buk	kus	1,000	2 850,70	2 850,70	CS ÚRS 2014 02
168	M	611617200	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm buk	kus	1,000	2 850,70	2 850,70	CS ÚRS 2014 02
169	M	611617240	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm buk	kus	1,000	2 850,70	2 850,70	CS ÚRS 2014 02
170	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	71,75	215,25	CS ÚRS 2014 02
	W		6		6,000			
	W		"nezpůsobilé" -3		-3,000			
	W		Součet		3,000			
171	M	611871210	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 62 cm š 15 cm	kus	1,000	55,10	55,10	CS ÚRS 2014 02
173	M	611871610	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	1,000	87,50	87,50	CS ÚRS 2014 02
174	M	611871810	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl. 92 cm š 15 cm	kus	1,000	144,50	144,50	CS ÚRS 2014 02
223	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,053	555,27	29,43	CS ÚRS 2014 02
D 767 Konstrukce zámečnické								
176	K	767-02	D-M čistící zona vnější 600x900	kpl	1,000	3 813,69	3 813,69	
177	K	767-03	D-M čistící zona vnitřní 900x900	kpl	1,000	2 368,20	2 368,20	
224	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,050	819,24	40,96	CS ÚRS 2014 02
D 771 Podlahy z dlaždic								
179	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 120 mm	m	34,470	68,38	2 357,06	CS ÚRS 2014 02
	W		(1,87*2,55)*2-0,6-0,8-0,7-0,6		6,140			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(2,27+8,3)*2-2,14+0,33+0,33-2,27+0,32+0,32-0,8-0,6-2		14,630			
W		8,5+8,5+1,4+1,4-1,6-0,9-2,7-0,9		13,700			
W		Mezisoučet		34,470			
W		Součet		34,470			
180	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	31,570	359,43	1 347,21 CS ÚRS 2014 02
W		"P1" 26,51		26,510			
W		"P2 protiskluz" 16,5		16,500			
W		"nezpůsobilé P2 protiskluz " -11,44		-11,440			
W		Součet		31,570			
181	M	597611350,1	dlaždice keramické protiskluzné R11 30x30cm slinuté - dle výběru investora	m2	5,313	344,10	1 828,20
W		16,5*1,05		17,325			
W		"nezpůsobilé" -11,44*1,05		-12,012			
W		Součet		5,313			
182	M	597611350,2	dlaždice keramické 30x30 cm - dle výběru investora	m2	33,524	275,20	9 225,80
W		26,51*1,05		27,836			
W		34,47*0,15*1,1		5,688			
W		Součet		33,524			
183	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	39,530	58,85	2 326,34 CS ÚRS 2014 02
W		26,78+9,13+3,62+4,54		44,070			
W		"nezpůsobilé" -4,54		-4,540			
W		Součet		39,530			
184	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	9,840	8,28	81,48 CS ÚRS 2014 02
W		4,78+3,62+1,44+4,54		14,380			
W		"nezpůsobilé" -4,54		-4,540			
W		Součet		9,840			
185	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	45,770	27,59	1 262,79 CS ÚRS 2014 02
W		57,21		57,210			
W		"nezpůsobilé" -11,44		-11,440			
W		Součet		45,770			
225	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,854	393,49	336,04 CS ÚRS 2014 02
D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							
187	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	59,415	59,10	3 511,43 CS ÚRS 2014 02
W		36,51+58,02-16,86		77,670			
W		"nezpůsobilé" -36,51/2		-18,255			

6 250,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			Součet		59,415			
188	K	775591197	Montáž parozábrany se samolepícím proužkem pro plovoucí podlahy	m2	42,240	14,63	617,97	CS ÚRS 2014 02
W			"strop přístavba"					
W			13,2*3,2		42,240			
W			Součet		42,240			
189	M	611553680	parozábrana 3 mm na povrchu s LDPE folií 0,2 mm s přesahem 0,1 m a samolepícím proužkem 15 mm celková šíře 1,1 m	m	46,464	45,20	2 100,17	CS ÚRS 2014 02
W			42,24*1,1		46,464			
W			Součet		46,464			
226	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,028	733,94	20,55	CS ÚRS 2014 02
D	776		Podlahy povlakové				38 170,90	
191	K	776-01	D+M přechodové lišty	m	3,500	216,26	756,91	
W			2+1,5		3,500			
W			Součet		3,500			
192	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	44,200	17,74	784,11	CS ÚRS 2014 02
W			(9+7)*2		32,000			
W			(5,5+6,7)*2		24,400			
W			(3,5+3,6)*2		14,200			
W			"nezpůsobilé" -26,4		-26,400			
W			Součet		44,200			
194	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	76,275	82,86	6 320,15	CS ÚRS 2014 02
W			58,02+50,34		108,360			
W			"nezpůsobilé" -32,085		-32,085			
W			Součet		76,275			
195	M	284102490.1	krytina podlahová pro extrémní komerční využití s třídou reakce na oheň Čfi	m2	83,902	334,20	28 040,05	
W			(58,02+50,34)*1,1		119,196			
W			"nezpůsobilé" -35,294		-35,294			
W			Součet		83,902			
196	M	284110060	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepící 15 x 50 mm role 50 m	m	48,620	39,30	1 910,77	CS ÚRS 2014 02
W			(9+7)*2*1,1		35,200			
W			(5,5+6,7)*2*1,1		26,840			
W			(3,5+3,6)*2*1,1		15,620			
W			"nezpůsobilé" -26,4*1,1		-29,040			
W			Součet		48,620			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	76,275	3,59	273,83	CS ÚRS 2014 02
227	K	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,262	324,75	85,08	CS ÚRS 2014 02

D 777 Podlahy lité 9 727,50

199	K	Podlahy lité tloušťky 5 mm	m2	64,835	126,17	8 180,23	CS ÚRS 2014 02
VV		58,02+50,34		108,360			
VV		"nezpůsobile" -43,525		-43,525			
VV		Součet		64,835			
200	K	Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy Nivelit	m2	64,835	20,54	1 331,71	CS ÚRS 2014 02
VV		64,835		64,835			
VV		Součet		64,835			
228	K	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,584	369,11	215,56	CS ÚRS 2014 02

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 18 803,62

203	K	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	23,200	344,05	7 981,96	CS ÚRS 2014 02
VV		"wc invalidé"		16,000			
VV		(1,7+2,3)*2*2		-1,600			
VV		-0,8*2		14,400			
VV		Mezisosučet		18,640			
VV		"stáv. wc " 18,64		18,640			
VV		Mezisosučet		12,500			
VV		"wc chlapci"		-2,800			
VV		(1,6+1,525)*2*2		17,000			
VV		-0,7*2*2		-2,800			
VV		(2,55+1,7)*2*2		6,700			
VV		-0,7*2*2		30,600			
VV		1,675*2*2		10,000			
VV		Mezisosučet		-1,200			
VV		"úklid"		8,800			
VV		(1,6+0,9)*2*2		-49,240			
VV		-0,6*2		23,200			
VV		Mezisosučet					
VV		"nezpůsobile" -49,24					
VV		Součet					

204	M	597610200.1	obkládačky keramické 20x25 cm - dle výběru investora	m2	24,360	245,80	5 987,69
-----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	W		23,2*1,05		24,360			
	W		Součet		24,360			
205	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	23,200	35,87	832,18	CS ÚRS 2014 02
206	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	11,100	163,01	1 809,41	CS ÚRS 2014 02
	W		(1,65+1,65+2,25)*2		11,100			
	W		(1,6+1,675)*2		6,550			
	W		20,64		20,640			
	W		Mezisoučet		38,290			
	W		"nezpůsobilé" -27,19		-27,190			
	W		Součet		11,100			
207	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	18,000	111,94	2 014,92	CS ÚRS 2014 02
	W		5*4*2		40,000			
	W		6*2		12,000			
	W		4*2		8,000			
	W		Mezisoučet		60,000			
	W		"nezpůsobilé" -42		-42,000			
	W		Součet		18,000			
229	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,451	393,49	177,46	CS ÚRS 2014 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				798,63	
209	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	4,290	186,16	798,63	CS ÚRS 2014 02
	W		"zárubně nové"					
	W		(0,6+2+2)*0,3*1		1,380			
	W		(0,7+2+2)*0,3*3		4,230			
	W		(0,8+2+2)*0,3*1		1,440			
	W		(0,9+2+2)*0,3*1		1,470			
	W		"nezpůsobilé" -(0,7+2+2)*0,3*3		-4,230			
	W		Součet		4,290			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				19 656,64	
211	K	784-01	Malby z malířských směsí vč. přípravy podkladu	m2	476,063	41,29	19 656,64	
	W		226,546+55,99		282,536			
	W		62,94+114,532+310,113		487,585			
	W		-72,44		-72,440			
	W		Mezisoučet		697,681			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

W "nezpůsobilé" -221,618
W Součet -221,618
476,063

D M Práce a dodávky M 78 919,17

D 21-M Elektromontáže 64 881,93

212	K	021-01	Vnitřní elektroinstalace viz. dílčí rozpočet v příloze	kpl	1,000	64 881,93	64 881,93
-----	---	--------	--	-----	-------	-----------	-----------

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 14 037,24

213	K	024-01	Vzduchotechnika viz. dílčí rozpočet	kpl	1,000	14 037,24	14 037,24
-----	---	--------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 852,57

D VRN3 Zařízení staveniště 37 851,59

214	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	37 851,59	37 851,59 CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	--------------------------

W "související (přípravné) práce"

W "vybavení staveniště"

W "připojení na inženýrské sítě vč. nákladů za energii"

W "zabezpečení staveniště"

W "zrušení zařízení staveniště"

W 1 1,000

W Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 0,98

215	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,98	0,98 CS ÚRS 2014 02
-----	---	-----------	----------------	----	-------	------	---------------------

W "provoz investora a třetích osob"

W 1 1,000

W Součet 1,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101
Objekt:

1.2 - vedlejší aktivity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nemojov	Datum:	26.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	13585240
	Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice	DIČ:	CZ13585240
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	80 394,78		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	80 394,78	21,00%	16 882,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		97 277,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.2 - vedlejší aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Choťevíce 360, 543 76 Choťevíce

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

80 394,78

HSV - Práce a dodávky HSV

79 165,05

1 - Zemní práce	12 962,64
5 - Komunikace	37 632,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	17 798,03
997 - Přesun sítě	4 035,65
998 - Přesun hmot	6 736,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 229,73
VRN3 - Zařízení staveniště	1 228,75
VRN7 - Provozní vlivy	0,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.2 - vedlejší aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 394,78

D HSV Práce a dodávky HSV

79 165,05

D 1 Zemní práce

12 962,64

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	21,840	36,76	802,84	CS ÚRS 2014 02
	W		15,6*1,4		21,840			
	W		Součet		21,840			

2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,512	25,71	116,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"chodník"					
	W		(51,92-21,84)*0,15		4,512			
	W		Součet		4,512			

3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,608	195,85	1 685,88	CS ÚRS 2014 02
	W		"chodník"					
	W		(51,92-21,84)*(0,35-0,15)		6,016			
	W		51,84*(0,35-0,15-0,15)		2,592			
	W		Součet		8,608			

4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	8,608	17,82	153,39	CS ÚRS 2014 02
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,608	254,77	2 193,06	CS ÚRS 2014 02
	W		8,608		8,608			
	W		Součet		8,608			

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	43,040	20,35	875,86	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8,608*5		43,040			
VV		Součet		43,040			
7	K	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,608	135,53	1 166,64	CS ÚRS 2014 02
8	K	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,608	13,87	119,39	CS ÚRS 2014 02
9	K	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	15,494	108,13	1 675,37	CS ÚRS 2014 02
VV		8,608*1,8		15,494			
VV		Součet		15,494			
10	K	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovíně nebo ve svahu do 1:5	m2	52,500	22,95	1 204,88	CS ÚRS 2014 02
VV		"zeleň" 75*0,7		52,500			
VV		Součet		52,500			
11	K	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovíně a ve svahu do 1:5	m2	52,500	12,65	664,13	CS ÚRS 2014 02
12	M	osiwo směr travní parková směs exclusive	kg	0,788	118,00	92,98	CS ÚRS 2014 02
VV		52,5*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,788			
13	K	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	51,920	9,29	482,34	CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník"		51,920			
VV		51,92		51,920			
VV		Součet		51,920			
14	K	Svahování násypů	m2	52,500	30,67	1 610,18	CS ÚRS 2014 02
15	K	Obdělání půdy hrabáním v rovíně a svahu do 1:5	m2	52,500	2,28	119,70	CS ÚRS 2014 02
D	5	Komunikace				37 632,56	
16	K	Podklad ze šetřkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	54,516	142,31	7 758,17	CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník zámková dlažba"		54,516			
VV		54,516		54,516			
VV		Součet		54,516			
17	K	Podklad ze šetřkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	54,516	159,06	8 671,31	CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník zámková dlažba"		54,516			
VV		54,516		54,516			
VV		Součet		54,516			
18	K	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	51,920	216,44	11 237,56	CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník"					
VV		(15,6+8,8)*1,4		34,160			
VV		(3,8+4,8)*1,6		13,760			
VV		2*2		4,000			
VV		Součet		51,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	54,516	182,80	9 965,52	CS ÚRS 2014 02
W				54,516				
				51,920*1,05				

17 798,03

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

20	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	74,900	138,89	10 402,86	CS ÚRS 2014 02
W				74,900				
				1,4+16+9+4+1,5+2,5+2+9+15,5+5,5+5,5+1				
W				Mezisoučet				
W				Součet				
W				Součet				
				0,000				
21	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	151,298	31,00	4 690,24	CS ÚRS 2014 02
W				151,298				
				74,900*2*1,01				
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,124	2 406,52	2 704,93	CS ÚRS 2014 02
W				1,124				
				74,9*0,15*0,1				
W				Součet				
				1,124				

4 035,65

D 997 Přesun sutě

24	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,132	279,06	1 432,14	CS ÚRS 2014 02
25	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,132	91,11	467,58	CS ÚRS 2014 02
26	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,980	4,81	370,27	CS ÚRS 2014 02
W				76,980				
				5,132*15				
W				Součet				
				76,980				
27	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,132	344,05	1 765,66	

6 736,17

D 998 Přesun hmot

28	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,223	278,09	6 736,17	CS ÚRS 2014 02
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 229,73

D VRN3 Zařízení staveniště

1 228,75

29	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 228,75	1 228,75	CS ÚRS 2014 02
W				"související (přípravné) práce"				
W				"vybavení staveniště"				
W				"připojení na inženýrské sítě vč. nákladů za energie"				
W				"zabezpečení staveniště"				
W				"zrušení zařízení staveniště"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy								
30	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,98	0,98	CS ÚRS 2014 02
W			"provoz investora a třetích osob"					
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			

0,98

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101
Objekt:

1.3 - nezpůsobilé aktivity

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Nemojov	Datum:	26.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	13585240
	Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice	DIČ:	CZ13585240
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	303 871,80		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	303 871,80	21,00%	63 813,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK 367 684,88		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.3 - nezpůsobilé aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Choťovice 360, 543 76 Choťovice

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

303 871,80

HSV - Práce a dodávky HSV

38 777,42

1 - Zemní práce	6 304,45
2 - Zakládání	25 088,26
5 - Komunikace	1 533,06
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 425,65
997 - Přesun sutě	603,93
998 - Přesun hmot	3 822,07
PSV - Práce a dodávky PSV	259 932,65
762 - Konstrukce tesářské	14 701,19
764 - Konstrukce klempířské	27 520,90
765 - Konstrukce pokrývačské	5 915,91
766 - Konstrukce truhlářské	46 830,74
767 - Konstrukce zámečnické	164 963,91
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 161,73

VRN3 - Zařízení staveniště

5 160,75

VRN7 - Provozní vlivy

0,98

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.3 - nezpůsobilé aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvíce 360, 543 76 Chotěvíce

Datum:

26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

303 871,80

D HSV Práce a dodávky HSV

38 777,42

D 1 Zemní práce

6 304,45

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,420	25,71	10,80	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------	----------------

W "chodník"

W 2*1,4*0,15

W

Součet

2	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,432	195,85	84,61	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

W "chodník"

W (1,8*1,2)*(0,35-0,15)

W

Součet

3	K	131201109	Příplatek za lepičnost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	0,432	17,82	7,70	CS ÚRS 2014 02
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,860	465,49	2 262,28	CS ÚRS 2014 02

W "schody"

W 1,8*0,6*1,5

W

1,8*0,8*1,5

W

1,2*0,6*1,5

W

Mezisoučet

W

Součet

5	K	132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	4,860	132,18	642,39	CS ÚRS 2014 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,292	254,77	1 348,24	CS ÚRS 2014 02
	W		0,432*4,86		5,292			
	W		Součet		5,292			
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,292	20,35	107,69	CS ÚRS 2014 02
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,292	135,53	717,22	CS ÚRS 2014 02
9	K	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	5,292	13,87	73,40	CS ÚRS 2014 02
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	9,526	108,13	1 030,05	CS ÚRS 2014 02
	W		5,292*1,8		9,526			
	W		Součet		9,526			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	2,160	9,29	20,07	CS ÚRS 2014 02
	W		"chodník"					
	W		1,8*1,2		2,160			
	W		Součet		2,160			
25 088,26								
D	2	Zakládání						
12	K	274321411	Základové pasy ze žB tř. C 20/25	m3	4,860	2 333,83	11 342,41	CS ÚRS 2014 02
	W		"schodiště"					
	W		4,86		4,860			
	W		Mezisoučet		4,860			
	W		Součet		4,860			
13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	8,040	197,15	1 585,09	CS ÚRS 2014 02
	W		"pro schody"					
	W		(1,8+0,6)*2*0,6		2,880			
	W		(1,8+0,7)*2*0,6		3,000			
	W		(1,2+0,6)*2*0,6		2,160			
	W		Mezisoučet		8,040			
	W		Součet		8,040			
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	8,040	44,39	356,90	CS ÚRS 2014 02
15	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,316	37 354,00	11 803,86	CS ÚRS 2014 02
	W		4,86*0,065		0,316			
	W		Součet		0,316			
1 533,06								
D	5	Komunikace						
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	2,160	142,31	307,39	CS ÚRS 2014 02
	W		"chodník zámková dlažba"					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,8*1,2		2,160			
VV		Součet		2,160			
17	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	2,160	159,06	343,57 CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník zámková dlažba"		2,160			
VV		2,16		2,160			
VV		Součet		2,160			
18	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	2,160	216,44	467,51 CS ÚRS 2014 02
VV		"chodník"					
VV		2,16		2,160			
VV		Součet		2,160			
19	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	2,268	182,80	414,59 CS ÚRS 2014 02
VV		2,16*1,05		2,268			
VV		Součet		2,268			
D 9							
Ostatní konstrukce a práce-bourání							
20	K	916331112	Osazení záhradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	6,000	138,89	833,34 CS ÚRS 2014 02
VV		(1,8*1,2)*2		6,000			
VV		Mezisoučet		6,000			
VV		Součet		6,000			
21	M	592172140	obrubník betonový zdíhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	12,120	31,00	375,72 CS ÚRS 2014 02
VV		6*2*1,01		12,120			
VV		Součet		12,120			
22	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,090	2 406,52	216,59 CS ÚRS 2014 02
VV		6*0,15*0,1		0,090			
VV		Součet		0,090			
D 997							
Přesun sutě							
23	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,768	279,06	214,32 CS ÚRS 2014 02
24	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,768	91,11	69,97 CS ÚRS 2014 02
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,520	4,81	55,41 CS ÚRS 2014 02
VV		0,768*15		11,520			
VV		Součet		11,520			
26	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,768	344,05	264,23
D 998							
Přesun hmot							

3 822,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,744	278,09	3 822,07	CS ÚRS 2014 02

D PSV Práce a dodávky PSV

259 932,65

14 701,19

Konstrukce tesařské								
28	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísňím mácením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,316	818,84	258,75	CS ÚRS 2014 02
29	K	762331923	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 8 m	m	12,000	85,03	1 020,36	CS ÚRS 2014 02
"krokve" 2*6								
Součet								
30	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	26,200	321,44	8 421,73	CS ÚRS 2014 02
"nové krokve" 3*6								
"vaznice" 2,2								
"nové sloupky" 2*3								
Součet								
31	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	11,500	95,45	1 097,68	CS ÚRS 2014 02

"vykýž"								
"střecha" 4,6*2,5								
Součet								
32	M	605111450	řezivo stavební prkna omítaná tloušťky přes 25 mm šířky přes 7 cm délky 3 a 5 m netříděná	m3	0,316	4 718,40	1 491,01	CS ÚRS 2014 02
11,5/40*1,1								
Součet								

33	K	762341933	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	21,000	71,29	1 497,09	CS ÚRS 2014 02
34	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	0,316	974,15	307,83	CS ÚRS 2014 02
60	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,539	1 125,68	606,74	CS ÚRS 2014 02

D 764 Konstrukce klempířské

27 520,90

36	K	764011424	Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl. 1,0 mm RŠ 330 mm	m	2,500	160,02	400,05	CS ÚRS 2014 02
2,5								
Součet								
37	K	764-02	Úprava napojení stávající eternitové krytiny a nové plechové krytiny	m	2,500	4 915,00	12 287,50	

"vykýž"								
2,5								
Součet								

38	K	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu RŠ 500 mm sklonu do 30°	m2	11,500	659,59	7 585,29	CS ÚRS 2014 02
39	K	76412405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu RŠ 400 mm	m	10,000	209,38	2 093,80	CS ÚRS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5*2		10,000			
VV		Součet		10,000			
40	K	764311415		m	14,500	183,82	2 665,39 CS ÚRS 2014 02
VV		"vykřít" 6*2+2,5		14,500			
VV		Součet		14,500			
41	K	764511404		m	2,500	230,97	577,43 CS ÚRS 2014 02
VV		Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm		2,500			
VV		2,5		2,500			
VV		Součet		2,500			
42	K	764511444		kus	1,000	450,37	450,37 CS ÚRS 2014 02
43	K	764518422		m	3,500	362,48	1 268,68 CS ÚRS 2014 02
VV		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 100 mm		3,500			
VV		3,5		3,500			
VV		Součet		3,500			
61	K	998764101		t	0,148	1 299,95	192,39 CS ÚRS 2014 02
		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m					
D	765	Konstrukce pokrývačské				5 915,91	
45	K	765131801		m2	21,000	68,85	1 445,85 CS ÚRS 2014 02
VV		Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí		21,000			
VV		3*7		21,000			
VV		Součet		21,000			
46	K	765133001		m2	9,000	486,59	4 379,31 CS ÚRS 2014 02
VV		Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým		9,000			
VV		"oprava v místě nového vstupu do půdy"		9,000			
VV		(6+3+6)*0,6		9,000			
VV		Součet		9,000			
62	K	998765101		t	0,122	743,85	90,75 CS ÚRS 2014 02
		Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m					
D	766	Konstrukce truhlářské				46 830,74	
48	K	766-03		m2	1,800	11 304,50	20 348,10
VV		D+M dveře dřevěné palubkové vstupní		1,800			
VV		"tržaliť"		1,800			
VV		0,9*2		1,800			
VV		Součet		1,800			
49	K	766411213		m2	18,000	161,21	2 901,78 CS ÚRS 2014 02
50	M	611911250		m2	19,800	221,20	4 379,76 CS ÚRS 2014 02
VV		palubky obkládové SM profil klasický 15 x 121 mm A/B		19,800			
VV		18,000*1,1		19,800			
51	K	766414242		m2	38,500	143,52	5 525,52 CS ÚRS 2014 02
VV		Montáž obložení stěn plochy do 5 m2, panely z aglomerovaných desek do 1,50 m2		38,500			
VV		"vykřít boky a čelo"					
VV		5,5*2,5/2*2-2		27,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			(3*2,5-1*2)*2		11,000			
VV			Součet		38,500			
52	M	607262740	deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x18 mm	m2	42,350	201,50	8 533,53	CS ÚRS 2014 02
53	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	31,000	38,44	1 191,64	CS ÚRS 2014 02
VV			7*1,5*2+2,5*4		31,000			
VV			Součet		31,000			
54	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,491	7 077,60	3 475,10	CS ÚRS 2014 02
VV			31*0,12*0,12*1,1		0,491			
VV			Součet		0,491			
63	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,856	555,27	475,31	CS ÚRS 2014 02
D	767		Konstrukce zámečnické				164 963,91	
56	K	767-01	D+M-kotvení - ocelové schody vnější se zábradlím s povrchovou úpravou	kpl	1,000	163 571,20	163 571,20	
VV			"viz. PD- D.1.2 Stavebně konstrukční řešení výkr. č. 3"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
64	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,700	819,24	1 392,71	CS ÚRS 2014 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 161,73	
D	VRN3		Zařízení staveniště				5 160,75	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 160,75	5 160,75	CS ÚRS 2014 02
VV			"související (přípravné) práce"					
VV			"vybavení staveniště"					
VV			"připojení na inženýrské sítě vč. nákladů za energie"					
VV			"zabezpečení staveniště"					
VV			"zrušení zařízení staveniště"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				0,98	
59	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,98	0,98	CS ÚRS 2014 02
VV			"provoz investora a třetích osob"					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101
Objekt:

1.4 - nezpůsobilé aktivity

KSO:	Nemojov	CC-CZ:	
Místo:		Datum:	26.05.2017
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	13585240
	Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice	DIČ:	CZ13585240
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	579 317,05		
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	579 317,05	21,00%	121 656,58
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		700 973,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.4 - nezpůsobilé aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Choťčovice 360, 543 76 Choťčovice

Datum:

26.05.2017

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

579 317,05

HSV - Práce a dodávky HSV

113 611,89

1 - Zemní práce	298,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	80 516,89
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	13 967,14
997 - Přesun sutě	10 782,70
998 - Přesun hmot	8 047,09

PSV - Práce a dodávky PSV

318 901,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 303,84
713 - Izolace tepelné	10 668,86
720 - Zdravotechnika - vnitřní voda a kanalizace	84 038,69
730 - Ústřední vytápění	105 971,25
763 - Konstrukce suché výstavby	7 230,25
766 - Konstrukce truhlářské	10 495,47
771 - Podlahy z dlaždic	8 969,49
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	1 078,87

776 - Podlahy povlakové	17 083,70
777 - Podlahy lité	6 530,24
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	42 204,87
783 - Dokončovací práce - nátěry	3 174,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 150,61
M - Práce a dodávky M	136 973,18
21-M - Elektromontáže	120 494,17
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	16 479,01
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 830,98
VRN3 - Zařízení stavenišť	9 830,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,98

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba budova ZŠ v Nemojově č.p. 101

Objekt:

1.4 - nezpůsobilé aktivity

Místo:

Nemojov

Zadavatel:

Uchazeč:

Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Choťčovice 360, 543 76 Choťčovice

Datum:

26.05.2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

579 317,05

D HSV Práce a dodávky HSV

113 611,89

D 1 Zemní práce

298,07

1	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	32,085	9,29	298,07	CS ÚRS 2014 02
W			" kabinet-sborovna, šatna "		32,085			
W			"podlahy" 36,51/2+13,83		32,085			
W			Součet					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

80 516,89

2	K	611325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	32,085	164,93	5 291,78	CS ÚRS 2014 02
W			"šatna" 13,83		13,830			
W			"sborovna-kabinet" 36,51/2		18,255			
W			Součet		32,085			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	71,650	251,73	18 036,45	CS ÚRS 2014 02
W			"WC chlapi"					

W			(1,525+1,6)*2*3,8		23,750			
W			-0,7*2*2		-2,800			
W			(2,55+1,675)*2*3,8		32,110			
W			-0,7*2		-1,400			
W			1,675*2*2		6,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-0,7*2*2		-2,800			
W			-(0,9-0,2-0,2)*(0,75-0,2-0,2)*2		-0,350			
W			"wc dívky"					
W			(3,2+1,7)*2*(3,8-2)		17,640			
W			-0,6*2		-1,200			
W			Mezisoučet		71,650			
W			Součet		71,650			
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	71,650	35,90	2 572,24	CS ÚRS 2014 02
5	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	71,227	61,42	4 374,76	CS ÚRS 2014 02
W			"chodba vstup"					
W			(6,52+2)*2*(3,83+0,35)		71,227			
W			Součet		71,227			
6	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	84,456	146,38	12 362,67	CS ÚRS 2014 02
W			"šatna"					
W			(3,5+3,5)*2*3,8/2		26,600			
W			-1,15*2,05		-2,358			
W			"šborovna-kabinet"					
W			(6,65+5,49)*2*3,8/2		46,132			
W			-1,15*2,05*1		-2,358			
W			"wc dívky"					
W			(3,2+1,7)*2*(3,8-2)		17,640			
W			-0,6*2		-1,200			
W			Součet		84,456			
7	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	6,840	25,69	175,72	CS ÚRS 2014 02
W			1*0,9*2		1,800			
W			1,2*2,1*2		5,040			
W			Součet		6,840			
8	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	3,653	2 901,22	10 598,16	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapci" 6,9*0,095		0,656			
W			"wc dívky" 4,54*0,095		0,431			
W			"šborovna-kabinet" 36,51/2*0,08		1,460			
W			"šatna" 13,83*0,08		1,106			
W			Součet		3,653			
9	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,223	2 686,94	14 033,89	CS ÚRS 2014 02
W			"INP"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"P2"					
W			"wc chlapci, wc dívky"					
W			(6,9+4,54)*0,12		1,373			
W			"P4"					
W			"šborovna-kabinet, šatna"		3,850			
W			(36,51/2+13,83)*0,12		5,223			
W			Součet					
10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,653	187,64	685,45	CS ÚRS 2014 02
11	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,223	93,82	490,02	CS ÚRS 2014 02
W			5,223					
W			Součet		5,223			
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karí	t	0,304	23 338,48	7 094,90	CS ÚRS 2014 02
W			(6,9*2+4,54*2)*3,033*1,15/1000		0,080			
W			(36,51/2+13,83*2)*3,033*1,15/1000		0,224			
W			Součet		0,304			
13	K	635111241	Náryp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	1,144	1 275,43	1 459,09	CS ÚRS 2014 02
W			"wc dívky" 4,54*0,1		0,454			
W			"wc chlapci" 6,9*0,1		0,690			
W			Součet		1,144			
14	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	3,000	372,72	1 118,16	CS ÚRS 2014 02
W			"70" 3		3,000			
W			Součet		3,000			
15	M	553311540	zdrubeň ocelová pro běžné zdění H 160 700 L/P	kus	3,000	741,20	2 223,60	CS ÚRS 2014 02
13 967,14								
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,525	35,63	1 550,80	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapci" 6,9		6,900			
W			"wc dívky" 4,54		4,540			
W			"šatna"13,83		13,830			
W			"šborovna-kabinet"36,51/2		18,255			
W			Součet		43,525			
17	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,525	63,96	2 783,86	CS ÚRS 2014 02
18	K	965041341	Bourání podlaží pod dlažby nebo mazanin škvárobetonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,279	1 164,58	2 654,08	CS ÚRS 2014 02
W			3,419/0,15*0,1		2,279			
W			Součet		2,279			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	3,419	1 677,09	5 733,97	CS ÚRS 2014 02
	W		"wc dívky" 4,54*0,15		0,681			
	W		"sborovna-kabinet" 36,51/2*0,15		2,738			
	W		Součet		3,419			
20	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	23,440	53,09	1 244,43	CS ÚRS 2014 02
	W		"wc chlapci"		7,000			
	W		3,5*2					
	W		"wc dívky"		17,640			
	W		(3,2+1,7)*2*(3,8-2)		-1,200			
	W		-0,6*2		23,440			
	W		Mezisoučet		23,440			
	W		Součet					
10 782,70								
D	997		Přesun sutě					
21	K	997013111	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,712	279,06	3 826,47	CS ÚRS 2014 02
22	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,712	91,11	1 249,30	CS ÚRS 2014 02
23	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	205,680	4,81	989,32	CS ÚRS 2014 02
	W		13,712*15		205,680			
	W		Součet		205,680			
24	K	997013831.1	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,712	344,05	4 717,61	
8 047,09								
D	998		Přesun hmot					
25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	28,937	278,09	8 047,09	CS ÚRS 2014 02
318 901,00								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 303,84	
26	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	43,525	6,62	288,14	CS ÚRS 2014 02
	W		"wc chlapci" 6,9		6,900			
	W		"wc dívky" 4,54		4,540			
	W		"sborovna kabinet" 36,51/2		18,255			
	W		"šatna" 13,83		13,830			
	W		Součet		43,525			
27	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,013	44 333,30	576,33	CS ÚRS 2014 02
	W		43,525*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	43,525	68,26	2 971,02	CS ÚRS 2014 02
W			43,525					
W			Součet		43,525			
29	M	628321340.1	pás těžký asfaltový	m2	50,054	104,20	5 215,63	
W			""pás těžký asfaltový hydroizolační i proti radonu"					
W			43,525*1,15		50,054			
W			Součet		50,054			
30	K	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	11,440	199,16	2 278,39	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapeč" 6,9		6,900			
W			"wc dívky" 4,54		4,540			
W			Součet		11,440			
31	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	3,420	219,75	751,55	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapeč, wc dívky"					
W			11,4*0,3		3,420			
W			Součet		3,420			
82	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,291	765,55	222,78	CS ÚRS 2014 02
10 668,86								
D 713 Izolace tepelné								
33	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43,525	14,77	642,86	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapeč" 6,9		6,900			
W			"wc dívky" 4,54		4,540			
W			"sborovna - kabinet" 36,51/2		18,255			
W			"šatna" 13,83		13,830			
W			Součet		43,525			
34	M	283759260	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	44,396	208,40	9 252,13	CS ÚRS 2014 02
W			43,525*1,02		44,396			
W			Součet		44,396			
35	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	43,525	6,16	268,11	CS ÚRS 2014 02
W			"wc chlapeč" 6,9		6,900			
W			"wc dívky" 4,54		4,540			
W			"sborovna-kabinet" 36,51/2		18,255			
W			"šatna" 13,83		13,830			
W			Součet		43,525			
36	M	283231500	folie separační PE bal. 100 m2	m2	50,054	7,90	395,43	CS ÚRS 2014 02
W			43,525*1,15		50,054			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
V								
Součet				50,054				
83	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,161	685,29	110,33	CS ÚRS 2014 02
D 720								
Zdravotechnika - vnitřní voda a kanalizace						84 038,69		
38	K	720-01	Vnitřní voda a kanalizace - viz. dílčí rozpočet v příloze	kpl	1,000	84 038,69	84 038,69	
D 730								
Ústřední vytápění						105 971,25		
39	K	730-01	Vytápění viz. dílčí rozpočet	kpl	1,000	105 971,25	105 971,25	
D 763								
Konstrukce suché výstavby						7 230,25		
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	11,440	617,66	7 066,03	CS ÚRS 2014 02
"wc chlapci" 6,9				6,900				
"wc dívky" 4,54				4,540				
Součet				11,440				
84	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,143	1 148,37	164,22	CS ÚRS 2014 02
D 766								
Konstrukce truhlářské						10 495,47		
42	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvřavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	464,14	1 392,42	CS ÚRS 2014 02
3				3,000				
Součet				3,000				
43	M	611617160	dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm buk	kus	3,000	2 850,70	8 552,10	CS ÚRS 2014 02
44	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	3,000	71,75	215,25	CS ÚRS 2014 02
45	M	611871410	prah dveří dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	3,000	103,20	309,60	CS ÚRS 2014 02
85	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,047	555,27	26,10	CS ÚRS 2014 02
D 771								
Podlahy z dlaždic						8 969,49		
48	K	771573131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených do 50 ks/m2	m2	11,440	359,43	4 111,88	CS ÚRS 2014 02
"P2 protiskluz"								
"wc chlapci" 6,9				6,900				
"WC dívky" 4,54				4,540				
Součet				11,440				
49	M	597611350.1	dlaždice keramické protiskluzné R11 30x30cm slínuté - dle výběru investora	m2	12,012	344,10	4 133,33	
11,44*1,05				12,012				
Součet				12,012				
51	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,540	58,85	267,18	CS ÚRS 2014 02

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		"wc dívky" 4,54		4,540			
W		Součet		4,540			
52	K	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m ²	m ²	4,540	8,28	37,59	CS ÚRS 2014 02
W		4,54		4,540			
W		Součet		4,540			
53	K	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m ²	11,440	27,59	315,63	CS ÚRS 2014 02
86	K	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,264	393,49	103,88	CS ÚRS 2014 02
D	775	Podlahy skládané (parkety, výsy, lamely aj.)				1 078,87	
55	K	Demontáž podlah výsových přibíjených s tištami přibíjenými	m ²	18,255	59,10	1 078,87	CS ÚRS 2014 02
W		"sborovna - kabinet" 36,51/2		18,255			
W		Součet		18,255			
D	776	Podlahy povlakové				17 083,70	
58	K	Lepení obvodových soklíků nebo tišt z měkčených plastů	m	26,400	17,74	468,34	CS ÚRS 2014 02
W		"šatna" (3,5+3,6)*2		14,200			
W		"sborovna, kabinet" (5,5+6,7)*2/2		12,200			
W		Součet		26,400			
59	K	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m ²	13,830	62,79	868,39	CS ÚRS 2014 02
W		"šatna" 13,83		13,830			
W		Součet		13,830			
60	K	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m ²	32,085	82,86	2 658,56	CS ÚRS 2014 02
W		"kabinet - sborovna" 36,51/2		18,255			
W		"šatna" 13,83		13,830			
W		Součet		32,085			
61	M	krytina podlahová pro extrémní komerční využití s třídou reakce na oheň Cfi	m ²	35,294	334,20	11 795,25	
W		32,085*1,1		35,294			
W		Součet		35,294			
62	M	lišta speciální soklová PVC 10224 samolepicí 15 x 50 mm role 50 m	m	29,040	39,30	1 141,27	CS ÚRS 2014 02
W		(5,5+6,7)*2/2*1,1		13,420			
W		(3,5+3,6)*2*1,1		15,620			
W		Součet		29,040			
63	K	Úprava podkladu nášlapných ploch výsátím	m ²	32,085	3,59	115,19	CS ÚRS 2014 02
87	K	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,113	324,75	36,70	CS ÚRS 2014 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 777 Podlahy lité								
65	K	777551112	Podlahy lité tloušťky 5 mm Nivelit plus	m2	43,525	126,17	5 491,55	CS ÚRS 2014 02
	W		"wc chlapci" 6,9		6,900			
	W		"wc dívky" 4,54		4,540			
	W		"kabinet-sborovna" 36,51/2		18,255			
	W		"šatna" 13,83		13,830			
	W		Součet		43,525			
66	K	777551191	Příplatek k ceně za každý další 1 mm tloušťky podlahy Nivelit	m2	43,525	20,54	894,00	CS ÚRS 2014 02
	W		43,525		43,525			
	W		Součet		43,525			
88	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,392	369,11	144,69	CS ÚRS 2014 02
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické								
68	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	18,640	67,96	1 266,77	CS ÚRS 2014 02
	W		"wc dívky"					
	W		(3,2+1,7)*2*2		19,600			
	W		1,2*2,1*2		5,040			
	W		-0,6*2*5		-6,000			
	W		Součet		18,640			
69	K	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	49,240	344,05	16 941,02	CS ÚRS 2014 02
	W		Mezisoučet		0,000			
	W		"stáv. wc dívky " 18,64		18,640			
	W		Mezisoučet		18,640			
	W		"wc chlapci"					
	W		(1,6+1,525)*2*2		12,500			
	W		-0,7*2*2		-2,800			
	W		(2,55+1,7)*2*2		17,000			
	W		-0,7*2*2		-2,800			
	W		1,675*2*2		6,700			
	W		Mezisoučet		30,600			
	W		Součet		49,240			
70	M	597610200.1	obkladačky keramické 20x25 cm - dle výběru investora	m2	51,702	245,80	12 708,35	
	W		49,24*1,05		51,702			
	W		Součet		51,702			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	781479191	Příplatek k montáži vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	49,240	35,87	1 766,24 CS ÚRS 2014 02
72	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	27,190	163,01	4 432,24 CS ÚRS 2014 02
W		(1,6+1,675)*2		6,550			
W		20,64		20,640			
W		Součet		27,190			
73	K	781493111	Plastové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	42,000	111,94	4 701,48 CS ÚRS 2014 02
W		5*3*2		30,000			
W		6*2		12,000			
W		Součet		42,000			
89	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,988	393,49	388,77 CS ÚRS 2014 02
D	783	Dokončovací práce - nátery					3 174,86
75	K	783221121	Nátery syntetické KDK barva draží matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	8,280	186,16	1 541,40 CS ÚRS 2014 02
W		"zárubně stávající"		4,140			
W		(0,6+2*2)*0,3*3					
W		"zárubně nové"		4,140			
W		(0,6+2*2)*0,3*3		8,280			
W		Součet					
76	K	783621121	Nátery syntetické truhlářských konstrukcí barva draží matný povrch dvojnásobné, 1x email a 1x tmel	m2	7,200	226,87	1 633,46 CS ÚRS 2014 02
W		"stávající dveře"		7,200			
W		0,6*2*2*3		7,200			
W		Součet					
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					9 150,61
77	K	784-01	Malby z malířských směsí vč. přípravy podkladu	m2	221,618	41,29	9 150,61
W		32,085+71,65+71,227+84,456+11,44		270,858			
W		-49,24		-49,240			
W		Mezisoučet		221,618			
W		Součet		221,618			
D	M	Práce a dodávky M					136 973,18
D	21-M	Elektromontáže					120 494,17
78	K	021-01	Vnitřní elektroinstalace viz. dílčí rozpočet v příloze	kpl	1,000	120 494,17	120 494,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				16 479,01	
79	K	024-01	Vzduchotechnika viz. dílčí rozpočet	kpl	1,000	16 479,01	16 479,01	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 830,98	
D		VRN3	Zařízení staveniště				9 830,00	

80	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	9 830,00	9 830,00	CS ÚRS 2014 02
	W		"související (přípravné) práce"					
	W		"vybavení staveniště"					
	W		"připojení na inženýrské sítě vč. nákladů za energie"					
	W		"zabezpečení staveniště"					
	W		"zrušení zařízení staveniště"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

D		VRN7	Provozní vlivy				0,98	
81	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,98	0,98	CS ÚRS 2014 02
	W		"provoz investora a třetích osob"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			

Harmonogram prací													
Zakázka:													
Přístavba budova ZS v Nemojově č.p. 101													
Popis / týden	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
001: Zemní práce													
002: Základy													
003: Svislé konstrukce													
004: Vodorovné konstrukce													
006: Úpravy povrchu													
008: Trubní vedení													
009: Ostatní konstrukce a práce													
0997: Přesun sutě													
0998: Přesun hmot													
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
712: Povlakové krytiny													
713: Izolace tepelné													
714: Akustická a protiotřesová opatření													
720: Zdravotechnika - vnitřní voda a kanalizace													
730: Ústřední vytápění													
762: Konstrukce tesařské													
763: Konstrukce suché výstavby													
764: Konstrukce klempířské													
765: Konstrukce pokrývačské													
766: Konstrukce truhlářské													
767: Konstrukce zámečnické													
771: Podlahy z dlaždic													
775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)													
776: Podlahy povlakové													
777: Podlahy lité													
781: Dokončovací práce - obklady keramické													
783: Dokončovací práce - nátěry													
784: Dokončovací práce - malby a tapety													
M-21: Elektromontáže													
M-24: Montáže vzduchotechnických zařízení													
VRN3: Zařízení staveniště													
VRN7: Provozní vlivy													
005: Komunikace													

Seznam částí zakázky plněných prostřednictvím poddodavatelů

Části zakázky, které dodavatel hodlá plnit prostřednictvím jednoho nebo více
poddodavatelů:

/Uchazeč může přidat libovolný počet řádků/

1)

Název poddodavatele: HMS elektro s r.o.
Sídlo: Vorlech 256, Dvůr králové nad Labem
IČ: 15039811

Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli: elektroinstalace

2)

Název poddodavatele: Milan Pirožek
Sídlo: Mladé Buky čp. 403, 542 23 Mladé Buky
IČ: 65700104


Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli: zdravotnicka, vytápění

3)

Název poddodavatele: Labit a.s.
Sídlo: Nádražní 472, 543 01 Vrchlabí
IČ: 15037274

Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli: vzduchotechnika

V Chotěvicích dne 1. 6. 2017



.....
Ing. Pavel Krčmář
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 27103

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Karel Šimůnek

jméno a příjmení

750619/3640

rodné číslo

je

autorizovaným stavitelem

v oboru

pozemní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601858

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 28.2.2006



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

1

2



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Číslo pojistné smlouvy: 82243373-16

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Stavební společnost s.r.o. Hostinné, IČO 13585240, Chotěvice 360, 543 76 Chotěvice, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 82243373-16.

Pojištění majetku

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pokud je u některých dále uvedených pojištění oprávněná osoba odlišná, je to uvedeno u příslušného pojištění.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda vzniklá na majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 a příslušnými Doplnkovými pojistnými podmínkami.

1. Pojištění movitých věcí – živel

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

2. Pojištění movitých věcí – odcizení

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPMP-P-01/2014.

3. Pojištění staveb

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva, řídí se DPPSP-P-01/2014.

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

15 000 000 Kč

Česká republika

5000 Kč

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

TC99004002017

0204593946143



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

0213585240
TEVIO
360
7
ONOST

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 20. 1. 2017 do 19. 1. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prolongací.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 20. 1. 2017

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
servisní jednotka Plzeň
Slovanská alej 24A
326 00 Plzeň

Podpis a razítko zástupce pojišťovny

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.