

# Smlouva o dílo č. 031/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

### **Obec Čejkovice**

Kontaktní adresa: Čejkovice 64, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel: 608 200 806

IČO: 00244724

DIČ:

Bankovní spojení: KB České Budějovice

Č. účtu: 12225-231/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Bc. Pavel Chaloupek, starosta obce

(dále jen jako „objednatel“)

a

### **Stavitelství Matourek s. r. o.**

#### **dopravní a inženýrské stavby**

Kontaktní adresa: Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

tel.: 602 445 763

IČ: 251 68 002

DIČ: CZ251 68 002

Bankovní spojení: GE Money Bank, a. s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 61301-544/0600

Zástupce ve věcech smluvních: Jan Matourek - jednatel společnosti, mobil. tel. 602 445 763

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal - stavbyvedoucí, mobil. tel. 606 601 603

Zapsaná do Obchodního rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 7410

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení:

### **„Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice“**

Předmětem díla je výstavba nového bezbariérového chodníku podél komunikace III. - Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015 podle projektové dokumentace a v rozsahu daném položkovým výkazem výměr.

- 2) Zhotovitel provede dílo dle:

- objednatel předaných podkladů nezbytných k realizaci díla
- odsouhlasené cenové nabídky, vzájemně projednaného a odsouhlaseného rozsahu prací na výše uvedené akci - oceněné výkazy výměr,
- této projednané, vzájemně odsouhlasené a podepsané smlouvy,
- vlastních technologických postupů a platných předpisů a norem, vztahujících se k předmětu díla,
- případných vzájemně projednaných, odsouhlasených a podepsaných dodatků k této smlouvě o dílo,
- pro odpočty a eventuální připočty změn rozsahu prací platí jednotkové ceny v předaných podkladech.

### Čl. III. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace byla vypracována Ing. Pavlem Lukšem, PaKK, projektová a konstrukční kancelář, Kodetka, Severní 125, 373 71 Hlincova Hora. Objednatel odpovídá za to, že potřebné podklady pro realizaci díla jsou úplné a respektují podmínky pravomocného stavebního povolení (ohlášení) a závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a příslušných organizací. Fotokopie výše uvedených dokladů objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště.

### Čl. IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel zahájí a ukončí práce na díle: říjen – listopad 2015

### Čl. V. CENA ZA DÍLO

- 1) Cena za dílo je stanovena na základě zhotovitelem oceněných podkladů - viz cenová nabídka a činí:

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Cena za dílo bez DPH</b>   | <b>992 989,00 Kč</b>   |
| <b>DPH 21%</b>                | <b>208 528,00 Kč</b>   |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b> | <b>1 201 517,00 Kč</b> |

- 2) Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou pro celé dílo a je platná po celou dobu realizace díla. Jakékoliv zvyšování ceny v průběhu stavby není přípustné, vyjma případů, kdy nastane změna sazby DPH nebo změna dohodnutá oběma smluvními stranami dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku.
- 3) V ceně za dílo nejsou zahrnuty:
- změny technického řešení prací a dodávek, pokud si je objednatel vyžádá a nemohly být zachyceny v předané a odsouhlasené nabídce,
  - vícepráce vyžádané v průběhu stavby objednatelem, nebo plynoucí z podmínek realizace díla.
- 4) Dodávky a práce zahrnuté v ceně jsou na základě výkazu výměr oceněny takto:
- cenami používanými zhotovitelem k ocenění jím prováděných dodávek a prací
  - u přesně specifikovaných dodávek a prací cenami t.č. platnými na trhu
- 5) Veškeré vícepráce, změny a doplňky díla, které nejsou zahrnuty v podkladech pro sestavení ceny za dílo, mohou být do ceny za dílo promítnuty a zhotovitelem proučtovány, jen v případě, že před započítáním prací byla změna ceny objednatelem písemně odsouhlasena. Proučtování rozdílů jak je výše uvedeno, bude provedeno po předchozím projednání s objednatelem v cenách, použitých zhotovitelem pro sestavení ceny za dílo.
- 6) Pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu realizace stavby požádá o změnu materiálů a dodávek oproti materiálům a dodávkám původně navrženým pro realizaci stavby, případně oproti materiálům již dříve sjednaným, musí tuto změnu uplatnit písemně. Zhotovitel promítne požadované změny do ceny díla, případně uplatní nárok na úhradu veškerých vynaložených nákladů, které mu vznikly tím, že původně navržené materiály nebo dodávky zajistil. K realizaci změny může však přistoupit až po schválení cenové změny objednatelem.

## **ČI. VI. SPLATNOST CENY DÍLA**

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. Objednatel je v souladu s pravidly dotačního programu povinen do 30. 11. 2015 předložit Závěrečné vyúčtování grantu, jehož součástí bude doklad o provedení úhrady faktur. Splatnost daňového dokladu je 10 dnů ode dne doručení objednateli.
- 2) Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy má zajištěny finanční prostředky na financování celého předmětu díla a zavazuje se sjednanou cenu za dílo zhotoviteli uhradit na jeho účet ve lhůtě splatnosti.

## **ČI. VII. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA**

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
- 2) Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.
- 4) Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

## **ČI. VIII. PRÁVA A POVINNOSTI**

- 1) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.
- 2) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
- 4) Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.
- 5) Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli překážky k provedení díla, které zjistil na místě, kde má být dílo provedeno, pokud to znemožňuje provést dílo sjednaným způsobem a současně navrhne změnu díla. Do doby dosažení dohody o změně díla je oprávněn práce na něm přerušit.

## **ČI. IX. STAVEBNÍ DENÍK**

- 1) Zhotovitel povede na stavbě ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého bude zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla dle této smlouvy, včetně změn, doplňků nebo rozšíření díla.
- 2) Deník bude přístupný objednateli po celou pracovní dobu zhotovitele. Povinnost vést deník končí dnem předání a převzetí díla, případně dnem úplného odstranění vad a nedodělků.

- 3) Deník povede za zhotovitele stavbyvedoucí, případně jím pověřený odpovědný pracovník. Kromě stavbyvedoucího mohou do deníku provádět zápisy pouze:
- objednatelem dle této smlouvy pověřený zástupce
  - zástupci orgánů státní správy
  - odpovědní zástupci subdodavatelů zhotovitele
- 4) Odpovědný zástupce objednatele je povinen průběžně sledovat zápisy v deníku a tyto potvrzovat, případně k nim připojovat svoje stanovisko. Pokud svoje stanovisko k zápisu zhotovitele prokazatelně dozvěděl, má se za to, že se zněním zápisu souhlasí. Toto ustanovení platí i v opačném případě, kdy zápis do deníku učiní odpovědný zástupce objednatele.

## Čl. X. STAVENIŠTĚ

- 1) Staveniště pro realizaci díla dle této smlouvy bude předáno zhotoviteli do 3 dnů před zahájením stavby, o čemž bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání staveniště musí být zejména:
- vytýčení podzemních sítí procházejících staveništěm, které si zajistí zhotovitel (pokud se obě strany nedohodnou jinak).
- 2) Objednatel určí skládku na stavební materiál a sociální zařízení - maringotka (předpoklad je v místě staveniště), skládku na odvoz přebytečného výkopového materiálu a ornice.
- 3) Odpovědný pracovník zhotovitele - stavbyvedoucí je povinen dodržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu, plynule vzniklé odpady a přebytečný materiál ze staveniště odstraňovat. Dále je povinen dbát na pracovišti na dodržování předpisů BOZP, zejména zák. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 4) Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů po předání a převzetí stavby.

## Čl. XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel oznámí objednateli písemně, nejméně 3 kalendářní dny předem, kdy bude dílo, případně jeho část, připraveny k předání a převzetí. Zhotovitel přizve zástupce objednatele k převzetí zakrývaných částí díla a vyzve jej nejméně tři dny předem.
- 2) Objednatel je povinen:
- nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímání díla a plynule v něm pokračovat
  - dílo převzít, pokud je provedeno v souladu s touto smlouvou, případně s dodatky k ní.
  - objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které však samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně či esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a nedodělky v termínech uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Zápis o průběhu přejímacího řízení pořizuje za účasti zhotovitele objednatel.

## Čl. XII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 1) Zhotovitel poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku za jakost díla v délce **36 měsíců**, armatury a ostatní výrobky pak dle výrobců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel na díle při jeho řádném užívání zjistil a včas reklamoval. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla.
- 2) Reklamacie zjištěných vad musí být vždy písemná a může být uplatněna nejpozději poslední den záruční doby.

- 3) Objednatel se zavazuje oprávněně reklamované a zhotovitelem uznané vady ohrožující bezpečnost práce, provoz objednatele a další vady, jejichž pozdní odstranění by mohlo způsobit následné majetkové škody, odstraňovat neprodleně. Ostatní reklamované vady a vady složitějšího charakteru zhotovitel prověří do pěti dnů, kdy se o reklamaci dozvěděl a v případě, že reklamaci uzná, navrhne způsob řešení s přihlédnutím k dodržení technologických postupů a provozu objednatele při odstranění těchto vad.

### Čl. XIII SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy a případných dodatků k ní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla a to za každý kalendářní den prodlení s předáním díla. Prodlení v dokončení díla nebo jeho části a jeho předání objednateli zaviněné vyšší mocí, živelnou událostí nebo objednatelem bude zohledněno a nebude sankcionováno.
- 2) Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla dle čl. VI. této smlouvy a případných dodatků k ní, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla, a to za každý kalendářní den prodlení se zaplacením ceny díla.

### Čl. XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy se považuje takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření věděla nebo musela vědět, že by druhá smlouva stranu neuzavřela, pokud by toto porušení předvíдалa.
- 2) Odstoupením od smlouvy se ruší smlouva od počátku. Pokud bylo již plněno zčásti, může být od smlouvy odstoupeno pouze ohledně nesplněného zbytku plnění.
- 3) Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty a práva na náhradu škody.
- 4) Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména nesplnění díla v době pro jeho provedení či provedení díla v jiné kvalitě, než bylo sjednáno touto smlouvou či provedení díla s vadami, pokud ty nebudou odstraněny zákonem stanoveným způsobem, ovšem s výhradou drobných vad.
- 5) Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména nezaplacení ceny díla či nezaplacení některého jeho části dle čl. VI této smlouvy či neposkytnutí součinnosti k provedení díla.
- 6) Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit i v případě nedosažení dohody dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel má v takovém případě právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení odborné péče odhalit.
- 7) Smluvní strany jsou v případě odstoupení od smlouvy povinny vzájemně vypořádat práva a závazky ohledně rozpracovaného díla, včetně dalších nákladů, které jsou s porušením povinností některé ze smluvních stran spojeny (viz např. náhrada škody, smluvní pokuty apod.)
- 8) Zhotovitel souhlasí s právem objednatele odstoupit od smlouvy v případě neposkytnutí či významného zkrácení dotačních prostředků na realizaci díla, včetně položkového rozpočtu prací.


Čl. XV.  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Objednatel se zavazuje respektovat skutečnost, že zhotovitel má zaveden a certifikován systém managementu podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a použité postupy z této skutečnosti vyplývající.
- 2) Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Platnost a účinnost této smlouvy začíná dnem jejího podpisu oběma stranami a končí uplynutím záruční doby zhotovitele.
- 4) Smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
- 5) Obě smluvní strany se seznámily s plným zněním této smlouvy a prohlašují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz pravdivosti připojují níže své podpisy.
- 6) Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí smlouvy.
- 8) Smluvní strany si sdělily navzájem všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

V Čejkovicích: dne .....

30.9. 2015

**OBEC ČEJKOVICE**  
Čejkovice 64  
373 41 Hluboká n./ Vlt.  
IČO 244724 (3)




za objednatele:

Bc. Pavel Chaloupek, starosta obce

V Rudolfově dne: 30. 9. 2015

**Stavitelství Matourek s.r.o.**  
dopravní a inženýrské stavby  
Třeboňská 620/373 71 Rudolfovo  
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002  
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 050



za zhotovitele:

Jan Matourek, jednatel společnosti

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 55/2015

**Stavba:** Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

JKSO: 822

Místo: Čejkovice

CC-CZ:

Datum: 15.9.2015

Objednavatel:

Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

IČ:

25168002

DIČ:

CZ25168002

Projektant:

ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

992 989,24

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**992 989,24**

DPH základní 21,00%

ze

992 989,24

208 528,00

snížená 15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**1 201 517,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**OBEC ČEJKOVICE**

Čejkovice 64

373 41 Hluboká n./ Vlt.

IČO 244724 (3)

Datum a podpis:

30.9.2015

Razítko

**Stavitelství Matourek s.r.o.**

dopravní a inženýrské stavby

Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002

č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis:

15/9/2015

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 55/2015

**Stavba:** Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Místo: Čejkovice

Datum: ##

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sev

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Zpracovatel: Němcová Dagmar

| Kód                                           | Objekt                          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtů</b>                  |                                 | <b>992 989,24</b>  | <b>1 201 516,98</b> |
| 55-1/2015                                     | Stavba bezbariérového chodníku  | 970 521,18         | 1 174 330,63        |
| 55-2/2015                                     | Dopravní značení během výstavby | 10 289,50          | 12 450,30           |
| 55-3/2015                                     | Dopravní značení trvalé         | 12 178,56          | 14 736,06           |
| <b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b> |                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| Ostatní náklady                               |                                 | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00               | 0,00                |
| Vyplň vlastní                                 |                                 | 0,00               | 0,00                |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>      |                                 | <b>992 989,24</b>  | <b>1 201 516,98</b> |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-1/2015 - Stavba bezbariérového chodníku

JKSO: 822

Místo: Čejkovice

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

IČ:

25168002

DIČ:

CZ25168002

Projektant:

ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, HL. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

970 521,18

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

970 521,18

DPH základní

21,00%

ze

970 521,18

203 809,45

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 174 330,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**OBEC ČEJKOVICE**

Čejkovice 64

373 41 Hluboká n./ Vlt.

ICO 244724 (3)

Datum a podpis:

Razítko

15.9.2015

**Stavitelství Matourek s.r.o.**  
dopravní a inženýrské stavby

Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov

IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002

č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis:

Razítko

15/9/2015

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-1/2015 - Stavba bezbariérového chodníku

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavb

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                            | <b>970 521,18</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               | 970 521,18        |
| 1 - Zemní práce                                                         | 103 363,09        |
| 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky                               | 25 594,97         |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                                   | 12 820,42         |
| 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu                     | 1 620,00          |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                                   | 15 013,76         |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin                                  | 39 539,73         |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu                              | 8 774,21          |
| 2 - Zakládání                                                           | 130 046,18        |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                                       | 360,00            |
| 4 - Vodorovné konstrukce                                                | 882,00            |
| 5 - Komunikace                                                          | 322 208,21        |
| 8 - Trubní vedení                                                       | 89 865,00         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  | 315 729,95        |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 204 145,85        |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb           | 51 675,00         |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 | 43 142,97         |
| 99 - Přesun hmot                                                        | 16 766,13         |
| 997 - Přesun sutě                                                       | 8 066,75          |
| VP - Vícepráce                                                          | 0,00              |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                               | <b>0,00</b>       |
| Zařízení staveniště                                                     | 0,00              |
| Projektové práce                                                        | 0,00              |
| Územní vlivy                                                            | 0,00              |
| Provozní vlivy                                                          | 0,00              |
| Jiné VRN                                                                | 0,00              |
| Kompletační činnost                                                     | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                | <b>970 521,18</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-1/2015 - Stavba bezbariérového chodníku

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Sever

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavb Zpracovatel:

Němcová Dagmar

| PČ                        | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b> |     |     |       |    |          |              | <b>970 521,18</b> |

HSV - Práce a dodávky HSV 970 521,18

1 - Zemní práce 103 363,09

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky 25 594,97

|    |   |           |                                                                                   |     |         |        |          |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 1  | K | 112101121 | Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm                                      | kus | 6,000   | 62,40  | 374,40   |
| 2  | K | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm                                                     | kus | 6,000   | 120,60 | 723,60   |
| 3  | K | 122101401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3                  | m3  | 36,000  | 41,00  | 1 476,00 |
|    |   |           | "ornice na zatravnění" 180,0*0,20                                                 |     | 36,000  |        |          |
| 4  | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3                | m3  | 166,038 | 52,60  | 8 733,60 |
|    |   |           | "zámková dlažba tl. 60 mm" 216,81*0,30                                            |     | 65,043  |        |          |
|    |   |           | "zámková dlažba tl. 80 mm" 11,65*0,52                                             |     | 6,058   |        |          |
|    |   |           | "reliéfní dlažba tl. 80 mm" 19,55*0,52                                            |     | 10,166  |        |          |
|    |   |           | "zámková dlažba tl. 100 mm" 60,91*0,61                                            |     | 37,155  |        |          |
|    |   |           | Mezisoučet                                                                        |     | 118,422 |        |          |
|    |   |           | "odkopání pro výměnu zeminy                                                       |     |         |        |          |
|    |   |           | "výměna zeminy v tl. 300 mm" 14,18*0,30                                           |     | 4,254   |        |          |
|    |   |           | "výměna zeminy v tl. 200 mm" 216,81*0,20                                          |     | 43,362  |        |          |
|    |   |           | Mezisoučet                                                                        |     | 47,616  |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                            |     | 166,038 |        |          |
| 5  | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3                            | m3  | 166,038 | 15,10  | 2 507,17 |
| 6  | K | 122201401 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3                      | m3  | 47,616  | 52,40  | 2 495,08 |
|    |   |           | "lomová skryvka na výměnu                                                         |     |         |        |          |
|    |   |           | "výměna zeminy v tl. 300 mm" 14,18*0,30                                           |     | 4,254   |        |          |
|    |   |           | "výměna zeminy v tl. 200 mm" 216,81*0,20                                          |     | 43,362  |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                            |     | 47,616  |        |          |
| 7  | M | 597990001 | lomová skryvka                                                                    | m3  | 47,616  | 195,00 | 9 285,12 |
|    |   |           | 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 12 820,42                                   |     |         |        |          |
| 8  | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                         | m3  | 21,735  | 189,00 | 4 107,92 |
|    |   |           | "rýha pro drenáž" 138,0*0,35*0,45                                                 |     | 21,735  |        |          |
| 9  | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                  | m3  | 21,735  | 15,40  | 334,72   |
| 10 | K | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                        | m3  | 44,280  | 175,00 | 7 749,00 |
|    |   |           | "připojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - potrubí DN 150" 11,0*0,70*1,5 |     | 11,550  |        |          |
|    |   |           | "kanalizace DN 250" 25,0*0,70*1,5                                                 |     | 26,250  |        |          |
|    |   |           | "rozšíření pro kanalizační šachty (3 ks)" 3*1,2*1,2*1,5                           |     | 6,480   |        |          |
|    |   |           | Součet                                                                            |     | 44,280  |        |          |
| 11 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                 | m3  | 44,280  | 14,20  | 628,78   |
|    |   |           | 15 - Zemní práce - zajištění výkopu, násypu a svahu 1 620,00                      |     |         |        |          |

| PČ                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 12                                         | K   | 151101101 | Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                              | m2 | 129,600  | 10,00        | 1 296,00          |
|                                            |     |           | "přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění -<br>potrubí DN 150" 11,0*2*1,5      |    | 33,000   |              |                   |
|                                            |     |           | "kanalizace DN 150" 25,0*2*1,5                                                         |    | 75,000   |              |                   |
|                                            |     |           | "rozšíření pro kanalizační šachty (3 ks)"<br>3*(1,2+1,2)*2*1,5                         |    | 21,600   |              |                   |
|                                            |     |           | Součet                                                                                 |    | 129,600  |              |                   |
| 13                                         | K   | 151101111 | Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m                           | m2 | 129,600  | 2,50         | 324,00            |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku      |     |           |                                                                                        |    |          |              | 15 013,76         |
| 14                                         | K   | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m                      | m3 | 44,280   | 47,00        | 2 081,16          |
|                                            |     |           | "rýha pro kanalizaci DN 150" 44,280                                                    |    | 44,280   |              |                   |
| 15                                         | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4                  | m3 | 287,391  | 45,00        | 12 932,60         |
|                                            |     |           | "přebytečná zemina                                                                     |    |          |              |                   |
|                                            |     |           | "celkem výkop" 166,038+21,735+44,280                                                   |    | 232,053  |              |                   |
|                                            |     |           | "odpočet zásypu" -28,278                                                               |    | -28,278  |              |                   |
|                                            |     |           | Mezisoučet                                                                             |    | 203,775  |              |                   |
|                                            |     |           | "ornice na zatravnění" 36,0                                                            |    | 36,000   |              |                   |
|                                            |     |           | "lomová prosívka na výměnu - dovoz" 47,616                                             |    | 47,616   |              |                   |
|                                            |     |           | Součet                                                                                 |    | 287,391  |              |                   |
| 17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin     |     |           |                                                                                        |    |          |              | 39 539,73         |
| 16                                         | K   | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky                                                            | m3 | 203,775  | 8,50         | 1 732,09          |
|                                            |     |           | "přebytečná zemina                                                                     |    |          |              |                   |
|                                            |     |           | "celkem výkop" 166,038+21,735+44,280                                                   |    | 232,053  |              |                   |
|                                            |     |           | "odpočet zásypu" -28,278                                                               |    | -28,278  |              |                   |
|                                            |     |           | Součet                                                                                 |    | 203,775  |              |                   |
| 17                                         | K   | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                         | t  | 346,418  | 10,00        | 3 464,18          |
|                                            |     |           | 203,775*1,7                                                                            |    | 346,418  |              |                   |
| 18                                         | K   | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                        | m3 | 28,278   | 56,50        | 1 597,71          |
|                                            |     |           | "výkop pro přípojky DN 150 a DN 250" 44,280                                            |    | 44,280   |              |                   |
|                                            |     |           | "odpočet obsypu" -8,050                                                                |    | -8,050   |              |                   |
|                                            |     |           | "odpočet lože" -2,520                                                                  |    | -2,520   |              |                   |
|                                            |     |           | "odpočet šachet (3 ks)" -3*3,14*0,62*0,62*1,5                                          |    | -5,432   |              |                   |
|                                            |     |           | Součet                                                                                 |    | 28,278   |              |                   |
| 19                                         | K   | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                      | m3 | 8,050    | 215,10       | 1 731,56          |
|                                            |     |           | "obsyp potrubí - 100 mm nad horní hranu potrubí                                        |    |          |              |                   |
|                                            |     |           | "přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění -<br>potrubí DN 150" 11,0*0,70*0,250 |    | 1,925    |              |                   |
|                                            |     |           | "kanalizace DN 250" 25,0*0,70*0,350                                                    |    | 6,125    |              |                   |
|                                            |     |           | Součet                                                                                 |    | 8,050    |              |                   |
| 20                                         | M   | 583373440 | Štěrko písek frakce 0-32 třída A                                                       | t  | 15,738   | 185,00       | 2 911,53          |
|                                            |     |           | 8,050*1,7                                                                              |    | 13,685   |              |                   |
|                                            |     |           | "15 % na zhutnění" 13,685*1,15                                                         |    | 15,738   |              |                   |
| 21                                         | K   | 175101201 | Obsypání objektu sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                              | m3 | 30,580   | 185,00       | 5 657,30          |
|                                            |     |           | "obsyp opěrné zdi"                                                                     |    |          |              |                   |
|                                            |     |           | 44,0*(0,20+0,30)/2*0,80+44,0*(0,30+0,60)/2*1,1                                         |    | 30,580   |              |                   |
| 22                                         | M   | 583336770 | kamenivo těžené hrubé - štěrk                                                          | t  | 65,059   | 345,00       | 22 445,36         |
|                                            |     |           | 30,58*1,85                                                                             |    | 56,573   |              |                   |
|                                            |     |           | "15% na zhutnění" 56,573*1,15                                                          |    | 65,059   |              |                   |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu |     |           |                                                                                        |    |          |              | 8 774,21          |
| 23                                         | K   | 181301103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5     | m2 | 180,000  | 21,90        | 3 942,00          |
|                                            |     |           | "zatravnění za obrubníky" 180,0                                                        |    | 180,000  |              |                   |

| PČ                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství                                                              | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 24                                | K   | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5<br>"zatrávnění za obrubníky" 180,0                                                                                                                                 | m2 | 180,000                                                               | 8,50         | 1 530,00          |
| 25                                | M   | 005724100 | osivo směs travní parková rekreační                                                                                                                                                                                                                 | kg | 4,500                                                                 | 105,00       | 472,50            |
| 26                                | K   | 181951102 | Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním<br>"zámková dlažba tl. 60 mm" 216,81<br>"zámková dlažba tl. 80 mm" 11,65<br>"reliéfní dlažba tl. 80 mm" 19,55<br>"zámková dlažba tl. 100 mm" 60,91<br>"doplnění vozovky u obrubníků" 89,63<br>Součet | m2 | 398,550<br>216,810<br>11,650<br>19,550<br>60,910<br>89,630<br>398,550 | 7,10         | 2 829,71          |
| 2 - Zakládání                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                       |              | 130 046,18        |
| 27                                | K   | 212752213 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop<br>"drenáž DN 150" 138,0                                                                                                                                | m  | 138,000                                                               | 95,00        | 13 110,00         |
| 28                                | K   | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm<br>"drenáž - v. 0,45 m, š. 0,35 m" 138,0                                                                                                                                 | m  | 138,000                                                               | 65,00        | 8 970,00          |
| 29                                | M   | 583439300 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 třída B<br>"ztratiné 5%<br>138,0*0,35*0,45*1,05*1,7                                                                                                                                                              | t  | 38,797                                                                | 345,00       | 13 384,97         |
| 30                                | K   | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 21,120                                                                | 2 050,00     | 43 296,00         |
| 31                                | K   | 279113135 | Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20<br>13,20/0,40                                                                                                                                           | m2 | 33,000                                                                | 1 120,00     | 36 960,00         |
| 32                                | K   | 279361221 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216<br>"ocelové pruty D 6 mm" 78,14*0,001<br>"ocelové pruty D 14 mm" 382,69*0,001<br>Součet                                                                                                     | t  | 0,461<br>0,078<br>0,383<br>0,461                                      | 28 410,00    | 13 097,01         |
| 33                                | K   | 899661312 | Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN nad 130 do 200 mm<br>"drenážní potrubí DN 150" 138,0                                                                                                                                                 | m  | 138,000                                                               | 8,90         | 1 228,20          |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                       |              | 360,00            |
| 34                                | K   | 359901211 | Monitoring stoky (kamerová prohlídka) na nové kanalizaci<br>"potrubí DN 150" 11,0*25,0                                                                                                                                                              | m  | 36,000                                                                | 10,00        | 360,00            |
| 4 - Vodorovné konstrukce          |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                       |              | 882,00            |
| 35                                | K   | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku<br>"lože tl. 100 mm<br>"přípojky k uličním vpustím a liniovému odvodnění - potrubí DN 150" 11,0*0,70*0,10<br>"kanalizace DN 250" 25,0*0,70*0,10<br>Součet                                            | m3 | 2,520<br>0,770<br>1,750<br>2,520                                      | 350,00       | 882,00            |
| 5 - Komunikace                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                       |              | 322 208,21        |
| 36                                | K   | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm<br>"chodník - zámková dlažba tl. 60 mm" 216,81<br>"chodník ve sjezdu - zámková dlažba tl. 80 mm" 11,65<br>"reliéfní zámková dlažba - tl. 80 mm" 19,55<br>Součet                                                  | m2 | 248,010<br>216,810<br>11,650<br>19,550<br>248,010                     | 159,00       | 39 433,59         |
| 37                                | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm<br>"doplnění komunikaceu obrubníků" 89,63<br>"přejezd do obytné zóny - zámková dlažba tl. 100 mm" 60,91<br>Součet                                                                                                | m2 | 150,540<br>89,630<br>60,910<br>150,540                                | 186,50       | 28 075,71         |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 38                | K   | 564952113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63                                                                                                                              | m2  | 89,630   | 169,80       | 15 219,17         |
| 39                | K   | 564962111 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm<br>"chodník ve sjezdu - zámková dlažba tl. 80 mm" 11,65<br>"reliéfní zámková dlažba - tl. 80 mm" 19,55<br>Součet                                                        | m2  | 31,200   | 186,70       | 5 825,04          |
| 40                | K   | 564962113 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm<br>"přejezd do obytné zóny - zámková dlažba tl. 100 mm" 60,91                                                                                                           | m2  | 60,910   | 198,70       | 12 102,82         |
| 41                | K   | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63                                                                                                  | m2  | 89,630   | 215,00       | 19 270,45         |
| 42                | K   | 573211111 | Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2<br>"spojovací postřik 0,25 kg/m2<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63<br>"spojovací postřik 0,30 kg/m2<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63<br>Součet | m2  | 179,260  | 8,60         | 1 541,64          |
| 43                | K   | 577134111 | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63/0,50*1,0                                                                             | m2  | 179,260  | 210,00       | 37 644,60         |
| 44                | K   | 577155112 | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu<br>"doplnění komunikace u obrubníků" 89,63                                                                                              | m2  | 89,630   | 253,00       | 22 676,39         |
| 45                | K   | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2<br>"chodník" 216,81                                                                                                                                 | m2  | 216,810  | 225,00       | 48 782,25         |
| 46                | M   | 592453080 | dlažba zámková 20 x 10 x 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                         | m2  | 221,146  | 145,00       | 32 066,17         |
| 47                | K   | 596211210 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2<br>"reliéfní dlažba" 19,55                                                                                                                           | m2  | 19,550   | 225,00       | 4 398,75          |
| 48                | M   | 592452670 | dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná                                                                                                                                                                                     | m2  | 39,178   | 570,00       | 22 331,46         |
| 49                | K   | 596212312 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl do 300 m2<br>"přejezd do obytné zóny" 60,91                                                                                                                 | m2  | 60,910   | 225,00       | 13 704,75         |
| 50                | M   | 592452880 | dlažba zámková 22,5 x 11,2 x 10 cm přírodní                                                                                                                                                                                    | m2  | 62,128   | 308,00       | 19 135,42         |
| 8 - Trubní vedení |     |           |                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              | 89 865,00         |
| 51                | K   | 871315211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150<br>"připojky k uličním vpustím - DN 150" 11,0                                                                                                               | m   | 11,000   | 220,00       | 2 420,00          |
| 52                | K   | 871365211 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250<br>"nové kanalizační potrubí - DN 250" 25,0                                                                                                                 | m   | 25,000   | 395,00       | 9 875,00          |
| 53                | K   | 892351111 | Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200                                                                                                                                                                                        | m   | 36,000   | 25,00        | 900,00            |
| 54                | K   | 895660001 | Kanalizační šachta betonová DN 1000, hl. 1,50 m                                                                                                                                                                                | kus | 3,000    | 9 850,00     | 29 550,00         |
| 55                | K   | 895941311 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 985,00       | 5 910,00          |
| 56                | M   | 592238520 | dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm                                                                                                                                                         | kus | 6,000    | 650,00       | 3 900,00          |
| 57                | M   | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm                                                                                                                                                            | kus | 6,000    | 485,00       | 2 910,00          |
| 58                | M   | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm                                                                                                                                                    | kus | 6,000    | 185,00       | 1 110,00          |
| 59                | M   | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpust' výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm                                                                                                                                            | kus | 6,000    | 532,00       | 3 192,00          |
| 60                | M   | 592238740 | koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300                                                                                                                                                                               | kus | 6,000    | 598,00       | 3 588,00          |
| 61                | K   | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                                                                                                                | kus | 6,000    | 490,00       | 2 940,00          |

| PČ                                                                      | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 62                                                                      | M   | 592238780   | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm                                                        | kus | 6,000     | 1 450,00     | 8 700,00          |
| 63                                                                      | M   | 592238760   | rám zabetonovaný 500/500 mm                                                                  | kus | 6,000     | 1 590,00     | 9 540,00          |
| 64                                                                      | K   | 899231111   | Výšková úprava vodovodních šoupat a uzávěrů                                                  | kus | 5,000     | 490,00       | 2 450,00          |
| 65                                                                      | K   | 899331111   | Výšková úprava kanalizačních šachet                                                          | kus | 3,000     | 960,00       | 2 880,00          |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  |     |             |                                                                                              |     |           |              | 315 729,95        |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |             |                                                                                              |     |           |              | 204 145,85        |
| 66                                                                      | K   | 911121111   | Montáž zábradlí ocelového - sloupky přichycené chem. kotvami do betonového podkladu          | m   | 44,000    | 605,00       | 26 620,00         |
| 67                                                                      | M   | 553650001   | ocelové zábradlí pozinkované                                                                 | kg  | 1 049,100 | 75,00        | 78 682,50         |
|                                                                         |     |             | "trubka 60/3" 286,96                                                                         |     | 286,960   |              |                   |
|                                                                         |     |             | "trubka 70/3" 218,24                                                                         |     | 218,240   |              |                   |
|                                                                         |     |             | "trubka 28/3" 543,90                                                                         |     | 543,900   |              |                   |
|                                                                         |     |             | Součet                                                                                       |     | 1 049,100 |              |                   |
| 68                                                                      | K   | 916131213   | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého   | m   | 197,580   | 235,00       | 46 431,30         |
|                                                                         |     |             | "silniční obrubník - 150/250/1000" 197,58                                                    |     | 197,580   |              |                   |
| 69                                                                      | M   | 592174650   | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm                                                      | kus | 200,000   | 95,00        | 19 000,00         |
|                                                                         |     |             | "1 ks/m" - ztrátne 1%                                                                        |     |           |              |                   |
|                                                                         |     |             | 197,58*1,01                                                                                  |     | 199,556   |              |                   |
|                                                                         |     |             | "zaokrouhleno" 200                                                                           |     | 200,000   |              |                   |
| 70                                                                      | K   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m   | 84,980    | 235,00       | 19 970,30         |
|                                                                         |     |             | "betonový obrubník chodníkový 100/200/1000" 84,98                                            |     | 84,980    |              |                   |
| 71                                                                      | M   | 592174120   | obrubník betonový chodníkový 100x10x20 cm                                                    | kus | 86,000    | 91,00        | 7 826,00          |
|                                                                         |     |             | "1 ks/m" - ztrátne 1%                                                                        |     |           |              |                   |
|                                                                         |     |             | 84,98*1,01                                                                                   |     | 85,830    |              |                   |
|                                                                         |     |             | "zaokrouhleno" 86                                                                            |     | 86,000    |              |                   |
| 72                                                                      | K   | 919721202   | Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií                                 | m2  | 44,815    | 36,50        | 1 635,75          |
|                                                                         |     |             | 89,63/0,50*0,25                                                                              |     | 44,815    |              |                   |
| 73                                                                      | K   | R/917501010 | Čelo betonové výústního objektu                                                              | kus | 1,000     | 3 980,00     | 3 980,00          |
| 93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb           |     |             |                                                                                              |     |           |              | 51 675,00         |
| 74                                                                      | K   | 935112211   | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm                  | m   | 44,000    | 395,00       | 17 380,00         |
| 75                                                                      | M   | 592274960   | žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm                                                        | kus | 148,000   | 75,00        | 11 100,00         |
|                                                                         |     |             | "3,33 ks/m" - ztrátne 1%                                                                     |     |           |              |                   |
|                                                                         |     |             | 44,0*3,33*1,01                                                                               |     | 147,985   |              |                   |
|                                                                         |     |             | "zaokrouhleno" 148                                                                           |     | 148,000   |              |                   |
| 76                                                                      | K   | 935932111   | Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm                       | m   | 4,500     | 370,00       | 1 665,00          |
|                                                                         |     |             | "liniové odvodnění š. 200 mm" 4,5                                                            |     | 4,500     |              |                   |
| 77                                                                      | M   | 878990010   | liniové odvodnění š. 200 mm, kanálek přejezdny, vč. zakrytí, vč. betonového lože             | m   | 4,500     | 2 340,00     | 10 530,00         |
| 78                                                                      | K   | 959770001   | Vytyčení stavby                                                                              | kus | 1,000     | 3 200,00     | 3 200,00          |
| 79                                                                      | K   | 959770002   | Zaměření stavby ke kolaudaci                                                                 | kus | 1,000     | 3 500,00     | 3 500,00          |
| 80                                                                      | K   | 959770003   | Dokumentace skutečného provedení                                                             | kus | 1,000     | 2 800,00     | 2 800,00          |
| 81                                                                      | K   | 959770004   | Hutníci zkoušky                                                                              | kus | 1,000     | 1 500,00     | 1 500,00          |
| 96 - Bourání konstrukcí                                                 |     |             |                                                                                              |     |           |              | 43 142,97         |
| 82                                                                      | K   | 113106171   | Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva                    | m2  | 15,880    | 32,50        | 516,10            |
|                                                                         |     |             | "vybourání sjezdu z betonové zámkové dlažby" 15,88                                           |     | 15,880    |              |                   |
| 83                                                                      | K   | 113107124   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm                                | m2  | 15,880    | 15,90        | 252,49            |
|                                                                         |     |             | "podklad ze štěrkodrti + MZK - tl. 200 + 200 mm                                              |     |           |              |                   |
|                                                                         |     |             | "sjezd z betonové zámkové dlažby" 15,88                                                      |     | 15,880    |              |                   |
| 84                                                                      | K   | 113107142   | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm                                          | m2  | 96,730    | 65,00        | 6 287,45          |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                      | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
|                   |     |           | "vybourání vozovky v místě přejezdu do obytné zóny"<br>96,73                                                                                               |     | 96,730    |              |                   |
| 85                | K   | 113107164 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva<br>drceného tl 400 mm<br>"štěrkodrt tl. 170 +200 mm"                                                   | m2  | 96,730    | 15,90        | 1 538,01          |
|                   |     |           | "vybourání vozovky v místě přejezdu do obytné zóny"<br>96,73                                                                                               |     | 96,730    |              |                   |
| 86                | K   | 113107166 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva<br>drceného se štětem tl 450 mm<br>"asfaltová komunikace (v místě osazení obrubníků)"<br>89,63         | m2  | 89,630    | 26,10        | 2 339,34          |
|                   |     |           | 89,63                                                                                                                                                      |     | 89,630    |              |                   |
| 87                | K   | 113107182 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl<br>do 100 mm<br>"asfaltová komunikace (v místě osazení obrubníků)"<br>89,63                          | m2  | 89,630    | 45,00        | 4 033,35          |
|                   |     |           | 89,63                                                                                                                                                      |     | 89,630    |              |                   |
| 88                | K   | 113154123 | Frézování živichého krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500<br>m2 bez překážek v trase<br>"asfaltová komunikace (v místě osazení obrubníků)"<br>89,63/0,50*1,0 | m2  | 179,260   | 69,50        | 12 458,57         |
|                   |     |           | 89,63/0,50*1,0                                                                                                                                             |     | 179,260   |              |                   |
| 89                | K   | 969550001 | Vybourání uličních vpustí, vč. odvozu a likvidace                                                                                                          | kus | 3,000     | 350,00       | 1 050,00          |
| 90                | K   | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                                                                                 | t   | 174,615   | 29,40        | 5 133,68          |
| 91                | K   | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných<br>hmot<br>"celkem 15 km"<br>174,615*14                                                                 | t   | 2 444,610 | 3,90         | 9 533,98          |
|                   |     |           | 174,615*14                                                                                                                                                 |     | 2 444,610 |              |                   |
| 99 - Přesun hmot  |     |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 16 766,13         |
| 92                | K   | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z<br>kamene, monolitickým betonovým nebo živichým                                                              | t   | 670,645   | 25,00        | 16 766,13         |
| 997 - Přesun sutě |     |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 8 066,75          |
| 93                | K   | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce<br>(skládkovné)<br>"zámková dlažba" 4,685                                                                 | t   | 4,685     | 150,00       | 702,75            |
|                   |     |           | 4,685                                                                                                                                                      |     | 4,685     |              |                   |
| 94                | K   | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na<br>skládce (skládkovné)<br>17,508+16,223+22,945                                                        | t   | 56,676    | 50,00        | 2 833,80          |
|                   |     |           | 17,508+16,223+22,945                                                                                                                                       |     | 56,676    |              |                   |
| 95                | K   | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce<br>(skládkovné)<br>8,893+54,169+50,193                                                                    | t   | 113,255   | 40,00        | 4 530,20          |
|                   |     |           | 8,893+54,169+50,193                                                                                                                                        |     | 113,255   |              |                   |
| VP - Vícepráce    |     |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
|                   | K   |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
|                   | K   |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
|                   | K   |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
|                   | K   |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |
|                   | K   |           |                                                                                                                                                            |     |           |              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-2/2015 - Dopravní značení během výstavby

JKSO: 822

Místo: Čejkovice

CC-CZ:

Datum: 15.09.2015

Objednavatel:

Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

IČ:

25168002

DIČ:

CZ25168002

Projektant:

ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 289,50

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 289,50

DPH základní

21,00%

ze

10 289,50

2 160,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

12 450,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**OBEC ČEJKOVICE**

Čejkovice 64

373 41 Hluboká n./ Vlt.

IČO 244724 (3)

Datum a podpis:

Razítko

**Stavitelství Matourek s.r.o.**

dopravní a inženýrské stavby

Třebohská 620, 373 71 Rudolfov

IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002

č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis: 15/9/2015

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-2/2015 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant:

ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severi

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavb Zpracovatel:

Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                            | <b>10 289,50</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               | 10 289,50        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  | 10 289,50        |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 10 289,50        |
| VP - Vícepráce                                                          | 0,00             |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                               | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                                                     | 0,00             |
| Projektové práce                                                        | 0,00             |
| Územní vlivy                                                            | 0,00             |
| Provozní vlivy                                                          | 0,00             |
| Jiné VRN                                                                | 0,00             |
| Kompletační činnost                                                     | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                | <b>10 289,50</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-2/2015 - Dopravní značení během výstavby

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severi

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavb

Zpracovatel: Němcová Dagmar

| PČ                                                                      | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                                               |     |           |                                                                                                      |     |          |              | <b>10 289,50</b>  |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               |     |           |                                                                                                      |     |          |              | 10 289,50         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  |     |           |                                                                                                      |     |          |              | 10 289,50         |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch |     |           |                                                                                                      |     |          |              | 10 289,50         |
| 1                                                                       | K   | 913111112 | Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky                                       | kus | 13,000   | 4,50         | 58,50             |
|                                                                         |     |           | "značka B1 + E13" 2                                                                                  |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka B20a" 2                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka B20b" 2                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka A15" 4                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka A6b" 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka C4b" 1                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | Součet                                                                                               |     | 13,000   |              |                   |
| 2                                                                       | K   | 913111212 | Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití                                | kus | 780,000  | 1,00         | 780,00            |
|                                                                         |     |           | "celkem 2 měsíce                                                                                     |     |          |              |                   |
|                                                                         |     |           | 13*2*30                                                                                              |     | 780,000  |              |                   |
| 3                                                                       | K   | 913121112 | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené                                         | kus | 15,000   | 17,60        | 264,00            |
|                                                                         |     |           | "značka B1 + E13" 2+2                                                                                |     | 4,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka B20a" 2                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka B20b" 2                                                                                      |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka A15" 4                                                                                       |     | 4,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka A6b" 2                                                                                       |     | 2,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | "značka C4b" 1                                                                                       |     | 1,000    |              |                   |
|                                                                         |     |           | Součet                                                                                               |     | 15,000   |              |                   |
| 4                                                                       | K   | 913121212 | Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den použití                    | kus | 900,000  | 3,50         | 3 150,00          |
|                                                                         |     |           | "celkem 2 měsíce                                                                                     |     |          |              |                   |
|                                                                         |     |           | 15*2*30                                                                                              |     | 900,000  |              |                   |
| 5                                                                       | K   | 913211113 | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m                                     | kus | 2,000    | 16,50        | 33,00             |
| 6                                                                       | K   | 913211213 | Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití                      | kus | 120,000  | 4,60         | 552,00            |
|                                                                         |     |           | "celkem 2 měsíce                                                                                     |     |          |              |                   |
|                                                                         |     |           | 2*2*30                                                                                               |     | 120,000  |              |                   |
| 7                                                                       | K   | 913321115 | Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky                   | kus | 2,000    | 42,50        | 85,00             |
| 8                                                                       | K   | 913321215 | Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití | kus | 120,000  | 23,10        | 2 772,00          |
|                                                                         |     |           | "celkem 2 měsíce                                                                                     |     |          |              |                   |
|                                                                         |     |           | 2*2*30                                                                                               |     | 120,000  |              |                   |
| 9                                                                       | K   | 913321116 | Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek                   | kus | 1,000    | 45,00        | 45,00             |
| 10                                                                      | K   | 913321216 | Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití | kus | 60,000   | 42,50        | 2 550,00          |

| PČ             | Typ | Kód | Popis                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem<br>[CZK] |
|----------------|-----|-----|-----------------------------|----|----------|--------------|----------------------|
|                |     |     | "celkem 2 měsíce<br>1*2*30" |    | 60,000   |              |                      |
| VP - Vícepráce |     |     |                             |    |          |              | 0,00                 |
|                | K   |     |                             |    |          |              | 0.00                 |
|                | K   |     |                             |    |          |              | 0.00                 |
|                | K   |     |                             |    |          |              | 0.00                 |
|                | K   |     |                             |    |          |              | 0.00                 |
|                | K   |     |                             |    |          |              | 0,00                 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice  
Objekt: 55-3/2015 - Dopravní značení trvalé

JKSO: 822  
Místo: Čejkovice

CC-CZ:  
Datum: 15.09.2015

Objednavatel:  
Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:  
Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

IČ: 25168002

DIČ: CZ25168002

Projektant:  
ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní 125, Hl. Hora

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:  
Němcová Dagmar

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 12 178,56 |
| Ostatní náklady    | 0,00      |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Cena bez DPH | 12 178,56 |
|--------------|-----------|

|              |        |    |           |          |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 12 178,56 | 2 557,50 |
| snížená      | 15,00% | ze | 0,00      | 0,00     |

|            |       |           |
|------------|-------|-----------|
| Cena s DPH | v CZK | 14 736,06 |
|------------|-------|-----------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**Stavitelství Matourek s.r.o.**  
**dopravní a inženýrské stavby**  
Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov  
IČ 251 68 002 DIČ CZ 251 68 002  
č.ú. 61301 - 544 / 0600, tel. 387 228 056

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 15/9/2015 Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-3/2015 - Dopravní značení trvalé

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby

Zpracovatel: Němcová Dagmar

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtu</b>                                            | <b>12 178,56</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV                                               | 12 178,56        |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání                                  | 12 178,56        |
| 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch | 12 120,00        |
| 99 - Přesun hmot                                                        | 58,56            |
| VP - Vícepráce                                                          | 0,00             |
| <b>2) Ostatní náklady</b>                                               | <b>0,00</b>      |
| Zařízení staveniště                                                     | 0,00             |
| Projektové práce                                                        | 0,00             |
| Územní vlivy                                                            | 0,00             |
| Provozní vlivy                                                          | 0,00             |
| Jiné VRN                                                                | 0,00             |
| Kompletační činnost                                                     | 0,00             |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>                                | <b>12 178,56</b> |

# ROZPOČET

Stavba: Stavba bezbariérového chodníku Čejkovice

Objekt: 55-3/2015 - Dopravní značení trvalé

Místo: Čejkovice

Datum: 15.09.2015

Objednavatel: Obec Čejkovice, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Projektant: ing. Pavel Lukš, Kodetka, Severní

Zhotovitel: Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavb

Zpracovatel: Němcová Dagmar

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **12 178,56**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **12 178,56**

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 178,56

91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 12 120,00

|   |   |           |                                                                                      |     |       |          |          |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1 | K | 914001111 | Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty | kus | 4,000 | 424,00   | 1 696,00 |
|   |   |           | "značka IP 10a" 2                                                                    |     | 2,000 |          |          |
|   |   |           | "značka IP 26a" 1                                                                    |     | 1,000 |          |          |
|   |   |           | "značka IP 26b" 1                                                                    |     | 1,000 |          |          |
|   |   |           | Součet                                                                               |     | 4,000 |          |          |
| 2 | M | 404442380 | značka svislá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm                                           | kus | 2,000 | 650,00   | 1 300,00 |
|   |   |           | "značka IP 10a" 2                                                                    |     | 2,000 |          |          |
| 3 | M | 404442760 | značka svislá reflexní AL- 3M 1000 x 500 mm (IP 26a, IP 26b)                         | kus | 2,000 | 1 510,00 | 3 020,00 |
|   |   |           | "značka IP 26a" 1                                                                    |     | 1,000 |          |          |
|   |   |           | "značka IP 26b" 1                                                                    |     | 1,000 |          |          |
|   |   |           | Součet                                                                               |     | 2,000 |          |          |
| 4 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky                   | kus | 4,000 | 731,00   | 2 924,00 |
| 5 | M | 404452350 | sloupek silniční pro dopravní značky AL 60 - 350                                     | kus | 4,000 | 398,00   | 1 592,00 |
| 6 | M | 404452400 | patka sloupku hliníková HP 60                                                        | kus | 4,000 | 339,00   | 1 356,00 |
| 7 | M | 404452530 | vičko plastové na sloupek 60                                                         | kus | 4,000 | 35,00    | 140,00   |
| 8 | M | 404452560 | upínací svorka na sloupek US 60                                                      | kus | 4,000 | 23,00    | 92,00    |

99 - Přesun hmot 58,56

|   |   |           |                                                        |   |       |        |       |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|
| 9 | K | 998151111 | Přesun hmot pro objekty pozemní různě z kovů v do 10 m | t | 0,488 | 120,00 | 58,56 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------|---|-------|--------|-------|

**VP - Vícepráce** **0,00**

|   |  |  |  |  |  |  |      |
|---|--|--|--|--|--|--|------|
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| K |  |  |  |  |  |  | 0,00 |