

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené dle ust. § 2586a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy zhotovitele: **16 262**

1 OZNAČENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Lhota u Příbramě**
Se sídlem: Lhota u Příbramě 77, 261 01 Příbram
IČ: 00662887
DIČ: CZ00662887
Bankovní spojení: KB Příbram
Číslo účtu: 51-8074180207/0100
Zástupce objednatele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Vladimír Drmola, starosta obce
Zástupce objednatele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací
a méněprací a potvrzování daňových dokladů:
Vladimír Drmola, starosta obce a Ing. Miroslav Běhoun, TDI, 602181068
Zástupci objednatele oprávnění jednat ve věcech provádění zápisů do stavebního deníku, předání
staveniště, provádění a převzetí díla:
Vladimír Drmola, starosta obce a Ing. Miroslav Běhoun, TDI
Zástupce objednatele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP:
Novadus Příbram s.r.o., 318628927

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **Chládek & Tintěra, a.s.**
Se sídlem: Litoměřice, Nerudova 16
IČ: 627 438 81
DIČ: CZ 627 438 81
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice
Číslo účtu: 2053300217/0100
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu B., vložce číslo 706
Zástupce zhotovitele oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků:
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a.s.
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva a.s.
Ing. Pavel Stouřil, člen představenstva a.s.
Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s.
Vladimír Jehlička, člen představenstva a.s.
(Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)
Zástupce zhotovitele oprávněný k potvrzování rozsahu a ocenění případných víceprací a méněprací
a potvrzování daňových dokladů: Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb
Zástupci zhotovitele oprávnění jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště, provádění
a převzetí díla: Leoš Opravil, stavbyvedoucí, tel. 602 429 576
Zástupce zhotovitele odpovědný za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ŽP:
Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti, tel. 725 596 481

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 21 – Závěrečná ustanovení, bodu 21.5; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	1 779 120,- Kč
Cena dodatku č. 1 (méněpráce)	-540 862,79 Kč
Cena dodatku č. 1 (vícepráce)	424 052,74 Kč
Nová cena bez DPH (základní + Dodatek č. 1).....	1 662 309,95 Kč
DPH 21%	349 085,09 Kč
Nová cena včetně DPH	2 011 395,04 Kč

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 1 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.


Příloha č. 1 - Vyčíslení méně a více prací


V Litoměřicích dne 26.4.2017

V Lhotě u Příbramě, dne 26.4.2017

za zhotovitele:

za objednatele:


Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva


Vladimír Drmla, starosta obce


Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

OBEC LHOTA U PŘÍBRAMĚ
261 01 Lhota u Příbramě 77
IČ: 00662887
Tel./fax: 318 624 144
- 2 -



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

-124-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 111-kopie

Stavba: Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

KSO:

2223

Místo:

20.6.2012

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

VRV a.s.s

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Poznámka:

Cena bez DPH

1 662 309,95

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 662 309,95

0,00

Výše daně

349 085,09

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 011 395,04

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 111-kopie

Stavba: Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Místo: 20.6.2012

Datum:

Projektant: VRV a.s.s

Zadavatel: Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

111-8	SO 09 Stoka AC (smlouva)	1 779 120,00	2 152 735,20	STA
VCP 01	Přípojky	331 064,32	400 587,83	STA
VCP 02	Vícepráce (zásyp z nakupovaných materiálů)	92 988,42	112 515,99	STA
MNP	Méněpráce (nebude se realizovat)	-540 862,79	-654 443,98	STA
		1 662 309,95	2 665 839,02	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 01 Přípojky

KSO: 827 29

Místo:

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Projektant:

VRV a.s.s

Poznámka:

CC-CZ: 2223

Datum: 20.6.2012

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

331 064,32

DPH základní
snižena

Základ daně
331 064,32
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
69 523,51
0,00

Cena s DPH

V CZK

400 587,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 01 Přípojky

Místo:

Zadavatel: Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Datum: 20.6.2012

Projektant: VRV a.s.s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodovodné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

331 064,32

330 494,80

123 173,75

2 315,74

24 803,60

149 123,98

31 077,73

31 077,73

569,52

569,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 01 Přípojky

Místo:

Datum: 20.6.2012

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Projektant: VRV a.s.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

331 064,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

330 494,80

D	1	Zemní práce						
1	K	113107222	Odstaření podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	58,800	22,43	1 318,88	
2	K	113107243	Odstaření podkladu pl nad 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	58,800	49,18	2 891,78	
3	K	113151114	Odstaření živichého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	98,000	65,97	6 465,06	
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	2,000	14,97	29,94	
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	d	2,000	36,95	73,90	
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	62,20	62,20	
8	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,760	16,79	197,45	
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	35,280	92,00	3 245,76	
11	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	35,280	6,09	214,86	
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	26,460	102,20	2 704,21	
13	K	132301209	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	26,460	6,09	161,14	
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	22,050	268,10	5 911,61	
15	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	4,410	1 341,18	5 914,60	
17	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	294,000	49,35	14 508,90	

123 173,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	294,000	28,96	8 514,24	
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	61,740	15,35	947,71	
20	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	26,460	15,35	406,16	
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	61,740	119,95	7 405,71	
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	617,400	6,00	3 704,40	
27	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	26,460	119,95	3 173,88	
28	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	264,600	6,00	1 587,60	
29	K	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	61,740	8,00	493,92	
30	K	167152000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5-7	m3	26,460	58,25	1 541,30	
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	88,200	2,73	240,79	
32	M	583373330	šterkopisek frakce 0-32 včetně dovozu	t	176,400	239,91	42 320,12	
34	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	56,384	87,91	4 956,72	
36	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	27,668	151,11	4 180,91	
D 4 Vodorovné konstrukce							2 315,74	
39	K	1451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,148	558,30	2 315,74	
D 5 Komunikace							24 803,60	
43	K	1564762111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 200 mm	m2	58,800	215,44	12 667,87	
44	K	1564871111	Podklad ze šterkodirtě ŠD tl 250 mm	m2	58,800	206,39	12 135,73	
D 8 Trubní vedení							149 123,98	
53	K	1871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	58,800	111,21	6 539,15	
54	K	1871353121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	39,200	116,66	4 573,07	
55	M	1286147220	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 5m	kus	7,000	2 248,00	15 736,00	
56	M	1286147210	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 200mm, dl. 3m	kus	2,000	1 483,68	2 967,36	
58	M	1286147180	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 150mm, dl. 5m	kus	12,000	1 927,00	23 124,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	286147540	koleno 30st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	13,000	153,00	1 989,00	
62	M	286147550	koleno 30st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	13,000	289,00	3 757,00	
63	M	286147580	koleno 45st. URB 160mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	13,000	160,00	2 080,00	
64	M	286147590	koleno 45st. URB 200mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB	kus	26,000	265,00	6 890,00	
66	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	26,000	173,81	4 519,06	
67	K	877355211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200	kus	39,000	189,25	7 380,75	
71	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,000	1 081,43	14 058,59	
72	M	592238780	mříž M1 D400 plast, 500/500 mm	kus	13,000	2 200,00	28 600,00	
73	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	13,000	560,00	7 280,00	
74	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	kus	13,000	335,00	4 355,00	
75	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	13,000	220,00	2 860,00	
76	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/16b, 45x20x5 cm	kus	13,000	270,00	3 510,00	
77	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	13,000	270,00	3 510,00	
78	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	13,000	415,00	5 395,00	

31 077,73
31 077,73

Ostatní konstrukce a práce-bourání

D	9	99	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	919735112	Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	196,000	53,98	10 580,08	
85	K	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením do 6000 m, včetně poplatku za skládku	t	50,960	191,93	9 780,75	
86	K	979083191	Příplatek ŽKD 1000 m nad 6000 m u vodorovného přemístění suti s naložením a složením	t	713,440	6,00	4 280,64	
87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	45,000	119,19	5 363,55	
88	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení bet. díly	t	6,000	119,19	715,14	
89	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,000	119,19	357,57	

Práce a dodávky PSV

569,52

Konstrukce zámečnické

569,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
91	K	7679	Provizorní zajištění výkopu ohrazením	m	135,600	4,20	569,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 02 Vícepráce (zásyp z nakupovaných materiálů)

KSO: 827

Místo:

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Projektant:

VRV a.s.s

Poznámka:

CC-CZ: 2223
Datum: 20.6.2012

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 988,42

DPH základní
snížená

Základ daně
92 988,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 527,57
0,00

Cena s DPH

V CZK

112 515,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 02 Vícepráce (zásyp z nakupovaných materiálů)

Místo:

Zadavatel: Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Datum: 20.6.2012

Projektant: VRV a.s.s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

92 988,42

92 988,42

92 988,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

VCP 02 Vícepráce (zásyp z nakupovaných materiálů)

Místo:

Zadavatel: Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Datum: 20.6.2012

Projektant: VRV a.s.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

92 988,42

D HSV

Práce a dodávky HSV

92 988,42

D 1

Zemní práce

92 988,42

31

M

583373330

šterkopísek frakce 0-32 včetně dovozu - zásyp rýh

t

387,600

239,91

92 988,42

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

MNP Měněpráce (nebude se realizovat)

KSO:

827

Místo:

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Projektant:

VRV a.s.s

Poznámka:

CC-CZ:

2223

Datum:

20.6.2012

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-540 862,79

DPH základní
snižena

Základ daně
-540 862,79
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-113 581,19
0,00

Cena s DPH

v CZK

-654 443,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

MNP Méněpráce (nebude se realizovat)

Místo:

Obec Lhota u Příbramě

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 20.6.2012

Projektant: VRV a.s.s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-540 862,79

HSV - Práce a dodávky HSV

-539 963,43

1 - Zemní práce

-88 097,15

2 - Zakládání

-1 511,42

4 - Vodovodné konstrukce

-2 755,22

5 - Komunikace

-338 418,12

8 - Trubní vedení

-38 642,14

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-70 539,38

99 - Přesun hmot

-70 539,38

PSV - Práce a dodávky PSV

-899,36

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-622,27

767 - Konstrukce zámečnické

-277,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba kanalizace a vodovodu Lhota u Příbramě

Objekt:

MNP Měněpráce (nebude se realizovat)

Místo:

Datum: 20.6.2012

Zadavatel:

Obec Lhota u Příbramě

Uchazeč:

Projektant: VRV a.s.s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-540 862,79

D HSV

Práce a dodávky HSV

-539 963,43

D	1		Zemní práce					
1	K	113106121	Rozběrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	-10,000	45,06	-450,64	
2	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	-33,000	22,43	-740,24	
3	K	113107243	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živichých tl 150 mm	m2	-39,600	49,18	-1 947,57	
4	K	113151114	Odstranění živichého krytu frézováním pl do 500 m2 tl 50 mm s naložením	m2	-341,600	65,97	-22 536,98	
9	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	-33,000	16,79	-554,19	
10	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-23,760	92,00	-2 186,03	
11	K	132201209	Příplatek za tepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-23,760	6,09	-144,79	
12	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-17,820	102,20	-1 821,22	
13	K	132301209	Příplatek za tepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	-17,820	6,09	-108,59	
14	K	132401201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	-14,850	268,10	-3 981,25	
15	K	132501201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6	m3	-2,970	1 341,18	-3 983,31	
16	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-157,080	49,35	-7 751,76	
17	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	-157,080	28,96	-4 548,55	
18	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-23,100	15,35	-354,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	161101151	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m	m3	-9,900	15,35	-152,01	
20	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 20 m	m3	-43,743	23,99	-1 049,43	
21	K	162201151	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-18,747	23,99	-449,76	
22	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-87,486	47,98	-4 197,72	
23	K	162301151	Vodorovné přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 500 m	m3	-37,494	47,98	-1 799,02	
24	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-29,138	119,95	-3 495,16	
25	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-291,375	6,00	-1 747,58	
26	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	-12,488	119,95	-1 497,93	
27	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-124,875	6,00	-748,96	
28	K	167151000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1-4	m3	-43,743	58,25	-2 548,02	
29	K	167152000	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 5-7	m3	-18,747	82,44	-1 545,59	
30	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku	m3	-41,625	2,73	-113,84	
31	M	583373330	šterkopisek frakce 0-32 včetně dovozu	t	-38,655	239,91	-9 273,69	
32	K	1712012012	Uložení sypaniny na skládky mezideponie	m3	-62,490	35,99	-2 248,78	
33	K	174101101	Zásyp zhutněný jam šachet rýh nebo kolem objektů	m3	-34,200	87,91	-3 006,67	
34	K	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	-20,603	151,11	-3 113,19	
D 2			Zakládání				-1 511,42	
35	K	214500111	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 300 mm	m	-180,000	8,40	-1 511,42	
D 4			Vodorovné konstrukce				-2 755,22	
36	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	-4,935	558,30	-2 755,22	
D 5			Komunikace				-338 418,12	
37	K	564762111	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 200 mm	m2	-33,000	215,44	-7 109,44	
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-33,000	206,39	-6 810,75	
39	K	565101200	Podklad komunikací z kameniva obalovaného asfaltem se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	-254,000	359,86	-91 405,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	577144111	Asfaltový beton ABS I tl 50 mm š do 3 m	m2	-685,800	263,90	-180 981,96	
41	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní AČL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-39,600	335,87	-13 300,51	
44	K	919121212	Těsnění spár v komunikaci zátlvkou	m	-488,000	47,98	-23 415,04	
45	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	m	-488,000	31,55	-15 395,39	
D 8 Trubní vedení							-38 642,14	
46	K	723150367	Chránička D 57x2,9 mm	m	-50,000	14,39	-719,72	
47	K	871265221	Montáž drenážního potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN100	m	-180,000	3,36	-604,57	
48	M	286112230	trubka drenážní flexibilní D 100 mm	m	-180,000	22,19	-3 994,47	
49	K	871373121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PP otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 - 300	m	-33,000	83,19	-2 745,21	
51	M	286147250	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 3m	kus	-1,000	2 432,67	-2 432,67	
52	M	286147260	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DIN (PP) vnitřní průměr 300mm, dl. 5m	kus	-6,000	3 795,35	-22 772,09	
53	M	286147910	kroužek těsnící UR/D 250mm pro potrubí kanalizační žebrované ULTRA RIB 2	kus	-7,000	140,35	-982,42	
54	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvoosé DN 300	kus	-3,000	339,18	-1 017,55	
55	M	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45°	kus	-1,000	4 104,83	-4 104,83	
56	M	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45°	kus	-2,000	4 104,83	-8 209,66	
57	K	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	kus	-1,000	248,76	-248,76	
58	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí nad 200 do 300	kus	-1,000	2 039,22	-2 039,22	
59	M	592243010	dodávka šachtových dílců dle specifikace	soubor	0,125	95 963,28	11 995,41	
60	K	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotností nad 100 do 150 kg	kus	-1,000	358,54	-358,54	
61	M	286147430	vložka pro potrubí kanalizační žebrované DN 250mm	kus	-2,000	203,92	-407,84	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-70 539,38	
D 99 Přesun hmot							-70 539,38	
62	K	130901121	Bourání konstrukcí z betonu (stará kanalizace), včetně naložení	m3	-9,900	1 048,40	-10 379,15	
63	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	-488,000	53,98	-26 341,92	
64	K	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením do 6000 m, včetně poplatku za skládku	t	-93,932	191,93	-18 027,97	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	979083191	Příplatek ŽKĐ 1000 m nad 6000 m u vodorovného přemístění suti s naložením a složením	t	-1 315,216	6,00	-7 888,28	
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	-60,300	119,19	-7 186,94	
67	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení bet. díly	t	-3,000	119,19	-357,56	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-3,000	119,19	-357,56	
D PSV Práce a dodávky PSV							-899,36	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				-622,27	
69	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 300	m	-33,000	18,86	-622,27	
D	767		Konstrukce zámečnické				-277,09	
70	K	7679	Provizorní zajištění výkopu ohrazením	m	-66,000	4,20	-277,09	