



OBEC BĚSTVINA

Běstvina 29, 538 45 Běstvina
e-mail: podatelna@obecbestvina.cz,
tel.: 469 662 106, 739 073 098
datová schránka: u4dbpe9

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany uzavírají v souladu s §2386 občanského zákoníku následující smlouvu:

Obec Běstvina

Běstvina 29, 538 45 Běstvina

Odpovědný zástupce: Ing. Marie Brožková
IČ: 00269841
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1141586329/0800
na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.
Lichnická 7, 538 42 RONO nad Doubravou
Odpovědný zástupce: Martin Novotný
IČ: 076 78 452
DIČ: CZ07678452
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 227346065/0600

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo**:

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: **Komunikace pro chodce – Rostejn (místní část Drhotín a Zbohov)**, které je součástí realizace projektu v rámci 14. výzvy MAS ŽR-IROP–Bezpečná a dostupná doprava IV, číslo výzvy 368/06_16_038/CLLD_15_01_258, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na období 2016–2023. (dále jen „Dílo“).

1. Podrobná specifikace:

Jedná se o komunikaci pro chodce podél silnice II/340 v obci Rostejn od autobusové zastávky směr Seč. Součástí zakázky je příprava staveniště, zejména zpevnění opěrné zdi koryta potoka z přírodního kamen. Dále je součástí zakázky vybudování nového veřejného osvětlení místní komunikace. Vše v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala firma DSP a.s., a dále v souladu s Rozhodnutím o schválení stavebního záměru, které vydal stavební odbor Městského úřadu Chrudim, spis. Zn.: CR 055252/2019 STO/Št., č.j.: CR 076307/2019 STO/St. dne 25. 11. 2019.

Další specifikace viz Projektová dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl ve sjednaném termínu výsledku, který je sjednán jako předmět této smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC BĚSTVINA

Běstvína 29, 538 45 Běstvína
e-mail: podatelna@obecbestvina.cz,
tel.: 469 662 106, 739 073 098
datová schránka: u4dbpe9

III.

Cena díla

1. Cena za provedení díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 3 903 663,27Kč bez DPH (slovy: Třimilionydevětsetšestsetšedesátřitisíckorun českýchdvacetsemhaléřů), DPH činí 819 769,28Kč, cena celkem 4 723 432,55 Kč vč. DPH
Cena za stavební objekt veřejné osvětlení: která činí celkem 581 229,80Kč bez DPH (slovy: Pětsetosmdesátjedenatisícdvěšestdvacetdevětkorun českýchosmdesáthaléřů), DPH činí 122 058,25Kč, cena celkem 703 288,05 Kč vč. DPH
Cena za stavební objekt místní komunikace: která činí celkem 3 322 433,47Kč bez DPH (slovy: Třimilionytřistadvacetdvatisíctyřistatřicettřikorun českýchčtyřicetsedmhaléřů), DPH činí 697 711,02Kč, cena celkem 4 020 144,48 Kč vč. DPH
Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování díla.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.
Zhotovitel je plátcem DPH.
2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů. Každá faktura bude vystavena ve 3 originálech. Faktura bude rozdělena na stavební objekt komunikace a stavební objekt veřejné osvětlení. Jednotlivé platby na základě provedeného a oboustranně odsouhlaseného objemu prací až do výše 90% u celkové ceny (bez DPH) formou dílčích faktur vystavených zhotovitelem s tím, že vystavení takových faktur podléhá předchozímu souhlasu objednavatele a je potvrzeno ve stavebním deníku na základě kontroly a kvality provedených prací. Doplatek ceny díla na základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po oboustranném podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
Faktura musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 - číslo projektu,
 - označení fa,
 - označení smluvních stran,
 - bankovní spojení,
 - identifikace smlouvy (datum podpisu) a název díla,
 - výši účtované částky,
 - razítko a podpis.
3. Objednatel je povinen cenu za dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

IV.

Doba a místo provádění díla, předání díla a záruční doba díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 01. 05. 2020 do 31. 08. 2020.
2. Termín plnění díla je závislý na plynulém předávání vyžádaných podkladů objednatelem zhotoviteli a provedení projednání návrhu řešení objednatelem.
3. Dílo bude zhotovitelem prováděno pro Obec Běstvína.
Místem převzetí díla objednatelem je Obec Běstvína.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání díla, definované v čl. I této smlouvy, vyhotovit protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel své výhrady k dodanému dílu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC BĚSTVINA

Běstvina 29, 538 45 Běstvina
e-mail: podatelna@obecbestvina.cz,
tel.: 469 662 106, 739 073 098
datová schránka: u4dbpe9

5. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 36 měsíců.
6. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že akce, která je předmětem díla, nebude vybrána ke spolufinancování v rámci 14. výzvy MAS ŽR–IROP–Bezpečná a dostupná doprava IV, číslo výzvy 368/06_16_038/CLLD_15_01_258, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na období 2016–2023. Písemné odstoupení od smlouvy z uvedeného důvodu musí být provedeno pouze v termínu před zahájením plnění předmětu díla, viz čl. IV, bod 1. Další možné důvody odstoupení jsou uvedeny v čl. VIII, bodu 2.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je dílo určeno.
4. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla v průběhu jeho zpracování. Zhotovitel je proto povinen včas, nejméně 15 dnů před zamýšlenou kontrolou, pozvat objednatele k provedení kontroly.
5. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost a získané informace a data nevyužije k vlastnímu prospěchu.
6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
7. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VI.

Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, jakmile dílo od dodavatele převezme / v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. bodu 2 a 3 této smlouvy.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele v době, kdy převezme dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené dílo nepřeveze. / Nebezpečí škody na dílu přechází na objednatele v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. III. bodu 2 a 3 této smlouvy.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



OBEC BĚSTVINA

Běstvina 29, 538 45 Běstvina
e-mail: podatelna@obecbestvina.cz,
tel.: 469 662 106, 739 073 098
datová schránka: u4dbpe9

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. předmět smlouvy nebude vybrán ke spolufinancování v rámci 14. výzvy MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava IV, číslo výzvy 368/06_16_038/CLLD_15_01_258, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region na období 2016–2023., viz čl. V, bod 1.,
 - b. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele,
 - c. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. objednatel znemožní provádění díla před jeho dokončením,
 - b. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - c. objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání díla.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Ve věcech výslovně v ní neupravených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

V Běstvině dne 30. 4. 2020

Objednatel:

Mari Brestova



Zhotovitel: MARTIN NOVOTNÝ - JEDNATEL

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.
Lichnická 7, 538 42 Ronov nad Doubravou
IČO: 076 78 432, DIČ: CZ07678452
Tel.: +420 724 964 195



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Součet rozpočtů

Stavba :	Komunikace pro chodce-Rostejn (místní část Drhotín a Zbohov)
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: a	SO101.2					
1	1	SO 101.2	kpt	1,00	351 951,22	351 951,22
	Celkem za	a SO101.2				351 951,22
Díl: b	SO101.1					
2	2	SO 101.1	kpt	1,00	296 673,74	296 673,74
	Celkem za	b SO101.1				296 673,74
Díl: c	SO101					
3	3	SO 101	kpt	1,00	2 096 995,05	2 096 995,05
	Celkem za	c SO101				2 096 995,05
Díl: d	SO001					
4	4	SO 001	kpt	1,00	445 813,46	445 813,46
	Celkem za	d SO001				445 813,46
Díl: e	SO 000 VRN					
5	5	SO 000 VRN	kpt	1,00	131 000,00	131 000,00
Díl: f	SO Veřejné osvětlení					
6	5	SO 000 VRN	kpt	1,00	581 229,80	581 229,80
	Celkem za	f SO Veřejné osvětlení				581 229,80
Cena celkem bez DPH					3 903 663,27 Kč	
DPH: 21 %					819 769,28 Kč	
Celkem s DPH					4 723 432,55 Kč	

VMJ STAVBY Novotný s.r.o.

Lichnická 7,538 42 Ronov nad Doubravou

IČO: 076 78 452 , DIČ:CZ07678452

Tel.: +420 724 964 195

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 000 VRN - Chodník Rostejn		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: vedlejší a ostatní náklady	JKSO:
Stavba:	Název stavby: SO 000 VRN - Chodník Rostejn	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Běstvina	Náklady na MJ:	131 000,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	131 000,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		131 000,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		131 000,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7, 338 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 78 452, DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	131 000,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	27 510,00 Kč
Cena za objekt celkem:		158 510,00 Kč

Stavba:	SO 000 VRN - Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost	
VRN	Všeobecné konstrukce a práce	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč		131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Stavba:	SO 000 VRN - Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	vedlejší a ostatní náklady	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
	VRN	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02620	Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušenou kč		5,0000	2 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
2	02720	Pomoc práce zřiz nebo zajišť.regulaci a ochranu dopravy - Přechodné dopr. značení max 2 měsíce kpl		1,0000	40 000,00	40 000,00	0,00000	0,00000
3	02720	Pomoc práce zřiz nebo zajišť.regulaci a ochranu dopravy - projednání a odsouhlasení DIO kpl		1,0000	4 500,00	4 500,00	0,00000	0,00000
4	02910	Ostatní požadavky - zeměměřičská měření Zaměření pro vypracování DSPS kpt		1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
5	02943	Ostatní požadavky - vypracování RDS kpl		1,0000	30 000,00	30 000,00	0,00000	0,00000
6	02944	Ostatní požadavky - dokumentace skuteč.provedení v digit. formě kpl		1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
7	02945	Ostatní požadavky - geometrický plán kpl		1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
8	02946	Ostatní požadavky - fotodokumentace kpl		1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000
	VRN	Všeobecné konstrukce a práce				131 000,00		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 001 příprava staveniště - Chodník Rostejn		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: SO 001 příprava staveniště - Chodník Rostejn	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Běstvína	Náklady na MJ:	445 813,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	445 813,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		445 813,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		445 813,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Rostov nad Dřetavou IČO: 076 78 452, DIČ: CZ07673452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	445 813,46 Kč
DPH	21,0 % činí:	93 621,00 Kč
Cena za objekt celkem:		539 434,00 Kč

Stavba:	SO 001 příprava staveniště - Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:		Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
0 Všeobecné konstrukce a práce	161 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
V1 Zemní práce	185 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0
V9 Ostatní konstrukce a práce	98 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,6
Kč	445 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5,6

Stavba:	SO 001 příprava staveniště - Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
0		Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	Poplatky za skládku TYP S-IO (interní odpad) Zemina s kamenivem po výkopu pro založení zdi m3		470,8000	306,00	144 064,80	0,00000	0,00000
2	014121	Poplatky za skládku TYP S-OO (ostatní odpad) travní drn m3		35,4000	306,00	10 832,40	0,00000	0,00000
3	0141112	Poplatky za skládku TYP S-IO (interní odpad) Asfaltové směsi t		8,4710	765,00	6 480,32	0,00000	0,00000
4	11352A	Odstranění chodníkových a silničních obrubníků betonových - bez Dopravy m		1,0000	227,00	227,00	0,00000	0,00000
	0	Všeobecné konstrukce a práce				161 604,52		0,00000
V 1		Zemní práce						
5	121 10-0001.RAB	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s odvozem do 3 km Investor stavby určí místo uložení přeb.materiálu m3		18,7000	257,00	4 805,90	0,00000	0,00000
6	111 30-	Sejmutí dmu m2		354,0000	41,70	14 761,80	0,00000	0,00000
7	122 735	Odkopávky a prokopávky obecné TR i s odvozem do 8 km m3		259,7500	376,00	97 666,00	0,00000	0,00000
8	112 013	Kácení stromů 50-60 cm, odstranění pařezů odvoz do 3 km kus		6,0000	3 035,00	18 210,00	0,00000	0,00000
9	111 20-0001.RA0	Odstranění křovin s odvozem do 8 km m2		60,0000	52,00	3 120,00	0,00005	0,00300
10	122 10-1101.R00	Odkopávky a prokopávky obecné tř. II s odvozem do 8 km m3		194,4000	91,50	17 787,60	0,00000	0,00000
11	121 10-0001.RA0	Sejmutí ornice nebo lesní půdy m3		52,8000	183,00	9 662,40	0,00000	0,00000
12	113725	Frézování vozovek asfaltových, odvoz di 8 km m3		7,5900	191,00	1 449,69	0,00000	0,00000
13	11241.R	Úprava stromů D do 0,5 m ořezem větví kus		24,0000	313,00	7 512,00	0,00005	0,00120
14	184A1	Vysazování keřů listnatých s balem vč. výkopu jamky kus		27,0000	405,00	10 935,00	0,00000	0,00000
	V 1	Zemní práce				185 910,39		0,00420
V 9		Ostatní konstrukce a práce						
15	460 03-0081.RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm m		68,5000	145,50	9 966,75	0,00000	0,00000

Stavba:	SO 001 příprava staveniště - Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
16	914123	Dopravní značky základ vel ocel folie TR 1 - demontáž	ks	2,0000	40,90	81,80	0,06600	0,13200
17	9113B3	Svodidlo ocel silniční jednostr.úroveň zadržetí H1 - Demontáž s přesunem	m	8,0000	859,00	6 872,00	0,02326	0,18608
18	966358	Bourání trubního propustku DN do 600 mm	m	5,0000	1 755,00	8 775,00	(-5,42000)	(-27,10000)
19	96636	Bourání trubního propustku DN do 800 mm	m	7,0000	2 565,00	17 955,00	(-5,42000)	(-37,94000)
20	9111A3	Zábradlí silniční s vodor madly - demontáž s přesu nem na skládku	m	8,0000	1 350,00	10 800,00	0,66324	5,30592
21	966155	Bourání konstrukcí z betonu prostého s odvozem do 8 km	m3	15,2800	2 700,00	41 256,00	0,00000	0,00000
22	966165	Bourání konstrukcí ze železobetonu s odvozem do 8 km	m3	0,9600	2 700,00	2 592,00	0,00000	0,00000
								(-65,04000)
	V 9	Ostatní konstrukce a práce				98 298,55		5,62400

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu:	JKSO:
Stavba:	Název stavby: SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Obec Běstvína	Náklady na MJ:	2 096 995,00
Počet listů: 5	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný,s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	2 096 995,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		2 096 995,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		2 096 995,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Rostejn u.s. Dobruška IČO: 076 78 452 / DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 734 34 145	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	2 096 995,05 Kč
DPH	21,0 % činí:	440 369,00 Kč
Cena za objekt celkem:		2 537 364,00 Kč

Stavba:
Objekt:

SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn

Základní rozpočet
Datum tisku:

List č. 2

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZZ Hmotnost	
VRP	Všeobecné konstrukce a práce	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
z 1	Zemní práce	136 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,3
z 3	Svislé konstrukce	695 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
z 4	Vodorovné konstrukce	68 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,6
z 5	Komunikace	866 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265,5
z 8	Potrubí	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
z 9	Ostatní konstrukce a práce	287 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8
Kč		2 096 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,2

Stavba:	SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:		Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
VRP		Všeobecné konstrukce a práce						
1	014111	Poplatky za skládku TYP S-IO (INTERNÍ ODPAD) Materiál z odkopávky pro osazení obruby, sil.kom	M3	3,9000	300,00	1 170,00	0,00000	0,00000
	VRP	Všeobecné konstrukce a práce				1 170,00		0,00000
z 1		Zemní práce						
2	18220	Rozprostření ornice ve svahu m3		34,1000	203,50	6 939,35	0,00000	0,00000
3	18110	Úprava pláň se zhutněním hor tř. 1-4 m2		801,3400	20,00	16 026,80	0,00000	0,00000
4	18241	Založení trávníku ručním výsevem m2		341,0000	28,20	9 616,20	0,00000	0,00000
5	18247	Ošetřování trávníku m2		341,0000	10,00	3 410,00	0,00000	0,00000
6	113764	Frézování drážky průřezu do 400 mm2 v asfaltové vozovce m		76,7000	90,50	6 941,35	0,00000	0,00000
7	17581	Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů m3		11,5500	850,00	9 817,50	1,67000	19,28850
8	132735	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.1 - 2 do 8 km m3		3,9000	402,50	1 569,75	0,00000	0,00000
9	2722B6	Základy z gabionů sypaných, drát O2, 7mm,Povrchová úprava Zn + Al + PA6 m3		23,5200	3 500,00	82 320,00	0,00000	0,00000
	z 1	Zemní práce				136 640,95		19,28850
z 3		Svislé konstrukce						
10	348952	Zábradlí ze dřeva tvrdého m3		8,0000	10 000,00	80 000,00	0,00000	0,00000
11	3272A8	Zdi opěr,zárub,nábřež z gabionů ručně rovnaných, drát O0,4MM,Povrchová úprava Zn+Al+PA6 m3		153,9000	4 000,00	615 600,00	0,00000	0,00000
	z 3	Svislé konstrukce				695 600,00		0,00000
z 4		Vodorovné konstrukce						
12	463 21	Rovnanina z lomového kamene m3		3,0000	1 200,00	3 600,00	1,98000	5,94000
13	451 57	Podklad a výplň vrstvy z kameniva těžného m3		0,4130	1 067,00	440,67	0,35695	0,14742
14	458 573	Výplň za opěrami z kameniva se zhutněním ld Do 0,9 m3		68,6000	941,00	64 552,60	1,66875	114,47625
	z 4	Vodorovné konstrukce				68 593,27		120,56367

Stavba:	SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt:		Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
z 5		Komunikace						
15	56364	Vozovkové vrstvy z recyklovaného materiálu TL Do 200 mm m2		114,2100	192,20	21 951,16	0,00000	0,00000
16	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl do 200 mm m2		980,7800	141,00	138 289,98	0,40481	397,02955
17	577 11-2113.R00	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm m2		98,7000	254,00	25 069,80	0,10373	10,23815
18	572214	Spojovací postřik z modifik emulze do 0,5 kg/m2 m2		98,7000	9,50	937,65	0,00071	0,07008
19	574C66	Asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S TL.70 mm m2		55,8500	480,00	26 808,00	0,18152	10,13789
20	582612	Kryty z bet dlaž se zámkem šedých tl. 80mm do lože z kam m2		699,7800	749,00	524 135,22	0,81711	571,79724
21	58251	Dlážděné kryty z beton dlaždic do lože z kameniva m2		4,2000	839,00	3 523,80	0,81711	3,43186
22	56334	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti tl do 200 mm m2		699,7800	170,50	119 312,49	0,38625	270,29003
23	58251	Dlážděné kryty z beton dlaždic do lože z kameniva m2		9,6000	650,00	6 240,00	0,25912	2,48755
z 5		Komunikace				866 268,10		1 265,48235
z 8		Potrubí						
24	87445	Potrubí z trub plast odpad DN DO 300mm m		16,5000	2 520,00	41 580,00	0,00000	0,00000
z 8		Potrubí				41 580,00		0,00000
z 9		Ostatní konstrukce a práce						
25	914122	Doprav značky základ vel. ocel folie Tř 1 - montáž s přesunem kus		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
26	914121	Doprav značky základ vel. ocel folie Tř 1 - dodávka a mont IJ4b kus		1,0000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000
27	914921	Sloupky a strojky DZ Z Ocel trubek do patky dod a montáž kus		1,0000	800,00	800,00	0,00000	0,00000
28	914922	Sloupky a stojky DZ z ocel trubek do patky montáž s přesunem IS15a - KÚ kus		1,0000	800,00	800,00	0,00000	0,00000
29	9113B1	Svodidlo ocel sil jednostr, úroveň zadrž H1 dodávky a montáž m		10,0000	2 095,00	20 950,00	0,00000	0,00000

Stavba:	SO 101 - objekty pozemních kom. Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt:		Datum tisku:	


Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
30	9181A5	Čela propustku z trub dn do 300mmm z betonu						
		kus		1,0000	15 145,00	15 145,00	0,00000	0,00000
31	91228	Směrové sloupky z plast hmot vč.odraz pásku						
		kus		2,0000	950,00	1 900,00	0,00000	0,00000
32	91724	Silniční a chodníkové obruby z betonových obrubník						
		ů šíř 150 mm						
		m		70,3000	382,00	26 854,60	0,00000	0,00000
33	917211	Záhonové obruby z betonových obrubníků šíř 50mm						
		m		709,5000	250,00	177 375,00	0,00000	0,00000
34	91772	Obruby z dlažeb kostek drobných						
		m		19,0000	363,50	6 906,50	0,00000	0,00000
35	931324	Těsnění dilatační spáry asf zálivkou modifik průř						
		do 400 m2						
		m		76,7000	400,00	30 680,00	0,02329	1,78634
36	572222	Spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0 Kg/m2						
		m2		55,8500	13,10	731,63	0,00061	0,03407
	z 9	Ostatní konstrukce a práce				287 142,73		1,82041

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 101.1- Propustek ve staničení Chodník Rostejn		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: staničení km 0,087 00	JKSO:
Stavba:	Název stavby: SO 101.1- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: obec Běstvína	Náklady na MJ:	296 674,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	296 674,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		296 674,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		296 674,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:  VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7,538 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 78 462 , DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	296 673,74 Kč
DPH	21,0 % činí:	62 301,00 Kč
Cena za objekt celkem:		358 975,00 Kč

Stavba:	SO 101.1- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	staničení km 0,087 00	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 přidružená stavební výroba	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
3 Svislé a kompletní konstrukce	23 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4 Vodorovné konstrukce	232 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,3
5 Komunikace	5 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,1
Kč	296 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,4

Stavba:	SO 101.1- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	staničení km 0,087 00	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	115 10-0001.RA0	Čerpání vody na povrchu do 500L/MIN h		1 200,0000	26,00	31 200,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				31 200,00		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	3272A8	Zdi opěr,zárub, nábrež z gabionů ručně rovaných, drát o0,4mm,povrchová úprava Zn+Al+PA6 m3		3,4200	4 000,00	13 680,00	0,00000	0,00000
3	348952	Zábradlí ze dřeva tvrdého m3		1,0000	10 000,00	10 000,00	0,00000	0,00000
	3	Svislé a kompletní konstrukce				23 680,00		0,00000
4		Vodorovné konstrukce						
4	389125	Mostní rámové konstrukce z dílců železobet do C30/37 m3		7,1500	18 010,00	128 771,50	2,52515	18,05482
5	4513111	Podkl. a výplň vrstvy z prost bet do C8/10 m3		2,2880	2 200,00	5 033,60	0,00000	0,00000
6	451324	Podkl. a výplň vrstvy ze železobeton do C25/30 m3		5,0840	3 850,00	19 573,40	0,00000	0,00000
7	421325	Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu Do C30/37 m3		1,7550	5 100,00	8 950,50	0,00000	0,00000
8	458573	Výplň za opěrami a zdmi z kam.těž.index zhutnění id do 0,9 m3		15,9750	4 405,00	70 369,88	2,70408	43,19768
	4	Vodorovné konstrukce				232 698,88		61,25250
5		Komunikace						
9	45152	Podklad. a výplň vrstvy z kameniva drceného m3		9,4490	601,00	5 678,85	1,70340	16,09543
	5	Komunikace				5 678,85		16,09543
7		přidružená stavební výroba						
10	711 11-1001.R00	Izolace běžn konstr proti zem vlhkosti asfalt natěry m2		37,0500	24,40	904,02	0,00000	0,00000
11	711112	Izolace běžn konstr proti vlhk. asfalt pásy m2		74,1000	33,90	2 511,99	0,00115	0,08522
	7	přidružená stavební výroba				3 416,01		0,08522

Položkový rozpočet

Rozpočet: SO 101.2- Propustek ve staničení Chodník Rostejn		Základní rozpočet
Objekt:	Název objektu: staničení km 0,147 70	JKSO:
Stavba:	Název stavby: SO 101.2- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: obec Běstvína	Náklady na MJ:	351 951,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: VMJ STAVBY Novotný, s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	351 951,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		351 951,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		351 951,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Martin Novotný Datum: Podpis: VMJ STAVBY Novotný s.r.o. Lichnická 7, 436 42 Ronov nad Doubravou IČO: 076 18 452, DIČ: CZ07678452 Tel.: +420 724 964 195	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	351 951,22 Kč
DPH	21,0 % činí:	73 910,00 Kč
Cena za objekt celkem:		425 861,00 Kč

Stavba:	SO 101.2- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt:	staničení km 0,147 70	Datum tisku:	

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7 přidružená stavební výroba	3 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
3 Svislé a kompletní konstrukce	188 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4
4 Vodorovné konstrukce	125 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1
5 Komunikace	3 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,1
Kč	351 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,6

Stavba:	SO 101.2- Propustek ve staničení Chodník Rostejn	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt:	staničení km 0,147 70	Datum tisku:	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	115 10-0001.RA0	Čerpání vody na povrchu do 500L/MIN h		1 200,0000	26,00	31 200,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				31 200,00		0,00000
3		Svislé a kompletní konstrukce						
2	3272A8	Zdi opěr,zárub, nábrež z gabionů ručně rovnaných, drát o0,4mm,povrchová úprava Zn+Al+PA6 m3		9,3600	4 000,00	37 440,00	0,00000	0,00000
3	348952	Zábradlí ze dřeva tvrdého m3		1,2000	10 000,00	12 000,00	0,00000	0,00000
4	389125	Mostní rámové konstrukce z dílců železobet do C30/37 m3		7,7000	18 010,00	138 677,00	2,52515	19,44366
	3	Svislé a kompletní konstrukce				188 117,00		19,44366
4		Vodorovné konstrukce						
5	4513111	Podkl. a výplň vrstvy z prost bet do C8/10 m3		2,8400	2 200,00	6 248,00	0,00000	0,00000
6	451324	Podkl. a výplň vrstvy ze železobeton do C25/30 m3		6,3300	3 850,00	24 370,50	0,00000	0,00000
7	421325	Mostní nosné deskové konstrukce ze železobetonu Do C30/37 m3		1,8900	5 100,00	9 639,00	0,00000	0,00000
8	458573	Výplň za opěrami a zdmi z kam.těž.index zhutnění id do 0,9 m3		19,2500	4 405,00	84 796,25	2,70408	52,05354
	4	Vodorovné konstrukce				125 053,75		52,05354
5		Komunikace						
9	45152	Podklad. a výplň vrstvy z kameniva drceného m3		6,4920	601,00	3 901,69	1,70340	11,05847
	5	Komunikace				3 901,69		11,05847
7		přidružená stavební výroba						
10	711 11-1001.R00	Izolace běžn konstr proti zem vlhkosti asphalt nátěry m2		39,9000	24,40	973,56	0,00000	0,00000
11	711112	Izolace běžn konstr proti vlhk. asphalt pásy m2		79,8000	33,90	2 705,22	0,00115	0,09177
	7	přidružená stavební výroba				3 678,78		0,09177

Rekapitulace

Kap. Popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1. 46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích - MONTÁŽ	209 380,00 Kč
3. 800-741 - Elektroinstalace - silnoproud - MONTÁŽ	75 632,50 Kč
4. MATERIÁLY (včetně profezu)	255 267,30 Kč
CELKEM URN	540 279,80 Kč
B. OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	
5. Ostatní a vedlejší náklady	40 950,00 Kč
CELKEM OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	40 950,00 Kč
Σ REKAPITULACE CELKEM	581 229,80 Kč

46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích

Poř.č.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru 11,5+25+31+31+31+26,5+26,6+31+31+31+28,4+29+8,5=341,5	18 000,00	0,34 km	6 120,00
2	jáma pro stožár VO, tř.3	1 000,00	12 ks	12 000,00
3	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění, tř. C 16/20 12*0,1=1.1m3	2 850,00	1,2 m3	3 420,00
4	kabel.rýha 35cm šíř. 50cm hl. zem.ř.3 11,5+20+31+24+31+19,5+26,6+31+31+31+28,4+24+8,5=317,5	195,00	317,5 m	61 912,50
5	kabel.rýha 50cm šíř. 110cm hl. zem.ř.3 5+7+7+5+29=24m	285,00	24 m	6 840,00
6	fólie výstražná z PVC šířky 22cm 11,5+25+31+31+31+26,5+26,6+31+31+31+28,4+29+8,5=341,5	15,00	341,5 m	5 122,50
7	kabel.prostup z HDPE roury světl.do 10.5cm 5+7+7+5=24m	550,00	24 m	13 200,00
8	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.40cm hl.zem.ř.3 11,5+20+31+24+31+19,5+26,6+31+31+31+28,4+24+8,5=317,5	165,00	317,5 m	52 387,50
9	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.100cm hl.zem.ř.3 5+7+7+5=24m	220,00	24 m	5 280,00
10	odvoz zeminy do 1km	450,00	24,6 m3	11 070,00
11	příprava pro rozvaděč do zdi včetně přívodu	3 000,00	1 ks	3 000,00
12	zřízení pískového lože šíře do 35cm,tloušťka 20cm	85,00	341,5 m	29 027,50

Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích celkem: 209 380,00 Kč

800-741 - Elektroinstalace - silnoproud

1	D+M pojistkové skříňě SP 100 včetně vystrojení autobusova zastávka	2 400,00	1 ks	2 400,00
2	D+M pojistkové skříňě SP 100 včetně vystrojení sloup čezu včetně přívodního kabelu	2 500,00	1 ks	2 500,00
3	D+M RVO včetně vystrojení a zapojení hlavní rozvaděč VO, včetně vystrojení, soumrakového snímače včetně potřebné kabeláže	11 000,00	1 ks	11 000,00
4	D+M pilíře SS100 včetně zapojení a vystrojení	5 500,00	1 ks	5 500,00
5	rezerva pro další etapu VO			
1	CYKY-J 4x6mm ² 750V 15,5+29+35+35+35+30,5+30,6+35+35+35+33,4+34+12,5=395,5	30,00	395,5 m	11 865,00
	CYKY-J 3x1,5 mm ² 10+(12*4,5)=1.1m ³	15,00	64 m	960,00
7	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm ²	52,00	112 ks	5 824,00
7	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm ²	25,00	84 ks	2 100,00
	upevnění zářivkové svítidlo	350,00	1 ks	350,00
8	svítidlo na výložník, nebo sloup	500,00	13 ks	6 500,00
9	stožár parkový ocelový	750,00	12 ks	9 000,00
10	výložník na sloup ocel. 1-rám. do hmotnosti 35kg	120,00	1 ks	120,00
11	elektrovýzbroj stožáru	650,00	12 ks	7 800,00
12	Drát FeZn 10 drát ø 10mm(0,62kg/m), volně cčteně svorek 11,5+25+31+31+31+26,5+26,6+31+31+31+28,4+29+8,5=341,5	25,00	341,5 m	8 537,50
13	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=28	42,00	28 m	1 176,00

Elektroinstalace - silnoproud montáž celkem: 75 632,50 Kč

Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	napojení na stávající čez rozvod	3 000,00	1 ks	3 000,00
2	napojení na stávající uzemnění	150,00	1,00 ks	150,00
3	příplatek za zatahování kabelu do chráničky 5+7+7+5=24m	70,00	24 m	1 680,00
4	uzemnění - ochrana proti korozi	370,00	1,00 ks	370,00
5	náklady na dopravu	8 000,00	1,00 ks	8 000,00
6	Geodetické zaměření trasy	15 000,00	0,35 km	5 250,00
7	Dodavatelská dokumentace	10 000,00	1,00 ks	10 000,00
		0,00	1,00 ks	0,00
8	celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy, přes 100 do 500tis Kč	12 500,00	1,00 ks	12 500,00
Ostatní a vedlejší náklady celkem:				40 950,00 Kč

Materiály

Poř.č.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství Jedn.	Celkem [Kč]
1	Drát FeZn 10 drát ø 10mm(0,62kg/m) 11,5+25+31+31+31+26,5+26,6+31+31+31+28,4+29+8,5=341,5	50,00	341,50 m	17 075,00
2	FeZn R=10mm s PVC izolací 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2=28	72,00	28,00 m	2 016,00
3	svorka SR02	40,00	4,00 ks	160,00
4	svorka SR03	40,00	24,00 ks	960,00
5	kabelové oko na FeZn drát 10mm ² , vč. pérové a vějířové podložky	70,00	12,00 ks	840,00
6	CYKY-J 4x6mm ² 750V 15,5+29+35+35+35+30,5+30,6+35+35+35+33,4+34+12,5=395,5	65,00	395,5 m	25 707,50
7	CYKY-J 3x1.5 mm ²	15,00	64 m	960,00
8	fólie z polyethylenu šíře 220mm 11,5+25+31+31+31+26,5+26,6+31+31+31+28,4+29+8,5=341,5	5,00	341,5 m	1 707,50
9	chránička ohebná korugovaná KF09050 5+7+7+5=24m	30,00	24,00 m	720,00
10	LED svítidlo specifikace: viz. technická zpráva	7 500,00	13 ks	97 500,00
11	Stožár: bezpaticový, dvoustupňový, viz. technická zpráva	6 000,00	12 ks	72 000,00
12	výložník 2x500mm, 90 stupňů	1 250,00	1 ks	1 250,00
13	zářivkové svítidlo antivandal: specifikace viz technická zpráva	8 250,00	1 ks	8 250,00
14	SR 481 Cu st. výzbroj 1xE274xM8/35mm ²	480,00	12 ks	5 760,00
15	Pojistková vložka E27 /6A	110,00	12 ks	1 320,00
16	Svorkovnice keramická 3x2,5	140,00	12 ks	1 680,00
17	Betonový základ pro sloup viz specifikace TZ	1 250,00	12,00 ks	15 000,00
Materiály celkem:				252 906,00 Kč

Prořez 47 226,00 5,00 % 2 361,30

Materiály vč. prořezu celkem: 255 267,30 Kč

Právní jednání – schválení Smlouvy o dílo na zhotovení díla: Komunikace pro chodce – Rostejn (místní část Drhotín a Zbohov), bylo projednáno na jednání Zastupitelstva obce Běstvína dne 29. 4. 2020, usnesením č. 17/2/20.

OBEC BĚSTVINA

- 1 -

538 45 okres CHRUDIM