

SMLOUVA O DÍLO

„Zpevněná plocha Vřesovice“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Obec Vřesovice
Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
IČ: 00288951
Zastoupená p. Josefem Ficou, starostou obce
Tel.: + 420 582 368 123

1.2 Zhotovitel

Stavební společnost Fica s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 57262
se sídlem Vřesovice 189, 798 09 Vřesovice
IČ: 28262891
DIČ: CZ28262891
Zastoupená: jednatelem p. Markem Ficou
Tel.: 603 278823

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na provedení akce: „Zpevněná plocha Vřesovice“

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Předpokládaným termínem zahájení prací je 1. června 2023.

3.2 Termín dokončení prací je 15. října 2023.

3.3 Místem plnění je obec Vřesovice, k.ú. Vřesovice u Prostějova, pozemky p.č. 409, 116/1, st.122/1, st.122/2, st.123.

IV.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena za stavební práce a dodávku v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě položkového rozpočtu a prokazatelně vynaložených nákladů zhotovitelem, na základě slepého položkového rozpočtu, který nechal zpracovat objednatel.

Cena bez DPH: 1 696 768,73 Kč

DPH: 356 321,43 Kč

Cena včetně DPH: 2 053 090,16 Kč

4.2 Pokud se při provádění díla zjistí potřeba činností, které rozpočet nezahrnuje nebo které nebyly předem předvídány, má zhotovitel právo na zvýšení ceny stav.díla.

4.3 Cena je splatná do 15-ti dnů od vystavení faktury zhotovitelem objednateli. Zhotovitel cenu písemně vyúčtuje.

4.4 Po dokončení stavebních prací bude vystavena konečná faktura. Splatnost faktury dle bodu 4.3.

V.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

5.1 Záruční doba je 24 měsíců.

5.2 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.2.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.2.2 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Zhotovitel touto smlouvou se zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

6.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

6.5 Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

6.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Ve Vřesovicích dne 10.7.2023



Za objednatele



Ve Vřesovicích dne 10.7.2023



Za zhotovitele


Stavební společnost Fica s.r.o.
798 09 Vřesovice 188
IČO: 282 62 891
DIČ: CZ28262891
tel: 502 865 121

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **7** **Zpevněná plocha Vřesovice**

Objekt: **1** **1**

Rozpočet: **1** **1**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 687 268,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			9 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 696 768,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 696 768,73 CZK
Základní DPH	21 %	356 321,43 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 2 053 090,16 CZK

ve VŘESOVICÍCH


dne 10.7.2023


Stavební společnost r.p.s. s.r.o.
 798 09 Vřesovice 189
 IČO: 282 62 891
 DIČ: CZ28262891
 tel: 522 363 121

 Za zhotovitele



 Za objednatele



Položkový rozpočet

S:	7	Zpevněná plocha Vřesovice
O:	1	1
R:	1	1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				372 426,40
1	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	276,00000	142,00	39 192,00
2	132201110	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	27,20000	603,00	16 401,60
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	303,20000	322,00	97 630,40
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 516,00000	28,00	42 448,00
5	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	690,00000	18,00	12 420,00
6	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	303,20000	542,00	164 334,40
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				40 176,00
7	451572111	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	24,80000	1 620,00	40 176,00
Díl: 5		Komunikace				1 196 834,00
8	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	690,00000	265,00	182 850,00
9	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt' frakce 0-63 mm	m2	690,00000	285,00	196 650,00
10	565131111	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	m2	670,00000	548,00	367 160,00
11	573111121	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 0,60 kg/m2	m2	670,00000	33,00	22 110,00
12	573231122	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,2 kg/m2	m2	670,00000	7,00	4 690,00
13	577141112	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	670,00000	492,00	329 640,00
14	597073402	Žlab odvodňovací MEADRAIN EN 3000,dl.1000 mm,C 250	kus	4,50000	6 720,00	30 240,00
15	597073404	Žlabová vpust' EN 3000, dl.500 mm, v. 875 mm, C 250 horní a spodní díl vpustí s nátrubkem DN 160	kus	1,00000	9 870,00	9 870,00
16	597073406	Čelní stěna žlabu EN 3000 plná, výšky 390-490 mm	kus	2,00000	762,00	1 524,00
17	597073426	Krycí rošt EN 3000, zatížení D 400, dl. 500 mm rošt můstkový, litina, oka 18/143	kus	10,00000	5 210,00	52 100,00
Díl: 8		Trubní vedení				26 784,00
18	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub KG SN4 150x4,0x5000	m	62,00000	432,00	26 784,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				51 048,33
19	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	836,85791	61,00	51 048,33
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 500,00
20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 500,00	9 500,00
Celkem						1 696 768,73

Poznámky uchazeče k zadání