



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Obec Plav

zastoupená starostkou obce, paní Oldřiškou Ribolovou

se sídlem: 370 07 Plav 57

IČ: 00581861

DIČ: *obec není plátcem DPH*

datová schránka ID: tnpedpf

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 36622-231/0100

telefon: 387 988 984

mobil: 724 189 401

e-mail: obec@plav.cz, oldriska.ribolova@plav.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2 Zhotovitel:

PRADAST, spol. s r.o.

zastoupená jednatelem společnost, panem Ing. Petrem Steinbauerem

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 10/6, 370 01 České Budějovice

s koresp. adresou: Sosní 949/27, 373 73 Štěpánovice

spisová značka: C 3777 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

datová schránka ID: twgucfr

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 253697600/0300

telefon: 387 984 922

e-mail: info@pradast.cz

dále jen **zhotovitel**

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Petr Steinbauer – ve věcech smluvních (tel. 602 402 160)
Ing. Petr Steinbauer – ve věcech technických (tel. 602 402 160)
Ing. Petr Steinbauer – stavbyvedoucí (tel. 602 402 160)
Zdeňka Vokounová – příprava stavby (tel. 602 181 265)
Ing. Martin Stýblo, MBA – specialista elektro (tel. 606 666 857)

za objednatele:

Oldřiška Ribolová – ve věcech smluvních
technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Novostavba mateřské školky v obci Plav“

registrační číslo projektu: CZ.06.2. 67/0.0/0.0/16_042/0006180

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace „Mateřská škola – Plav“, soupis stavebních prací a dodávek, soupis ostatních a vedlejších nákladů, které zpracovala STUDIO DOLMEN s.r.o., Novohradská 745/21, 370 01 České Budějovice, IČ: 25168720
- zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822

a nabídka zhotovitele ze dne 27. 3. 2018.

- II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
- II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.
- II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.
- II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla:
- kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů
 - zkoušky kvality konstrukcí
 - předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy.
- II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
- II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- II.8 Místem plnění je k.ú. Plav, parcela č.: 1154/1, 1154/2, 1154/6 a 1311/1; NUTS: CZ0311535346, ZÚJ: 535346, okres: České Budějovice.

III. Změny díla

- III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce).

IV. Doba plnění

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván
 - dokončení a předání díla: **do 31. 7. 2018**
- Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.
- Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.
- IV.2 Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku.

V. Cena díla

- V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH **10 860 686,00 Kč**

DPH **2 280 744,06 Kč**

Cena za dílo celkem včetně DPH **13 141 430,06 Kč**

- V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.
- V.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha, platných pro příslušný rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS a. s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

- VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Právo vystavit dílčí daňový doklad – fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.

- VI.2 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- VI.3 Zhotovitel je povinen doručit fakturu (daňový doklad) objednateli nejpozději do 8. dne následujícího měsíce, v případě pozdějšího doručení je objednatel oprávněn tuto fakturu (daňový doklad) odmítnout.
- VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení

objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

- VI.5 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
- VI.6 Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Každá faktura musí být označena názvem a registračním číslem projektu: „Novostavba mateřské školky v obci Plav“; registrační číslo projektu: CZ.06.2. 67/0.0/0.0/16_042/0006180.
- VI.7 Konečnou fakturu – daňový doklad vystaví zhotovitel po řádném dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
- VI.8 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. Tuto skutečnost je povinen uvést do stavebního deníku.
- VI.9 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- VI.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VII. Provádění díla

- VII.1 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů **ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **1 086 068,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště.
- Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky

je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po protokolárním převzetí a předání díla bez vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

- VII.2 Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek **ve výši 2,5% z celkové ceny díla bez DPH**, tj. ve výši **271 517,-- Kč**. Bankovní záruka bude platná po celou dobu záruční lhůty na stavební část díla (délka záruční doby na stavební část díla činí 60 měsíců). Tuto bankovní záruku doloží vybraný zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla. V případě nepředání této bankovní záruky, nebude přejímací a předávací protokol ze strany objednatele potvrzen.

Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatелеm reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen.

Objednatel uvolní bankovní záruku nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční lhůty na stavební část díla.

- VII.3 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatелеm kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.4 Kromě zápisů podle VII.3 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.5 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatелеm kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.6 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo.
- VII.7 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatелеm, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně

- (k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. První kontrolní den se bude konat v termínu upřesněném zápisem ve stavebním deníku.
- VII.8 Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel.
- VII.9 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- VII.10 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých kontrolních pravomocí na TDI a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyznamovat zhotovitele.
- VII.11 Není-li rozsah oprávnění TDI objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. VII.7 má se za to, že TDI je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že TDI je zmocněn ke všem jednáním nutným k výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li dále v této smlouvě stanoveno jinak.
- VII.12 TDI má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDI nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru TDI nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez souhlasu TDI. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu.
- VII.13 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDI, nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- VII.14 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
- VII.15 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
- VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- VII.17 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho prací odstraněny a uvedeny do původního stavu.
- VII.18 Zhotovitel se zavazuje, že osoby s požadovanou kvalifikací, jejichž kvalifikace byla předmětem hodnocení nabídky, budou osobami odpovědnými za vedení příslušných prací. Pokud dojde ke změně osoby s požadovanou kvalifikací, jejíž kvalifikace byla předmětem hodnocení nabídky, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení dokladů v rozsahu kvalifikace, která byla předmětem hodnocení nabídky, tak jak je uvedeno v čl. 9 Zadávací dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.

- VII.19 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele.
- VII.20 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
 - d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
 - e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita,
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
- VII.21 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli nebezpečí škody vzniklé na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech
 - b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště
 - c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci
 - d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.
- VII.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.23 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby.
- VII.24 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí

a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

- VII.25 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
- VII.26 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- VII.27 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové ceně.
- VII.28 S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při převímce díla povinen předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.
- VII.29 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám.
- VII.30 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a jeho převzetím objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů.
- VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělků nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo.
- VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompleťovaná dokladová dokumentace, která bude obsahovat:

- a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré)
- b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, dodavatelem, TDI, generálním projektantem a odpovědným zástupcem objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souladu se záznamovou evidencí ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované tabulky předá zhotovitel objednateli v tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě ve formátu Microsoft EXCEL
- c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy
- d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů
- e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků)
- f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci.

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude nedílnou součástí předávacího protokolu.

IX. Záruka na dílo

- IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na **60 měsíců na stavební část díla, 60 měsíců na komunikace a zpevněné plochy a 24 měsíců na technologickou část díla** od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.
- IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla a 60 měsíců na komunikace a zpevněné plochy.
- IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
- IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
- IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady.
- IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku.
- IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do nejpozději do:
- vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin
 - vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě jinak.
- IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **0,5%** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.
- X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **15 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,015%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,-- Kč** za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad.
- X.5 Za opakované vady vytknuté koordinátorem BOZP v rámci zápisu z kontrolního dne BOZP se sjednává pokuta ve výši **2 000,-- Kč** za každý takovýto případ.
- X.6 V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle této smlouvy a v důsledku takového porušení dojde ke krácení dotace na dílo či k neuznatelnosti výdajů objednatele ze strany poskytovatele dotace, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši rovnající se zkráceným či neuznatelným výdajům, ať už objednatel v důsledku tohoto porušení odstoupil od smlouvy, či nikoli.
- X.7 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **10 000,-- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.
- X.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- X.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.
- X.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
- X.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném vyúčtování díla.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
 - zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění
 - byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě
 - byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení povinností zhotovitele

- zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího souhlasu TDI a autorského dozoru
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
 - bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení
 - z důvodu nepřidělení nebo podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků v souladu s čl. XII.6 této smlouvy.
- XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným vypovězením nebo odstoupením od smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění.
- XII.2 Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- XII.5 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

Doba, po kterou musí mít příjemci veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky uchovány, je stanovena v právním aktu o poskytnutí podpory nebo závazných

právních předpisech upravujících oblast zadávání zakázek, nejméně však po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2028.

Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu spolupůsobit. Povinnost poskytnout informace a dokumentaci vztahující se k projektu se vztahuje na zaměstnance nebo zmocněnce pověřených orgánů (tj. CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy).

Zhotovitel se dále zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu a to ve lhůtě stanovené objednatelem. Zhotovitel poskytne součinnost pro zpracování monitorovacích ukazatelů pro poskytovatele dotace.

XII.6 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení/nepřidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

XII.7 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně předpokládaného finančního plnění
– pozn.: zhotovitel doloží nejpозději **ke dni předání staveniště**

V Plavu dne 26. 4. 2018

V Českých Budějovicích dne 26. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861
/1/



Oldřiška Ribolová
starostka obce

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6 Provozovna:
370 01 České Budějovice Sosní 949/27
DIČ: CZ60826053 Štěpánovice
Tel.: 387 984 922 373 73 (7)



Ing. Petr Steinbauer
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 01/2017

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

JKSO: 801 31 8

Místo: Plav, České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 20.03.2018

Objednatel:

Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Pradast, spol.s r.o.

IČ:

DIČ:

60826053

CZ60826053

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Vytvořeno v databázi URS 2016/II; www.urspraha.cz. Položky, jejichž jednotková cena je nižší než cena uvedená v této databázi, byly stanoveny (kalkulovány) dle zkušeností s realizací obdobných zakázek.

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

10 860 686,00

0,00

Cena bez DPH

10 860 686,00

DPH základní	21,00%	ze	10 860 686,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00

2 280 744,06

0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 141 430,06

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 01/2017

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Místo: Plav, České Budějovice

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Datum: 20.03.2018

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík
Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		10 860 686,00	12 804 375,85
	Přeložka vodovodu	278 557,19	337 054,20
SO 01	Novostavba mateřské školy Plav	9 313 200,63	11 268 972,76
SO 02	Zpevněné plochy a oplocení	1 053 928,17	1 275 253,09
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	215 000,00	260 150,00

Celkové náklady za stavbu 1)

10 860 686,00 12 804 375,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

JKSO: 801 31 8

Místo: Plav, České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Pradast, spol.s r.o.

IČ: 60826053

DIČ: CZ60826053

Projektant:
Ing Arch Libor Jiřík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Babic

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

278 557,19
0,00

Cena bez DPH

278 557,20

DPH základní	21,00%	ze	278 557,19
snížená	15,00%	ze	0,00

58 497,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

278 557,19

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
378 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	278 557,19
1 - Zemní práce	178 868,69
9 - Ostatní konstrukce a práce	147 608,41
PSV - Práce a dodávky PSV	31 260,28
721 - Zdravotechnika ZTI - venkovní vodovod	99 688,50
	99 688,50

Celkové náklady za stavbu 1)

278 557,19

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍHO VODOVODU A VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

278 557,19

HSV - Práce a dodávky HSV

178 868,69

1 - Zemní práce

147 608,41

1	K	132301212	Hloubení rýh v hor.4 do 1000m ³	m ³	153,15	497,00	76 117,04
přeložka vodovodu PE110: 1,1*1,55*3,0+1,1*1,93*11,0+1,1*2,25*15,0+1,1*1,9*4,0 společný výkop pro přeložku vody PE32 a vodovodní přípojku PE40: 1,3*1,5*22,0 přeložka vodovodu PE32 samostatný výkop: 1,1*1,5*22,0 součet					73,95 42,90 36,30 153,15		
2	K	151101101	Pažení rýh příložené do 2,0 m	m ²	199,73	93,20	18 615,02
přeložka vodovodu PE110: 1,55*3,0*2,0+1,93*11,2*2,0+1,90*4,0*2,0 přeložka vodovodu PE32 a přípojka PE40: (22,0*1,5*2)+(22,0*1,5*2) součet					67,73 132,00 199,73		
3	K	151101111	Odstranění pažení rýh příložené do 2,0 m	m ²	199,73	16,80	3 355,50
4	K	151101102	Pažení rýh příložené do 4,0 m	m ²	67,50	162,00	10 935,00
přeložka vodovodu PE110: 2,25*15,0*2 součet					67,50 67,50		
5	K	151101112	Odstranění pažení rýh příložené do 4,0 m	m ²	67,50	78,70	5 312,25
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopu	m ³	153,20	73,80	11 306,16
74,0+42,9+36,3 součet					153,20 153,20		
7	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopu do 5000m	m ³	31,80	72,40	2 302,32
12,4+10,6+8,8 součet					31,80 31,80		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m ³	31,80	14,90	473,82
9	K	171201211	Poplatek za uložení na skládku	m ³	31,80	300,00	9 540,00
10	K	174101101	Zásyp sypaninou se zhutněním	m ³	121,40	79,50	9 651,30
153,2+31,8 součet					121,40 121,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

9 - Ostatní konstrukce a práce

31 260,28

11	K	451572111	Lože pod potrubí a obsyp potrubí pískem	m ³	31,76	878,00	27 885,28
			přeložka vodovu PE110: 1,0*0,4*31,0		12,40		
			společná přeložka vodovu PE32 a přípojka PE40: 1,2*0,4*22,0		10,56		
			přeložka vodovodu PE32: 1,0*0,4*22,0		8,80		
			součet		31,76		
12	K	Pol1	Betonové zajišťovací bloky (0,5 x 0,5 x 0,5) x 4	m ³	0,50	2 350,00	1 175,00
			(0,5*0,5*0,5)*4		0,50		
			součet		0,50		
13	K	Pol2	Bednění bloků (0,5 x 0,5 x 0,5) x 4	m ²	4,00	550,00	2 200,00
			(0,5*0,5*4)*4		4,00		
			součet		4,00		

PSV - Práce a dodávky PSV

99 688,50

721 - Zdravotechnika ZTI - venkovní vodovod

99 688,50

14	K	Pol3	Montáž potrubí z plastických hmot PE D 110	m	32,00	275,00	8 800,00
15	K	Pol4	Příplatek za montáž vodovodních přípojek	ks	3,00	150,00	450,00
16	K	Pol5	Montáž potrubí z plastických hmot PE D 32	m	45,00	70,00	3 150,00
17	K	Pol6	Potrubí PE D 32	m	45,00	110,00	4 950,00
18	K	Pol7	Potrubí PE D 110	m	32,00	490,00	15 680,00
19	K	Pol8	Propojení se stávajícím potrubím PE D 32	ks	2,00	550,00	1 100,00
20	K	Pol9	Propojení se stávajícím potrubím PE D 110	ks	2,00	550,00	1 100,00
21	K	Pol10	Chránící trubka PVC DN 200 D+MTZ	m	13,50	619,00	8 356,50
22	K	Pol11	Signální vodič	m	77,00	32,00	2 464,00
23	K	Pol12	Výstražná fólie	m	77,00	20,00	1 540,00
24	K	Pol13	Navrtávací pas 110/32 vč.šoupěte se zemní soupravou a poklopem	ks	3,00	1 750,00	5 250,00
25	K	Pol14	Navrtávací pas 110/40 vč.šoupěte se zemní soupravou a poklopem	ks	1,00	2 100,00	2 100,00
26	K	Pol15	Elektrokoleno PE D 110 45°	ks	4,00	1 422,00	5 688,00
27	K	Pol16	Vodoměrná šachta plastová d 1000mm	ks	1,00	14 570,00	14 570,00
28	K	Pol17	Vystrojení vodoměrné šachty	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
29	K	Pol18	Orientační štítek	ks	7,00	130,00	910,00
30	K	Pol19	Demontáž stávajícího potrubí D 110	m	31,00	30,00	930,00
31	K	Pol20	Demontáž stávající navrtávky (přípojky)	ks	2,00	50,00	100,00
32	K	Pol21	Demontáž stávající vodoměrné šachty	ks	1,00	1 250,00	1 250,00
33	K	Pol22	Tlaková zkouška	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
34	K	Pol23	Proplach a dezinfekce	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	Pol24	Geodetické zaměření	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
36	K	Pol25	Přesun hmot	%	1,50	1 200,00	1 800,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
 parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
 Objekt: SO 01 - Novostavba mateřské školy Plav

JKSO: 801 31 8
 Místo: Plav, České Budějovice

Objednatel:
 Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:
 Pradast, spol.s r.o.

Projektant:
 Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel:
 Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 20.03.2018

IČ:
 DIČ:

IČ: 60826053
 DIČ: CZ60826053

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu
 Ostatní náklady

9 313 200,63
 0,00

Cena bez DPH

9 313 200,63

DPH základní 21,00% ze
 snížená 15,00% ze

9 313 200,63
 0,00

1 955 772,13
 0,00

Cena s DPH

v CZK

11 268 972,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. c. 10/6
 370 01 České Budějovice
 DIČ: CZ60826053
 Tel.: 387 984 922

Provozovna:
 Sosní 949/27
 Štěpánovice
 373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: SO 01 - Novostavba mateřské školy Plav

Místo: Plav, České Budějovice

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice
Zhotovitel: Pradast, spol. s r.o.

Datum: 20.03.2018

Projektant: Ing. Arch. Libor Jiřík
Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	9 313 200,63
1 - Zemní práce	3 766 093,71
2 - Zakládání	174 987,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	390 938,06
5 - Komunikace	8 190,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	241 856,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	330 364,31
94 - Lešení	2 498 019,50
99 - Přesun hmot	60 270,00
PSV - Práce a dodávky PSV	61 468,84
711 - Izolace proti vodě a povlakové krytiny	5 547 106,92
713 - Izolace tepelné	238 916,22
721 - Zdravotechnika ZTI	21 974,58
723 - Zdravotechnika - plyn	839 579,74
731 - Ústřední vytápění	103 588,04
751 - Vzduchotechnika	323 591,00
762 - Konstrukce tesařské	653 708,00
763 - Konstrukce suché výstavby	581 280,71
764 - Konstrukce klempířské	213 902,06
766 - Konstrukce truhlářské	61 299,12
767 - Konstrukce zámečnické	677 688,29
776 - Podlahy povlakové	328 055,05
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	273 142,64
784 - Dokončovací práce - malby	147 640,50
744 - Elektroinstalace, SLP	105 354,44
	977 386,53

Celkové náklady za stavbu 1)

9 313 200,63

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: SO 01 - Novostavba mateřské školy Plav

Místo: Plav, České Budějovice

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice
Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Datum: 20.03.2018

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík
Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 313 200,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 766 093,71

1 - Zemní práce

174 987,00

1	K	121101100R00	Sejmutí ornice včetně uložení na mezideponii do 50m	m3	82,92	55,00	4 560,60
2	K	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	42,90	124,00	5 319,60
3	K	122201109R00	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	42,90	27,50	1 179,75
4	K	131201110R00	Hloubení jam nezapažených v hornině 3	m3	20,12	285,00	5 734,20
5	K	131201119R00	Příplatek za lepivost u hloubení jam v hornině 3	m3	20,12	111,00	2 233,32
6	K	132201110R00	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	51,22	311,00	15 929,67
7	K	132201119R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	51,22	102,00	5 224,52
8	K	132201210R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 50 m3	m3	25,92	361,00	9 357,99
9	K	132201211R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,93	321,00	21 164,94
10	K	132201212R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	150,50	230,00	34 615,23
11	K	132201219R00	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	91,86	24,00	2 204,56
12	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	306,50	73,80	22 619,70
13	K	162201102R00	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	306,50	33,40	10 237,10
14	K	167101102R00	Nakládání výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 nad 100 m3	m3	306,50	54,30	16 642,95
15	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	225,95	79,50	17 962,87

2 - Zakládání

390 938,06

16	K	274313611R00	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	70,60	2 295,00	162 031,87
17	K	274351215RT1	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	65,12	195,30	12 718,01
18	K	274351216R00	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	65,12	48,87	3 182,43
19	K	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,62	2 295,00	17 478,72
20	K	275351215RT1	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	26,57	195,30	5 188,73
21	K	275351216R00	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	26,57	48,80	1 296,52
22	K	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	4,96	1 908,00	9 471,04
23	K	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	34,20	310,50	10 617,98
24	K	279351106R00	Odstranění bednění stěn základových zdí, oboustranné	m2	34,20	109,80	3 754,76
25	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. ocelí 10 505 Ø	t	0,55	32 040,00	17 481,02
26	K	274272160RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm výplň tvárnice betonem C 16/20	m2	84,96	1 161,00	98 638,56
27	K	274361221R00	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 216	t	1,40	35 010,00	49 078,42

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	Pol 1	B1 Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu) Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků Dodávka a montáž Délka 4590mm	ks	2,00	650,00	1 300,00
29	K	Pol 2	B2 Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu) Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků Dodávka a montáž Délka 700mm	ks	2,00	690,00	1 380,00
30	K	Pol 3	B3 Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu) Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků Dodávka a montáž Délka 2875mm	ks	2,00	720,00	1 440,00
31	K	Pol 4	B4 Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu) Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků Dodávka a montáž Délka 800mm	ks	3,00	790,00	2 370,00
32	K	Pol 5	B5 Vnitřní betonový prefabrikovaný sokl pod kuchyňské vybavení, šířka 100mm, výška 460mm (180mm nad čistou podlahu) Přesné rozměry dle dohody mezi dodavatelem kuchyňského vybavení a stavbou před zahájením výroby kontejnerů a betonových prvků Dodávka a montáž Délka 400mm	ks	2,00	850,00	1 700,00

5 - Komunikace

33	K	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	7,20	2 550,00	18 360,00
34	K	327 12-1100.R00	Osazení sloupků z ŽB do 0,15 t	ks	20,00	452,00	9 040,00
35	K	327 12-1101.R00	Osazení dílců stěn z ŽB do 0,15 t	ks	57,00	323,00	18 411,00
36	M		Betonový panel rovný jednostranný 200x50x4,5cm - štipaný kámen - přírodní	ks	57,00	265,00	15 105,00
37	M		Betonový sloupek hladký, průběžný a koncový přírodní délka 150cm	ks	20,00	468,00	9 360,00
38	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop / kompletní provedení drenáže - výkop, trubka, zásyp apod./	m	45,000	219,00	9 855,00
39	K	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 XC2, včetně dilatací	m3	24,75	2 120,00	52 472,12
40	K	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	149,11	345,00	51 442,95
41	K	279351106R00	Odstranění bednění stěn základových zdí, oboustranné	m2	149,11	122,00	18 191,42
42	K	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 ®	t	1,11	35 600,00	39 618,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

43	K	622311334RT5	Kontaktní zateplovací systém ETICS - stěny - penetrace - lepicí tmel 8mm - EPS 100F tl. 140 mm - lepidlo se síťovinou tl. 4mm - penetrace - silikonová probarvená omítka tl. 2mm, RAL 3024	m2	176,69	1 335,00	235 883,71
44	K	622311357RT7	Kontaktní zateplovací systém ETICS - ostění otvorů - lepidlo se síťovinou tl. 4mm - penetrace - silikonová probarvená omítka tl. 2mm, RAL 3024	m2	16,09	1 335,00	21 480,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	622311122RU1	Kontaktní zateplovací systém ETICS - sokl - penetrace - XPS tl. 100 mm - lepidlo se síťovinou tl. 4mm - penetrace - mozaiková omítka (barva dle výběru investora)	m2	27,82	1 120,00	31 154,82
46	K	631315611R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	7,79	3 120,00	24 298,56
47	K	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm	m3	7,79	62,00	482,86
48	K	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	7,79	57,40	447,03
49	K	631351101R00	Bednění stěn - zřízení	m2	5,52	276,00	1 523,30
50	K	631351102R00	Bednění stěn - odstranění	m2	5,52	59,80	330,05
51	K	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,19	32 000,00	6 041,00
52	K	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	7,79	1 120,00	8 722,56

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

2 498 019,50

53	K	Pol 1	Dodávka a montáž sestavy kontejnerů o zastavěné ploše 267,7m2 (viz půdorys 1.NP - vnitřní plocha 249,5m2), konstrukční výška 3,545m, světlá výška 3,0m Skladba podlahy - cementotřísková deska s polodrážkou tl. 22mm - parozábrana - nosná podlahová konstrukce - tepelná izolace z minerální vaty tl. 250mm - FeZn plech tl. 0,5mm Skladba stěn - cementotřísková deska tl. 20mm - nosná stěnová konstrukce - tepelná izolace z minerální vaty tl. 100mm - parozábrana - SDK deska 15 mm (nebo 2x12,5mm), požární odolnost F = 30 Skladba stropu - FeZn plech tl. 0,5mm - nosná vodorovná konstrukce stropu kontejneru - tepelná izolace z minerální vaty ve dvou vrstvách tl. 250mm - zavěšený sádkokartonářský ocelový nosný rošt - parozábrana - SDK deska 15 mm, požární odolnost F = 30 (ve vlhkém prostředí impregnovaná)	kpl.	1,00	2 498 019,50	2 498 019,50
----	---	-------	--	------	------	--------------	--------------

94 - Lešení

60 270,00

54	K	941941031R00	Montáž lešení lehkého řad. s podlahami, šířky do 1m, výšky do 10m	m2	574,00	42,00	24 108,00
55	K	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití	m2	574,00	31,00	17 794,00
56	K	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řad. s podlahami, šířky do 1m, výšky do 10m	m2	574,00	32,00	18 368,00

99 - Přesun hmot

61 468,84

57	K	998011001RAA	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	279,40	220,00	61 468,84
----	---	--------------	---------------------------------------	---	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

5 547 106,92

711 - Izolace proti vodě a povlakové krytiny

58	K	711112001RZ1	Penetrace opěrné stěny včetně dodávky penetračního laku	m2	66,36	18,92	238 916,22
59	K	711142559RY1	Provedení izolace proti vodě včetně dodávky	m2	66,36	192,50	1 255,44
60	K	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	113,07	65,00	12 773,34
61	M		Nopová fólie	m2	124,38	68,00	7 349,23
62	K	711823129RT2	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty	m2	115,28	142,00	8 457,64
63	K	712372121R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	407,80	182,60	16 369,76
64	M		PVC fólie s UV ochranou tl. 1,5mm	m2	448,58	136,40	74 464,28
65	K	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. Textilie	m2	407,80	14,30	61 186,31
66	M		Separční textilie ze 100% PP 500 g/m2	m2	448,58	33,00	5 831,54
67	K	712378004R01	K01 Oplechování (lemování) hrany střešní krytiny v rámci dodávky a realizace střešy. Tvar: Závětrná lišta Materiál: Poplastovaný plech ze systému střešní krytiny Barva: RAL 7015 r.š.= 390mm	m	85,46	399,30	14 803,14
68	K	712378003R00	K04 Oplechování střešy - okapnice Materiál: Poplastovaný plech ze systému střešní krytiny Barva: RAL 7015 r.š.=250mm	m	5,50	234,30	34 124,18
69	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,25	809,00	1 288,65

713 - Izolace tepelné

70	K	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	46,71	128,00	21 974,58
71	M		Tepelná izolace stěn XPS 1000 x 500 x 100 mm	m2	49,05	311,00	5 978,88
72	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,98	757,00	15 253,15

721 - Zdravotechnika ZTI

73	K	721	721 - Zdravotechnika ZTI - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	839 579,74	839 579,74
----	---	-----	--	------	------	------------	------------

721 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

74	K	723	721 - Zdravotechnika - plyn - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	103 588,04	103 588,04
----	---	-----	---	------	------	------------	------------

731 - Ústřední vytápění

75	K	731	731 - Ústřední vytápění - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	323 591,00	323 591,00
----	---	-----	---	------	------	------------	------------

728 - Vzduchotechnika

76	K	751	728 - Vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	653 708,00	653 708,00
----	---	-----	---	------	------	------------	------------

762 - Konstrukce tesařské

77	K	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných z hrubých prken tl 25 mm na sraz	m2	407,80	84,70	581 280,71
78	M	605141140	řezivo jehličnaté, hrubá prkna, impregnovaná	m3	11,21	6 200,00	34 540,66
79	K	762343101R00	Montáž dřevěného roštu (kolmý na krokve) z KVH hranolů 60/80 mm osově po 1 m	m	372,98	65,00	69 529,90
80	M		Dřevěný rošt z KVH hranolů 60/80 mm	m	410,28	83,00	24 243,70
81	K	762332120R00	Montáž podpůrných sloupků 120/120 mm průřezové plochy do 224 cm2	m	6,78	195,00	34 053,07
82	M		sloupky z KVH hranolů 120/120mm	m	7,46	216,00	1 322,10
83	K	762335120R00	Montáž krokvi z KVH hranolů 120/200 mm průřezové plochy do 288 cm2	m	357,50	63,00	1 610,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	M		Dřevěné "krokve" z KVH hranolů 120/200 mm	m	393,25	360,00	141 570,00
85	K	763732112R00	Montáž střech z příhradových vazníků	m	74,94	310,00	23 229,85
86	M		Příhradové vazníky V1 - V6 viz půdorys krovu	m	74,94	850,00	63 694,75
87	K	762332120R00	Montáž podpůrných sloupů 80/160 mm průřezové plochy do 224 cm2	m	98,10	182,00	17 854,20
88	M		sloupky z KVH hranolů 80/160mm	m	107,91	195,00	21 042,45
89	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	22,73	822,00	18 683,31
90	K	783213011R01	Impregnace řeziva napouštěcím nátěrem	m3	22,73	850,00	19 319,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	762441112R00	Obložení příhradových vazníků z vláknocementových fasádních desek tl 18 mm na sraz šroubovaných	m2	26,47	455,00	12 043,44
92	M		vláknocementových fasádních desek tl 18 mm	m2	30,44	1 450,00	44 138,73
93	K	764901318R00	Provětrávací mřížka včetně sítě proti hmyzu - dodávka a montáž	m	75,11	75,00	5 633,40
94	K	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	20,35	1 290,00	26 248,00

763 - Konstrukce suché výstavby

							213 902,06
95	K	342013123R00	Vnitřní lehké montované SDK příčky tl.100mm (51dB) 2 x SDK 12,5mm + CW50 + minerální vata tl.50mm Z Obou stran desky impregnované (do vlhka)	m2	44,52	907,50	40 397,36
96	K	342013321R00	Vnitřní lehké montované SDK příčky tl.150mm (56dB) 2 x SDK 12,5mm + CW100 + minerální vata tl.50mm	m2	33,52	929,50	31 152,19
97	K	342013323R00	Vnitřní lehké montované SDK příčky tl.150mm (56dB) 2 x SDK 12,5mm + CW100 + minerální vata tl.50mm Z Obou stran desky impregnované (do vlhka)	m2	70,38	984,50	69 289,11
98	K	342013323R01	Vnitřní lehké montované SDK příčky tl.150mm (56dB) 2 x SDK 12,5mm + CW100 + minerální vata tl.50mm Z jedné strany desky standardní Z jedné strany desky impregnované (do vlhka)	m2	10,58	946,00	10 008,68
99	K	342013324R00	Vnitřní lehké montované SDK příčky tl.150mm (56dB) 2 x SDK 12,5mm + CW100 + minerální vata tl.50mm Z jedné strany desky protipožární Z jedné strany desky protipožární impregnované (do vlhka) Požární odolnost konstrukce mín. 15 min. viz PBŘ	m2	29,79	1 017,50	30 311,33
100	K	347016131R01	Předstěna SDK tl. 150mm 2 x SDK 12,5mm + CW100, desky standartní	m2	9,35	682,00	6 376,70
101	K	347016133R01	Předstěna SDK tl. 150mm 2 x SDK 12,5mm + CW100, desky impregnované (do vlhka)	m2	20,94	726,00	15 202,44
102	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	9,49	1 177,00	11 164,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
764 - Konstrukce klempířské							61 299,12
103	K	764815212R00+E403:E410	K02 Podokapní žlab půlkruhový, včetně všech doplňků (spojek s těsněním, žlabových háků, žlabových čel-levé/pravé) Materiál: Lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7011 Velikost: D=190mm	m	5,50	452,00	2 486,00
104	K	764819213R00	K03 Okapový svod kulatý Ø 120mm včetně všech doplňků (objímka svodu, zakončený lapačem střešních splavenin) Materiál: Lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7011	m	7,50	498,00	3 735,00
105	K	764816134R00	K05 Lemování horní hrany kontaktního zateplovacího systému (princip řešení jako oplechování parapetu) Materiál: Lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7011 r.š.=330mm	m	75,20	555,00	41 736,00
106	K	764815812R00	K06 Žlabový kotlík 190/120 včetně všech příslušenství Materiál: Lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7011	ks	2,00	402,00	804,00
107	K	764816124R00	K07 Oplechování parapetů Materiál: Lakovaný pozinkovaný plech Barva: RAL 7011 Pro světlost otvorů: 2350mm 2ks, 2320mm 8 ks, 2120mm 1 ks, 720mm 4 ks	m	28,26	426,00	12 038,76
108	K	998764101R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,33	1 510,00	499,36

766 - Konstrukce truhlářské							677 688,29
109	K	766421213R00	Montáž obložení podhledů palubkami z měkkého dřeva š 10 cm	m2	138,00	210,00	28 980,00
110	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 19 x 121 mm A/B	m2	144,90	255,00	36 949,50
111	K	783726200R00	Nátěr palubek syntetický, lazurovací, 2x lak	m2	138,00	221,00	30 498,00
112	K	766441100RAA	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti do 500 mm vč. rektifikačních šroubů	m2	53,35	225,00	12 003,75
113	M		rošt z KVH hranolů 75/45mm	m	222,40	53,00	11 787,20
114	K	766441111R00	Montáž teras z prken na podkladní rošt	m2	53,35	585,00	31 209,75
115	M		prkno terasové sibiřský modřín 145/27 mm	m2	58,69	650,00	38 145,25
116	K	766441110RAA	Ukončovací lišta terasy	m	27,60	202,00	5 574,39
117	K	783711101R00	Nátěr dřevěných teras olejový jednonásobný s očištěním	m2	53,35	165,00	8 802,75
118	K	Pol 1	T06 Elektricky ovládaná roleta (u výdejového okénka) s viditelným boxem a autonomní baterií Barva bílá Požární odolnost min. EW15DP3-C Dodávka a montáž včetně veškerých systémových doplňků a příslušenství (např. držáků, boxu a ovládacího zařízení) Ovládání elektrické, lokálními tlačítky detail a princip řešení montáže rolety bude dohodnut mezi dodavatelem a zhotovitelem stavby před zahájením stavby 1600 x 1100mm	ks	1,00	14 137,50	14 137,50
			Vnitřní plastová okna				
			<i>Poznámka : Součástí dodávky a montáže dveří je také zárubeň u příslušných dveří a veškeré kování. Velikost dveří je nutno ověřit dle skutečných výsledných rozměrů stavebního otvoru před zahájením výroby.</i>				
119	K	766711001R00	Montáž oken plastových	m	25,10	452,00	11 345,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	Pol 2	T07 Vnitřní okno jednodílné pevně zasklené Rám okna z pětikomorového profilu Izolační dvojsklo - sklo čiré $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Barva bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Dodávka a montáže včetně kotevních prvků Parapet - systémový PVC 1100 x 1200mm	ks	1,00	3 275,00	3 275,00
121	K	Pol 3	T08 Vnitřní okno jednodílné pevně zasklené Rám okna z pětikomorového profilu Izolační dvojsklo - sklo čiré $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Barva bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Dodávka a montáže včetně kotevních prvků Parapet - systémový PVC 1250 x 800mm	ks	5,00	2 765,00	13 825,00
			Vnější plastová okna				
			Poznámka : Součástí dodávky a montáže dveří je také zárubeň u příslušných dveří a veškeré kování. Velikost dveří je nutno ověřit dle skutečných výsledných rozměrů stavebního otvoru před zahájením výroby.				
122	K	766711001R00	Montáž oken plastových	m2	95,52	177,62	16 966,26
			$=(1,1*2+1,2*2)*1+(1,25*2+0,8*2)*6+(2,4*2+0,9*2)*3+(2,4*2+2*2)*5+(2,2*2+0,8*2)*4+(2,2*2+0,8*2)*1+(2,43*2+0,8*2)*2$		95,52		
			Součet		95,52		
123	K	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie + PP páska	m	95,52	115,00	10 984,80
			$=(2,4*2+0,9*2)*3+(2,4*2+2*2)*5+(2,2*2+0,8*2)*4+(2,2*2+0,8*2)*1+(2,43*2+0,8*2)*2$		95,52		
			Součet		95,52		
124	K	Pol 4	H01 Vnější okno dvoudílné Pravé křídlo dovnitř otevíravé sklopné a levé křídlo dovnitř sklopné Ráma křídlo: Pětikomorový PVC profil Izolační dvojsklo - sklo čiré $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiér: bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára Dodávka včetně kotevních prvků a bezpečnostního kování Vnitřní parapet - systémový PVC Rozměr 2400 x 900mm	ks	3,00	11 833,00	35 499,00
125	K	Pol 5	H02 Vnější okno čtyřdílné levý horní díl s křídlem dovnitř otevíravé sklopné a ostatní díly pevně zasklené Ráma křídlo: Pětikomorový PVC profil Izolační dvojsklo - sklo čiré $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiér: bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára Dodávka včetně kotevních prvků a bezpečnostního kování Vnitřní parapet - 4x atypický dřevěný parapet, který bude zároveň tvořit kryt topného tělesa pod oknem s otvory umožňující proudění vzduchu od radiátoru + 1 x systémový PVC Rozměr 2400 x 2000mm	ks	5,00	16 627,00	83 135,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	K	Pol 6	H03 Vnější okno jednoduché Křídlo dovnitř otevíravé sklopné Ráma křídlo: Pět komorový PVC profil Izolační dvojsklo - sklo čiré Ug= 1,1 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiér: bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára např. systém Illbruck Dodávka včetně kotevnic prvků a bezpečnostního kování Vnitřní parapet - systémový PVC Rozměr 800 x 800mm	ks	4,00	4 392,00	17 568,00
127	K	Pol 7	H04 Vnější okno dvoudílné Pravé křídlo dovnitř otevíravé sklopné a levé křídlo dovnitř sklopné Ráma křídlo: Pět komorový PVC profil Izolační dvojsklo - sklo čiré Ug= 1,1 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiér: bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára např. systém Illbruck Dodávka včetně kotevnic prvků a bezpečnostního kování Vnitřní parapet - systémový PVC Rozměr 2200 x 800mm	ks	1,00	11 833,00	11 833,00
128	K	Pol 8	H05 Vnější okno dvoudílné Pravé křídlo dovnitř otevíravé sklopné a levé křídlo dovnitř sklopné Ráma křídlo: Pět komorový PVC profil Izolační dvojsklo - sklo čiré Ug= 1,1 W/m2K, Uw=1,1 W/m2K Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiér: bílá Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára např. systém Illbruck Dodávka včetně kotevnic prvků a bezpečnostního kování Vnitřní parapet - systémový PVC Rozměr 2430 x 800mm	ks	2,00	10 399,00	20 798,00
129	K	766694112R00	Montáž parapetních desek PVC šířky do 30 cm délky do 1,6 m	m	11,80	152,00	1 793,60
130	K	766694113R00	Montáž parapetních desek PVC šířky do 30 cm délky do 2,6 m	m	26,26	158,00	4 149,08
131	M		deska parapetní PVC	m	38,06	259,00	9 857,54
132		Pol 9	Vnitřní parapet - 4x atypický dřevěný parapet, který bude zároveň tvořit kryt otopného tělesa pod oknem s otvory umožňující proudění vzduchu od radiátoru - dodávka + montáž Rozměr 2750mm x 500mm	ks	4,00	2 890,00	11 560,00
			Vnitřní dveře				
			Poznámka : Součástí dodávky a montáže dveří je také zárubeň u příslušných dveří a veškeré kování. Velikost dveří je nutno ověřit dle skutečných výsledných rozměrů stavebního otvoru před zahájením výroby.				
133	K	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřních křidel otvíravých 1křídlových	kus	12,00	550,00	6 600,00
134	K	Pol 10	T01 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez WC zámek 700 x 1970mm	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
135	K	Pol 11	T02 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez Zámek cylindrický , systém generální, mechanický klíč 800 x 1970mm	ks	5,00	5 900,00	29 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
136	K	Pol 12	T03 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez Zámek cylindrický , systém generální, mechanický klíč 900 x 1970mm	ks	5,00	6 100,00	30 500,00
137	K	Pol 13	T04 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez Zámek cylindrický , systém generální, mechanický klíč 1000 x 1970mm	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
138	K	76666112R00	Montáž dveřních křídel posuvných 1křídlových š do 0,8 m	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
139	K	Pol 14	T05 Vnitřní HPL jednokřídlové dveře posuvné na stěnu zamykatelné pro gastronomický provoz Dveře s plynulým dojezdem např. plynovým tlumičem. Dorazový sloupek pro možnost zamčení Zárubeň - obložková HPL, do panelu tl.200mm Provedení bez prahu Kování - zapuštěné mušle pro posuvné dveře s cylindrickým zámkem (systém generální mechanický klíč) 800 x 1970mm	ks	2,00	8 400,00	16 800,00
140	K	766661413R00	Montáž dveřních křídel protipožárních, otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do zárubně	kus	2,00	580,00	1 160,00
141	K	Pol 15	T10 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez Zámek cylindrický , systém generální, mechanický klíč Požární odolnost EW15DP3-C 800 x 1970mm	ks	1,00	7 750,00	7 750,00
141 a	K	Pol 15a	T11 Vnitřní jednokřídlové dveře z CPL Otočné křídlo plné Provedení CPL Zárubeň CPL Kování : klika-klika Níkl nebo matný nerez Zámek cylindrický , systém generální, mechanický klíč Požární odolnost EW15DP3-C 900 x 1970mm	ks	1,00	7 750,00	7 750,00
			Vnější dveře				
			Poznámka : Součástí dodávky a montáže dveří je také rám u příslušných dveří a veškeré kování. Velikost dveří je nutno ověřit dle skutečných výsledných rozměrů stavebního otvoru před zahájením výroby.				
142	K	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří	m	5,31	1 600,75	8 499,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	Pol 16	H08 Vnější vstupní dveře do kuchyně Dveřní křídlo dovnitř otvíravé plné Rám : pětkomorový PVC profil Barva exteriér: RAL 7016 Barva interiéru: bílá Barva dveřní výplně: Tepelně izolační panel v imitaci dřeva v odstínu dub Kování klika-klika se zaoblenými hranami ve výšce max 1100mm nad podlahou Cylindrický bezpečnostní zámek ve výšce max 1000mm nad podlahou v provedení elektrického vrátneho Panikové kování Spodní rozšiřovací profil na výšku skladby podlahy kontejneru - skrytá část je případně možná nahradit tepelně izolačním prvkem (např. Merinit) Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára např. systém Illbruck Dodávka včetně kotevních prvků a bezpečnostního kování Rozměr 1100 x 2105mm	ks	1,00	52 966,00	52 966,00
144		766190001R00	Mobilní sanitární lehká montovaná příčka z HPL desek na výškově stavitelných nerezových nohách (dělicí příčka mezi WC pro ZTP a WC pro děti), součástí příčky jsou jednokřídlé, otočné, otevíravé dveře 900x 1970mm s WC zámekem se signalizací obsazení kabiny, délka 2 640mm, výška 2 100mm - dodávka a montáž	ks	1,00	21 345,15	21 345,15
145	K	998766101R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	6,28	659,00	4 139,59

767 - Konstrukce zámečnické

328 055,05

146	K	Pol 1	Z01 Žárově zinkovaná ocelová botka pro kotvení venkovních sloupků včetně žárově zinkovaných kotvicích prvků Kotevní deska 240/170/20mm Kotvicí prvky - pro dřevěné sloupky = závitová tyč skrz otvory ve sloupcích + matky a podložky, k základové patce = 4x chemická kotva do betonu Detailnější návrh bude upřesněn v rámci autorského dozoru po konzultaci statika s vybraným dodavatelem stavby před zahájením výroby této botky	ks	6,00	2 500,00	15 000,00
147	K	Pol 2	Z02 Žárově zinkovaná ocelová botka pro kotvení venkovních sloupků včetně žárově zinkovaných kotvicích prvků Kotevní deska 240/170/20mm Kotvicí prvky - pro dřevěné sloupky = závitová tyč skrz otvory ve sloupcích + matky a podložky, k základové patce = 4x chemická kotva do betonu Detailnější návrh bude upřesněn v rámci autorského dozoru po konzultaci statika s vybraným dodavatelem stavby před zahájením výroby této botky	ks	7,00	2 500,00	17 500,00
148	K	Pol 3	Z03 Venkovní horizontální žaluzie barvy RAL 7016 včetně držáků, kastlíků, vodícího zařízení, horních a dolních profilů Typ lamely: Tvar písmene "Z" šířky 90mm Ovládání elektrické Detail a princip řešení montáže žaluzie bude dohodnut mezi dodavatelem a zhotovitelem stavby před zahájením stavby Rozměr 2400 x 2000mm	ks	5,00	13 420,50	67 102,50
149	K	Pol 4	Z04 Nerezová větrací mřížka Ø100mm se sítovinou pro odvětrání půdního prostoru. Umístění v podélných fasádách do polí mezi kroky (umístění ob pole = po cca 3,0m) Natřená barvou RAL 7015	ks	18,00	550,00	9 900,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
150	K	Pol 5	H06 Hlavní vnější vstupní dveře se světlíkem Dveřní křídlo dovnitř otvíravé plné Boční světlík dovnitř sklopný Ráma : AL s přerušeným tepelným mostem Izolační dvojsklo - sklo čiré Ug= 1,1 W/m2K Barva rámu: RAL 7016 - oboustranně Barva dveřní výplně: Tepelně izolační panel v imitaci dřeva v odstínu dub Kování klika-klika se zaoblenými hranami ve výšce max 1100mm nad podlahou Cylindrický bezpečnostní zámek ve výšce max 1000mm nad podlahou v provedení elektrického vrátného Panikové kování Spodní rozšiřovací profil na výšku skladby podlahy kontejneru - skrytá část je případně možná nahradit tepelně izolačním prvkem (např. Merinit) Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára Dodávka včetně kotevnic prvků a bezpečnostního kování Rozměr 1520 x 2680mm	ks	1,00	105 392,00	105 392,00
151	K	Pol 6	H07 Vnější vnější vchodové porosklené dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem Obě křídla dovnitř otevíravá Světlík pevně zasklený Ráma : AL s přerušeným tepelným mostem Izolační dvojsklo - sklo čiré Ug= 1,1 W/m2K Barva rámu: RAL 7016 - oboustranně Barva dveřní výplně: Tepelně izolační panel v imitaci dřeva v odstínu dub Kování klika-klika se zaoblenými hranami ve výšce max 1100mm nad podlahou Cylindrický bezpečnostní zámek ve výšce max 1000mm nad podlahou v provedení elektrického vrátného Panikové kování Ve výšce 1000mm a 1600mm budou nalepeny kontrastní pruhy proti pozadí mí. šířky 50mm Spodní rozšiřovací profil na výšku skladby podlahy kontejneru - skrytá část je případně možná nahradit tepelně izolačním prvkem (např. Merinit) Montáž dle ČSN 74 6077 Připojovací spára Dodávka včetně kotevnic prvků a bezpečnostního kování Rozměr 1800 x 2780mm	ks	1,00	105 392,00	105 392,00
152	K	767995102R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	12,00	200,00	2 400,00
153	M		přístroj hasicí ruční práškový	kus	2,00	2 100,00	4 200,00
154	K	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,20	972,00	1 168,55

776 - Podlahy povlakové

155	K	776101121	Provedení penetrace podkladu	m	242,00	16,50	3 993,00
156	K	632419102R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.2 mm	m	59,60	198,00	11 800,80
157	K	632419106R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.6 mm	m	182,40	242,00	44 140,80
158	K	776981101R00	Montáž přechodové, podlahové lišty samolepicí	m	6,54	55,00	359,70
159	M	553432250	lišta přechodová 459H 30 mm, samolepicí, 99472 elox stříbrná	m	7,00	165,00	1 155,00
160	K	776521110R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC a CV (vinyl) pouze položení - PVC ve specifikaci	m	182,40	132,00	24 076,80
161	K	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC včetně dodávky	m	165,43	44,00	7 278,92
162	M	607561100	Měkké zátěžové PVC/VINYL se zrnky Al ₂ O ₃ a karbonu křemíku SiC, tl. 2mm	m2	191,52	764,50	146 417,04
163	K	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci	m	59,60	108,90	6 490,44
164	K	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z koberecových pásů včetně dodávky	m	22,75	55,00	1 251,25
165	M		Zátěžový koberec tl. 6mm	m2	62,58	330,00	20 651,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	2,24	2 464,00	5 527,49

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

167	K	781230121R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček keramických 300x300mm, včetně spárování	m2	183,61	405,00	74 361,95
168	M		obkladačky keramické 30x30 (umývárny)	m2	46,77	350,00	16 367,90
169	M		obkladačky keramické 30x30 (ostatní)	m2	146,02	350,00	51 108,68
170	K	781491001RT1	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem včetně dodávky profilů	m	35,60	125,00	4 450,00
171	K	99878110100	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,90	467,00	1 351,97

784 - Dokončovací práce - malby

172	K	784161501R00	Penetrace podkladu	m2	622,29	107,00	66 585,50
173	K	784211101	Omyvatelný interiérový nátěr (výborně otěruvzdorné za mokra) 2x	m2	622,29	62,30	38 768,94

744 - Elektroinstalace silnoproud, SLP

174	K	744	M21 - Elektroinstalace silnoproud, SLP - viz samostatný rozpočet	kpl.	1,00	977 386,53	977 386,53
-----	---	-----	--	------	------	------------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKÉ SKOLY V PLAVĚ
Objekt: parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.1 - ZTI

JKSO:

Místo: Plav, České Budějovice

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

839 579,74
0,00

Cena bez DPH

839 579,74

DPH základní	21,00%	ze	839 579,74
snížená	15,00%	ze	0,00

176 311,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 015 891,49

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.1 - ZTI

Místo: Plav, České Budějovice

Datum:

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

839 580 Kč

1 - Zemní práce

171 602 Kč

4 - Vodorovné konstrukce

81 369 Kč

99 - Staveništní přesun hmot

721 - Vnitřní kanalizace

274 559 Kč

722 - Vnitřní vodovod

145 408 Kč

725 - Zařizovací předměty

166 642 Kč

Přložka stávajícího vodovodu _ výměna stávající vodovodní přípojky

2) Ostatní náklady

- Kč

Zařízení staveniště

%

- Kč

Projektové práce

%

- Kč

Územní vlivy

%

- Kč

Provozní vlivy

%

- Kč

Jiné VRN

%

- Kč

Kompletační činnost

%

- Kč

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

839 580 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Mateřská školka Plav

Část:

Úroveň 3: 03.1 - ZTI

Místo: Plav

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce

171 602 Kč

1	K	115101201R00	Čerpání vody	hod	40,000	58 Kč	2 336 Kč
2	K	115101301	Pohotovost čerp. Soupr.	den	5,000	42 Kč	211 Kč
3	K	130001101R00	Příplatek za stížené vykopávky	m3	9,000	377 Kč	3 393 Kč
4	K	132301212R00	Hlobení rýh v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	187,861	456 Kč	85 664 Kč
			kanalizace tuková: (1,1*1,54*8,0+1,1*1,33*15,5)+(2,0*2,0*2,0)+(1,0*0,8 5*(15,0+1,0))+(1,0*0,8*(0,9+1,0+7,0+1,4+1,0+5,0+3, 0+0,5))		73,669		
			kanalizace dešťová: (1,0*1,0*20+1,1*1,23*14+1,0*1,0*12,5)+(1,1*1,14*1, 0)		52,696		
			kanalizace splašková: (1,1*2,16*6,0+1,1*1,35*16,0)+(1,0*0,9*15)+(1,0*1,0* 3,1)+(1,0*0,8*(1,8+1,8+1,8+0,7+1,8+0,7))		61,496		
			součet		187,861		
5	K	131100010RA0	Hloubení nezapažených jam v hornině tř. 1-4	m3	25,200	235 Kč	5 922 Kč
			(3,0*3,0*2,80)		25,200		
			součet		25,200		
6	K	151101101R00	Pažení přiložené do 2,0 m	m2	169,430	93 Kč	15 757 Kč
			kanalizace splašková: (2,16*6,0*2,0)+(1,35*16,0*2,0)		69,120		
			kanalizace tuková: (1,54*8,0*2,0)+(1,33*15,5*2,0)		65,870		
			kanalizace dešťová: (1,23*14,0*2,0)		34,440		
			součet		169,430		
7	K	151101111R00	Odstaranění pažení do 2,0 m	m2	169,430	16 Kč	2 711 Kč
8	K	161101101R00	Svislé přemístění výkopu hor. 1-4 do 2,5 m	m3	127,641	73 Kč	9 318 Kč
			(1,1*2,16*6,0+1,1*1,35*16,0)+(1,1*1,54*8,0+1,1*1,3 3*15,5)+(2,0*2,0*2,0)+(1,1*1,23*14+1,1*1,14*1,0)+(3,0*3,0*2,80)		127,641		
			součet		127,641		
9	K	162601102R00	Vodorovné přemístění hor. 1-4 do 5000 m	m3	92,621	141 Kč	13 060 Kč
			75,2+14,0+1,117+2,304		92,621		
			součet		92,621		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skladku	m3	92,621	15 Kč	1 389 Kč
11	K	199000002R00	Příplatek za uložení	m3	92,621	270 Kč	25 008 Kč
12	K	174101101R00	Zasyp rýh a šachet se zhutněním	m3	85,420	80 Kč	6 834 Kč
			(187,861+25,2)-127,641		85,420		
			součet		85,420		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							81 369 Kč
13	K	451572111R00	Lože a obsyp ze štěrkopísku (52+27+100+9)*1,0*0,4 součet	m3	75,200	878 Kč	66 026 Kč
14	K	451541111R00	Lože a obsyp štěrkem (1,0*0,7*20,0) součet	m3	14,000	821 Kč	11 494 Kč
15	K	452311121R00	Desky podkladní z betonu B 10 (2,3*2,3*0,16)+(1,3*1,3*0,16) součet	m3	1,117	2 510 Kč	2 803 Kč
16	K	452351101R00	Bednění desek (2,3*0,16*4)+(1,3*0,16*4) součet	m2	2,304	302 Kč	696 Kč
17	K	452386121R00	Vyrovňovací prstenec výšky 200 mm	ks	1,000	350 Kč	350 Kč

721 - Vnitřní kanalizace

274 559 Kč

18	K	Pol1	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	23,000	351 Kč	8 073 Kč
19	K	Pol2	Potrubí HT přípojovací DN 63 x 1,8 mm	m	7,000	426 Kč	2 982 Kč
20	K	Pol3	Potrubí HT odpadní DN 50 x 1,9 mm	m	3,000	308 Kč	924 Kč
21	K	Pol4	Potrubí HT odpadní DN 70 x 1,9 mm	m	14,000	427 Kč	5 978 Kč
22	K	Pol5	Potrubí HT odpadní DN 110 x 2,7 mm	m	13,000	539 Kč	7 007 Kč
23	K	Pol6	Potrubí KG DN 100	m	52,000	293 Kč	15 236 Kč
24	K	Pol7	Potrubí KG DN 125	m	27,000	323 Kč	8 721 Kč
25	K	Pol8	Potrubí KG DN 150	m	100,000	429 Kč	42 900 Kč
26	K	Pol9	Potrubí KG DN 200	m	9,000	639 Kč	5 751 Kč
27	K	Pol10	Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý stav	ks	1,000	408 Kč	408 Kč
28	K	Pol11	Vodní zápachová uzávěrka DN 40 pro odvod kondenzátu - transparentní s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička) a čistící vložkou, se svěrným těsněním pro DN32 a násuvným těsněním 12-18mm.	ks	2,000	562 Kč	1 124 Kč
29	K	Pol12	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	ks	1,000	700 Kč	700 Kč
30	K	Pol13	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	ks	10,000	64 Kč	640 Kč
31	K	Pol14	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	ks	11,000	70 Kč	770 Kč
32	K	Pol15	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	ks	1,000	85 Kč	85 Kč
33	K	Pol16	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	ks	11,000	105 Kč	1 155 Kč
34	K	Pol17	Nerezová podlahová vana s vpustí a roštem 300/300	ks	3,000	1 035 Kč	3 105 Kč
35	K	Pol18	Nerezová podlahová vana s vpustí a roštem 1250/300	ks	1,000	6 380 Kč	6 380 Kč
36	K	Pol19	Lapač střešních splavenin DN 100	ks	2,000	1 782 Kč	3 564 Kč
37	K	Pol20	Souprava větrací hlavice DN75	ks	1,000	811 Kč	811 Kč
38	K	Pol21	Souprava větrací hlavice DN110	ks	2,000	616 Kč	1 232 Kč
39	K	Pol22	Potrubí PE 110 děrované	m	20,000	304 Kč	6 080 Kč
40	K	Pol23	Vsakovací jímka obsah 6,0 m3	ks	1,000	45 000 Kč	45 000 Kč
41	K	Pol24	Revizní šachta plast DN 400/150	ks	3,000	7 495 Kč	22 485 Kč
42	K	Pol25	Revizní šachta plast DN 400/200	ks	1,000	7 680 Kč	7 680 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	Pol26	Revizní šachta plast DN 600 - spadiště	ks	1,000	8 635 Kč	8 635 Kč
44	K	Pol27	Lapač tuku	ks	1,000	38 000 Kč	38 000 Kč
45	K	Pol28	Filtrační šachta (dešť.voda)	ks	1,000	10 000 Kč	10 000 Kč
46	K	Pol29	Vysazení odbočky plast DN 300	ks	1,000	3 498 Kč	3 498 Kč
47	K	Pol30	Zazátkování hrdla	ks	6,000	1 397 Kč	8 382 Kč
48	K	Pol31	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	75,000	20 Kč	1 500 Kč
49	K	Pol32	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	94,000	26 Kč	2 444 Kč
50	K	Pol33	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	56,000	24 Kč	1 344 Kč
51	K	Pol34	Příplatek za montáž kanalizační přípojky	ks	3,000	490 Kč	1 470 Kč
52	K	Pol35	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	kpl	1,000	495 Kč	495 Kč

722 - Vnitřní vodovod

145 408 Kč

53	K	Pol37	Navrtávací pas se šoupátkem Hawle a zem.soupr. D110/40	ks	1,000	2 628 Kč	2 628 Kč
54	K	Pol38	Potrubí z trub PE 40	m	24,000	273 Kč	6 552 Kč
55	K	Pol39	signalizační vodič	m	24,000	43 Kč	1 032 Kč
56	K	Pol40	Potrubí z trubek PP DN 20	m	36,000	274 Kč	9 864 Kč
57	K	Pol41	Potrubí z trubek PP DN 25	m	96,000	335 Kč	32 160 Kč
58	K	Pol42	Potrubí z trubek PP DN 32	m	48,000	400 Kč	19 200 Kč
59	K	Pol43	Potrubí z trubek PP DN 40	m	36,000	495 Kč	17 820 Kč
60	K	Pol44	Ochrana potrubí z plastů trubicemi D 20	m	36,000	32 Kč	1 152 Kč
61	K	Pol45	Ochrana potrubí z plastů trubicemi D 25	m	96,000	40 Kč	3 840 Kč
62	K	Pol46	Ochrana potrubí z plastů trubicemi D 32	m	48,000	50 Kč	2 400 Kč
63	K	Pol47	Ochrana potrubí z plastů trubicemi D 40	m	36,000	74 Kč	2 664 Kč
64	K	Pol48	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	ks	45,000	172 Kč	7 740 Kč
65	K	Pol49	Přípojka vodovodní pro pevné připojení	ks	1,000	1 375 Kč	1 375 Kč
66	K	Pol50	Ventil zpětný DN 20	ks	1,000	262 Kč	262 Kč
67	K	Pol51	Ventil zpětný DN 32	ks	1,000	538 Kč	538 Kč
68	K	Pol52	Ventil pojistný DN 20	ks	1,000	675 Kč	675 Kč
69	K	Pol53	Kulový uzávěr DN 15	ks	8,000	218 Kč	1 744 Kč
70	K	Pol54	Kulový uzávěr DN 20	ks	17,000	313 Kč	5 321 Kč
71	K	Pol55	Kulový uzávěr DN 25	ks	4,000	464 Kč	1 856 Kč
72	K	Pol56	Kulový uzávěr DN 32	ks	6,000	538 Kč	3 228 Kč
73	K	Pol57	Čerpadlo 230V, PN 10	ks	1,000	6 754 Kč	6 754 Kč
74	K	Pol58	Časový spínač	ks	1,000	2 066 Kč	2 066 Kč
75	K	Pol59	Filtr DN 20	ks	1,000	272 Kč	272 Kč
76	K	Pol60	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	240,000	36 Kč	8 640 Kč
77	K	Pol61	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	240,000	20 Kč	4 800 Kč
78	K	Pol62	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	kpl	1,000	825 Kč	825 Kč

725 - Zařizovací předměty

166 642 Kč

79	K	Pol63	Splachovače nádržkové vysokopoložené pro výlevku; pro dětské WC nízkopoložené	ks	6,000	2 304 Kč	13 824 Kč
80	K	Pol64	Klozet dětský bez splach. Nádrže vč.sedátka	ks	5,000	3 536 Kč	17 680 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
81	K	Pol65	Klozet kombi zadní vodorovný (komplet) vč.sedátka	ks	1,000	4 818 Kč	4 818 Kč
82	K	Pol66	Umyvadlo keramické dětské (500)	ks	5,000	1 452 Kč	7 260 Kč
83	K	Pol67	Umyvadlo keramické na šrouby (650)	ks	3,000	3 630 Kč	10 890 Kč
84	K	Pol68	Sprchová vanička akrylátová, čtvercová 800/800	ks	1,000	4 827 Kč	4 827 Kč
85	K	Pol69	Sprchová vanička akrylátová, čtveřkruh 900/900	ks	1,000	5 489 Kč	5 489 Kč
86	K	Pol70	Rohová zástěna čtvercová 800/800	ks	1,000	7 161 Kč	7 161 Kč
87	K	Pol71	Rohová zástěna čtveřkruh 900/900	ks	1,000	7 953 Kč	7 953 Kč
88	K	Pol72	Výlevka keramická	ks	1,000	6 105 Kč	6 105 Kč
89	K	Pol73	Rohový ventil vřetenový, bez matky, s krycí rozetou. 1/2"	ks	16,000	160 Kč	2 560 Kč
90	K	Pol74	baterie páková na jednu vodu	ks	5,000	1 837 Kč	9 185 Kč
91	K	Pol75	termostatický ventil směšovací	ks	1,000	12 320 Kč	12 320 Kč
92	K	Pol76	Baterie umyvadlová pák. stoj.	ks	3,000	1 859 Kč	5 577 Kč
93	K	Pol77	Baterie umyvadlová pák. Nást. (výlevka)	ks	1,000	1 958 Kč	1 958 Kč
94	K	Pol78	Baterie sprchová pák. Nást.	ks	2,000	2 552 Kč	5 104 Kč
95	K	Pol79	Zápachová uzávěrka DN40x5/4" pro umyvadla se zpětným uzávěrem, s krycí růžicí odtoku	ks	8,000	224 Kč	1 792 Kč
96	K	Pol80	Zápachová uzávěrka DN40/50x6/4" s vodorovným odtokem, pro vany sprchových koutů s odpadním ventilem 6/4" a zátkou, s kulovým kloubem na odtoku	ks	2,000	814 Kč	1 628 Kč
97	K	Pol81	Dvířka 15/15	ks	5,000	132 Kč	660 Kč
98	K	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy	ks	1,000	11 440 Kč	11 440 Kč
99	K	725112173.R	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý - invalidní klozet, vč.sedátka	ks	1,000	8 250 Kč	8 250 Kč
100	K	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	ks	1,000	6 369 Kč	6 369 Kč
101	K	72582261.R	Baterie umyv stoj páka-výpusť s prodlouženou pákou	ks	1,000	3 795 Kč	3 795 Kč
102	K	72585010.R	Místo šetřící sifon pro zdravotní umyvadlo 64 cm	ks	1,000	1 320 Kč	1 320 Kč
103	K	Pol82	Madlo sklopné klozet	ks	2,000	1 925 Kč	3 850 Kč
104	K	Pol83	Madlo pevné - sprcha	ks	1,000	1 419 Kč	1 419 Kč
105	K	Pol84	Dvířka 15/30	ks	9,000	232 Kč	2 088 Kč
106	K	Pol85	Přesun hmot pro zařízení předměty, výšky do 6 m	kpl	1,000	1 320 Kč	1 320 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKÉ SKOLY V PLAVE
Objekt: parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.2 - PLYN

JKSO:

Místo: Plav, České Budějovice

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

103 588,04

0,00

Cena bez DPH

103 588,04

DPH základní	21,00%	ze	103 588,04
snížená	15,00%	ze	0,00

21 753,49

0,00

Cena s DPH

v CZK

125 341,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (B)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.2 - PLYN

Místo: Plav, České Budějovice

Datum:

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1- Regulační skříň	103 588 Kč
2 - Potrubí	14 267 Kč
3 - Armatury	53 291 Kč
4 - Nátěry	4 872 Kč
5 - Zemní práce	2 628 Kč
6 - HZS	15 080 Kč
	13 450 Kč

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	%	- Kč
Projektové práce	%	- Kč
Územní vlivy	%	- Kč
Provozní vlivy	%	- Kč
Jiné VRN	%	- Kč
Kompletační činnost	%	- Kč

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

103 588 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Mateřská školka Plav

Část:

Úroveň 3: 03.2 - PLYN

Místo: Plav

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1- Regulační skříň

14 267 Kč

1	K	Pol1	Ocelová skříň 450 x 500 x 220	ks	1,000	4 235 Kč	4 235 Kč
2	K	Pol2	Regulátor tlaku plynu B6-100/2,2kPa	ks	1,000	4 620 Kč	4 620 Kč
3	K	Pol3	Přípojka pro MTZ plynoměru	ks	1,000	1 320 Kč	1 320 Kč
4	K	Pol4	Rozpěrka pro MTZ plynoměru	ks	1,000	1 320 Kč	1 320 Kč
5	K	Pol5	Přechodka ocel/plast	ks	3,000	924 Kč	2 772 Kč

2 - Potrubí

53 291 Kč

6	K	Pol6	Napojení na stávající plynovod navrtávkou	ks	1,000	7 150 Kč	7 150 Kč
7	K	Pol7	Plastové potrubí LPE 32x3	m	10,000	208 Kč	2 080 Kč
8	K	Pol8	Plastové potrubí LPE 40x3,7	m	26,000	262 Kč	6 812 Kč
9	K	Pol9	Přechod Pe/ocel	ks	3,000	1 853 Kč	5 559 Kč
10	K	Pol10	Plastová chránička Hekaplast DN 90	m	6,000	162 Kč	972 Kč
11	K	Pol11	Měděné potrubí DN 32	m	18,000	962 Kč	17 316 Kč
12	K	Pol12	Měděné potrubí DN 50 - chránička	m	6,000	1 595 Kč	9 570 Kč
13	K	Pol13	Tlakové zkoušky potrubí	m	60,000	17 Kč	1 020 Kč
14	K	Pol14	Závěsy potrubí	ks	20,000	65 Kč	1 300 Kč
15	K	Pol15	Výstražná folie žlutá	m	36,000	17 Kč	612 Kč
16	K	Pol16	Signalizační vodič	m	36,000	25 Kč	900 Kč

3 - Armatury

4 872 Kč

17	K	Pol17	Kulové uzávěry - DN 32	ks	2,000	695 Kč	1 390 Kč
18	K	Pol18	Hlavní uzávěr plynu DN 25	ks	1,000	1 240 Kč	1 240 Kč
19	K	Pol19	Tlakoměr	ks	1,000	1 637 Kč	1 637 Kč
21	K	Pol20	Připojení plynových spotřebičů	ks	1,000	605 Kč	605 Kč

4 - Nátěry

2 628 Kč

22	K	Pol21	Nátěry potrubí do DN 50	m	36,000	73 Kč	2 628 Kč
----	---	-------	-------------------------	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5 - Zemní práce

15 080 Kč

23	K	Pol22	Vytýčení inženýrských sítí	hod	7,000	650 Kč	4 550 Kč
24	K	Pol23	Hloubení rýh š.do 600 mm hor.3	m3	11,130	311 Kč	3 461 Kč
=26,5*1,2*0,35					11,130		
25	K	Pol24	Obsyp potrubí pískem se zhutněním	m3	3,710	586 Kč	2 174 Kč
=26,5*0,35*0,4					3,710		
26	K	Pol25	Zásyp rýh zeminou se zhutněním	m3	7,420	80 Kč	594 Kč
=26,5*0,35*0,8					7,420		
27	K	Pol26	Odvoz a likvidace zeminy	m3	3,710	245 Kč	909 Kč
=26,5*0,35*0,4					3,710		
28	K	Pol27	Řezání asfaltové komunikace	m2	4,000	193 Kč	772 Kč
29	K	Pol28	Oprava asfaltové komunikace	m2	4,000	655 Kč	2 620 Kč

6 - HZS

13 450 Kč

30	K	Pol29	Zkouška pevnosti potrubí dle ČSN EN 1775 a souvisejících předpisů	ks	1,000	1 200 Kč	1 200 Kč
31	K	Pol30	Revize plynu	ks	1,000	3 500 Kč	3 500 Kč
32	K	Pol31	geodetické zaměření přípojky	hod	6,000	650 Kč	3 900 Kč
33	K	Pol32	projekt skutečného provedení stavby	hod	4,000	550 Kč	2 200 Kč
34	K	Pol33	Přesun hmot	kpl	1,000	1 150 Kč	1 150 Kč
35	K	Pol34	VRN	kus	1,000	1 500 Kč	1 500 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKE SKOLY V PLAVE
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.3 - ÚT

JKSO:
Místo: Plav, České Budějovice

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	323 591,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	323 591,00
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	323 591,00	67 954,11
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	323 591,00
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
379 79 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.3 - ÚT

Místo: Plav, České Budějovice

Datum:

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babič

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

	323 591 Kč
1 - Kotelny	97 130 Kč
2 - Strojovny	2 277 Kč
3 - Armatury	21 994 Kč
4 - Otopná tělesa ocelová desková	110 080 Kč
5 - Potrubí měděné	75 350 Kč
6 - Tepelné izolace	8 740 Kč
7 - HZS	8 020 Kč

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	%	- Kč
Projektové práce	%	- Kč
Územní vlivy	%	- Kč
Provozní vlivy	%	- Kč
Jiné VRN	%	- Kč
Kompletační činnost	%	- Kč

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

323 591 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Mateřská školka Plav

Část:

Úroveň 3: 03.3 - ÚT

Místo: Plav

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1- Kotelny

97 130 Kč

1	K	Pol1	Plynový závěsný kondenzační kotel 5,8-32,7kW (80/60°C), včetně oběhového čerpadla 1,5 m3/hod při 25 kPa, trojcestného ventilu, pojistného ventilu 3 bar,	ks	1,000	52 635 Kč	52 635 Kč
2	K	Pol2	Odkouření Ø 80/125, Stavební sada 2 m	ks	1,000	8 250 Kč	8 250 Kč
3	K	Pol3	Montáž kotle a příslušenství	ks	1,000	2 750 Kč	2 750 Kč
4	K	Pol4	Uvedení do provozu	ks	1,000	1 595 Kč	1 595 Kč
5	K	Pol5	Regulace MaR (jeden okruh+TUV)	ks	1,000	10 450 Kč	10 450 Kč
6	K	Pol6	Zásobník TV 160 l	ks	1,000	21 450 Kč	21 450 Kč

2 - Strojovny

2 277 Kč

7	K	Pol7	Expanzní nádoba s membránou 25 l, 6 bar + MK 3/4"	ks	1,000	1 452 Kč	1 452 Kč
8	K	Pol8	Revize expanzní nádoby	ks	1,000	825 Kč	825 Kč

3 - Armatury

21 994 Kč

9	K	Pol9	Kulový uzávěr - DN 25	ks	4,000	473 Kč	1 892 Kč
10	K	Pol10	Kulový uzávěr s filtrem - DN 25	ks	2,000	814 Kč	1 628 Kč
11	K	Pol11	Filtr závitový - DN 25	ks	1,000	374 Kč	374 Kč
12	K	Pol12	Vypouštěcí kohout DN15	ks	3,000	149 Kč	447 Kč
13	K	Pol13	Teploměr 0-120°C	ks	2,000	352 Kč	704 Kč
14	K	Pol14	Radiátorový H-ventil	ks	17,000	336 Kč	5 712 Kč
15	K	Pol15	Svěrné šroubení pro napojení na měď	ks	34,000	94 Kč	3 196 Kč
16	K	Pol16	Termostatická hlavice v provedení pro veřejné prostory	ks	17,000	473 Kč	8 041 Kč

4 - Otopná tělesa ocelová desková

110 080 Kč

17	K	Pol17	Poznámka : připojení spodní pravé				
18	K	Pol18	22-300-2000	ks	1,000	7 282 Kč	7 282 Kč
19	K	Pol19	22-300-2300	ks	4,000	7 989 Kč	31 956 Kč
20	K	Pol20	11-600-400	ks	2,000	3 226 Kč	6 452 Kč
21	K	Pol21	21-600-400	ks	1,000	3 692 Kč	3 692 Kč
22	K	Pol22	21-600-500	ks	1,000	4 226 Kč	4 226 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	Pol23	21-600-600	ks	2,000	4 481 Kč	8 962 Kč
24	K	Pol24	22-900-700	ks	1,000	6 793 Kč	6 793 Kč
25	K	Pol25	21-900-800	ks	1,000	6 369 Kč	6 369 Kč
26	K	Pol26	33-600-1200	ks	1,000	9 476 Kč	9 476 Kč
27	K	Pol27	22-600-1600	ks	2,000	7 991 Kč	15 982 Kč
28	K	Pol28	33-900-600	ks	1,000	8 890 Kč	8 890 Kč

5 - Potrubí měděné

75 350 Kč

29	K	Pol29	15x1	m	70,000	272 Kč	19 040 Kč
30	K	Pol30	18x1	m	60,000	306 Kč	18 360 Kč
31	K	Pol31	22x1	m	50,000	351 Kč	17 550 Kč
32	K	Pol32	28x1	m	30,000	561 Kč	16 830 Kč
33	K	Pol33	Tlaková zkouška potrubí	m	210,000	17 Kč	3 570 Kč

6 - Tepelné izolace

8 740 Kč

34	K	Pol34	Izolační návleky plastové tl. 6 mm - 15	m	70,000	34 Kč	2 380 Kč
35	K	Pol35	Izolační návleky plastové tl. 6 mm - 15	m	60,000	40 Kč	2 400 Kč
36	K	Pol36	Izolační návleky plastové tl. 6 mm - 15	m	50,000	48 Kč	2 400 Kč
37	K	Pol37	Izolační návleky plastové tl. 6 mm - 15	m	30,000	52 Kč	1 560 Kč

7 - HZS

8 020 Kč

38	K	Pol38	Revize kouřových cest	ks	1,000	979 Kč	979 Kč
39	K	Pol39	Topná zkouška	hod	24,000	204 Kč	4 896 Kč
40	K	Pol40	Přesun hmot v objektech	kpl	1,000	495 Kč	495 Kč
41	K	Pol41	VRN	kpl	1,000	1 650 Kč	1 650 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKE SKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.4 - VZT

JKSO:
Místo: Plav, České Budějovice

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.12.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	653 708,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	653 708,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	653 708,00	137 278,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	653 708,00
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.4 - VZT

Místo: Plav, České Budějovice

Datum:

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

653 708 Kč

1- Zařízení č.1 - Kuchyně

622 719 Kč

2 - Zařízení č.2 - Sociální zařízení a šatny

30 989 Kč

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

%

- Kč

Projektové práce

%

- Kč

Územní vlivy

%

- Kč

Provozní vlivy

%

- Kč

Jiné VRN

%

- Kč

Kompletační činnost

%

- Kč

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

653 708 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Mateřská školka Plav

Část:

Úroveň 3: 03.4 - VZT

Místo: Plav

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1- Zařízení č.1 - Kuchyně

622 719 Kč

1	Pol1	Kompletně vstrojená větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, bypassem, el.dohřevem, klapkami a pružnými připojeními a kompletní digitální regulací, 3000m3/h, dp=450, Parapetní provedení	ks	1,000	210 000 Kč	210 000 Kč
2	Pol2	Start pack - zprovoznění VZT jednotky	ks	1,000	4 500 Kč	4 500 Kč
3	Pol3	Roof pack - kompletní sestava pro venkovní ("nástřešní") provedení	ks	1,000	13 500 Kč	13 500 Kč
4	Pol4	Kulisový tlumič hluku do potrubí 100x500, L=1000, dpmax=50Pa	ks	2,000	1 300 Kč	2 600 Kč
5	Pol5	Kulisový tlumič hluku do potrubí 100x500, L=1500, dpmax=70Pa	ks	2,000	1 700 Kč	3 400 Kč
6	Pol6	Přívodní dvouřadá obdélníková vyústka s regulací 500x200, 575m3/h, dpmax=25Pa	ks	4,000	800 Kč	3 200 Kč
7	Pol7	Talířový ventil přívodní vč.montrámečku průměr 100	ks	2,000	128 Kč	256 Kč
8	Pol8	Nerezový dělený VZT akumulační zákryt (digestor) vč. tukových filtrů a osvětlení 2500m3/h, 1100x3400x max 440, dpmax=100Pa, horní připojení 2x 250x200	ks	2,000	52 000 Kč	104 000 Kč
9	Pol9	Regulační klapka 250x250	ks	2,000	1 600 Kč	3 200 Kč
10	Pol10	Regulační klapka 250x250	ks	1,000	1 600 Kč	1 600 Kč
11	Pol11	Odvodní dvouřadá obdélníková vyústka 250x250 - nerez, 500m3/h, dpmax=25Pa	ks	1,000	1 700 Kč	1 700 Kč
12	Pol12	Tukový filtr kompletní 3000m/h, dp max = 50Pa, průměr 450	ks	1,000	5 059 Kč	5 059 Kč
13	Pol13	Kulisový tlumič hluku do potrubí 100x500, L=1000, dpmax=50Pa	ks	2,000	1 300 Kč	2 600 Kč
14	Pol14	Kulisový tlumič hluku do potrubí 100x450, L=1000, dpmax=50Pa	ks	2,000	1 300 Kč	2 600 Kč
15	Pol15	Zkosená výfuková tvarovka 630x450 s protiptákovou sítí	ks	1,000	3 900 Kč	3 900 Kč
16	Pol16	Průchozí stěnový ventil kruhový průměr 125	ks	1,000	1 200 Kč	1 200 Kč
17	Pol17	Protiptáková síť se stříškou 500x500	ks	1,000	1 500 Kč	1 500 Kč
18	Pol18	Sífon podtl.s uzávěrem	ks	1,000	2 500 Kč	2 500 Kč
19	Pol19	Neuzavíratelná dveřní mřížka 100x400, elox	ks	6,000	500 Kč	3 000 Kč
20	Pol20	Spiro potrubí průměr 100/30%tvarovek	m	3,000	350 Kč	1 050 Kč
21	Pol21	Pozink.potrubí do obvodu 1550mm/30% tvarovek	m	28,000	650 Kč	18 200 Kč
22	Pol22	Pozink.potrubí do obvodu 2550mm/30% tvarovek	m	27,000	1 039 Kč	28 053 Kč
23	Pol23	Vláknitá tepelná izolace mín. tl.60mm s povrchovou úpravou AL.PLECH	m2	30,000	1 130 Kč	33 900 Kč
24	Pol24	Vláknitá tepelná izolace mín. tl.40mm s povrchovou úpravou AL.folií	m2	8,000	400 Kč	3 200 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25		Pol25	Zaregulování systému	hod	8,000	350 Kč	2 800 Kč
26		Pol26	Pomocné nosné konstrukce pro kotvení VZT	kg	65,000	35 Kč	2 275 Kč
27		Pol27	Prostup obvodovou konstrukcí 500x500 + zapravení	ks	1 900,000	1 Kč	1 900 Kč
28		Pol28	Prostup stropní konstrukcí 500x500 + zapravení	ks	2 200,000	1 Kč	2 200 Kč
29		Pol29	Prostup střešní konstrukcí 500x500 + zapravení + utěsnění proti vodě	ks	2 500,000	1 Kč	2 500 Kč
30		Pol30	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice	%	5,000	5 583 Kč	27 917 Kč
31		Pol31	Montáž zařízení	%	20,000	5 583 Kč	111 660 Kč
32		Pol32	Doprava a vnitrostaveništní přesun	%	3,000	5 583 Kč	16 749 Kč

2 - Zařízení č.2 - Sociální zařízení a šatny

30 989 Kč

33		Pol33	Radiální ventilátor s doběhem 50m3/h, dp=100Pa	ks	1,000	3 200 Kč	3 200 Kč
34		Pol34	Radiální ventilátor s doběhem 70m3/h, dp=100Pa	ks	2,000	3 200 Kč	6 400 Kč
35		Pol35	Radiální ventilátor s doběhem 100m3/h, dp=90Pa	ks	2,000	3 200 Kč	6 400 Kč
36		Pol36	Žaluziová klapka samotížná průměr 100	ks	5,000	315 Kč	1 575 Kč
37		Pol37	Neuzavíratelná dvevní mřížka 100x400, elox	ks	6,000	423 Kč	2 538 Kč
38		Pol38	Spiro potrubí do průměru 100/30%tvarovek	m	5,000	270 Kč	1 350 Kč
39		Pol39	Prostup obvodovou konstrukcí pr.100 + zapravení	ks	5,000	550 Kč	2 750 Kč
40		Pol40	Materiál na závěsy, závitové tyče, hmoždinky, podložky matice	%	5,000	242 Kč	1 210 Kč
41		Pol41	Montáž zařízení	%	20,000	242 Kč	4 840 Kč
42		Pol42	Doprava a vnitrostaveništní přesun	%	3,000	242 Kč	726 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATERSKE SKOLY V PLAVE
Objekt: parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.5 - ELEKTROINSTALACE

JKSO:

Místo: Plav, České Budějovice

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

977 386,53

0,00

Cena bez DPH

977 386,53

DPH základní

21,00%

ze

977 386,53

snížená

15,00%

ze

0,00

205 251,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

977 386,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara I. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Novostavba mateřské školy

Část:

Úroveň 3: 03.5 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Plav, České Budějovice

Datum:

Objednavatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

977 387 Kč

1 - Elektroinstalace	445 269 Kč
2 - Hromosvod, uzemnění	57 967 Kč
3 - Svítidla	179 153 Kč
4 - Zemní práce	14 844 Kč
5 - Domácí telefon	37 598 Kč
6 - Datové rozvody	30 665 Kč
7 - Kamerový systém IP	89 907 Kč
8 - Anténní systém STA	24 087 Kč
9 - HZS	44 950 Kč
10 - Přeložka SLP - Elektroinstalace	6 553 Kč
11 - Přeložka SLP - Zemní práce	13 884 Kč
12 - Přeložka SLP - HZS	17 550 Kč
13 - Signalizace invalidé	14 959 Kč

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště	%	- Kč
Projektové práce	%	- Kč
Územní vlivy	%	- Kč
Provozní vlivy	%	- Kč
Jiné VRN	%	- Kč
Kompletační činnost	%	- Kč

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

977 387 Kč

ROZPOČET

Stavba:

Objekt: Mateřská školka Plav

Část:

Úroveň 3: 03.5 - ELEKTROINSTALACE

Místo: Plav

Datum:

Objednavatel:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 - Elektroinstalace

445 269 Kč

1	Pol1	Vodič CY4 žl.zel.	m	80,000	32 Kč	2 552 Kč
2	Pol2	Vodič CY6 žl.zel.	m	100,000	38 Kč	3 800 Kč
3	Pol3	Vodič CY10 žl.zel.	m	40,000	42 Kč	1 680 Kč
4	Pol4	Kabel CYKY 30x1,5	m	240,000	33 Kč	7 920 Kč
5	Pol5	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	1 120,000	33 Kč	36 960 Kč
6	Pol6	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	890,000	41 Kč	36 490 Kč
7	Pol7	Kabel CYKY 4Jx1,5	m	80,000	54 Kč	4 320 Kč
8	Pol8	Kabel CYKY 4Jx25	m	35,000	275 Kč	9 625 Kč
9	Pol9	Kabel CYKY 5Jx1,5	m	150,000	43 Kč	6 450 Kč
10	Pol10	Kabel CYKY 5Jx2,5	m	90,000	54 Kč	4 860 Kč
11	Pol11	Kabel CYKY 5Jx4	m	90,000	77 Kč	6 930 Kč
12	Pol12	Kabel CYKY 5Jx6	m	45,000	103 Kč	4 635 Kč
13	Pol13	Kabel CXKE-V60 3Jx1,5 B2ca s1 d1	m	40,000	48 Kč	1 920 Kč
14	Pol14	Trubka tuhá PVC o20 včetně přichytek	m	30,000	31 Kč	930 Kč
15	Pol15	Trubka tuhá PVC o25 včetně přichytek	m	20,000	36 Kč	720 Kč
16	Pol16	Trubka tuhá PVC o40 včetně přichytek	m	10,000	36 Kč	360 Kč
17	Pol17	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost	m	80,000	25 Kč	2 000 Kč
18	Pol18	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost	m	50,000	27 Kč	1 350 Kč
19	Pol19	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost	m	40,000	33 Kč	1 320 Kč
20	Pol20	Trubka zemní, PVC o40	m	20,000	38 Kč	760 Kč
21	Pol21	Trubka zemní, PVC o110	m	25,000	83 Kč	2 075 Kč
22	Pol22	Plný žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	80,000	376 Kč	30 080 Kč
23	Pol23	Plný žlab 125/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	20,000	786 Kč	15 720 Kč
24	Pol24	Plný žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	30,000	913 Kč	27 390 Kč
25	Pol25	Plný žlab 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství	m	2,000	2 310 Kč	4 620 Kč
26	Pol26	Krabice přístrojová KP68	ks	80,000	99 Kč	7 920 Kč
27	Pol27	Krabice rozvodná KR 68	ks	30,000	100 Kč	3 000 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28		Pol28	Krabice rozvodná KR 97	ks	5,000	100 Kč	500 Kč
29		Pol29	Krabice do vlhka	ks	10,000	122 Kč	1 220 Kč
30		Pol30	Krabice KO 68	ks	20,000	123 Kč	2 460 Kč
31		Pol31	spínač č.1, bílý, IP20	ks	5,000	231 Kč	1 155 Kč
32		Pol32	spínač č.1, bílý, IP55	ks	7,000	493 Kč	3 451 Kč
33		Pol33	spínač č.6, bílý, IP20	ks	2,000	231 Kč	462 Kč
34		Pol34	spínač č.6, bílý, IP55	ks	2,000	504 Kč	1 008 Kč
35		Pol35	Vypínač vačkový 3f 40A/400V	ks	5,000	1 122 Kč	5 610 Kč
36		Pol36	tlačítko se signálkou, bílé, IP55	ks	2,000	503 Kč	1 006 Kč
37		Pol37	tlačítko , bílé, IP20, stmívatelné	ks	8,000	290 Kč	2 320 Kč
38		Pol38	tlačítko bílé, IP20	ks	3,000	255 Kč	765 Kč
39		Pol39	zásuvka 230V/16A bílá, IP20	ks	25,000	218 Kč	5 450 Kč
40		Pol40	zásuvka 230V/16A bílá, IP55	ks	14,000	606 Kč	8 484 Kč
41		Pol41	zásuvka dvojité 230V/16A bílá, IP55	ks	5,000	614 Kč	3 070 Kč
42		Pol42	zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20	ks	2,000	1 168 Kč	2 336 Kč
43		Pol43	zásuvka 400V/16A	ks	1,000	264 Kč	264 Kč
44		Pol44	Samoregulační kabel na temperování potrubí chlazení 10W/m, včetně napojovacího a ukončovacího dílu, délka 5m	ks	1,000	3 214 Kč	3 214 Kč
45		Pol45	Infrapasivní čidlo	ks	1,000	440 Kč	440 Kč
46		Pol46	Infrapasivní čidlo pro VZT	ks	3,000	976 Kč	2 928 Kč
47		Pol47	Soumrakové čidlo	ks	1,000	849 Kč	849 Kč
48		Pol48	Tlačítko centrální stop ve skřínce	ks	2,000	1 074 Kč	2 148 Kč
49		Pol49	Svorka hl. pospojování	ks	1,000	892 Kč	892 Kč
50		Pol50	Rozvaděč měření RE (3/100A + HDO) převodové měření, včetně typového pilíře samostatně stojícího, výkopu, základu, osazení	ks	1,000	60 500 Kč	60 500 Kč
51		Pol51	Rozvaděč RH dle schéma	ks	1,000	94 270 Kč	94 270 Kč
52		Pol52	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	14 080 Kč	14 080 Kč

2 - Hromosvod, uzemnění

57 967 Kč

53	Pol53	Pásek FeZn 30/4	m	90,000	193 Kč	17 370 Kč
54	Pol54	Vodič FeZn 8 včetně podpěr	m	160,000	145 Kč	23 200 Kč
55	Pol55	Vodič FeZn 10 včetně svorek	m	14,000	150 Kč	2 100 Kč
56	Pol56	Drátový Jímač vč.svorek	ks	6,000	645 Kč	3 870 Kč
57	Pol57	Izolovaný jímač k STA včetně svorek	ks	1,000	547 Kč	547 Kč
58	Pol58	Označovací štítek	ks	6,000	56 Kč	336 Kč
59	Pol59	Ochranný úhelník OÚ vč. držáků	ks	6,000	335 Kč	2 010 Kč
60	Pol60	Svorka SS	ks	40,000	87 Kč	3 480 Kč
61	Pol61	SO	ks	6,000	92 Kč	552 Kč
62	Pol62	SZ	ks	6,000	116 Kč	696 Kč
63	Pol63	SR 02	ks	12,000	116 Kč	1 392 Kč
64	Pol64	SR 03	ks	14,000	108 Kč	1 512 Kč
65	Pol65	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	902 Kč	902 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

3 - Svítidla

179 153 Kč

66	Pol66	A - Svítidlo LED do 65W, IP20, 5500lm, přisazené, opálový kryt včetně příslušenství	ks	18,000	1 925 Kč	34 650 Kč
67	Pol67	B - Svítidlo LED do 35W, IP20, přisazené, mřížka včetně příslušenství	ks	14,000	2 090 Kč	29 260 Kč
68	Pol68	C - Svítidlo LED do 50W, 4800lm, průmyslové, IP65, přisazené/zavěšené, včetně příslušenství	ks	16,000	2 255 Kč	36 080 Kč
69	Pol69	D - Svítidlo LED do 60W, IP20, mřížkové, přisazené	ks	2,000	2 255 Kč	4 510 Kč
70	Pol70	D1 - Svítidlo LED do 40W, IP20, kruhové, přisazené	ks	2,000	1 078 Kč	2 156 Kč
71	Pol71	NO - Svítidlo LED 3W/1hod, IP44, přisazené/stropní, včetně piktogramu a příslušenství	ks	9,000	1 025 Kč	9 225 Kč
72	Pol72	VO - Svítidlo LED do 20W, IP44, nástěnné, reflektor, včetně příslušenství	ks	13,000	605 Kč	7 865 Kč
73	Pol73	VO1 - Svítidlo LED do 50W, IP65, žárově zinkovaných sloupech v=5m, včetně základu a příslušenství	ks	3,000	11 209 Kč	33 627 Kč
74	Pol74	NI - Svítidlo LED nouzové protipanické 3W/1hod	ks	6,000	2 420 Kč	14 520 Kč
75	Pol75	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	7 260 Kč	7 260 Kč

4 - Zemní práce

14 844 Kč

76	460202163	Hloubení kabelových rýh strojně, nezapažených šířka do 35, hloubka 80cm, třída 5(20+20+5)	m	45,000	56 Kč	2 520 Kč
=20+20+5				45,000		
77	460201611	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm(20+20+5)	m	45,000	21 Kč	945 Kč
=20+20+5				45,000		
78	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění z písku do šířky 65cm(20+20+5)	m	45,000	69 Kč	3 105 Kč
=20+20+5				45,000		
79	460561901	Zásyp kabelových rýh bez hutnění v zástavbě (0,6*0,35*45)	m3	9,450	45 Kč	425 Kč
=0,6*0,35*45				9,450		
80	460620013	Úprava terénu v rovině (45*0,6)	m2	27,000	12 Kč	324 Kč
=45*0,6				27,000		
81	460010024	Vytyčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,100	65 000 Kč	6 500 Kč
82	460421281	Zákryt plastovou folií do 25cm (montáž)	m	45,000	12 Kč	540 Kč
83	693113100	Folie výstražná PVC š = 33 (20+20+5) (dodávka)	m	45,000	3 Kč	135 Kč
84	Pol85	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	350 Kč	350 Kč

5 - Domácí telefon

37 598 Kč

85	Pol86	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	110,000	19 Kč	2 090 Kč
86	Pol87	Trubka ohebná PVC FX 20	m	80,000	52 Kč	4 160 Kč
87	Pol88	Trubka tuhá PVC VRM 20	m	10,000	54 Kč	540 Kč
88	Pol89	Krabice KO 68	ks	3,000	34 Kč	102 Kč
89	Pol90	Krabice KU 68	ks	3,000	34 Kč	102 Kč
90	Pol91	Svorkovnice do krabice	ks	3,000	77 Kč	231 Kč
91	Pol92	Elektrický zámek	ks	1,000	1 925 Kč	1 925 Kč
92	Pol93	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka a kamery	ks	1,000	9 900 Kč	9 900 Kč
93	Pol94	Zvonkové tlačítko	ks	1,000	1 375 Kč	1 375 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
94		Pol95	El. vrátný	ks	1,000	6 655 Kč	6 655 Kč
95		Pol96	Domácí telefon	ks	3,000	3 025 Kč	9 075 Kč
96		Pol97	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	1 443 Kč	1 443 Kč

6 - Datové rozvody

30 665 Kč

97		Pol98	Vodič AY 2,5 protahovací	m	60,000	22 Kč	1 320 Kč
98		Pol99	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	130,000	19 Kč	2 470 Kč
99		Pol100	Trubka ohebná PVC FX 16	m	80,000	51 Kč	4 080 Kč
100		Pol101	Trubka ohebná PVC FX 25	m	40,000	53 Kč	2 120 Kč
101		Pol102	TCEPKFLE 10x6x0,8	m	35,000	52 Kč	1 820 Kč
102		Pol103	Krabice KO 68	ks	3,000	34 Kč	102 Kč
103		Pol104	Zásuvka 2x RJ45	ks	3,000	489 Kč	1 467 Kč
104		Pol105	Ukončení kabelů	ks	6,000	220 Kč	1 320 Kč
105		Pol106	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)	ks	6,000	396 Kč	2 376 Kč
106		Pol107	RACK včetně patch panelů a příslušenství	ks	1,000	12 650 Kč	12 650 Kč
107		Pol108	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	940 Kč	940 Kč

7 - Kamerový systém IP

89 907 Kč

108		Pol109	Venkovní bullet IP kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m	ks	1,000	11 825 Kč	11 825 Kč
109		Pol110	Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, MZVF, f=2.8-12mm, DWDR, VA	ks	3,000	11 825 Kč	35 475 Kč
110		Pol111	Spinaný zdroj v kov. krytu 13,8Vss/5A s výstupy, LED disp., prostor pro AKU 17Ah	ks	1,000	3 850 Kč	3 850 Kč
111		Pol112	Kompaktní 8-ti portový Gigabit switch	ks	1,000	4 730 Kč	4 730 Kč
112		Pol113	NVR pro 8 IP kamer/enkodérů, HDMI, bez HDD, záznamová rychlost přibližně 240 sn./s při 1,3 MPix. Celkový datový tok 80 Mbit/s. Formát komprese MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG. Možnost osadit dvěma SAT HDD, 2 x USB2.0 pro připojení myši, klávesnice, flash disku, UPS. Ethernet 1 x 10/100/1000 Mb/s, licence připojení přes Web prohlížeč, Client, CMS nebo mobile software.	ks	1,000	11 550 Kč	11 550 Kč
113		Pol114	HDD k rekordérům, 2TB	ks	1,000	3 740 Kč	3 740 Kč
114		Pol115	Kabel UTP drát CAT5E, LSZH, box 305m, fialový	m	80,000	26 Kč	2 080 Kč
115		Pol116	Kabel lanko H05 VV-F 2x1	m	80,000	45 Kč	3 600 Kč
116		Pol117	SW nastavení záznamu kamer dle požadavku provozovatele.	ks	1,000	5 500 Kč	5 500 Kč
117		Pol118	Nastavení dálkové správy z pracovní stanice správce - vybraný PC ze strany provozovatele objektu.	ks	1,000	1 650 Kč	1 650 Kč
118		Pol119	Kamerové zkoušky se stanovením úhlů pohledu a zobrazení	hod	3,000	495 Kč	1 485 Kč
119		Pol120	Doklad o funkční zkoušce IP CCTV	hod	2,000	550 Kč	1 100 Kč
120		Pol121	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	3 322 Kč	3 322 Kč

8 - Anténní systém STA

24 087 Kč

121		Pol122	Vodič AY 2,5 protahovací	m	40,000	22 Kč	880 Kč
122		Pol123	TV koaxiál	m	70,000	45 Kč	3 150 Kč
123		Pol124	Trubka ohebná PVC FX 25	m	70,000	53 Kč	3 710 Kč
124		Pol125	Krabice KU68	ks	2,000	34 Kč	68 Kč
125		Pol126	Zásuvka TV-R	ks	2,000	467 Kč	934 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126		Pol127	Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení	ks	1,000	6 930 Kč	6 930 Kč
127		Pol128	Anténní systém včetně stožáru	ks	1,000	7 700 Kč	7 700 Kč
128		Pol129	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	715 Kč	715 Kč

9 - HZS

44 950 Kč

129		Pol130	Koordinace profesí VZT, ZI, ÚT, MaR	hod	20,000	300 Kč	6 000 Kč
130		Pol131	Oživení a zkouška systému SK	hod	10,000	300 Kč	3 000 Kč
131		Pol132	Oživení a zkouška systému STA	hod	10,000	300 Kč	3 000 Kč
132		Pol133	Stavební připomoci	hod	5,000	300 Kč	1 500 Kč
133		Pol134	Projednání napojení	hod	6,000	300 Kč	1 800 Kč
134		Pol135	Likvidace odpadů včetně úklidu staveniště	hod	8,000	300 Kč	2 400 Kč
135		Pol136	Doprava a mimostaveništní přesuny	hod	10,000	300 Kč	3 000 Kč
136		Pol137	Projektová dokumentace skutečného provedení	hod	15,000	350 Kč	5 250 Kč
137		Pol138	Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305	hod	10,000	400 Kč	4 000 Kč
138		Pol139	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	25,000	600 Kč	15 000 Kč

10 - Přeložka SLP - Elektroinstalace

6 553 Kč

139		Pol140	Kabel TCEPKFLE do 25xN0,8 vč. chráničky O40	m	60,000	72 Kč	4 320 Kč
140		Pol141	Kabelová spojka SLP do 25xN0,8	ks	4,000	495 Kč	1 980 Kč
141		Pol142	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	253 Kč	253 Kč

11 - Přeložka SLP - Zemní práce

13 884 Kč

142		460202163	Hloubení kabelových rýh strojně, nezapažených šířka do 35, hloubka 80cm, třída 5(14,5+16+7)	m	37,500	65 Kč	2 438 Kč
=14,5+16+7					37,500		
143		460201611	Zarovnání kabelových rýh po výkopu strojně do šířky 50cm	m	37,500	21 Kč	788 Kč
144		460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění z písku do šířky 65cm	m	37,500	69 Kč	2 588 Kč
145		460561901	Zásyp kabelových rýh bez hutnění v zástavbě (0,6*0,35*37,5)	m3	7,875	45 Kč	354 Kč
=0,6*0,35*37,5					7,875		
146		460620013	Úprava terénu v rovině (37,5*0,6)	m2	22,500	12 Kč	270 Kč
=37,5*0,6					22,500		
147		460010024	Vytyčení inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,059	65 000 Kč	3 835 Kč
148		460421281	Zákryt plastovou folií do 25cm (montáž)	m	37,500	12 Kč	450 Kč
149		693113100	Folie výstražná PVC š = 33 (20+20+5) (dodávka)	m	37,500	3 Kč	113 Kč
150		Pol143	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	550 Kč	550 Kč
151		Pol144	Vytýčení stávajících kabelových tras	m	30,000	83 Kč	2 500 Kč

12 - Přeložka SLP - HZS

17 550 Kč

152		Pol145	Zaměření ostatních inženýrských sítí	hod	7,000	350 Kč	2 450 Kč
153		Pol146	Geodetické zaměření	hod	6,000	350 Kč	2 100 Kč
154		Pol147	Projednání křižování podr.sítí stávajících (kanalizace, NN, VO, vodovod)	hod	7,000	450 Kč	3 150 Kč
155		Pol148	Projednání řešení se správcem sítě a projekt realizace	hod	8,000	550 Kč	4 400 Kč
156		Pol149	Revize	hod	5,000	650 Kč	3 250 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
157		Pol150	Zakreslení skutečného provedení	hod	4,000	550 Kč	2 200 Kč

13 - Signalizace invalidé

14 959 Kč

158		Pol151	Systém signalizace invalidé - 2x tlačítkové táhlo, optická a akustická signalizace, trafo, včetně	ks	1,000	2 915 Kč	2 915 Kč
159		Pol152	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	90,000	33 Kč	2 970 Kč
160		Pol153	Trubka ohebná PVC FX 25	m	85,000	94 Kč	7 990 Kč
161		Pol154	Krabice KU68	ks	3,000	123 Kč	369 Kč
162		Pol155	Podružný materiál, PPV	kpl	1,000	715 Kč	715 Kč

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06/17/Plav
Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAV

JKSO:
Místo: Plav - České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 18.12.2017

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu 1 053 928,17
0,00

Cena bez DPH 1 053 928,17

DPH základní	21,00%	ze	1 053 928,17	
snižená	15,00%	ze	0,00	221 324,92 0,00

Cena s DPH v CZK 1 275 253,09

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
273 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06/17/Plav

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAV

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy a oplocení

Místo: Plav - České Budějovice

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Datum: 18.12.2017

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 053 928,17	1 275 253,09
06/17/Plav	Zpevněné plochy	847 907,07	1 025 967,55
	Oplocení a sadové úpravy	206 021,10	249 285,53
Celkové náklady za stavbu 1)		1 053 928,17	1 275 253,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAV

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

JKSO:

Místo:

Plav - České Budějovice

Objednatel:

Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing Arch Libor Jiřík

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babic

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

847 907,07

0,00

Cena bez DPH

847 907,07

DPH základní

21,00%

ze

847 907,07

178 060,48

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 025 967,55

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6

370 01 České Budějovice

DIČ: CZ60826053

Tel.: 387 984 922

Provozovna:

Sosní 949/27

Štěpánovice

373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAV

Objekt: SO 02 - Zpevněné plochy

Místo: Plav - České Budějovice

Datum: 18.12.2017

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babič

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

847 907,07

2 - Základy a zvláštní zakládání

17 520,00

HSV - Práce a dodávky HSV

830 387,07

1 - Zemní práce

96 394,37

4 - Vodorovné konstrukce

43 930,68

5 - Komunikace pozemní

556 409,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 506,00

998 - Přesun hmot

45 146,66

Celkové náklady za stavbu 1)

847 907,07

ROZPOČET

Stavba: MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAV

Místo: Plav - České Budějovice

Datum: 18.12.2017

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

847 907,07

2 - Základy a zvláštní zakládání

17 520,00

1	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	80,000	219,00	17 520,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

830 387,07

1 - Zemní práce

96 394,37

2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	82,600	43,60	3 601,36
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

=826*0,1

82,600

3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	349,000	124,00	43 276,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

výpočet pomocí programu (hmotnice) z podélných řezů

349,000

4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,992	566,00	11 315,47
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

=11,9*0,6*2,8

19,992

5	K	171102104	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 102 % PS dálnic	m3	142,000	78,70	11 175,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

výpočet pomocí programu (hmotnice) z podélných řezů

142,000

6	K	175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	10,000	517,00	5 170,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

=11,9*0,6*0,7+5

9,998

7	M	583312000	šterkopiesek netříděný zásypový materiál	t	20,000	191,00	3 820,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

8	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	826,000	9,99	8 251,74
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

=120+77+385+241

826,000

9	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	244,000	40,10	9 784,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

43 930,68

10	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,050	3 650,00	22 080,68
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

=3,27*7,4*0,25

6,050

11	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,500	43 700,00	21 850,00
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

5 - Komunikace pozemní

556 409,36

12	K	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	385,000	29,50	11 357,50
13	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm	m2	385,000	88,10	33 918,50
14	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	385,000	341,00	131 285,00
15	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	385,000	325,60	125 356,00
16	K	564801112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	77,000	38,50	2 964,50
17	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	77,000	182,00	14 014,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	77,000	201,00	15 477,00
19	M	592453080	dlažba zámková obdélníková tl. 6 cm přírodní	m2	77,000	198,00	15 246,00
20	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	120,000	233,00	27 960,00
21	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm	m2	120,000	50,70	6 084,00
22	K	564772112	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 260 mm	m2	120,000	289,00	34 680,00
23	M	592453110	dlažba zámková obdélníková tl. 8 cm přírodní	m2	120,000	278,00	33 360,00
24	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	24,000	174,00	4 176,00
25	M	592284320	žlab štěrbinový betonový velký s průběžnou štěrbinou 40/62/200 cm s obrubníkem dl. 200 cm	m	24,000	2 490,00	59 760,00
26	M	592284360	žlab štěrbinový betonový velký s průběžnou štěrbinou 40/50/100 cm - čistící kus dl. 100 cm	m	4,966	8 210,00	40 770,86
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							88 506,00
27	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	165,000	286,00	47 190,00
28	M	592174630	obrubník betonový silniční 25x15x25 cm	kus	660,000	62,60	41 316,00
998 - Přesun hmot							45 146,66
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	267,140	169,00	45 146,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Objekt: Oplocení a sadové úpravy

JKSO: 801 31 8
Místo: Plav, České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pradast, spol.s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
Ing Arch Libor Jiřík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Babic

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	206 021,10
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	206 021,10
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	206 021,10	43 264,43
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	249 285,53
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/3
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922
Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Oplocení a sadové úpravy

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	206 021,10
HSV - Práce a dodávky HSV	97 365,10
1 - Zemní práce	12 500,00
2 - Zakládání	5 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	79 765,10
PSV - Práce a dodávky PSV	108 656,00
767 - Konstrukce zámečnické	108 656,00

Celkové náklady za stavbu 1)

206 021,10

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: Oplocení a sadové úpravy

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Zpracovatel: Ing. Ivan Babic

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

126 256,00

HSV - Práce a dodávky HSV

17 600,00

1 - Zemní práce

12 500,00

1	K	131201000R00	Vrtání patek pro osazení sloupků	ks	50,00	250,00	12 500,00
---	---	--------------	----------------------------------	----	-------	--------	-----------

2 - Zakládání

5 100,00

2	K	275313611R00	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,00	2 550,00	5 100,00
---	---	--------------	--------------------------------------	----	------	----------	----------

"Betonové patky 200x200mm"

=0,2*0,2*1*50

2,00

Součet

2,00

9 - Ostatní konstrukce a práce - sadové úpravy

79 765,10

2	K	181301113R00	Úprava zatravněných ploch včetně rozhrnutí ornice	m2	1 531,00	12,10	18 525,10
---	---	--------------	---	----	----------	-------	-----------

=1531

1 531,00

Součet

1 531,00

2	K	181201101R00	Úprava pláňe bez zhutnění - rozproštění vykopané zeminy na pozemku	m3	1 531,00	15,00	22 965,00
---	---	--------------	--	----	----------	-------	-----------

=1531

1 531,00

Součet

1 531,00

2	K	460620006RT	Osetí zatravněných ploch včetně dodávky travního semene	m2	1 531,00	25,00	38 275,00
---	---	-------------	---	----	----------	-------	-----------

=1531

1 531,00

Součet

1 531,00

PSV - Práce a dodávky PSV

108 656,00

767 - Konstrukce zámečnické

108 656,00

			<i>Dodávka a montáž drátěného oplocení včetně sloupků, pletiva, podhrabových desek, držáků, napinacích drátů a všech ostatních potřebných součástí pro kompletní zhotovení díla. Přesný popis oplocení je na výkrese oplocení a TZ.</i>				
3	K	767911120RAA	Systemové oplocení z drátěného pletiva, velikost ok 55x55mm (Zn + PVC) a kutatých sloupků (Zn + PVC) zabetonovaných do betonu, max. vzdálenost 2,5-3m s podhrabovými deskami o celkové výšce oplocení 1 600mm nad terénem.	m	123,92	550,00	68 156,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	767000001	Z05 Jednokřídlá otočná uzamykatelná branka z ocelových profilů s výplní ze čtyřhranného pletiva Dodávka a montáž včetně příslušenství, nosných pozinkovaných sloupků zabetonovaných do základových desek Klika-Klika, zámek cylindrický Povrchová úprava: žárový pozink + PVC Barva: Zelená Východní vstup na pozemek Rozměr : 1085 x 1550mm	ks	1,00	11 000,00	11 000,00
5	K	767000002	Z06 Uzamykatelná vjezdová dvoukřídlá brána z ocelových profilů s výplní ze čtyřhranného pletiva Dodávka a montáž včetně příslušenství, nosných pozinkovaných sloupků zabetonovaných do základových desek Klika-Klika, zámek cylindrický Povrchová úprava: žárový pozink + PVC Barva: Zelená Severní vjezd na pozemek Rozměr : 3037 x 1550mm	ks	1,00	21 000,00	21 000,00
6	K	767000003	Z07 Poštovní schránka s komunikátorem včetně kamery Přesný typ dle výběru investora Přesná poloha bude určena přímo na stavbě hlavním projektantem DPS	ks	1,00	8 500,00	8 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO: 827 19
Místo: Plav, České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 20.03.2018

Objednatel:
Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Pradast, spol.s r.o.

IČ: 60826053
DIČ: CZ60826053

Projektant:
Ing Arch Libor Jiřík

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivan Babič

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				215 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				215 000,00
DPH základní	21,00%	ze	215 000,00	45 150,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		260 150,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice
373 73 (2)

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

Zpracovatel:

Ing. Ivan Babić

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

215 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

215 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

215 000,00

ROZPOČET

Stavba: NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PLAVĚ
parc.č. 11/1, k.ú. České Budějovice

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Plav, České Budějovice

Datum: 20.03.2018

Objednatel: Obec Plav, Plav 57, 370 07 České Budějovice

Projektant: Ing Arch Libor Jiřík
Zpracovatel: Ing. Ivan Babič

Zhotovitel: Pradast, spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

215 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

215 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

215 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště (veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním ZS včetně oplocení stavby)	kpl.	1,00	50 000,00	50 000,00
2	K	030003000	Vytyčení stávajících sítí + součinnost se správci sítí	kpl.	1,00	25 000,00	25 000,00
3	K	030004000	Dokumentace skutečného provedení (4 paré)	kpl.	1,00	65 000,00	65 000,00
4	K	030005000	Geodetické zaměření	kpl.	1,00	75 000,00	75 000,00

HARMONOGRAM STAVBY

MŠ Plav

p.č.	Měsíc kalendářní týden	duben	květen							červen							červenec						
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
Zahájení prací																							
1	přeložka vodovodu																						
2	zpevněné plochy a oplocení																						
4	zemní práce																						
5	základy																						
6	svislé konstrukce																						
7	komunikace																						
8	úpravy povrchů																						
9	ostatní konstrukce a práce																						
10	lešení																						
11	izolace proti vodě pohlavkové křítiny																						
12	izolace tepelné																						
13	ZTI, ÚT, plyn																						
14	VZT																						
15	elektrinstalace																						
16	konstrukce tesařské																						
17	SDK																						
18	klempířské kce																						
19	truhlářské konstrukce																						
20	zámečnické konstrukce																						
21	dlažba, PVC, obklad, malby																						
Dokončení prací																							

do 31.7.2018

Finanční harmonogram		duben	květen	červen	červenec
měsíční fakturace		0	1 500 000	5 000 000	4 360 686
celkem				10 860 686	

Odpovědný zástupce zhotovitele: Ing. Petr Steinbauer

 podpis

V Českých Budějovicích dne 23.4.2018

PRADAST, spol. s r.o.

Nám. Př. Otakara II. č. 10/6
370 01 České Budějovice
DIČ: CZ60826053
Tel.: 387 984 922 (7)

Provozovna:
Sosní 949/27
Štěpánovice