

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019

Akce: „Úsuší – oprava kaple Panny Marie“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Úsuší

Úsuší 3, 666 01 Tišnov

Jednající: Ing. Markem Vrtělem – starostou obce

IČ: 00366005

Kontaktní osoba: Ing. Marek Vrtěl

E-mail: ususi@volny.cz

2. Zhotovitel:

Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o.

Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří

Jednající: Ing. Františkem Brázdou – jednatelem společnosti

IČ: 27676935

DIČ: CZ 27676935

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 51154.

II. Předmět Dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 jsou vícepráce a méněpráce, které vyplynuly při realizaci díla. Konkrétní vícepráce a méněpráce jsou vymezeny výkazy výměr a jejich naceněním. Dodatečné práce nebyly zahrnuty v původní uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019 a jsou nezbytné.
2. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 je prodloužení termínu ukončení díla.

III. Lhůty plnění

1. Z důvodu víceprací zjištěných během realizace díla dochází v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo k prodloužení termínu ukončení díla. Dílo bude dokončeno do 30.6.2020.

IV. Cena díla

1. Cena za stavební práce specifikované v článku II. Dodatku č. 1 a Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019 je stanovena dle jednotlivých položkových rozpočtů následovně:

Cena bez DPH

Cena celkem dle Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019	658.638,-Kč
Cena dle položkového rozpočtu méněpráce	-147.700,-Kč
Cena dle položkového rozpočtu vícepráce	361.674,-Kč
Cena celkem včetně položkového rozpočtu vícepráce a méněpráce	872.612,-Kč

DPH

DPH dle Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019	138.314,-Kč
DPH dle položkového rozpočtu méněpráce	-31.017,-Kč
DPH dle položkového rozpočtu méněpráce	75.951,-Kč
DPH celkem včetně položkového rozpočtu vícepráce a méněpráce	183.248,-Kč

Cena s DPH

Cena celkem dle Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2019	796.952,-Kč
Cena dle položkového rozpočtu méněpráce	- 178.717,-Kč
Cena dle položkového rozpočtu vícepráce	437.625,-Kč
Cena celkem včetně položkového rozpočtu vícepráce a méněpráce	1.055.860,-Kč

V. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Úsuší, dne 30.5.2020


OBECNÍ ÚŘAD ÚSUŠÍ
666 01 Tíšnov
okres Brno - venkov



Za objednatele:
Ing. Marek Vrtěl
starosta obce

Ing. Brázda - UNIVERS s.r.o.

UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB
Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří
Tel./fax: 549 410 045
IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 ©



Za zhotovitele:
Ing. František Brázda
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	09	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"	
Objekt:	1	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"	
Rozpočet:	6	Méněpráce	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			117 669,49
PSV			25 728,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 301,94
Ostatní náklady			0,00
Celkem			147 700,14
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		147 700,14 CZK
Základní DPH	21 %		31 017,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,14 CZK
Cena celkem s DPH			178 717,00 CZK
v _____ dne _____ ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. PROVÁDĚNÍ STAVEB Stěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 048 IČ: 262205819, DIČ: CZ27676935 OBECNÍ ÚŘAD ÚSUŠÍ 666 01 Tišnov okres Brno - venkov _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			22 186,22	15
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			22 910,24	16
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			39 348,40	27
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 124,80	6
764	Konstrukce klempířské	PSV			24 852,71	17
765	Krytiny tvrdé	PSV			876,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 099,83	17
VN	Vedlejší náklady	VN			4 301,94	3
Cena celkem					147 700,14	100

Položkový rozpočet

S:	09	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
O:	1	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
R:	6	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				22 186,22
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,38200	1 257,00	6 765,17
		obkop pro drenáž : (7,13+5,74+7,13+9,9)*0,3*0,6		5,38200		
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	5,38200	109,00	586,64
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	53,82000	21,00	1 130,22
		5,382*10		53,82000		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	5,38200	246,00	1 323,97
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	5,38200	714,00	3 842,75
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	5,38200	484,00	2 604,89
		drenáž : (7,13+5,74+7,13+9,9)*0,3*0,6		5,38200		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,38200	288,00	1 550,02
8	58337304R	Štěrkopísek frakce 8-16 B	t	9,14940	479,00	4 382,56
		5,382*1,7		9,14940		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				22 910,24
9	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	19,07200	438,00	8 353,54
		výška do 80cm : (6,48*2+6,44+4,44)*0,8		19,07200		
10	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	67,70560	215,00	14 556,70
		(6,48*2+6,44+4,44)*2,84		67,70560		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				39 348,40
11	622422511R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 50 %	m2	140,53000	280,00	39 348,40
		(7,13+5,74+7,13+9,9)*4,7		140,53000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 124,80
12	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	67,70560	27,00	1 828,05
		(6,48*2+6,44+4,44)*2,84		67,70560		
13	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	19,07200	87,00	1 659,26
		výška do 80cm : (6,48*2+6,44+4,44)*0,8		19,07200		
14	978015261R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	140,53000	33,00	4 637,49
		(7,13+5,74+7,13+9,9)*4,7		140,53000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				24 852,71
15	764231220R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 250 mm	m	8,20000	571,00	4 682,20
16	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	16,40000	28,00	459,20
17	764331851R00	Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45°	m	6,60000	35,00	231,00
18	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	24,10000	38,00	915,80
19	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	8,40000	33,00	277,20
20	76401	D+M žaluzie z Cu plechu 700x900m	ks	4,00000	4 450,00	17 800,00
21	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	243,65400	2,00	487,31
Díl: 765		Krytiny tvrdé				876,00
22	76501	Demontáž věžního kříže + makovice	ks	1,00000	876,00	876,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				25 099,83
23	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	14,62694	849,00	12 418,27
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	14,62694	227,00	3 320,32
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,62694	16,00	234,03
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,62694	315,00	4 607,49
27	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	14,62694	309,00	4 519,72
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 301,94
28	005121R	Zařízení staveniště	%	1,00000	1 433,98	1 433,98
29	005124010R	Koordinační činnost	%	2,00000	1 433,98	2 867,96

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	09	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"	
Objekt:	1	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"	
Rozpočet:	7	Vícepráce	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			133 147,46
PSV			217 991,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			10 534,17
Ostatní náklady			0,00
Celkem			361 673,55
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		361 673,55 CZK
Základní DPH	21 %		75 951,00 CZK
Zaokrouhlení			0,45 CZK
Cena celkem s DPH			437 625,00 CZK
v _____ dne _____ ing. Brázda - UNIVERS s.r.o. UNIVERS PROVÁDĚNÍ STAVEB Štěpánovská 1451, 666 02 Předklášteří Tel./fax: 549 410 045 IČ: 27676935, DIČ: CZ27676935 © Za zhotovitele OBECNÍ ÚŘAD ÚSUŠÍ 666 01 Tišnov okres Brno - venkov Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			33 279,32	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 520,50	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			32 745,67	9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			43 564,30	12
96	Bourání konstrukcí	HSV			10 173,62	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 864,05	2
762	Konstrukce tesařské	PSV			98 479,30	27
764	Konstrukce klempířské	PSV			119 512,62	33
VN	Vedlejší náklady	VN			10 534,17	3
Cena celkem					361 673,55	100

Položkový rozpočet

S:	09	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
O:	1	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
R:	7	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				33 279,32
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,07300	1 257,00	10 147,76
		obkop pro drenáž : (7,13+5,74+7,13+9,9)*0,45*0,6		8,07300		
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,07300	109,00	879,96
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	80,73000	21,00	1 695,33
		8,073*10		80,73000		
4	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	8,07300	246,00	1 985,96
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	8,07300	714,00	5 764,12
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,07300	484,00	3 907,33
		drenáž : (7,13+5,74+7,13+9,9)*0,45*0,6		8,07300		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	8,07300	288,00	2 325,02
8	58337304R	Štěrkopísek frakce 8-16 B	t	13,72410	479,00	6 573,84
		8,073*1,7		13,72410		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				6 520,50
9	417320019RRP	Ztužující věnec ŽB beton C 12/15 bednění, výztuž 90 kg/m3	m3	1,15000	5 670,00	6 520,50
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				32 745,67
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	26,22400	438,00	11 486,11
		výška do 110cm : (6,48*2+6,44+4,44)*1,1		26,22400		
11	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	67,70560	314,00	21 259,56
		(6,48*2+6,44+4,44)*2,84		67,70560		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				43 564,30
12	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 65 %	m2	140,53000	310,00	43 564,30
		(7,13+5,74+7,13+9,9)*4,7		140,53000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 173,62
13	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	67,70560	37,90	2 566,04
		(6,48*2+6,44+4,44)*2,84		67,70560		
14	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,22400	87,00	2 281,49
		výška do 110cm : (6,48*2+6,44+4,44)*1,1		26,22400		
15	978015271R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 65 %	m2	140,53000	37,90	5 326,09
		(7,13+5,74+7,13+9,9)*4,7		140,53000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 864,05
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	22,88018	300,00	6 864,05
Díl: 762		Konstrukce tesařské				98 479,30
17	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	152,00000	165,00	25 080,00
18	762332932RV1	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod bez dodávky řeziva	m	152,00000	247,00	37 544,00
19	762341314R00	Montáž bednění střež oblouk.prkna hrubá dl.do 2 m	m2	16,80000	197,00	3 309,60
20	762341315R00	Montáž bednění střež oblouk.prkna hrubá dl.do 1 m	m2	7,04000	238,00	1 675,52
21	762341811R00	Demontáž bednění střež rovných z prken hrubých	m2	23,84000	28,00	667,52
22	60515230R	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	3,40500	6 978,00	23 760,09
23	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	920,36730	7,00	6 442,57

Položkový rozpočet

S:	09	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
O:	1	"Úsuší - oprava kaple Panny Marie"
R:	7	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				119 512,62
24	764211242R00	Krytina hladká z Cu, svitky š. 670mm, sklon do 45°	m2	9,20000	3 105,00	28 566,00
25	764521260R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 400 mm	m	8,40000	1 552,00	13 036,80
26	764211243R00	Krytina hladká z Cu, svitky š.670mm, sklon nad 45°	m2	18,00000	2 682,00	48 276,00
27	76403	Lešení lehké pomocné	sada	1,00000	2 268,00	2 268,00
28	7640001	Zapravení krytiny kolem oken	kus	4,00000	1 660,00	6 640,00
29	76502	Mtž makovice + kříže	ks	1,00000	1 080,00	1 080,00
30	76503	Oprava vnitřku zvoničky	m2	3,40000	4 860,00	16 524,00
31	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 560,90800	2,00	3 121,82
Díl: VN		Vedlejší náklady				10 534,17
32	005121R	Zařízení staveniště	%	1,00000	3 511,39	3 511,39
33	005124010R	Koordinační činnost	%	2,00000	3 511,39	7 022,78