

- 1.1 Na základě dodatečného požadavku objednatele na změnu rozsahu prováděného vodovodního řadu A, dochází ke změně článku II. Doba zhotovení díla, odstavec 2.1 a článku III. Cena za dílo, odstavec 3.1

smlouvy. Veškeré změny jsou popsány, včetně položkového rozpočtu, ve změnovém listu č. 02/2022, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Článek II. Doba zhotovení díla, odstavec 2.1 se mění a nově zní:

2.1 Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. I. smlouvy v termínu do 29. 7. 2022

Článek III. Cena za dílo, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

3.1 Cena za dílo dle čl. I smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 491 693,98,-Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná. Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytovat jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

DPH 313 255,74 Kč (21 %).

Celková cena za dílo včetně DPH činí **1 804 949,72 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ustanovení „smlouvy“, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem Obce Svojsice dne 27. 4. 2022 pod číslem usnesení 4/2022.

Přílohy tohoto dodatku č. 2 ke „smlouvě“:

Příloha č. 1 – změnový list č. 02/2022

V Černošicích dne 23 -05- 2022

Ve Svojsicích dne 23 -05- 2022

Zhotovitel

Objednatel



Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 471
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

Stavitelství Řehoř, s.r.o.
Ing. Petr Jangl, prokurista



Obec Svojsice
Josef Polesný, starosta

Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu	02/2022
Datum zadání:	květen 2021
Název projektu:	Vodovod Svojšice
Název stavby (části stavby):	Vodovodní řad A
Název objednatele:	Obec Svojšice
Název TDS:	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ing. Jiří Štěpán
Název zhotovitele:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Iniciátor změny:	Objednatel

1. Předmět a provedení změny

V průběhu realizace vodovodního řadu A byl zástupci objednatele dopřesněn rozsah prováděných prací a celkově tak bylo provedeno **1 105,05 m** vodovodního potrubí De90 oproti plánovaným **1 093,78 m** a řad byl dále prodloužen o **65,04 m** vodovodního potrubí De63. Celkově bylo osazeno 5 ks podzemních hydrantů DN 80 oproti plánovaným 4 ks.

2. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad do finančního harmonogramu stavby.

Finanční kalkulace změny:

Vícepráce:	104 281,10 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 2 400,00 Kč bez DPH
Rozdíl:	101 881,10 Kč bez DPH

Celkový ekonomický výsledek změny:

dojde ke zvýšení ceny díla o **101 881,1 Kč bez DPH**.

3. Harmonogram stavby: dojde k prodloužení termínu výstavby**4. Přílohy**


- rozpočet změny

5. Podpisy

Zhotovitel

23-05-2022	Stavitelství Řehoř, s.r.o. Ing. Jakub Matyáš	 • Stavitelství Řehoř s.r.o. Dr. Janského 111 252 28 Černošice DIČ: CZ25075543
Datum	jméno	razítko a podpis

TDS

23-05-2022	Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč a.s. Ing. Jiří Štěpán	
Datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

23-05-2022	Obec Svojšice Josef Polesný	 Obec Svojšice 281 07 Svojšice 121 IČO:00235768
Datum	jméno	razítko a podpis

Svojšice - Novostavba vodovodního přívádčího řadu A

CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavební objekty	Cena dle SoD a dodatků	Méněpráce	Vícepráce	Bilance Změnového listu
Vodovod Svojšice	1 389 812,89	-2 400,00	104 281,10	101 881,10 Kč
Celkem bez DPH				101 881,10 Kč

Zhotovitel:



Objednatel:





Vodovod Svojišice

Změnový list č.2

č.	kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství dle ZL 1	Cena SoD a dodatků		Nové množství dle skutečnosti	Rozdíl množství	Rozdíl ceny	Změnový list celkem
					Jednot. cena	Cena celkem				
1	141700102	Zemní protlak z trub do dimenze De 110 mm v hor.1 - 4	m	1 093,78	850,00	929 713,00	1 105,05	11,27	9 579,50	939 292,50
2		Vodovodní potrubí De 90 PE 100 RC SDR11	m	1 148,47	247,78	284 563,05	1 160,30	11,83	2 932,06	287 495,11
3	891247111	Montáž hydrantů	ks	4,00	770,00	3 080,00	5,00	1,00	770,00	3 850,00
4		Podzemní hydrant DN 80	ks	4,00	8 138,88	32 555,52	5,00	1,00	8 138,88	40 694,40
6	899401113	Osazení poklopů hydr. Litinových vč. podkladní desky	ks	4,00	770,00	3 080,00	5,00	1,00	770,00	3 850,00
7		Poklop hydrantový, litina, vč. podkladové desky	ks	4,00	2 440,61	9 762,42	5,00	1,00	2 440,61	12 203,03
8	891241111	Montáž kanalizačních šoupátek ve výkopu DN 80 mm	ks	4,00	490,00	1 960,00	6,00	2,00	980,00	2 940,00
9		Šoupátka přírubové DN 80	ks	4,00	2 905,63	11 622,53	6,00	2,00	5 811,26	17 433,79
10	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	ks	4,00	770,00	3 080,00	6,00	2,00	1 540,00	4 620,00
11		Poklop šoupátkový vč. podkladní desky	ks	4,00	1 076,90	4 307,58	6,00	2,00	2 153,79	6 461,37
12	857244121	Zemní souprava tel. DN 80	ks	4,00	1 605,00	6 420,00	6,00	2,00	3 210,00	9 630,00
13		Montáž litinových tvarovek DN 80	ks	8,00	490,00	3 920,00	10,00	2,00	980,00	4 900,00
14		Tvarovka přírubová litinová T-kus DN 80	ks	4,00	2 190,89	8 763,55	5,00	1,00	2 190,89	10 954,44
15		PPL Prodložené přírubové koleno DN 80	ks	4,00	2 385,00	9 540,00	5,00	1,00	2 385,00	11 925,00
16	857601101	Montáž elektrotvarovek na potrubí	ks	8,00	150,00	1 200,00	10,00	2,00	300,00	1 500,00
17		Lemový nákržek PE 100 De 90 mm, SDR 11 + příruba otočná DN 80 mm	ks	8,00	672,62	5 380,92	10,00	2,00	1 345,23	6 726,15
18		Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	ks	4,00	350,00	1 400,00	2,00	-2,00	-700,00	700,00
19	55342256	Sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2000/38x1,5 mm	ks	4,00	850,00	3 400,00	2,00	-2,00	-1 700,00	1 700,00
20	210810012	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PE	m	1 148,47	28,00	32 157,13	1 160,30	11,83	331,34	32 488,47
21	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	1 093,78	31,00	33 907,18	1 105,05	11,27	349,37	34 256,55
		Nové položky ZL č.2								
	141700101	Zemní protlak z trub do dimenze De 63 mm v hor.1 - 4	m	0,00	750,00	0,00	65,04	65,04	48 780,00	48 780,00
		Vodovodní potrubí De 63 PE 100 RC	m	0,00	136,08	0,00	68,29	68,29	9 293,18	9 293,18
						0,00		0,00	0,00	0,00
						1 389 812,89			101 881,10	1 491 693,98

Odpočet - Méně práce

-2 400,00

Přípočet - Více práce

104 281,10

Soubor celkem bez DPH

101 881,10