

Zadavatel : Obec Modrá

Sídlo: 687 06 Velehrad, Modrá 170

IČ: 00362344

Akce: „Novostavba klenotnice Velké Moravy, Archeoskanzen Modrá“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

DOTAZ:

V položkách výkazu výměr jsme při zpracování nabídky narazili na nesrovnalosti a nejasnosti, jejichž vysvětlení považujeme za podstatné pro stanovení ceny. Položky nejsou dostatečně specifikovány v podrobnostech nezbytných pro jejich ocenění. Zadavatel tím přenáší odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele. Za vypracování výkazu výměr a specifikaci položek zodpovídá dle zákona zadavatel. Tyto položky neodpovídají požadavkům vyhlášky 169/2016/Sb. – specifikace a množství neumožňují porovnatelné ocenění položky.

Jedná se o následující položky ve VV: **(žlutě vyznačeny odpovědi)**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Požadavky na vysvětlení
O:	SO-01	Podzemní objekt - KLENOTNICE, SO-3.1 - Výstupní chodba, SO-3.2 - Vstupní schodiště			
R:	01.1	Architektonicko stavební řešení			
Díl:	8	Trubní vedení			
68	831350113RAB	Kanalizační přípojka D 160 mm, rýha 800x1200 mm	m	33,00000	nedostatečná specifikace. Chybí projekt. (podélný profil, materiál potrubí, výkopy a zásypy, napojení, objekty na kanalizaci, ...)
	Odpověď /upřesnění				Viz. v.č. D1.4.3.2 situace D1.4.3.3 podélné profily AK a D1.4.3.5 uložení potrubí pro SO-07.2 , D1.1 AS řešení
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			
83	R_3082745	R-25 - Bezpečnostní zanchky a tabulky dle rozstahu PBR	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace. Kolik a jakých značek. Množství definuje zadavatel.
	Odpověď /upřesnění				Jedná se o značky a tabulky dle TAB2 – viz. příloha č.2 níže, doplňujeme nově soupis prvků
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			

132	R_3082409	V-04 - zasypaní niky v podlaze výstupní rampy vč. úpravy bet. mazaninou, rozměr 1,8x1,8	kpl	1,00000	nedostatečná specifikace požadovaných prací a materiálů, jaké množství a materiál zásypu, jaká úprava bet mazaninou, v jakých tloušťkách... Prvek V-04 ve výpisu je zasklení niky
	Odpověď /upřesnění				- EPOXIDOVÁ STĚRKA TL.5-6 MM – STROJNĚ HLAZENÁ, PROTISKLUZNÁ - EPOXID A PROBARVENÝ KŘEMIČITÝ PÍSEK - BAREVNOST A PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA, VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO NAPOJENÍ PODLAHY NA SVISLOU KONSTRUKCI - SYSTÉMOVÁ PENETRACE - CEMENTOVÝ POTĚR TL. 60 mm S VLOŽENÍM VÝZTUŽE KARI SÍŤ 6/150/150 MM PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU DLE DIN 18560-2 - FOLIE PVC - TEPELNÁ IZOLACE – XPS 300 $\lambda = 0,034$ W/(m.K) , TL. 2x100 mm - CEM POTĚR 50MM - CIHELNÝ RECYKLÁT FR 16-32MM TL. 630 MM Pozn.: PRVEK V-04 není předmětem soutěže
R:	01.4	Vzduchotechnika			
53	Pol__0052	v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,, neuvedené v tomto soupisu, ale...	kpl	1,00000	neúplný text položky, jaké množství a jaké práce tato položka obsahuje?
	Odpověď /upřesnění				Doplňujeme tedy úplné znění položky tak jak je standardem v oboru VZT: v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice.

O:	SO-02	Stavební úpravy stávajícího PALÁCE			
R:	02.1	Architektonicko stavební řešení			
Díl:	1	Zemní práce			
5	R_3081920	R-02 - Zajištění ochrany stávající viniče "TRTA" při stavebních pracích, vč. ochranného balu kořenů	kpl	1,00000	O jakou ochranu a čeho (vinič TRTA????) se jedná. Specifikovat práce materiály a množství.
	Odpověď /upřesnění				Jedná se o ochranu kořenů viniče při provádění zemních prací v jeho blízkosti a během nich. Specifikaci doplňujeme tak, že se jedná o ochranu 0,7m3 zeminy v kořenovém prostoru viniče o ploše kořenového plátěného balu 5,5m2. Bal bude proveden dodatečně po obnažení kořenového systému s tím, že je nutné počítat i s doplněním potřebného objemu vhodné zeminy. Pochopitelně součástí dodávky a montáže jsou potřebné prostředky a pomocný materiál. Součástí položky není zálivka, kterou si během prací zajišťuje stavebník.
6	R_3081925	R-03.1 - Zajištění stavební jámy pro objekt SO-03.2	kpl	1,00000	o jaké práce se jedná, o montáž a demontáž pažení? Z jakých materiálů. Nebo jde pouze o odřezání stávajícího pažení (z jakého materiál a jaké množství)
	Odpověď /upřesnění				Jedná se o zřízení pažení dle TAB1 – viz. příloha č.1 níže (doplňujeme nově soupis prvků) a odstranění jeho vrchní části o výšce 500mm podle popisu položky R03.1 ve výkresu 22 Výpis různé AS části
O:	SO-04.2	Vyústění VZT			
R:	04.2	Vyústění VZT			
Díl:	1	Zemní práce			

8	R_3082043	Odstranění části záporového pažení, délky 10,5m výšky 3,5m	kpl	1,00000	o jaké práce se jedná, jde pouze o odřezání stávajícího pažení (z jakého materiál a jaké množství)
	Odpověď /upřesnění				viz. AS část V.č. 12 Půdorys a řez - Vyústění VZT potrubí
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
20	R_3082014	V-53 - Železobetonový prefabrikát pro potřeby vyústění VZT	kus	3,00000	Jedná se o nějaký typový výrobek prefa (prosím o typové označení a jeho výrobce), nebo jde o atypický prvek? Pokud se jedná o atyp, potom by asi bylo jednodušší a lacinější jej realizovat jako monolitický na stavbě.
	Odpověď /upřesnění				Jedná se o atypický výrobek, který ovšem vychází z podobných typových prefabrikátů. V našem projektu je navržen jako prefa z hlediska zejména úspory času během stavby, pokud se rozhodnete jej vyrobit jako monolitický, je to potřeba projednat a odsouhlasit během stavby, technicky tomu asi nic nebrání. V zadání soutěže nyní ponecháváme atypický prefa výrobek.
21	R_3082015	V-54 - Železobetonové prefabrikované úhlové stěny	kus	3,00000	Jedná se o nějaký typový výrobek prefa (prosím o typové označení a jeho výrobce), nebo jde o atypický prvek? Pokud se jedná o atyp, potom by asi bylo jednodušší a lacinější jej realizovat jako monolitický na stavbě.
	Odpověď /upřesnění				Jedná se o typový výrobek, výrobce známe ale nemůžeme vám jej sdělit, protože je nemůžeme uvádět ve veřejné soutěži. Je však přípustné výrobek provést i jako atyp, je to věc zhotovitele.
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			
27	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	87,24600	o jaké výrobky se jedná

	Odpověď /upřesnění				viz. V.č. 12 Půdorys a řez - Vyústění VZT potrubí = výroba a montáž
28	55399993.AR	výrobek kovový vyrobený dělením, hmotnost výrobku nad 10 kg	kg	95,97060	jedná se o výrobky z položky 27, ve které by mělo být obsaženo již vše co se bude provádět. O jaké práce se ještě jedná?
	Odpověď /upřesnění				viz. V.č. 12 Půdorys a řez - Vyústění VZT potrubí = dodávka materiálu vč prořezu

DOTAZ:

V zadávací dokumentaci chybí projektová dokumentace pro následující objekty obsažené ve Výkazu výměr:

SO-02 Stavební úpravy stávajícího PALÁCE

SO-04.2 Vyústění VZT

SO-05.1 Výstupní objekt

SO-05.2 Opěrné zídky

SO-05.3 Zpevněné plochy

Odpovědi – označeny žlutě

Jsou dostatečně zdokumentovány v AS části společně s objektem SO-01, případně SK části projektu. Členění na objekty slouží zejména kvůli lepší identifikaci a taky jako rozpočtové členění. Jednotlivé popisy objektů jsou uvedeny na výkresech, např. AS část v.č. 02 Půdorys úroveň -7,350 / resp -6,650.

Objekty

SO-07.4 Přívod NN

SO-07.5 Přívod SLP

SO-51 Přeložka SLP

Jsou zakresleny ve výkresu C3 koordináční situace.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne: 3.2.2023 v 10.00 hod.

V Modré dne .

Mgr.Miroslava Pilařová

pověřená výkonem zadavatelských činností

Příloha č.1

Jedná se o zřízení pažení dle TAB1 a odstranění jeho vrchní části o výšce 500mm podle popisu položky R03.1 ve výkresu 22 Výpis různé AS části

6	R_3081925	R-03.1 - Zajištění stavební jámy pro objekt SO-03.2	kpl	1,00000
---	-----------	---	-----	---------

Tabulka TAB1

R 03.1	ozn.	počet	délka	kg/celkem
	HEB 120	6 KS	5,1 M	817,02 kg
	PŘEVÁZKA 2xU160	1 KS	6,0 M	225,6 kg
	VÝDŘEVA (m2)			21,0 M2

Příloha č.2

83	R_3082745	R-25 - Bezpečnostní značky a tabulky dle rozstahu PBR	kpl	1,00000	
----	-----------	---	-----	---------	--

Jedná se o značky a tabulky dle **TAB2**

Tabulka TAB2

R 25	Bezpečnostní značky a tabulky v rozsahu a s umístěním dle platného PBR  HLAVNÍ VYPÍNAČ EL. ENERGIE.....1x    SMĚR ÚNIKU10x  HASÍCÍ PŘÍSTROJ...5x	1 KOMPELET
--	---	------------