

Stavba: Rekonstrukce obce Pitín
Místo: Pitín
Investor: Obec Pitín

SOUHRNNÝ ROZPOČET - CELKOVÉ NÁKLADY

Náklady stavby celkem bez DPH:

DPH 21 %:

Náklady stavby včetně DPH 21%:

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY

Stavební objekty – projekt	Náklady bez DPH	DPH 21 %	Náklady včetně DPH
Lokalita centrum - ZRN	1 069 023.-	224 495.-	1 293 518.-
Lokalita Horní Konec - ZRN	689 085.-	144 708.-	833 793.-
Vedlejší rozpočtové náklady – celá stavba	90 814.-	19 071.-	109 885.-
Sadové úpravy na vybraných lokalitách v obci – lokalita A, B, C	326 405.-	68 545.-	394 950.-
Celkem náklady	2 175 327.-	456 819.-	2 632 146.-

Celkem stavba:
Celkem zeleň:

bez DPH: 1 848 922.- DPH 21%: 388 274.- Včetně DPH: 2 237 196.-
bez DPH: 326 405.- DPH 21%: 68 545.- Včetně DPH: 394 950.-

V Uherském Brodě 26.10.2015

STILANO s.r.o.
U Porážky 235, Uherský Brod
tel. 572 632 211, 777 650 163
IČO: 251167020

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. Část Horní konec. ZRN

JKSO: 822 27
Místo: Pitín

CC-CZ: 21121
Datum: 26.10.2015

Objednavatel:
Obec Pitín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SILAMO s.r.l.

IČ: 5E+07
DIČ:

Projektant:
Ing. Kunčík

IČ: 15255174
DIČ: CZ499

Zpracovatel:
Špišek

IČ: 5E+07
DIČ: 4997002

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v systému URS Praha a.s. CÚ 2015/I

Náklady z rozpočtu	689 084,91
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	689 084,91
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	689 084,91	144 707,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	833 792,74
-------------------	--------------	-------------------


MJ 1 [m ²]:	361,000 ZRN/MJ 1:	1 908,82	Rozpočet/MJ 1:	1 908,82
Projektant		Zpracovatel		

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SILAMO s.r.l.
H. Pongráčova 100, 140 00 Praha 4
IČ: 502 11 111, DIČ: CZ502111111
22.10.2015

Datum a podpis: Razítko
26. 10. 2015

Datum a podpis: Razítko
26. 10. 2015

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. Část Horní konec. ZRN

Místo:	Pitín	Datum:	26.10.2015
Objednavatel:	Obec Pitín	Projektant:	Ing. Kunčík
Zhotovitel:	SILAMO s.r.	Zpracovatel:	Špišek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							689 084,91

HSV - Práce a dodávky HSV	688 394,39
----------------------------------	-------------------

1 - Zemní práce	167 441,59
------------------------	-------------------

2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	313,300	34,00	10 652,20
		odst_30_30	313,3		313,300		
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	1,000	44,70	44,70
		odst_ZDL	1		1,000		
10	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	6,900	415,00	2 863,50
		odst_živíc			6,900		
9	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 100 mm	m2	6,900	148,00	1 021,20
		odst_živíc	6,9		6,900		
3	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	314,300	17,70	5 563,11
		odst_30_30+odst_ZDL			314,300		
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	47,70	190,80
			4		4,000		
12	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	306,800	33,90	10 400,52
			188,5+10,8+8,1+9,5+12,8+12,4+12,6+15,7+20,2+16,2		306,800		
13	K	11320411R	Odstranění žlabů	m	56,100	150,00	8 415,00
55	K	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm	m2	510,750	15,00	7 661,25
		pláň			510,750		
56	M	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg Výdatnost:>26 dm3/10 kg. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.	t	5,424	1 500,00	8 136,00
			pláň*0,3*35,4/1000		5,424		
19	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,637	106,00	2 717,52
		ornice	humus*0,1		25,637		
20	M	5831040XR	Ornice Nákup ornice nutné pro humusování ploch	t	43,583	100,00	4 358,30
			ornice*1,7		43,583		
21	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	25,637	18,40	471,72
		ornice			25,637		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	66,870	120,00	8 024,40
		odkop_chod	6,9*0,15+0,15*(odst_30_30+odst_ZDL)+0,35*(19,1+3,8+2+12,2+5+11,3)		66,870		
24	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	66,870	20,50	1 370,84
		odkop_chod			66,870		
37	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,188	400,00	14 875,20
		rýhy_obrúb	(new_obr_záh+new_sil_obr)*0,5*0,5*0,5+1*1*0,6		37,188		
38	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	37,188	146,00	5 429,45
		rýhy_obrúb			37,188		
41	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 násyp	m3	34,813	75,90	2 642,31
					34,813		
22	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornice	m3	25,637	115,00	2 948,26
					25,637		
74	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zemina_odvoz	m3	69,245	252,00	17 449,74
					69,245		
40	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 násyp	m3	34,813	148,00	5 152,32
					34,813		
39	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	34,813	19,70	685,82
		násyp	0,5*0,5*0,5*new_obr_záh		34,813		
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	69,245	16,10	1 114,84
		zemina_odvoz	odkop_chod-násyp+rýhy_obrúb		69,245		
43	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	117,717	110,00	12 948,87
			zemina_odvoz*1,7		117,717		
44	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,420	75,70	31,79
		zasyp_ryhy	1*0,7*0,6		0,420		
45	M	583441710	šterkodrt' frakce 0-32	t	0,714	306,00	218,48
			zasyp_ryhy*1,7		0,714		
46	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,180	307,00	55,26
		obsyp_kanal	1*0,6*0,3		0,180		
47	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	0,324	269,00	87,16
			obsyp_kanal*1,8		0,324		
18	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zeminy tř 3 humus	m3	256,370	27,50	7 050,18
					256,370		
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 humus	m2	256,370	25,20	6 460,52
					256,370		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 humus	m2	256,370	14,00	3 589,18
			281,37-25		256,370		
15	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	12,819	91,00	1 166,53
			humus*0,05		12,819		
54	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	510,750	10,00	5 107,50
			(new_sil_obr+new_obr_záh)*0,5		146,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		ZDL_šedá	329,6+4,1		333,700		
		ZDL_slepec	5,6+0,8+2,2+1,7+1,6+1,4+1,6+1,4+1,6+1,6+2,4+1,6		23,500		
		AB_kce	7,2		7,200		
		pláň	Součet		510,750		
17	K	182201101	Svahování násypů humus	m2	256,370	33,30	8 537,12
					256,370		
5 - Komunikace pozemní							225 859,11
57	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	496,450	71,70	35 595,47
			new_obr_záh*0,5		139,250		
			ZDL_šedá+ZDL_slepec		357,200		
		šd_100	Součet		496,450		
58	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	378,700	101,00	38 248,70
			new_sil_obr*0,5		7,100		
			AB_kce*2		14,400		
			ZDL_šedá+ZDL_slepec		357,200		
		šd_150	Součet		378,700		
63	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	3,650	336,00	1 226,40
			AB_čistá		3,650		
62	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3,650	12,90	47,09
		AB_čistá	7,2-new_sil_obr*0,25		3,650		
64	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3,650	297,00	1 084,05
			AB_čistá		3,650		
59	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	357,200	209,00	74 654,80
			ZDL_šedá+ZDL_slepec		357,200		
60	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	337,037	200,00	67 407,40
			ZDL_šedá*1,01		337,037		
61	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	23,735	320,00	7 595,20
			ZDL_slepec*1,01		23,735		
8 - Trubní vedení							14 634,80
48	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	1,000	95,80	95,80
49	M	286148010	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m WAVIN kód výrobku: JP000100W . Potrubí je černé barvy s bílou vnitřní stěnou !	kus	0,200	1 760,00	352,00
50	K	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	4,000	157,00	628,00
51	M	286171620	koleno kanalizační PP Master 15 ° DN 150	kus	4,000	187,00	748,00
52	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 570,00	6 280,00
53	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	933,00	6 531,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							178 893,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	172,00	172,00
66	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	787,00	787,00
67	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	544,00	544,00
27	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	14,200	87,10	1 236,82
			new_sil_obr		14,200		
28	M	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm	kus	28,684	68,60	1 967,72
			new_sil_obr*2*1,01		28,684		
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,200	212,00	3 010,40
		new_sil_obr	14,2		14,200		
26	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	14,342	149,00	2 136,96
			new_sil_obr*1,01		14,342		
29	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	278,500	130,00	36 205,00
		new_obr_záh	200,1+12,4+12,6+16,7+20,5+16,2		278,500		
30	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	562,570	41,60	23 402,91
			new_obr_záh*2*1,01		562,570		
5	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	15,700	36,00	565,20
6	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	15,700	32,90	516,53
4	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	15,700	54,00	847,80
31	K	935932321	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny	m	27,000	3 700,00	99 900,00
		žlab_pásový	27		27,000		
32	K	935932614	Vpust s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 mm	kus	1,000	3 700,00	3 700,00
33	K	935932627	Svislé odtokové hrdlo pro plastový žlab vnitřní š 150 mm z PP	kus	1,000	184,00	184,00
34	K	935932633	Sífon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 150 mm z PP a Pz oceli	kus	1,000	2 360,00	2 360,00
7	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	320,00	320,00
8	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	37,00	37,00
75	K	979X0005	Bourání uliční vpusti	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
			Odstranění mříže				
			Vybourání betonové části vpusti				
			Zaslepení přípojky v místě napojení na kanalizaci				
			Vyplnění přípojky vhodným materiálem				
			Zásyp dutiny po vpusti				
			Hutnění zasypu				
			Oprava podkladních vrstev vozovky				
997 - Přesun sutě							93 119,17
69	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	175,014	39,70	6 948,06
70	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 587,616	8,00	12 700,93
			175,014*9		1 575,126		
			1,249*10		12,490		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1 587,616		
71	M	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	78,192	420,00	32 840,64
		sklad_štěrk	2,76+75,432		78,192		
72	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	95,488	420,00	40 104,96
		sklad_beton	79,892+0,26+0,82+12,272+2,244		95,488		
73	M	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	1,249	420,00	524,58
		sklad_živic	1,249		1,249		
			998 - Přesun hmot				8 446,38
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	140,773	60,00	8 446,38
			PSV - Práce a dodávky PSV				690,52
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				690,52
35	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	9,480	25,00	237,00
			0,4*23,7		9,480		
36	M	283230420	fólie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m	m2	10,902	41,60	453,52
			0,4*23,7*1,15		10,902		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. Část centrum. ZRN

JKSO: 822 27

Místo: Pitín

CC-CZ: 21121

Datum: 30.09.2015

Objednavatel:

Obec Pitín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILAMO s.r.o.

IČ:

49970020

DIČ:

CZ49970020

Projektant:

Ing. Kunčík

IČ:

15255174

DIČ:

Zpracovatel:

Špišek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v systému URS Praha a.s., CÚ 2015/I

Náklady z rozpočtu

1 069 023,28

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 069 023,28

DPH základní 21,00% ze

1 069 023,28

224 494,89

snižená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 293 518,00

MJ 1 [m2]: 741,000 ZRN/MJ 1:

1 442,68

Rozpočet/MJ 1:

1 442,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

26. 10. 2015

SILAMO s.r.o.
U Poděbrk 117, Uherský Brod
IČ: 49970020, DIČ: CZ49970020
tel: 565 312 111, fax: 565 312 180

Datum a podpis:

Razítko

26. 10. 2015

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. Část centrum. ZRN

Místo:	Pitín	Datum:	26.10.2015
Objednavatel:	Obec Pitín	Projektant:	Ing. Kunčík
Zhotovitel:	SILAMO s.r.o.	Zpracovatel:	Špišek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							1 069 023,28

HSV - Práce a dodávky HSV	1 067 566,48
----------------------------------	---------------------

1 - Zemní práce	319 745,17
------------------------	-------------------

8	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	277,900	34,00	9 448,60
		odst_dL_30_30	181,6+28+68,3		277,900		
7	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	1,000	44,70	44,70
		odst_ZDL	1		1,000		
11	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	3,000	86,00	258,00
		odst_bet			3,000		
10	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	3,000	484,00	1 452,00
		odst_bet	3		3,000		
9	K	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	278,900	24,80	6 916,72
		odst_ZDL+odst_dL_30_30			278,900		
13	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	254,600	43,30	11 024,18
		odst_AB			254,600		
12	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	254,600	35,00	8 911,00
		odst_AB	254,6		254,600		
14	K	113154253	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	187,100	80,30	15 024,13
		Fréza	187,1		187,100		
15	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	198,500	47,70	9 468,45
			136,4+52,8+9,3		198,500		
16	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	209,500	33,90	7 102,05
			49,3-6+49,3-6+1,4+1,1+0,7+20,3+37,8+14,1+45,5+2		209,500		
42	K	119001202	Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm pláň	m2	763,280	15,00	11 449,20
					763,280		
43	M	585301590	vápnoCL 90-Q nehašené bal. 32 kg Výdatnost:>26 dm3/10 kg. Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.	t	8,106	1 500,00	12 159,00
			pláň*0,3*35,4/1000		8,106		
22	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	15,600	106,00	1 653,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		ornice	humus*0,1		15,600		
23	M	5831040XR	Ornice Nákup ornice nutné pro humusování ploch	t	26,520	100,00	2 652,00
		ornice*1,7			26,520		
24	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	15,600	18,40	287,04
		ornice			15,600		
26	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	87,405	120,00	10 488,60
		odkop_chod	0,35*(5,8+7+7)+0,15*(odst_bet+odst_dl_30_30+odst_ZDL)+254,6*0,15		87,405		
27	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	87,405	20,50	1 791,80
		odkop_chod			87,405		
34	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	105,125	400,00	42 050,00
		rýhy_obrub	(new_sil_obrub+new_zah_obrub)*0,5*0,5		105,125		
37	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,825	75,90	1 884,22
		nasyp			24,825		
25	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,600	115,00	1 794,00
		ornice			15,600		
40	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	167,705	100,00	16 770,50
		zemina_odvoz			167,705		
36	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	24,825	148,00	3 674,10
		nasyp			24,825		
35	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	24,825	19,70	489,05
		nasyp	0,5*0,5*0,5*(20,5+14,3+9,7+12,3+19,4+9,2+20,1+25,5+29,5+31,4+6,7)		24,825		
38	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	167,705	16,10	2 700,05
		zemina_odvoz	rýhy_obrub-nasyp+odkop_chod		167,705		
39	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	285,099	420,00	119 741,58
		zemina_odvoz*1,7			285,099		
21	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	31,200	27,50	858,00
		humus*0,2			31,200		
19	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	156,000	25,20	3 931,20
		humus			156,000		
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	156,000	14,00	2 184,00
		humus	180,2-24,2		156,000		
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	7,800	91,00	709,80
		humus*0,05			7,800		
41	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	763,280	10,00	7 632,80
		(new_sil_obrub+new_zah_obrub)*0,5			210,250		
		AB_kce	427,13-187,1		240,030		
		ZDL_šedá	76,5+1,3+1,6+31,9+186,6		297,900		
		ZDL_slepec	1,2+1,2+1,4+0,8+2+0,8+1,5+1,4+0,8+0,9+1,5+1,6		15,100		
		pláň	Součet		763,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	182201101	Svahování násypů humus	m2	156,000 156,000	33,30	5 194,80
5 - Komunikace pozemní							426 547,71
47	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm new_záh_obrub*0,5 ZDL_slepec+ZDL_šedá šd_100 Součet	m2	424,000 111,000 313,000 424,000	71,70	30 400,80
48	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm new_sil_obrub*0,5 ZDL_slepec+ZDL_šedá+AB_kce šd_150 Součet	m2	652,280 99,250 553,030 652,280	101,00	65 880,28
49	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 160 mm AB_kce	m2	240,030 240,030	107,00	25 683,21
53	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m OK_čistá AB_kce-0,25*new_sil_obrub	m2	190,405 190,405	300,00	57 121,50
54	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 AB_čistá 427,13-new_sil_obrub*0,25	m2	377,505 377,505	12,90	4 869,81
55	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu AB_čistá	m2	377,505 377,505	297,00	112 118,99
50	K	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 ZDL_slepec+ZDL_šedá	m2	313,000 313,000	209,00	65 417,00
51	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní ZDL_šedá*1,01	m2	300,879 300,879	200,00	60 175,80
52	M	592451190	dlažba zámková slepečná 20x10x6 cm barevná ZDL_slepec*1,01	m2	15,251 15,251	320,00	4 880,32
8 - Trubní vedení							10 122,00
44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 680,00	1 680,00
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 570,00	4 710,00
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	933,00	3 732,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							168 854,97
30	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm new_sil_obrub	m	198,500 198,500	87,10	17 289,35
31	M	592185630	krajník silniční betonový ABK 50/25/10 50x25x10 cm new_sil_obrub*2*1,01	kus	400,970 400,970	50,00	20 048,50
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého new_sil_obrub 136,4+52,8+9,3	m	198,500 198,500	212,00	42 082,00
29	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm new_sil_obrub*1,01	kus	200,485 200,485	149,00	29 872,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	222,000	130,00	28 860,00
		new_záh_obrub	21+14,4+10+51,4+1,5+0,5+76,6+46,6		222,000		
33	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	448,440	41,60	18 655,10
		new_záh_obrub	2*1,01		448,440		
3	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnici zálivku v živičném krytu	m	91,500	36,00	3 294,00
		zálivka	26,9+7+57,6		91,500		
4	K	919122111	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	91,500	32,90	3 010,35
		zálivka			91,500		
1	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	95,100	54,00	5 135,40
			61,6+6,9+26,6		95,100		
2	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	4,000	152,00	608,00
997 - Přesun sutě							131 120,43
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	360,159	39,70	14 298,31
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 510,305	8,00	28 082,44
			360,159		360,159		
			(70,865+0,26+0,6275+40,693+8,38+0,48+66,936+101,84)*8		2 320,652		
			46,083*18		829,494		
			Součet		3 510,305		
59	M	946201100	uložení odpadu kód 170504 zemina a kamení	t	169,256	110,00	18 618,16
		sklad_šterk	0,48+66,936+101,84		169,256		
60	M	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton	t	120,873	420,00	50 766,66
		sklad_beton	70,865+0,26+0,675+40,693+8,38		120,873		
61	M	946201600	uložení odpadu kód 170302 asfaltové povrchy	t	46,083	420,00	19 354,86
		sklad_živc	46,083		46,083		
998 - Přesun hmot							11 176,20
56	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	186,270	60,00	11 176,20
PSV - Práce a dodávky PSV							1 456,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 456,80
5	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svisté AIP nebo tkaninou	m2	20,000	25,00	500,00
		folie	0,4*(14,5+24,7+10,8)		20,000		
6	M	283230420	folie multifunkční profilovaná (nopová) 0,5 x 20 m	m2	23,000	41,60	956,80
			folie*1,15		23,000		

SOUHRNNÝ ROZPOČET


Akce:	SADOVÉ ÚPRAVY NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH V OBCI
Objednatel:	Obec Pitín, pan Martin Zálešák - starosta obce
Telefonní číslo:	724 178 578
Datum:	26.10.2015

ČÁST A.	193 283,25 Kč
ČÁST B.	45 574,52 Kč
ČÁST C.	87 547,00 Kč
CELKEM výsadby bez DPH	326 404,77 Kč
DPH 21%	68 545,00 Kč
CELKEM včetně DPH	394 950,00 Kč

Akce:	ČÁST A.
Rostlinný materiál	56 943,55 Kč
Práce	98 105,70 Kč
Výsadbový materiál	38 234,00 Kč
CELKEM bez DPH	193 283,00 Kč

Akce:	ČÁST B.
Rostlinný materiál	8 728,22 Kč
Práce	25 968,30 Kč
Výsadbový materiál	10 878,00 Kč
CELKEM bez DPH	45 575,00 Kč

Akce:	ČÁST C.
Rostlinný materiál	21 362,20 Kč
Práce	49 993,80 Kč
Výsadbový materiál	16 191,00 Kč
CELKEM bez DPH	87 547,00 Kč


SILVANO s.r.o.
 U Pevnosti 100, 572 030 Uherský Brod
 tel. 572 632 271, 777 650 163
 IČ: 227027099

ROZPOČET

Akce:	Sadové úpravy v obci Pitín - ČÁST C.
Objednatel:	Obec Pitín, starosta obce pan Martin Zálešák
Telefonní číslo:	724 178 578
Datum:	26.10.2015

Rostlinný materiál:

LISTNATÉ STROMY					
Tilia cordata 'Rancho' 12/14	6	ks	1 930,00 Kč	11 580,00 Kč	
LISTNATÉ KEŘE					
Cornus mas 20/40	120	ks	55,00 Kč	6 600,00 Kč	
Corylus avellana 50/60	32	ks	80,00 Kč	2 560,00 Kč	
Ztratné 3%				622,20 Kč	
Celkem Kč bez 21 % DPH				21 362,20 Kč	

Práce:

Výhyčeni výsadeb vč. stromů	1	hod	150,00 Kč	150,00 Kč	
Skopání travního dnu	60	m ²	12,00 Kč	720,00 Kč	
Odpichnutí záhonů	75	m	8,00 Kč	600,00 Kč	
Kultivace terénu před výsadbou	60	m ²	8,00 Kč	480,00 Kč	
Jamky s 50 % VP 0,02 m ³	120	ks	24,00 Kč	2 880,00 Kč	
Jamky s 50 % VP 0,125 m ³	32	ks	160,00 Kč	5 120,00 Kč	
Jamky s 50 % VP 0,4 m ³	6	ks	260,00 Kč	1 560,00 Kč	
Hnojení rostlin	158	ks	0,10 Kč	15,80 Kč	
Výsadba dřev bal rov d 0,20 m	120	ks	8,00 Kč	960,00 Kč	
Výsadba dřev bal rov d 0,40 m	32	ks	48,00 Kč	1 536,00 Kč	
Výsadba dřev bal rov d 0,60 m	6	ks	150,00 Kč	900,00 Kč	
Kotvení stromu třemi kůly s překlady	18	ks	153,00 Kč	2 754,00 Kč	
Instalace mulčovací textilie	70	m ²	4,00 Kč	280,00 Kč	
Mulčování rostlin kůrou (včetně výsadbových mís u stromů)	66	m ²	18,00 Kč	1 188,00 Kč	
Dovoz vody pro závlaku	1,5	m ³	300,00 Kč	450,00 Kč	

Zalitií rostlin vodou po výsadbě		1,5 m3	100,00 Kč	150,00 Kč
Odvoz zeminy z výkopů a terénních úprav a uložení na skládce		15 t	550,00 Kč	8 250,00 Kč
Řez stávajícího stromu bezpečnostní o ploše koruny do 150m2 lezeckou technikou		1 ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy		195 t	100,00 Kč	19 500,00 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				49 993,80 Kč

Materiál:

Substrát na okrasné dřeviny 50l		80 ks	90,00 Kč	7 200,00 Kč
Dřevěný kůl		18 ks	75,00 Kč	1 350,00 Kč
Dřevěné překlady		18 ks	12,00 Kč	216,00 Kč
Juta na obal kmene		18 ks	35,00 Kč	630,00 Kč
Úvazek		18 m	16,00 Kč	288,00 Kč
Silvamiř - tabletové hnojivo (keře 3ks, stromy 5ks)		486 ks	2,00 Kč	972,00 Kč
Mulčovací textilie		70 m2	18,00 Kč	1 260,00 Kč
Mulčovací kůra pytlovaná 70l		75 ks	57,00 Kč	4 275,00 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				16 191,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE

ROZPOČET CELKEM bez DPH	87 547,00 Kč
21 % DPH	18 384,87 Kč
ROZPOČET CELKEM s DPH	105 931,87 Kč

Akce:	Sadové úpravy v obci Pitín - ČÁST B.	
Objednatel:	Obec Pitín, starosta obce pan Martin Zálešák	
Telefonní číslo:	724 178 578	
Datum:	26.10.2015	

Rostlinný materiál:

LISTNATÉ KĚŘE				
Ribes alpinum 'Green Mound' 15/25	223	ks	38,00 Kč	8 474,00 Kč
Ztratné 3%				254,22 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				8 728,22 Kč

Práce:

Likvidace stávajícího nežádoucího porostu -individuální výsadby trvalek	55	m2	26,00 Kč	1 430,00 Kč
Kultivace terénu před výsadbou	55	m2	8,00 Kč	440,00 Kč
Jamky s 50 % VP 0,02 m3	223	ks	24,00 Kč	5 352,00 Kč
Hnojení rostlin	223	ks	0,10 Kč	22,30 Kč
Výsadba dřev bal rov d 0,20 m	223	ks	8,00 Kč	1 784,00 Kč
Instalace mulčovací textilie	70	m2	5,00 Kč	350,00 Kč
Mulčování rostlin kůrou	55	m2	18,00 Kč	990,00 Kč
Dovoz vody pro závlivu	1,5	m3	300,00 Kč	450,00 Kč
Zaliti rostlin vodou po výsadbě	1,5	m3	100,00 Kč	150,00 Kč
Odvoz zeminy z výkopů a terénních úprav a uložení na skládce	10	t	100,00 Kč	1 000,00 Kč
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy	70	t	200,00 Kč	14 000,00 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				25 968,30 Kč

Materiál:

Substrát na okrasné dřeviny 50l	50	ks	90,00 Kč	4 500,00 Kč
SilvamiX - tabletové hnojivo (keře 3ks, stromy 5ks)	669	ks	2,00 Kč	1 338,00 Kč
Mulčovací textilie	70	m2	15,00 Kč	1 050,00 Kč
Mulčovací kůra pytlovaná 70l	70	ks	57,00 Kč	3 990,00 Kč

Akce:	Sadové úpravy v obci Pitín - ČÁST A.
Objednatel:	Obec Pitín, starosta obce pan Martin Zálešák
Telefonní číslo:	724 178 578
Datum:	26.10.2015

Rostlinný materiál:

LISTNATÉ STROMY				
Tilia cordata 'Rancho' 12/14	17	ks	1 930,00 Kč	32 810,00 Kč
LISTNATÉ KEŘE				
Cornus mas 20/40	285	ks	55,00 Kč	15 675,00 Kč
Corylus avellana 50/60	85	ks	80,00 Kč	6 800,00 Kč
Ztratné 3%				1 658,55 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				56 943,55 Kč

Práce:

Výtyčení výsadeb vč. stromů	3	hod	150,00 Kč	450,00 Kč
Skopání travního drnu	150	m ²	12,00 Kč	1 800,00 Kč
Odpichnutí záhonů	170	m	8,00 Kč	1 360,00 Kč
Kultivace terénu před výsadbou	150	m ²	8,00 Kč	1 200,00 Kč
Jamky s 50 % VP 0,02 m ³	285	ks	24,00 Kč	6 840,00 Kč
Jamky s 50 % VP 0,125 m ³	85	ks	160,00 Kč	13 600,00 Kč
Jamky s 50 % VP 0,4 m ³	17	ks	260,00 Kč	4 420,00 Kč
Hnojení rostlin	387	ks	0,10 Kč	38,70 Kč
Výsadba dřev bal rov d 0,20 m	285	ks	8,00 Kč	2 280,00 Kč
Výsadba dřev bal rov d 0,40 m	85	ks	48,00 Kč	4 080,00 Kč
Výsadba dřev bal rov d 0,60 m	17	ks	150,00 Kč	2 550,00 Kč
Kotvení stromu třemi kůly s překlady	17	ks	153,00 Kč	2 601,00 Kč
Instalace mulčovací textlie	170	m ²	4,00 Kč	680,00 Kč

Mulčování rostlin kůrou (včetně výsadbových mís u stromů)	167	m2	18,00 Kč	3 006,00 Kč
Dovoz vody pro závlivku	3	m3	300,00 Kč	900,00 Kč
Zalití rostlin vodou po výsadbě	3	m3	100,00 Kč	300,00 Kč
Odvoz zeminy z výkopů a terénních úprav a uložení na skládce	20	t	100,00 Kč	2 000,00 Kč
Přesun hmot pro sadovníké a krajinářské úpravy	250	t	200,00 Kč	50 000,00 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				98 105,70 Kč

Materiál:

Substrát na okrasné dřeviny 50l	180	ks	90,00 Kč	16 200,00 Kč
Dřevěný kůl	51	ks	75,00 Kč	3 825,00 Kč
Dřevěné překlady	51	ks	12,00 Kč	612,00 Kč
Juta na obal kmene	51	ks	35,00 Kč	1 785,00 Kč
Úvazek	51	m	12,00 Kč	612,00 Kč
Silvamix - tabletové hnojivo (keře 3ks, stromy 5ks)	1195	ks	2,00 Kč	2 390,00 Kč
Mulčovací textilie	170	m2	15,00 Kč	2 550,00 Kč
Mulčovací kůra pytlovaná 70l	180	ks	57,00 Kč	10 260,00 Kč
Celkem Kč bez 21 % DPH				38 234,00 Kč

CELKOVÁ BILANCE

ROZPOČET CELKEM bez DPH	193 283,25 Kč
21 % DPH	40 589,48 Kč
ROZPOČET CELKEM s DPH	233 873,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. VRN

JKSO: 822 27

Místo: Pitín

CC-CZ: 21121

Datum: 26.10.2015

Objednavatel:

Obec Pitín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SILAMO s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Kunčík

IČ:

15255174

DIČ:

Zpracovatel:

Špišek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Rozpočet je zpracován v systému URS Praha a.s., CÚ 2015/I.

Náklady z rozpočtu

90 814,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

90 814,00

DPH základní 21,00% ze

90 814,00

19 070,94

snížená 15,00% ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

109 885,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



SILAMO s.r.o.
U Porážky 233 37, Městečko u Brna
tel. 572 539 01, fax 572 539 063
e-mail: info@silamo.cz

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26. 10. 2015

26. 10. 2015

ROZPOČET

Stavba: Revitalizace středu obce Pitín. VRN

Místo: Pitín Datum: 26.10.2015
Objednavatel: Obec Pitín Projektant: Ing. Kunčík
Zhotovitel: SILAMO s.r.o. Zpracovatel: Špišek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							90 814,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							90 814,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------

3	K	01110300R	Geologický průzkum - zjištění hutnitelnosti podložní zeminy <i>Provedení laboratorních zkoušek podložní zeminy s důrazem na zhutnitelnost. Laboratoř určí způsob zlepšení podložní zeminy, aby bylo po zhutnění dosaženo hodnot předepsaných projektovou dokumentací a jednotlivými platnými ČSN a TP.</i>	KČ	2,000	2 500,00	5 000,00
18	K	03440300R	Mont. a demont. přechod. značení, vč. pronájmu, staveniště <i>Zapůjčení souboru dopravního značení dle výkresové dokumentace. Osazení přechodného dopravního značení. Odstranění přechodného dopravního značení. Odvoz zapůjčeného značení do místa půjčovny</i>	měsí c	2,000	5 000,00	10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							18 300,00
--	--	--	--	--	--	--	------------------

4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	KČ	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
15	K	01320300R	Fotodokumentace staveniště před zahájením stavebních prací <i>Provedení fotokokumentace stávajícího stavu prostoru staveniště. Tato dokumentace bude sloužit pro případné pozdější rozhodování, zda byly při stavbě poškozeny okolní nemovitosti, zeleň atd.</i>	KČ	1,000	300,00	300,00
13	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	KČ	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	KČ	1,000	8 000,00	8 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště							17 514,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

1	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	5 000,00	5 000,00
17	K	034203000	Oplocení staveniště	KČ	1,000	1,00	1,00
8	K	034303000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	KČ	13,000	500,00	6 500,00
19	K	03430300R	Zabezpečení vstupů do nemovitosti sousedící se stavbou <i>Osazení provizorního přemostění výkopové jámy na šířku 1,0 m. Délka přemostění 2,0 m. Osazení zábradlí délky 2,0 m. Přemostění z materiálu plech nebo dřevo.</i>	ks	13,000	1,00	13,00
12	K	034503000	Informační tabule na staveništi	KČ	2,000	2 500,00	5 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Informační tabule, která jsou předepsány předpisy BOZP. Tabule informující o stavbě (investor, zhotovitel, termíny, poskytovatel dotace ... atd.</i>				
2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							22 000,00
9	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
10	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
11	K	04319400x	Zkouška únosnosti zemní pláně	Kč	12,000	1 500,00	18 000,00
			<i>Zkouška únosnosti zhutněné a upravené zemní pláně. O místech, kde budou zkoušky provedeny rozhodně stavební dozor investora.</i>				
VRN9 - Ostatní náklady							18 000,00
16	K	09000100R	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby (v průběhu výstavby)	Kč	4,000	4 500,00	18 000,00
			<i>Úhrada správcům inženýrských sítí za vytyčení jednotlivých podzemních a nadzemních vedení Úhrada správcům inženýrských sítí za případně další stanovení podmínek ochrany a zajištění inženýrských sítí dotčených stavbou.</i>				