



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Zlínský kraj

Číslo smlouvy objednatele : D/1188/2014/ŘDP/2

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu: „Domov pro seniory – Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: Zlínský kraj

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s.

: 1827552/0800

: 577 043 871 / 577 043 880

: milan.hudec@kr-zlinsky.cz

: frantisek.mikeschik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Hlavní účastník sdružení

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: PTÁČEK – RADEKOV – sdružení

: Podvalí 629, 752 01 Kojetín

: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

: Podvalí 629, 752 01 Kojetín

: Ing. Leoš Ptáček - jednatel

: Michal Peterka, MBA - jednatel

: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

: Ing. Leoš Ptáček – jednatel, Michal Peterka, MBA - jednatel

: Ing. Richard Pavlík, MBA

: 25896873

: CZ25896873

: KB, a.s.

: 107-24 22 99 02 77 / 0100

: 581 76 10 95

: ptacekps@ptacekps.cz

Účastník sdružení

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

: RADEKOV spol. s r.o.

: U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

: Ing. Antonín Hadač - jednatel

: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 1885

: Ing. Antonín Hadač - jednatel

: Ing. Antonín Hadač - jednatel

: 41035933

DIČ	: CZ41035933
Bankovní ústav	: KB, a.s.
Číslo účtu	: 58 30 33 02 17 / 0100
Tel.	: 571 602 113
E-mail	: radekov@radekov.cz

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 7. 2014 na akci:

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“,

ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. 9. 2014 (dále jen „Smlouva“).

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

- 2.2.1 provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnového listu č. 1 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.
- 2.2.2 změna části přílohy č. 2 Smlouvy – oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet), v části Zdravotechnické instalace – zak. č. 130322, arch. č. C6F-I-034. V uvedeném soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace, byly zjištěny nesrovnalosti administrativního charakteru – početní chyby – nesrovnalosti ve vzorcích.

Cena stanovená Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1, nápravy nesrovnalostí administrativního charakteru v soupise prací o částku:

554.215,00 Kč bez DPH

(slovy: **pětsetpadesátčtyřitisícdevětěpatnáct** korun českých)

Rozpis:

Snižuje se o částku ve výši **220.798,- Kč bez DPH**

Zvyšuje se o částku ve výši **775.013,- Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. čl. 2 se doplňuje o odst. 2.16, který zní:

- 2.16 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. odst. 4.2 se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:

23.178.027,00 Kč (bez DPH)

3.477.838,05 Kč DPH

26.655.865,05 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetšestmilionůšestsetpadesátpěttisícosmsetšedesátpět korun českých, 05/100)

Rozpis ceny:

a) Kompletní dodávka stavby

23.159.127,00 Kč (bez DPH)

3.473.869,05 Kč DPH

26.632.996,05 Kč (včetně DPH)

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

18.900,00 Kč (bez DPH)

3.969,00 Kč DPH

22.869,00 Kč (včetně DPH)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

Text čl. 24 se doplňuje o odstavec 24.17, který zní:

2.17 Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 1.

Stávající odstavec 24.17. se přečíslovává na odstavec 24.18

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6.3. Tento dodatek se vyhotovuje v 9 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 7 vyhotovení. Z toho jedno obdrží Zprostředkující subjekt - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), jedno Ministerstvo financí – Národní koordinační jednotka – Centrální finanční a kontraktační jednotka (MF-NKJ-CFCU) a jedno je pro využití švýcarskou stranou (a to případně v anglickém překladu).



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



Zlínský kraj

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK

Datum a číslo usnesení: 1.2.-01-2015 0006/RO1/15

Ve Zlíně dne 20. 01. 2015

Objednatel:



MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



V Kojetíně dne 09.-01.-2015

Zhotovitel:

PTÁČEK -26-
pozemní stavby s.r.o.



Michal Peterka, MBA – jednatel
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
Hlavní účastník sdružení

RADEKOV spol. s r.o.

jednatel a ředitel

U Prati 2620

756 01 Rožnov p. R.

IČO: 41075933 DIČ: CZ41075933



Ing. Antonín Hadač – jednatel
RADEKOV spol. s r.o.
Účastník sdružení

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč		
Akce	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	
Projekt	Humanizace pobytových služeb, SO 01- Blok B, ZI	
Investor		
Z. č.	130322	
A. č.	C6F-I-034	
Rozpočet kalkulován v cenové soustavě RTS. Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC, CV nejsou kalkulovány v cenové soustavě RTS (např. 776 - PC01). K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot. Výkaz výměr je extrahován z výkresové dokumentace, v.č. C6F-I-022, C6F-I-023, C6F-I-024, C6F-I-025, C6F-I-026, C6F-I-027, C6F-I-028, C6F-I-029, C6F-I-030, C6F-I-031, C6F-I-032.		
Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka a montáž	3 686 589,68	
Hodinové zúčtovací sazby	10 710,00	
Demontáže	71 683,30	
Základní náklady celkem		3 768 982,98
Náklady celkem		3 768 983
Součty odstavců		
721 - Vnitřní kanalizace	435 772,67	
722 - Vnitřní vodovod	290 149,31	
725 - Zařizovací předměty	2 915 333,97	
720 - Demontáže	71 683,30	
767 - Konstrukce zámečnické	19 780,00	
713 - Izolace tepelné	25 553,73	
789 - HZS	10 710,00	
Vypracoval		
Kontroloval		
Datum		
Zpracovatel		
ČÚ	2013	
JKSO	801 1953	

Pozice	Číslo Standardu	Polozka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
01			721 - Vnitřní kanalizace						
02			POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)						
03			HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ						
04	1.01	721 17-6102	DN 50	m	1 x 81	C6F-I-026	81,00	138,20	11 194,20
05			POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)						
06			HT SYSTÉM ODPADNÍ HRDLOVÉ						
07	1.01	721 17-6114	DN 70	m	1 x 270	C6F-I-026	270,00	342,20	92 394,00
08	1.01	721 17-6115	DN 100	m	1 x 355	C6F-I-026	355,00	391,10	138 840,50
09			VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ						
10			ODPADNÍCH VÝPUSTEK						
11		721 19-4104	D 40x1,8	ks	1 x 56	C6F-I-026	56,00	41,40	2 318,40
12		721 19-4105	D 50x1,8	ks	1 x 63	C6F-I-026	63,00	48,10	3 030,30
13		721 19-4109	D 110x2,3	ks	1 x 55	C6F-I-026	55,00	72,20	3 971,00
14			ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE						
15			V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760						
16			VODOU						
17		721 29-0111	DO DN 125	m	706,00	C6F-I-026	706,00	10,60	7 483,60
18			PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPKA						
19			PRO PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ						
20			ODOLNÉ A NEPROPUSTNÉ PRO KOUR,						
21			ODOLNOST 120 min PŘI t=1.100 °C,						
22			MATERIÁL VČ. MONTÁŽE						
23	1.02	721 - PC01	D 108 - 110 materiál vč. montáže a zapravení protipožární pěnou, l = 300 mm	ks	1 x 54	C6F-I-026	54,00	1 652,00	89 208,00
24			ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ						
25			POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE						
26			PROTIPOŽÁRNÍ MALTOU NEBO PENOU,						
27			MATERIÁL VČ. MONTÁŽE						
28	1.03	721 - PC02	D 50 - 75	ks	1 x 89	C6F-I-026	89,00	315,00	28 035,00
29			IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO POTRUBNÍ						
30			PROSTUPY ZÁKLADOVOU DESKOU						
31			K IZOLACI PŮDNI VLHKOSTI, PRO						
32			NAPOJENÍ						
33			NA BITUMEN. HYDROIZOLAČNÍ PASY,						
34			MATERIÁL VČ. MONTÁŽE						
35	1.04	721 - CV03	DN 110	ks	1 x 16	C6F-I-026	16,00	3 065,00	49 040,00
36			DVÍRKA PLASTOVA, BILA, DODAVKA						
37			MATERIÁLU						
38		721 - CV04	300 x 300 mm	ks	1 x 2	C6F-I-022	2,00	134,40	268,80
39		721 - CV05	400 x 500 mm	ks	1 x 13	C6F-I-026	13,00	356,60	4 635,80
40			MONTÁŽ DVÍŘEK						
41		721 - PC01	plastových	ks	2 + 10	C6F-I-026	15,00	55,00	825,00
42			PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI						
43			V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m						
44			k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený						
45			procentuální přesun hmot viz řádek 11-35	%			4 312,45	1,05	4 528,07
46			721 - Vnitřní kanalizace - celkem						435 772,67
47			722 - Vnitřní vodovod						
48			POTRUBÍ STUDENÉ VODY PLASTOVÉ PP						
49			TYP 3						
50			PN 16 VC. TVAROVEK, UCHYCENÍ A						
51			MONTÁŽÍ						
52	2.01	722 17-5211	D 20	m	1 x 159	C6F-I-031	159,00	176,60	28 079,40
53	2.01	722 17-5212	D 25	m	1 x 141	C6F-I-031	141,00	221,60	31 245,60
54	2.01	722 17-5213	D 32	m	1 x 34	C6F-I-031	34,00	286,90	9 754,60
55			POTRUBÍ STUDENÉ VODY PLASTOVÉ PP						
56			TYP 3						
57			VÍCEVRSTVÉ SE SKELNÝMI VLÁKNY						
58			PN 20 VC. TVAROVEK, UCHYCENÍ A						
59			MONTÁŽÍ						
60	2.02	722 17-4311	D 20x3,4	m	1 x 8	C6F-I-031	8,00	243,60	1 948,80
61	2.02	722 17-4312	D 25x4,2	m	1 x 260	C6F-I-031	260,00	303,70	78 962,00
62	2.02	722 17-4313	D 32x5,4	m	1 x 24	C6F-I-031	24,00	371,10	8 906,40
63	2.02	722 17-4314	D 40x6,7	m	1 x 11	C6F-I-031	11,00	485,50	5 340,50
64			VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK						
65		722 19-0401	DN 15	ks	1 x 232	C6F-I-031	232,00	131,10	30 415,20
66			NÁSTĚNKY						
67		722 22-0111	1/2"	ks	1 x 232	C6F-I-031	232,00	142,80	33 129,60
68			TLAKOVÉ ZKOUŠKY						
69					159 + 141 + 34 + 8 + 260 + 24 + 11				
70		722 29-0226	do DN 50	m		C6F-I-031	615,00	22,90	14 083,50
71			PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ						
72					159 + 141 + 34 + 8 + 260 + 24 + 11				
73		722 29-0234	do DN 80	m		C6F-I-031	615,00	14,70	9 040,50
74			KULOVÝ KOHOUT CHROMOVANÝ						

Pozice	Prof. č. Standard u	Položka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
64			ZAVITOVY PRO SANITU DIN 3433, DODÁVKA MATERIÁLU						
65	2.04	722 - CV01	G 1/2"	ks	1 x 2	C6F-I-031	2,00	120,70	241,40
66	2.04	722 - CV02	G 3/4"	ks	1 x 100	C6F-I-031	100,00	182,70	18 270,00
67	2.04	722 - CV03	G 1"	ks	1 x 7	C6F-I-031	7,00	273,60	1 915,20
68	2.04	722 - CV04	G 5/4"	ks	1 x 1	C6F-I-031	1,00	399,70	399,70
69			MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITVY						
70									
71		722 23-9101	G 1/2	ks	1 x 2	C6F-I-031	2,00	48,70	97,40
72		722 23-9102	G 3/4	ks	1 x 100	C6F-I-031	100,00	62,00	6 200,00
73		722 23-9103	G 1	ks	1 x 7	C6F-I-031	7,00	71,10	497,70
74		722 23-9104	G 5/4	ks	1 x 1	C6F-I-031	1,00	83,90	83,90
75			DVÍŘKA PLASTOVÁ, BÍLÁ, DODÁVKA MATERIÁLU						
76		722 - CV05	300 x 300 mm (přístup k uzávěrům v šachtách)	ks	1 x 45	C6F-I-031	45,00	134,40	6 048,00
77			MONTÁŽ DVÍŘEK						
78		722 - PC01	plastových	ks	1 x 45	C6F-I-031	45,00	55,00	2 475,00
79									
80			PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD						
81									
82			V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální přesun hmot viz řádek 45 - 78	%			2 871,34	1,05	3 014,91
83		998 72-2202							
84			722 - Vnitřní vodovod - celkem						290 149,31
85									
86			725 - Zařizovací předměty						
87	3.01		K1 - Závěsný klozet pro osoby TP						
88			ZÁVĚSNÝ KLOZET S PRODLOUŽENOU						
89			DÉLKOU 70 cm, DODÁVKA MATERIÁLU						
90		725 - CV01	s hlubokým splachováním	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	3 811,00	194 361,00
91			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
92		725 - CV02	- duraplastové sedátko bez poklopu s antibakt. úpravou	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	612,70	31 247,70
93		725 - CV03	- prodlužovací přívodní trubka / 1 m - D 40)	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	243,80	12 433,80
94		725 - CV04	- instalační sada s chromovými krytkami	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	81,40	4 151,40
95		725 - CV05	- montážní prvek s nádržkou do stěny pro zabudování do lehké příčky pro tělesně postižené	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	7 168,00	365 568,00
96		725 - CV06	- oddálené pneumatické ovládání na omltku ruční						
97			1 množství splachování vč. příslušenství	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	1 197,20	61 057,20
98		725 - CV07	- souprava pro tlumení hluku	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	218,80	11 158,80
99			- krycí deska pro splach. nádržku tlakově litá zinkovaná bílá	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	2 699,40	137 669,40
100		725 - CV08							
101			NEREZOVA MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
102		725 - CV09	- sklopné ve tvaru U, L = 813 mm	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	2 248,00	114 648,00
103		725 - CV10	- pevné, L = 700 mm	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	1 248,00	63 648,00
104			MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS						
105		725 11-9306	závěsných	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	534,20	27 244,20
106			MONTÁŽ PŘEDSTENOVÝCH INSTAL. SYSTÉMŮ						
107		725 11-1204	pro WC vč. oddáleného splachování	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	697,20	35 557,20
108			MONTÁŽ DOPLŇKŮ						
109		725 29-9101	madel	ks	51 + 51	C6F-I-026	104,00	163,40	16 993,60
110									
111	3.02		K2 - Kombiklozet						
112			KOMBIKLOZET, DODÁVKA MATERIÁLU						
113		725 - CV61	vodorovný odpad	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	2 891,00	2 891,00
114			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
115		725 - CV62	sedátko duraplastové	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	506,60	506,60
116		725 - CV63	instalační sada pro WC	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	24,70	24,70
117		725 - CV64	rohový ventil s filtrem	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	134,60	134,60
118		725 - CV65	flexi přípojovací hadice (30 cm)	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	26,20	26,20
119		725 - CV66	manžeta pro připojení WC	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	141,20	141,20
120			MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS						
121		725 11-9305	kombi	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	592,50	592,50
122			MONTÁŽ VENTILŮ						
123		725 81-9401	rohových s přípojovací trubičkou G 1/2"	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	82,40	82,40
124									
125	3.03		MY - Myčka podložních mís						
126			MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS (DESINFIKATOR)						
127			VOLNE STOJICI, DODÁVKA MATERIÁLU VC. MONTÁŽE						
128			- 9 fixních a 2 rotující trysky						
129			- termální desinfekce páry						
130			- programy pro močové lahve a podložní mísy						
131			- zámek během cyklu						
132		725 - CV11	vč. dopravy, instalace a zaškolení obsluhy	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	123 920,00	495 680,00
133			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						

Polozka	Poř. č. Standard	Polozka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
134		725 - CV12	- rohový regulační ventil se zpětnou klapkou a filtrem 1/2 x 1/2"	ks	2 x 4	C6F-I-026	8,00	781,20	6 249,60
135									
136		725 - CV13	- sanitární flexibilní hadice 1/2" - L = 500 mm	ks	2 x 4	C6F-I-026	8,00	226,70	1 813,60
137			MONTÁŽ VENTILŮ						
138		725 81-9401	rohových s připojovací trubičkou G 1/2"	ks	2 x 4	C6F-I-026	8,00	82,40	659,20
139									
140	3.04		ND - Nerezový dřez						
141			DŘEZ NEREZOVÝ S PŘEPADEM						
142			součást dodávky linky (není dodávkou ZTI)						
143			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
144		725 - CV15	- dřezová zápachová uzávěrka 6/4" x DN 50	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	364,20	1 456,80
145		725 - CV16	- odpadní ventil 6/4" x 6/4" s přepadem, nerezová vtoková mřížka (upřesnit dle typu dřezu)	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	482,40	1 929,60
146									
147			BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ						
148			PAKOVA CHROMOVANÁ, DODÁVKA MATERIÁLU						
149		725 - CV17	s keramickou kartuší a otočným ramenem	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	1 763,80	7 055,20
150			MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK						
151		725 86-9204	dřezových jednoduchých do D 50	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	91,10	364,40
152			MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH						
153		725 85-9102	do DN 50	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	83,40	333,60
154			MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH						
155		725 82-9201	nástěnných chromovaných	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	192,70	770,80
156									
157	3.05		S1 - Sprchový kout pro TP, 2.-4.NP						
158			BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ						
159			PAKOVA CHROMOVANÁ, DODÁVKA MATERIÁLU						
160		725 - CV18	s keramickou kartuší rozteč 150 mm	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	2 086,00	89 698,00
161			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
162		725 - CV19	- sprchová sada s ruční sprchou, sprchovou tyčí 900 mm, sprchovou hadicí 1,75 m	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	1 183,00	50 869,00
163									
164		725 - CV20	- miska na mýdlo	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	337,40	14 508,20
165		725 - CV21	- podložka pro vyrovnání obkladu	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	183,90	7 907,70
166									
167			TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ SE SVISLÝM						
168			ODTOKEM, S PEVNOU IZOLACNÍ PRÍRUBOU, DODÁVKA MATERIÁLU						
169		725 - CV22	DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,67 l/s	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	512,90	22 054,70
170			IZOLACNÍ SOUPRAVA S OTVORY A TEXTILÍÍ						
171			NAKASIROVANÝM LIMCEM, DODÁVKA MATERIÁLU						
172		725 - CV23	určené pro alternativní řešení hydroizolací	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	1 223,00	52 589,00
173			NÁSTAVEC SE SVERNOU PRÍRUBOU PRO PVC						
174		725 - CV24	KRYTINY, KAUCUK, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	2 610,00	112 230,00
175			vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304						
176		725 - CV25	POZARNÍ UCÍPÁVKA PRO PODLAHOVOU VPUST, ODOLNOST 120 min, AKTIVACE UZÁVÍRKY PŘI t=150 °C, DODÁVKA MATERIÁLU VČ. MONTÁŽE	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	1 100,00	47 300,00
177			podlahové vpusti						
178		725 - CV26	NEREZOVA MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	1 200,00	51 600,00
179		725 - CV27	- pevné vodorovné L = 600 mm, 800 mm nad č. p.	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	1 200,00	51 600,00
180			- pevné svislé L = 600 mm, s.h. 900 mm						
181			SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO						
182		725 - CV28	S OPĚRNOU NOHOU, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	3 000,00	129 000,00
183			nerezová konstrukce						
184		725 84-9200	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	261,20	11 231,60
185			sprchových s nastavitelnou výškou						
186		725 - PC02	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	224,90	9 670,70
187			DN 50/75 vč. nástavce						
188		725 29-9101	MONTÁŽ DOPLŇKŮ	ks	43 + 43	C6F-I-026	86,00	163,40	14 052,40
189		725 - PC03	madel	ks	1 x 43	C6F-I-026	43,00	253,30	10 891,90
190			sedátek						
191	3.06		S2 - Sprchový kout pro TP, 1.NP						
192			BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ						
193			PAKOVA CHROMOVANÁ, DODÁVKA MATERIÁLU						
194		725 - CV29	s keramickou kartuší rozteč 150 mm	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	2 086,00	16 688,00
195			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
196		725 - CV30	- sprchová sada s ruční sprchou, sprchovou tyčí 900 mm, sprchovou hadicí 1,75 m	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	1 183,00	9 464,00
197									

Pozice	Pař. č. Standard u	Položka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
198		725 - CV31	- miska na mýdlo	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	337,40	2 699,20
199		725 - CV32	- podložka pro vyrovnání obkladu	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	183,90	1 471,20
200			TĚLO PODLAHOVÉ VPUSŤE S VODOROVNÝM ODTOKEM, S PEVNOU IZOLACNÍ PRÍRUBOU, DODÁVKA MATERIÁLU						
201									
202		725 - CV33	DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,55 l/s	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	392,40	3 139,20
203			IZOLACNÍ SOUPRAVA S OTVORY A TEXTÍLIÍ NAKASIROVANÝM LIMCEM, DODÁVKA MATERIÁLU						
204									
205		725 - CV34	určené pro alternativní řešení hydroizolací	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	1 223,00	9 784,00
206			NASTAVEC SE SVERNOU PRÍRUBOU PRO PVC						
207			KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU						
208		725 - CV35	vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	2 610,00	20 880,00
209			NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
210		725 - CV37	- pevné vodorovné L = 600 mm, 800 mm nad č. p.	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	1 200,00	9 600,00
211		725 - CV38	- pevné svislé L = 600 mm, s.h. 900 mm	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	1 200,00	9 600,00
212			SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO						
213			S OPĚRNOU NOHOU, DODÁVKA MATERIÁLU						
214		725 - CV39	nerezová konstrukce	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	3 000,00	24 000,00
215			MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH						
216		725 84-9200	sprchových s nastavitelnou výškou	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	261,20	2 089,60
217			MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSŤÍ						
218		725 - PC02	DN 50/75 vč. nástavce	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	224,90	1 799,20
219			MONTÁŽ DOPLŇKŮ						
220		725 29-9101	madel	ks	8 + 8	C6F-I-026	16,00	163,40	2 614,40
221		725 - PC03	sedátek	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	253,30	2 026,40
222									
223	3.07		U1 - Umývadlo pro osoby TP						
224			UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ S OTVOREM PRO BATERII, DODÁVKA MATERIÁLU						
225									
226		725 - CV40	rozměr 64 x 55 x 16,5 cm	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	2 283,00	116 433,00
227			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
228		725 - CV41	- instalační sada pro umývadlo	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	41,20	2 101,20
229		725 - CV42	- chemická kotva M 10	ks	1 x 102	C6F-I-026	102,00	23,80	2 427,60
230		725 - CV43	- tyč závitová M10, l = 400 mm	ks	1 x 102	C6F-I-026	102,00	13,90	1 417,80
231		725 - CV44	- lahvový zápachový uzávěr plastový k umývadlům TP						
232			DN 40 x 5/4"	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	528,80	26 968,80
233		725 - CV45	- odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	192,70	9 827,70
234			STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVANÁ BATERIE S OTOČNÝM RAMENEM A VYSOKÝM VÝVODEM, DODÁVKA MATERIÁLU						
235									
236									
237		725 - CV46	s keramickou kartuší	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	2 310,00	117 810,00
238			ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA MATERIÁLU						
239		725 - CV47	G 1/2"	ks	1 x 104	C6F-I-026	104,00	299,30	31 127,20
240			NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
241		725 - CV48	- pevné vodorovné L = 600 mm, s.h. 700 mm	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	1 200,00	61 200,00
242			<i>neobsazen</i>						
243			<i>neobsazeno</i>						
244			MONTÁŽ UMÝVADEL						
245		725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	538,70	27 473,70
246			MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK						
247		725 86-9101	umývadlových DN 32	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	90,00	4 590,00
248			MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH						
249		725 85-9101	do DN 32	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	70,00	3 570,00
250			MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH						
251		725 82-9301	stojánkových	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	131,80	6 721,80
252			MONTÁŽ VENTILŮ						
253		725 81-9402	rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	1 x 104	C6F-I-026	104,00	120,70	12 552,80
254			MONTÁŽ DOPLŇKŮ						
255		725 29-9101	madel	ks	1 x 51	C6F-I-026	51,00	163,40	8 333,40
256									
257	3.08		U2 - Umývadlo s polosloupem						
258			UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM PRO BATERII, DODÁVKA MATERIÁLU						
259									
260		725 - CV50	rozměr 60 x 45 cm	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	1 392,00	5 568,00
261			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
262		725 - CV51	- polosloup s instalační sadou	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	1 274,00	5 096,00
263		725 - CV52	- instalační sada pro umývadlo	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	41,20	164,80
264		725 - CV53	- umývadlový zápachový uzávěr plastový						

Pozice	Poř. č. Standard u	Položka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
265			DN 40 x 5/4"	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	260,50	1 042,00
266		725 - CV54	- odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	192,70	770,80
267			STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ CHROMOVANÁ BATERIE, DODÁVKA MATERIÁLU						
268									
269		725 - CV55	s keramickou kartuší ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	1 523,20	6 092,80
270									
271		725 - CV56	G 1/2"	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	299,30	2 394,40
272			MONTÁŽ UMYVADEL						
273		725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	538,70	2 154,80
274			MONTÁŽ KRYTU SIFONU						
275		725 21-9503	umyvadel	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	119,30	477,20
276			MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK						
277		725 86-9101	umývadlových DN 32	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	90,00	360,00
278			MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH						
279		725 85-9101	do DN 32	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	70,00	280,00
280			MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH						
281		725 82-9301	stojánkových	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	131,80	527,20
282			MONTÁŽ VENTILŮ						
283		725 81-9402	rohových bez přípojevací trubičky G 1/2"	ks	1 x 8	C6F-I-026	8,00	120,70	965,60
284									
285	3.09		U3 - Rohové umyvadlo s polosloupem, retro design UMYVADLO KERAMICKÉ ROHOVÉ S OTVOREM PRO BATERII, RETRO ZAMECKÝ DESIGN, DODÁVKA MATERIÁLU						
286									
287									
288		725 - CV59	rozměr 57,5 x 58 cm	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	8 120,00	8 120,00
289			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
290		725 - CV52	- instalační sada pro umyvadlo	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	41,20	41,20
291		725 - CV60	- umývadlový zápachový uzávěr mosazný, chromovaný						
292			DN 32 x 5/4"	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	730,00	730,00
293		725 - CV54	- odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	192,70	192,70
294			STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ KOHOUTKOVÁ CHROMOVANÁ BATERIE, RETRO DESIGN, DODÁVKA MATERIÁLU						
295									
296		725 - CV55	s keramickou kartuší ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	2 680,00	2 680,00
297									
298		725 - CV56	G 1/2"	ks	1 x 2	C6F-I-026	2,00	299,30	598,60
299			MONTÁŽ UMYVADEL						
300		725 21-9401	na šrouby do zdi	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	538,70	538,70
301			MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK						
302		725 86-9101	umývadlových DN 40	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	90,00	90,00
303			MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH						
304		725 85-9101	do DN 32	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	70,00	70,00
305			MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH						
306		725 82-9301	stojánkových	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	131,80	131,80
307			MONTÁŽ VENTILŮ						
308		725 81-9402	rohových bez přípojevací trubičky G 1/2"	ks	1 x 2	C6F-I-026	2,00	120,70	241,40
309									
310	3.12		VY - Výlevka závěsná VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONARNÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
311									
312		725 - CV57	DN 110 vč. upevnění	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	3 512,00	14 048,00
313			PLASTOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, DODÁVKA MATERIÁLU						
314		725 - CV57a	řlá s ovládacím táhlem	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	512,60	2 050,40
315			PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU						
316		725 - CV57b	trubice splachovací D 32 mm, vč. vřapové vložky	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	116,90	467,60
317			BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ CHROMOVANÁ, DODÁVKA MATERIÁLU						
318									
319		725 - CV58	s keramickou kartuší a otočným ramenem	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	1 536,80	6 147,20
320			MONTÁŽ VÝLEVEK						
321		725 33-9101	diturvitových	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	538,80	2 155,20
322			MONTÁŽ SPLACHOV. NÁDRŽÍ PLASTOVÝCH						
323		725 11-3101	výskopolozžených	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	610,70	2 442,80
324			MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH						
325		725 82-9201	nástěnných chromovaných	ks	1 x 4	C6F-I-026	4,00	191,20	764,80
326									
327	3.10		VP1 - Podlahová vpust 2. - 4. NP						
328			TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ SE SVISLÝM ODTOKEM, S PEVNOU IZOLACNÍ PRÍRUBOU, DODÁVKA MATERIÁLU						
329									

Polozice	Poř. č. Standard u	Položka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
330		725 - CV22	DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,67 l/s IZOLACNÍ SOUPRAVA S OTVORY A TEXTILÍÍ NAKASIROVANÝM LIMCEM, DODAVKA MATERIÁLU	ks	1 x 3	C6F-I-026	3,00	512,90	1 538,70
331									
332									
333		725 - CV23	určené pro alternativní řešení hydroizolací NASTAVEC SE SVERNOU PRIRUBOU PRO PVC	ks	1 x 3	C6F-I-026	3,00	1 223,00	3 669,00
334									
335			KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU						
336		725 - CV24	vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 POZARNÍ UCPAVKA, DODÁVKA MATERIÁLU VČ. MONTÁŽE	ks	1 x 3	C6F-I-026	3,00	2 610,00	7 830,00
337									
338		725 - CV25	podlahové vpusti MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ	ks	1 x 3	C6F-I-026	3,00	1 100,00	3 300,00
339									
340		725 - PC02	DN 50/75 vč. nástavce	ks	1 x 3	C6F-I-026	3,00	224,90	674,70
341									
342	3.11		VP2 - Podlahová vpust 1. NP						
343			TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ S VODOROVNÝM ODTOKEM, S PEVNOU IZOLACNÍ PRIRUBOU, DODÁVKA MATERIÁLU						
344									
345		725 - CV33	DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,55 l/s IZOLACNÍ SOUPRAVA S OTVORY A TEXTILÍÍ NAKASIROVANÝM LIMCEM, DODÁVKA MATERIÁLU	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	392,40	392,40
346									
347									
348		725 - CV34	určené pro alternativní řešení hydroizolací NASTAVEC SE SVERNOU PRIRUBOU PRO PVC	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	1 223,00	1 223,00
349									
350			KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU						
351		725 - CV35	vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	2 610,00	2 610,00
352									
353		725 - PC04	DN 50/75 vč. nástavce	ks	1 x 1	C6F-I-026	1,00	224,90	224,90
354									
355			PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální přesun hmot viz řádek 90-353	%			29 107,15	0,22	6 403,57
356									
357									
358		998 72-5202							
359			725 - Zařizovací předměty - celkem						2 915 333,97
360									
361			720 - Demontáže						
362			DEMONTÁŽ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO NOVODUROVÉHO						
363									
364		721 17-1803	do D 75 DEMONTÁŽ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO STOUPACÍHO LITINOVÉHO odpadního nebo dešťového	m	1 x 133	C6F-I-026	133,00	7,00	931,00
365									
366									
367									
368		721 14-0802	do DN 100 DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK	m	1 x 216	C6F-I-026	216,00	92,20	19 915,20
369									
370									
371		722 - PC01	do DN 25 DEMONTÁŽ KLOZETŮ	m	1 x 79	C6F-I-026	79,00	48,30	3 815,70
372									
373		725 11-0814	kombi DEMONTÁŽ UMYVADEL BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR	soub	1 x 54	C6F-I-026	54,00	112,10	6 053,40
374									
375									
376		725 21-0821	umyvadel DEMONTÁŽ VAN	soub	1 x 53	C6F-I-026	53,00	82,40	4 367,20
377									
378		725 22-0841	ocelových DEMONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH	soub	1 x 53	C6F-I-026	53,00	93,70	4 966,10
379									
380		725 82-0801	do G 3/4" (umyvadelových)	soub	1 x 53	C6F-I-026	53,00	46,60	2 469,80
381		725 82-0801	do G 3/4" (vanových)	soub	1 x 53	C6F-I-026	53,00	46,60	2 469,80
382		725 82-0801	do G 3/4" (dřezových)	soub	1 x 53	C6F-I-026	53,00	46,60	2 469,80
383			DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY PŘÍPOJOVACÍCH						
384		722 17-0801	pro dřez po stoupač potrubí cca 1 m x 53 ks ZASLEPENÍ VÝVODU VODY	m	1 x 53	C6F-I-026	53,00	12,80	678,40
385									
386		722 - PC02	DN 15 po demont. dřezových baterií	ks	1 x 106	C6F-I-026	106,00	19,90	2 109,40
387									
388			VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMETŮ VODOROVNĚ DO 100 m V OBJEKTECH VÝŠKY						
389									
390									
391									
392									

Pozice	Poř. č. Standard	Položka RTS	Název	Mj	Výpočet výměry	Odkaz na dokumentaci	Počet	Cena	Cena celkem
393		725 59-0812	přes 6 do 12 m	t	0,279+3,223+0,393+1,813+1,032+1,745+0,083+0,083+0,083+0,015+0,002 hmotnost pol. 364 - 386	C6F-I-026	8,75	1 065,00	9 318,75
394			EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU						
395		725 - PC300	vč. dopravy	t	0,279+3,223+0,393+1,813+1,032+1,745+0,083+0,083+0,083+0,015+0,002 hmotnost pol. 364 - 386	C6F-I-026	8,75	1 385,00	12 118,75
396			720 - Demontáže - celkem						
397									71 683,30
398			767 - Konstrukce zámečnické						
399			DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, DODAVKA MATERIÁLU						
400		767 - PC01	systém ocelových pozinkovaných profilů a konzol s objímkami s pryžovou výstelkou, vč. závitových tyčí M8, M10	kg	1 x 200	C6F-I-031	200,00	57,80	11 560,00
401			MONTÁŽ KONSTRUKCÍ						
402		767 - PC02	montáž doplňkových konstrukcí	kg	1 x 200	C6F-I-031	200,00	41,10	8 220,00
403									
404			PŘESUN HMOT PRO						
405			KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ						
406			KONSTRUKCE přes 6 do 12 m						
407		998 76-7202	k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální přesun hmot viz řádek 400 - 402	%					
408			767 - Konstrukce zámečnické - celkem						
409									19 780,00
410			713 - Izolace tepelné						
411			Termoizolační trubice tl. 6 mm, DODAVKA MATERIÁLU						
412	2.03	713 - CV01	22 mm	bm	1 x 159	C6F-I-031	159,00	6,30	1 001,70
413	2.03	713 - CV02	25 mm	bm	1 x 141	C6F-I-031	141,00	8,70	1 226,70
414	2.03	713 - CV03	32 mm	bm	1 x 24	C6F-I-031	24,00	10,90	261,60
415			Termoizolační trubice tl. 9 mm, DODAVKA MATERIÁLU						
416	2.03	713 - CV04	22 mm	bm	1 x 8	C6F-I-031	8,00	12,80	102,40
417	2.03	713 - CV05	25 mm	bm	1 x 260	C6F-I-031	260,00	14,10	3 666,00
418	2.03	713 - CV06	32 mm	bm	1 x 20	C6F-I-031	20,00	16,90	338,00
419	2.03	713 - CV07	42 mm	bm	1 x 3	C6F-I-031	3,00	19,10	57,30
420			MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC						
421			VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU						
422		713 - PC01	spojujovaných sponami	m	1 x 615	C6F-I-031	615,00	30,30	18 634,50
423									
424			PŘESUN HMOT PRO						
425			IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m						
426		998 71-3202	k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální přesun hmot viz řádek 412 - 422	%			252,88	1,05	265,53
427			713 - Izolace tepelné - celkem						
428									25 553,73
429			789 - HZS						
430			NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE						
431		HZS	práce při vrtání a upevnění umývadla skrz stěnu	hod	1 x 34		34,00	315,00	10 710,00
432			789 - HZS - celkem						

Název akce:
„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových služeb“
č. projektu: 7F-07980.01

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **1**

- 1. Objekt a oddíl stavby:** SO 01 – Domov pro seniory
- 2. Zpracovatel změnového listu:** PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. – město
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:**

KD č. 3 ze dne 16.10.2014

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Změnový list obsahuje vícepráce, jejichž nutnost realizace nastala na základě dodatečně provedených průzkumů, měření a sond a méněpráce, které nebylo nutné realizovat.

a) Odstraňování vícevrstevných tapet, odstranění nátěru Latex

Stávající stěny všech 52 obytných buněk domova byly opatřeny tapetami. GP navrhl v rámci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele jejich odstranění jednorázovým stržením. Takto byla GP rovněž stanovena položka ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí PD.

Při provádění však bylo zjištěno, že souvrství stávajících tapet není možné odstraňovat podle uvedeného předpokladu, ale po jednotlivých vrstvách, což přináší zvýšenou pracnost. Tato skutečnost je vyvolána použitím různých druhů lepidel v jednotlivých obdobích přelepování tapet a různým stářím těchto vrstev včetně reakce lepidel mezi sebou. Tyto skutečnosti vedou k navýšení celkových nákladů akce.

Při odstraňování starých tapet bylo dále zjištěno, že ve 20 pokojích byla pod tapetami provedena v minulosti částečná úprava stěn a to latexovým nátěrem. Pro provedení nové omítky (požadavek KHS) je nutné nátěr odstranit škrábáním a opálením. Při tomto odstraňování dochází k destrukci štukové omítky jak opalováním, tak následným mechanickým poškozením od nástroje na škrábání. Z těchto důvodů je nutné provést vyspravení podkladu, jeho penetraci a následně novou vápennou omítku.

b) Stržení PVC podlah, koberců

GP navrhl v rámci projektové dokumentace pro výběr zhotovitele odstranění nášlapné vrstvy podlahy, obroušení, vyrovnaní stěrkou a nalepení nové nášlapné vrstvy podlahy. Takto byly GP rovněž stanoveny položky ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí PD.

Při demontáži stávajících nášlapných podlahových vrstev však bylo zjištěno, že se zde nachází více vrstev PVC na sobě, přičemž dlouholetým užíváním a střídáním uživatelů jednotlivých obytných buněk se v některých místnostech mezi vrstvami PVC nacházejí rovněž koberce.

K zajištění kvality, rovinnosti a stálosti nových nášlapných vrstev podlah s povrchem z PVC je nezbytné provést odstranění všech stávajících vrstev až na potěrový beton.

c) ZTI – výměna stoupacího potrubí

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele řešila výměnu stávajících rozvodů TZB v instalačních jádrech technického zařízení budov s výjimkou rozvodů vody.

V průběhu provádění demontáží koupelnových šachet bylo zjištěno, že stávající vodovodní potrubí vykazuje nadměrné deformace a na jeho povrchu jsou vlásenkové trhliny. Následně GP posoudil jeho technický stav. Příčinou těchto deformací jsou chybějící kompenzační smyčky, které standardně zajišťují bezpečnou deformaci vodovodního potrubí vlivem tepelné roztažnosti.

S ohledem na stáří těchto rozvodů (cca 20 let) a uvedené vady vodovodního potrubí GP vyhodnotil technický stav rozvodů vody jako nevyhovující s rizikem možných úniků vody. Proto doporučil jejich kompletní výměnu.

Návrh řešení:

- potrubí kompletně vyměnit za použití materiálu:
 - o studená voda – polypropylen PPR – PN 20
 - o TUV a cirkulace – polypropylen vícevrstvý PN – 20

d) Odpočet omítek na pokojích

Po detailní prohlídce povrchů po provedení odstranění stávajícího vybavení pokojů bylo zjištěno, že omítky některých stěn jsou ve velmi dobrém stavu a byly opravovány v průběhu předchozích let v rámci údržby krátkodobě uvolněných prostor. Z tohoto důvodu by bylo nevhodné realizovat nové omítky těchto stěn.

e) Odpočet generálního klíče

Při odsouhlasování designu a vybavy nových dveřních křidel bylo zjištěno, že stávající systém generálního klíče je zánovní a bezporuchový (realizována obměna v rámci údržby). Z tohoto důvodu byly vložky ze starých křidel při vyvěšení demontovány a budou znovu osazeny do nových dveří.

f) Odpočet dveřních madel

Při projednávání osazení madel (pro imobilní klienty) na dveřní křídla, bylo uživatelem nabídnuto použití nových dveřních madel, která byla nakoupena uživatelem v rámci údržby a nebyla dosud použita v jiných zařízeních.

5. Přiložené podklady, jejich zpracovatelé:

- cenová nabídka zpracovaná společností PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. (položkový rozpočet) v celkové výši:

Cena bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
560.365,- Kč	84.054,75 Kč	644.419,75 Kč

6. Stanoviško zhotovitele stavby:

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce, které byly zjištěny až při realizaci díla (po demontáži koupelnových šachet – bouracích pracích), a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Zhotovitel v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo provede realizaci Změnového listu po jeho odsouhlasení objednatelem bez vlivu na konečný termín akce, tj. 31.01.2015.

Souhlasím se ZL č. 1

Datum: 16-12-2014

PTÁČEK -26-

pozemní stavby s.r.o.

Podváž 629, 752 01 Kojetín I - Město

IC: 25896815 DIČ: CZ25896873

Ing. Richard Pavlík, MBA

7. Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZÚSTATEK z předchozího ZL (+ / -)	0,00	0,00
ÚSPORA prostředků (-)	-214 648,00	-246 845,20
PŘÍRŮSTEK navýšení ceny (+)	775 013,00	891 264,95
PŘEVOD zdrojů do následného ZL (+/-)	560 365,00	644 419,75

8. Stanoviško GP:

Při zpracování PD vycházel projektant ze zkušeností při realizaci shodných prací v objektu „A“ Domova pro seniory, která probíhala 09 – 12/2010, kde se tyto práce nevyskytovaly, a:

ad a)

z důvodu nepřerušovaného užívání Domova pro seniory klienty, mohly být provedeny pouze vizuální prohlídky předmětných prostor bez možnosti provádění destruktivních průzkumů. Uvedené skutečnosti

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

nemohly být v té době zjištěny, a proto na ně nemohlo být reagováno ve výkazu výměr. Skutečný rozsah nutných prací a dodávek je zjištěn až v okamžiku úplného odkrytí potřebných konstrukcí.

ad b)

z důvodu nepřerušeného užívání Domova pro seniory mohly být provedeny sondy do podlahové vrstvy pouze v prostorách, kde nejsou trvale ubytováni klienti domova. Při provedených sondách byla nalezena pouze jedna vrstva PVC. Proto GP nemohl uvedený stav předvídat. Skutečný rozsah nutných prací a dodávek je zjištěn až v okamžiku úplného odkrytí potřebných konstrukcí.

ad c)

projektant provedl v rámci projektové přípravy průzkum stávajícího stoupacího potrubí pouze přes revizní otvory v hygienických jádrech (destruktivní sondy nebyly možné z důvodu stálého provozu Domova pro seniory). Nebyly zjištěny žádné stavebně technické vady nebo defekty, které by vedly ke zjištění uvedených skutečností. Proto GP předpokládal, že stávající stoupací potrubí je bez vad. Skutečný stav potrubí byl zjištěn až po demontáži koupelnových šachet a odstranění tepelné izolace. Ponechání stávajícího stoupacího potrubí by tedy mohlo vést v budoucnosti k poruchám a následným škodám. S přihlédnutím k těmto argumentům jednoznačně doporučuji provádět potrubí pro teplou vodu z PPR v tlakové třídě PN 20.

ad d)

z důvodu nepřerušeného užívání Domova pro seniory mohla být při zpracování PD provedena kontrola kvality stávajících omítek pouze v omezené míře tam, kde nebyli trvale ubytováni klienti domova.

ad e)

Provozem domova docházelo k poškozování dveřních zámků, proto docházelo k jejich postupné obměně. S ohledem na tuto skutečnost se ukázalo jako nevhodné provádět opětovnou výměnu zámků.

ad f)

z důvodu navyšování počtu imobilních klientů ve všech zařízeních provozovaných uživatelem, byla jím nakoupena madla určená pro montáž na dveřní křídla tak, aby tato křídla splňovala normové požadavky pro užívání imobilními klienty. Tato skutečnost nebyla projektantovi v době zpracování PD známa.

Souhlasím se ZL č. 1

Datum: 16-12-2014

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Stefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541
CENTROPROJEKT
- 27


Ing. Jaroslava Košárková
projektant

9. Stanovisko TDS:

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Dle zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokončení stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standard díla dle projektové dokumentace.

TDS souhlasí s technickým řešením a doporučuje příkazci tento ZL odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění stavebních dodávek a prací dle výkazu výměr Změnového listu.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Ceny víceprací jsou v souladu s čl. 2.11.7.1 Smlouvy o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a nové položky, které nejsou součástí SOD jsou v cenové soustavě RTS Brno a.s.).

Odsouhlasení víceprací má dopad na zvýšení ceny díla.


Celková bilance má dopad do navýšení investičních nákladů stavby.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 4.

- v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek smlouvy o dílo

Schválený investiční záměr nebude ve výši čerpání finančních prostředků překročen. Harmonogram realizace díla se nemění.

Souhlasím se ZL č. 1
Datum: 16 -12- 2014


PAVELA s.r.o.
Česká 4763, 760 05 Z
IČ: 028 07 351
.....
za TDS : PAVELA s.r.o.
ing. Pavel Andrýšek

10. Stanovisko objednatele:

A) odbor investic

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 1 a z technického hlediska souhlasí s realizací prací. Změna ceny díla bude předložena ke schválení Radě Zlínského kraje formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

Ve Zlíně dne 17 -12- 2014

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor investic
.....
Ing. František Mikeščík
Odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

B) odbor řízení dotačních programů

Odbor řízení dotačních programů bere na vědomí změnový list č. 1 a souhlasí z pohledu podmínek Operačního programu životní prostředí s realizací prací.

Programu životně - české spolupráce

Ve Zlíně dne 17 -12- 2014

 **Zlínský kraj**
krajský úřad
Odbor řízení dotačních
programů
.....
Ing. Martin Kobzáň
Odpovědný zástupce objednatele
za věci administrace projektu

Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č.1 Rozpočet: Práce a dodávky

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Rekapitulace VCP

		Základ	DPH	DPH	Celkem s DPH
VCP-01	Odstranění nátěru Latex	221 560,00	15%	33 234,00	254 794,00
VCP-02	Stržení PVC podlahy a koberce	135 413,00	15%	20 311,95	155 724,95
VCP-03	ZTI - výměna stoupacího potrubí	285 410,00	15%	42 811,50	328 221,50
VCP-04	Dopočet odstranění více vrstev tapet (celkem 5vrstev)	132 630,00	15%	19 894,50	152 524,50
		775 013,00		116 251,95	891 264,95

Rekapitulace MNP

		Základ	DPH	DPH	Celkem s DPH
MNP-01	Odpočet omítek na pokojích	-98 168,00	15%	-14 725,20	-112 893,20
MNP-02	Odpočet generálního klíče	-32 980,00	15%	-4 947,00	-37 927,00
MNP-03	Odpočet dveřních madel	-83 500,00	15%	-12 525,00	-96 025,00
		-214 648,00		-32 197,20	-246 845,20

Celkem VCP+MNP

		Základ	DPH	DPH	Celkem s DPH
	Vícepráce č. 01-04	775 013,00	15%	116 251,95	891 264,95
	Méněpráce č. 01-03	-214 648,00	15%	-32 197,20	-246 845,20
		560 365,00		84 054,75	644 419,75

PTÁČEK -26-
 pozemní stavby s.r.o.
 Podvalí 629/5201 Kejetín I - Město
 IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP-01	Ostranění nátěrů latex	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	112 938	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	108 622	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	221 560	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	221 560	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	221 560	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis : PTÁČEK -26- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		221 560 Kč
DPH	15,0 %		33 234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			254 794 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet : VCP-01
Objekt :	SO01 Blok B	Ostranění nátěrů latex

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	105 777	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 161	0	0	0	0
783 Nátěry	0	108 622	0	0	0
CELKEM OBJEKT	112 938	108 622	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	221 560	0
Oborová přírážka	0	0,0	221 560	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	221 560	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	221 560	0
Zařízení staveniště	0	0,0	221 560	0
Provoz investora	0	0,0	221 560	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	221 560	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	221 560	0
CELKEM VRN			221 560	0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: VCP-01
Objekt :	SO01 Blok B	Ostranění nátěrů latex

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
1	602022191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	729,50	45,20	32 973,17
		ubytovací jednotka levá část (pokoj): (4,87+4,9)*2,61*12		306,00		
		ubytovací jednotka pravá část (pokoj): (3,82+4,72)*2,61*19		423,50		
2	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	729,50	99,80	72 803,60
		ubytovací jednotka levá část (pokoj): (4,87+4,9)*2,61*12		306,00		
		ubytovací jednotka pravá část (pokoj): (3,82+4,72)*2,61*19		423,50		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				105 776,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	11,70	612,00	7 161,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 161,07
Díl: 783		Nátěry				
4	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	729,50	18,40	13 422,71
		ubytovací jednotka levá část (pokoj): (4,87+4,9)*2,61*12		306,00		
		ubytovací jednotka pravá část (pokoj): (3,82+4,72)*2,61*19		423,50		
5	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	729,50	130,50	95 199,10
		ubytovací jednotka levá část (pokoj): (4,87+4,9)*2,61*12		306,00		
		ubytovací jednotka pravá část (pokoj): (3,82+4,72)*2,61*19		423,50		
	Celkem za	783 Nátěry				108 621,81

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP-02	Stržení PVC podlahy a koberce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	SO01-Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	7 911	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	127 502	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		135 413	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		135 413	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		135 413	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		 PTÁČEK -26- Podpis: PTÁČEK - RADEKOV - sdružení Podvalí 629 75201 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH		15,0 %	135 413 Kč
DPH		15,0 %	20 312 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			155 725 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet :	VCP-02
Objekt :	SO01 SO01-Blok B	Stržení PVC podlahy a koberce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
776 Podlahy povlakové	0	127 502	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 911	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	7 911	127 502	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	135 413	0
Oborová přírážka	0	0,0	135 413	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	135 413	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	135 413	0
Zařízení staveniště	0	0,0	135 413	0
Provoz investora	0	0,0	135 413	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	135 413	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	135 413	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: VCP-02
Objekt :	SO01 SO01-Blok B	Stržení PVC podlahy a koberce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	776	Podlahy povlakové				
1	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2	m2	3 007,12	42,40	127 501,89
		1x vrstva PVC a 1x koberec navíc:				
		UBYTOVACÍ JEDNOTKY - PRAVÁ ČÁST OBJEKTU:				
		1.NP - 2x (předsíň+kuchyňský kout+2xpokoj)				
		:(10,39+13,44+16,37)*2*2		160,80		
		2.NP - 3x (předsíň+kuchyňský kout+2xpokoj)				
		:(10,39+13,44+16,37)*2*3		241,20		
		3.NP - 8x (předsíň+kuchyňský kout+2xpokoj)				
		:(10,39+13,44+16,37)*2*8		643,20		
		4.NP - 8x (předsíň+kuchyňský kout+2xpokoj)				
		:(10,39+13,44+16,37)*2*8		643,20		
		Mezisoučet		1 688,40		
		UBYTOVACÍ JEDNOTKY - LEVÁ ČÁST OBJEKTU:				
		1.NP - 1x (šatna+předsíň+2xpokoj):(2,62+4,65+16,88+17,06)*2*1		82,42		
		2.NP - 3x (šatna+předsíň+2xpokoj):(2,62+4,65+16,88+17,06)*2*3		247,26		
		3.NP - 6x (šatna+předsíň+2xpokoj):(2,62+4,65+16,88+17,06)*2*6		494,52		
		4.NP - 6x (šatna+předsíň+2xpokoj):(2,62+4,65+16,88+17,06)*2*6		494,52		
		Mezisoučet		1 318,72		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				127 501,89
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
2	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,01	241,50	726,22
3	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	6,01	112,90	679,01
4	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,01	249,70	750,88
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,01	12,80	38,49
6	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,01	189,30	569,25
7	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,04	18,60	335,59
8	979990182R00	Poplatek za skládku suti - koberce	t	1,50	1 600,00	2 405,60
9	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	1,50	1 600,00	2 405,60
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				7 910,54

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP-03	Zl - Výměna stoupačního potrubí	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO-01	Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Roznov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	285 410	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	285 410	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	285 410	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	285 410	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
		PTÁČEK -26- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 628 752 01 Kojetín - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH		15,0 %	285 410 Kč
DPH		15,0 %	42 811 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			328 221 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet : VCP-03
Objekt :	SO-01 Blok B	ZTI - Výměna stoupacího potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	285 410	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	285 410	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	285 410	0
Oborová přírážka	0	0,0	285 410	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	285 410	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	285 410	0
Zařízení staveniště	0	0,0	285 410	0
Provoz investora	0	0,0	285 410	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	285 410	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	285 410	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: VCP-03
Objekt :	SO-01 Blok B	ZTI - Výměna stoupacího potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	722172915R00	Propojení plastového potrubí polyf. D 40 mm	kus	16,00	91,30	1 460,80
2	722172965R00	Vsazení odbočky do plast. potrubí polyf. D 40 mm	kus	16,00	166,00	2 656,00
3	722 17-5214	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	33,00	388,00	12 804,00
4	722 29-0226	Tlaková zkouška do DN50	m	594,00	22,90	13 602,60
5	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí	m	594,00	14,70	8 731,80
6	722 17-5212	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	57,00	221,60	12 631,20
7	722 17-5213	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	144,00	286,90	41 313,60
8	722 17-4311	Potrubí vícevrstvé se skelnými vlákny PN 20, DN 20	m	192,00	243,60	46 771,20
9	722 17-4312	Potrubí vícevrstvé se skelnými vlákny PN 20, DN 25	m	57,00	303,70	17 310,90
10	722 17-4313	Potrubí vícevrstvé se skelnými vlákny PN 20, DN 32	m	144,00	371,10	53 438,40
11	722 17-4314	Potrubí vícevrstvé se skelnými vlákny PN 20, DN 40	m	33,00	485,50	16 021,50
12	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20, DN 22	m	192,00	79,80	15 321,60
13	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20, DN 25	m	57,00	85,50	4 873,50
14	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20, DN 32	m	144,00	95,80	13 795,20
15	713 - CV05	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9, DN 25	m	57,00	16,90	963,30
16	713 - CV06	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9, DN 32	m	144,00	19,10	2 750,40
17	713 - PC01	Montáž izolačních trubíc vč pomocného materiálu spojovaných sponami	m	594,00	30,30	17 998,20
18	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	2 824,44	1,05	2 965,66
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				285 409,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VCP-04	Dopočet odstranění více vrstev tap	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centropjekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centropjekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	132 630	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	132 630	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		132 630	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		132 630	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			-26- PTÁČEK pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629 752 01 Kojetín I, Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH			132 630 Kč	
DPH			19 894 Kč	
Základ pro DPH			0 Kč	
DPH			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			152 524 Kč	

Poznámka :

Stavba : Objekt :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm SO01 Blok B	Rozpočet : VCP-04 Dopočet odstranění více vrstev tapet (ce
----------------------	---	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	H2S
785 Tapety	0	132 630	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	132 630	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	132 630	0
Oborová přírážka	0	0,0	132 630	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	132 630	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	132 630	0
Zařízení staveniště	0	0,0	132 630	0
Provoz investora	0	0,0	132 630	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	132 630	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	132 630	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: VCP-04
Objekt :	SO01 Blok B	Dopočet odstranění více vrstev tapet (celkem 5vrstev)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	785	Tapety				
1	785412800R00	Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m SoD p.č. 187 (fyzicky na stěbě bylo 5 vrstev tapety) :5326,4948	m2	5 326,49 5 326,49	24,90	132 629,72
Celkem za		785 Tapety				132 629,72

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP-01	Odpočet omítek na pokojích	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Roznov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-98 168	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-98 168	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-98 168	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-98 168	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis:	
			PTÁČEK -26- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 732 01 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ25896873	
Základ pro DPH			15,0 %	-98 168 Kč
DPH			15,0 %	-14 725 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-112 893 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet : MNP-01
Objekt :	SO01 Blok B	Odpčet omítek na pokojích

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
64 Upravy povrchů vnitřní	-93 178	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-4 990	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-98 168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-98 168	0
Oborová přírážka	0	0,0	-98 168	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-98 168	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-98 168	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-98 168	0
Provoz investora	0	0,0	-98 168	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-98 168	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-98 168	0
CELKEM VRN	0	0,0	-98 168	0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: MNP-01
Objekt :	SO01 Blok B	Odpčet omítek na pokojích

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upř. povrchů vnitřní				
1	612475111RT2	Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka vrstvy 10 mm	m2	-582,36	160,00	-93 177,92
	Celkem za	61 Upř. povrchů vnitřní				-93 177,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-8,15	612,00	-4 989,70
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-4 989,70

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP-02	Odpočet generálního klíče	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	SO01-BlokB		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Roznov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízení výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-32 980	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-32 980	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-32 980	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-32 980	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		PTÁČEK -26- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629, 752 01 Kojetín I - Město IČ: 25896643 DIČ: CZ25896643	
Základ pro DPH	15,0 %		-32 980 Kč
DPH	15,0 %		-4 947 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-37 927 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet :	MNP-02
Objekt :	SO01 SO01-BlokB	Odpočet generálního klíče	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766 Konstrukce truhlářské	0	-32 980	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-32 980	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-32 980	0
Oborová přírážka	0	0,0	-32 980	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-32 980	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-32 980	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-32 980	0
Provoz investora	0	0,0	-32 980	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-32 980	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-32 980	0
CELKEM VRN			-32 980	0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: MNP-02
Objekt :	SO01 SO01-BlokB	Odpočet generálního klíče

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	7660PC-SG HK	D+M Systém generálního klíče	ks	-164,00	200,00	-32 800,00
2	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr. výšky do 12 m	%	-328,00	0,55	-180,40
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-32 980,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	MNP-03	Odpočet dveřních madel	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO01	SO01-Blok B		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
438	Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm		Náklady na m.j.	
Projektant	Centroprojekt a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Centroprojekt a.s.			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	PTÁČEK - RADEKOV - sdružení		Zakázkové číslo	438
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-83 500	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-83 500	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-83 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-83 500	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		PTÁČEK-26- pozemní stavby s.r.o. Podvalí 629 / 5201 Kojetín I - Město IČ: 25896873 DIČ: CZ:25896873		
Základ pro DPH		15,0 %		-83 500 Kč
DPH		15,0 %		-12 525 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-96 025 Kč

Poznámka :

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet : MNP-03
Objekt :	SO01 SO01-BlokB	Odpočet dveřních madel

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HŽS
766 Konstrukce truhlářské	0	-83 500	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-83 500	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-83 500	0
Oborová přírážka	0	0,0	-83 500	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-83 500	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-83 500	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-83 500	0
Provoz investora	0	0,0	-83 500	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-83 500	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-83 500	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	438 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm	Rozpočet: MNP-03
Objekt :	SO01 SO01-BlokB	Odpočet dveřních madel

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
1	766-01	Odpočet dveřních madel				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské	ks	-167,00	500,00	-83 500,00
						83 500,00

Ověřovací doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **68947263-115024-**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě **150122091019**

do podoby elektronické, skládající se z **38** listu(ů), se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací **bez zajišťovacího prvku**
prvek:

Ověřující osoba: **Michal Uherek**

Vystavil: **Zlínský kraj**

Ve Zlíně dne 22.1.2015