



Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj
Partner pro váš rozvoj

Zlínský kraj

Zlínský kraj
krajský úřad
odbor investic
T. Bati 21, 761 90 Zlín

Číslo smlouvy objednatele : D/1232/2014/ŘDP/3

Číslo smlouvy zhotovitele : 400120

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

Zlínský kraj

Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic

70891320

CZ70891320

Česká spořitelna, a.s.

1827552/0800,

6046122/0800

577 043 873

tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

Ing. Tomáš Pindák, hlavní stavbyvedoucí

25567225

CZ 25567225

KB, a. s. Kroměříž

27-1499300217/0100

573 503 311/573 330 579

pindak@wachal.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora

- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák

- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.7.2014, č. objednatele D/1232/2014/ŘDP, č. zhotovitele 400120 na akci:

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby“

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a 2, a které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnové listy č. 1 až 2 se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4. Dodatek rovněž řeší zúžení rozsahu předmětu díla o méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 a č. 2, a které byly obsaženy v původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Dodatek dále reaguje na skutečný termín dokončení realizace díla, přičemž počet kalendářních dnů realizace se prodlužuje, s ohledem na Změnové listy č. 1 a 2, o 30 kalendářních dní.

Cena stanovená Smlouvou o dílo se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnových listů č. 1 a 2 o částku:

1.585.530,52,- Kč bez DPH

Rozpis:

Snižuje se o částku ve výši **- 384.292,59 Kč bez DPH**

Zvyšuje se o částku ve výši **1.969.823,11 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

Článek 2. Smlouvy se doplňuje o odst. 2.18, který zní:

- 2.18 Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce uvedené ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Čl. 3.3. a 3.4. Smlouvy se mění a po změně zní:

3.3 Dílčí termíny:

- | | | |
|-------|--|----------------|
| 3.3.1 | Předání dokumentace skutečného provedení stavby: | do 9. 9. 2015 |
| 3.3.2 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: | do 9. 9. 2015 |
| 3.3.3 | Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu: | do 9. 9. 2015 |
| 3.3.4 | Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci): | do 8. 10. 2015 |

- 3.4 Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla pro zahájení zkušebního provozu: do **9. 9. 2015**.

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. J. Strejček	 Za odbor ŘOP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



5. CENA DÍLA

5.1. Čl. 4.2 Smlouvy se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

78.560.919,- Kč (bez DPH)

11.510.669,- Kč DPH 15 %

382.856,- Kč DPH 21 %

90.454.444,- Kč (včetně DPH)

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Čl. 5.7.10 Smlouvy se mění a po změně zní:

5.7.10. **Závěrečná faktura** za stavební práce provedené do 9. 9. 2015 bude objednateli předána nejpozději do 24. 9. 2015.

7. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

7.1. V čl. 23 Smlouvy se stávající odstavec 23.9 přečíslovává na odstavec 23.10.

7.2. V čl. 23 Smlouvy se mezi odstavce 23.8 a 23.10 vkládá odstavec 23.9, který zní:

23.9 Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnových listů č. 1 a 2.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

8.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

8.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

8.3. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 13. 7. 2015 0579/R15/15

Ve Zlíně dne : 29. 07. 2015

V Kroměříži dne : 10. 7. 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



Název akce:

„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí – I. etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 01**

1. **Objekt a oddíl stavby:**
SO 02 – Ubytovací zařízení
Oddíl stavby – zemní práce
SO 06 – Přípojka kanalizace dešťové
2. **Zpracovatel změnového listu:**
VW Wachal a.s.
Vypracoval: Petr Papežík
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
3.1 kontrolní den: Zápis z KD č. 2 ze dne 21. 8. 2014
3.2 jiný: Kopie statické zatěžovací zkoušky viz příloha

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

Zemina pro zpětné zásypy a podsypy pod podlahou 1. PP

Projektová dokumentace řešila zpětné zásypy a podsypy pod podlahy použitím vytěžené zeminy. V průběhu provádění zemních prací však panovaly nepříznivé klimatické podmínky (déšť), což mělo za následek rozmoknutí základové spáry i vytěžené zeminy.

Po odčerpání vody ze základové jámy byly zhotovitelem provedeny statické zatěžovací zkoušky, které prokázaly nedostatečnou únosnost zemní plně pod podlahou 1. PP a rovněž nepoužitelnost vytěžené zeminy pro zpětné zásypy kolem objektu z důvodu „nezhutnitelnosti“.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

Zemina pro zpětné zásypy a podsypy pod podlahou 1. PP

Projektantem byly navrženy varianty technického řešení (výměna zeminy, vápnění), z nichž jako nejefektivnější bylo vyhodnoceno částečné odtěžení rozmoklé neúnosné zeminy a její výměna za nestmelený materiál – štěrkodrť frakce 16/32 mm v tl. 30 cm, tak aby bylo dosaženo požadovaných normových hodnot únosnosti zeminy.

Rovněž pro řešení zpětných zásypů byly projektantem, posuzovány varianty technického řešení (úplná resp. částečná výměna zeminy, vápnění), z nichž byla jako nejefektivnější vyhodnocena varianta s částečnou výměnou rozmoklé zeminy za nestmelený materiál – štěrkodrť frakce 16/32 mm v rozsahu cca 75 %.

Nevhodná zemina byla naložena a odvezena na skládku.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 968.247,91 Kč vč. DPH (méněpráce 43.324,51 Kč, vícepráce 1.011.571,91 Kč).

Realizace víceprací má vliv na **prodloužení termínu** dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o **16 kalendářních dní**.

6. Finanční náklady změny

Zhotovitel provedl ocenění změny dodávky dle výkazu výměr Změnového listu č. 1. v souladu s čl. 2.13.7 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami).

	bez DPH	vč. DPH
VÍCEPRÁCE	879.627,75 Kč	1.011.571,91 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 37.673,49 Kč	- 43.324,51 Kč
CELK. NÁKLADY DLE SOD	76.975.388,00 Kč	88.631.084,00 Kč
CELK. NÁKLADY SOD PO ÚPRAVĚ	77.817.342,26 Kč	89.599.331,40 Kč

Souhlasím se ZL č. 1

Datum: 16-10-2014

VW WACHAL a.s. -17-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Ing. Petr Papežík

7. Stanovisko TDS

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že nelze v tomto případě uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Podle vyjádření zhotovitele mají změny vliv na konečný termín dokončení stavby s posunem termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o 16 kalendářních dní.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v rozporu se správními rozhodnutími (ÚR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 1.


- s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky §23, odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, budou vícepráce zadány samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Změnový list č. 1 má dopad na zvýšení investičních nákladů stavby a termín dokončení, což znamená úpravu harmonogramu akce.

Změna termínu dokončení bude rovněž řešena formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Ve Valašském Meziříčí dne16.-10.-2014.....



Ing. Rostislav Sýkora
TDS

8. Stanovisko AD (GP)

Projektová dokumentace byla zpracována podle z podkladů stávajících sítí, konstrukcí, objektů předložených správci sítí, z dostupných dokumentací uložených v archivu stavebního úřadu a z dostupných dokumentací, uložených u uživatelů sousedních objektů (Hospic Citadela a Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí)

Během provádění zemních prací zhotovitel zjistil funkčnost kanalizační stoky určené PD ke zrušení, odchylku v trase silnoproudého kabelu. GP nemohl tyto rozdíly zdokumentovat z archivní dokumentace, protože o jejich existenci neexistují žádné záznamy u uživatele ani správců sítí.

V tomto případě se jednalo o novou skutečnost, která v době zpracování projektové dokumentace nemohla být známa.

Pro výše uvedené změny byly navrženy a projednány různé varianty řešení, se závěrem, že vybrané varianty jsou z hlediska technického a ekonomického jako nejvhodnější.

Pro všechny změny je zpracována dokumentace formou dodatků projektové dokumentace pro provádění stavby.


Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu.

GP doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne16.-10.-2014.....



KB projekt, s.r.o.
Lešetín I/659
760 01 ZLÍN
IČO: 25507893 DIČ: CZ25507893



Ing. Jiří Tomis


9. Stanovisko zástupce investora:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Zlínského kraje formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Uvedené vícepráce jsou na základě provedení předběžné kontroly ve smyslu § 26 zákona číslo 320/2001 Sb. o finanční kontrole kryty z rezervy investičního záměru (dodatek č. 6)

Cenové navýšení díla lze uhradit až po jejich schválení orgánem ZK.

Ve Zlíně dne16-10-2014.....



.....
Ing. František Mikeščík
Odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Rozpočet změna materiálu pro obsypy a zásypy – méněpráce
- Příloha č. 2 Rozpočet změna materiálu pro obsypy a zásypy – vícepráce
- Příloha č. 3 Rekapitulace územních srážek v letech 2011 – 2014 ve Zlínském kraji za období červenec až září
- Příloha č. 4 Posouzení únosnosti zeminy
- Příloha č. 5 Zápisy z KD

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	MP Podmáčená pláň, změna materi	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Ubytovací zařízení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400120	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí I.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-37 673		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	-37 673		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	-37 673	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-37 673	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 
VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 ČO 25567225; DIČ CZ25567225		VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 ČO 25567225; DIČ CZ25567225		TDS :
Základ pro DPH		15,0 %	-37 673,49 Kč	
DPH		15,0 %	-5 651,02 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč	
DPH		0,0 %	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-43 324,51 Kč	

Poznámka :

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí	Rozpočet : ZL 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací zařízení	MP Podmáčená pláň, změna materiálu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Změna materiálu pro zásyp	-37 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	-37 673,49	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Mez	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací zařízení	MP Podmačená pláň, změna materiálu obsypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Změna materiálu pro zásyp				
1	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-449,03	58,90	-26 447,78
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-449,03	25,00	-11 225,71
	Celkem za	1 Změna materiálu pro zásyp				-37 673,49

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	VP Podmáčená pláň, změna materiálu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Ubytovací zařízení		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400120	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí I.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	879 628	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	879 628	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	879 628	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	879 628	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Datum : Podpis :  VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225	Jméno : Datum : Podpis :  VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225	Jméno : Datum : Podpis :  TDS :

Základ pro DPH	15,0 %	879 627,75 Kč
DPH	15,0 %	131 944,16 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0,00 Kč
DPH	0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 011 571,91 Kč

Poznámka :

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí	Rozpočet : ZL 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací zařízení	VP Podmáčená pláň, změna materiálu g

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9	VCP - podmáčená pláň	293 501,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Změna materiálu pro zásyp	586 125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	CELKEM OBJEKT	879 627,75	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Mez	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací zařízení	VP Podmáčená pláň, změna materiálu obsypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		VCP - podmáčená pláň				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 20*12	h	240,00 240,00	58,50	14 040,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	48,50	970,00
3	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ výkop pláňe na hloubku 30 cm z důvodu podmáčení:(9,25*4,95+9,25*3,96+2,63*2,86+3,21*3,20+6,04*3,30+9,25* 3,05*2)*0,3 (9,25*3,10+4,95*6,24+24,79*3,54+24,79*1,40+6,345*4,49+7,89*3,82)*0, 3 (7,85*1,80+7,83*3,10+7,83*3,25+7,83*3,39+3,49*1,80)*0,3	m3	154,17 52,97 72,20 29,00	93,80	14 461,12
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	154,17	131,00	20 196,23
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	154,17	25,00	3 854,24
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 154,1697*1,6	t	246,67 246,67	78,00	19 240,38
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	154,17	78,50	12 102,32
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm doplnění odkopané zeminy štěrkodrti v tloušťce 30 cm:154,1697/0,3	m2	513,90 513,90	119,44	61 380,10
9	132201301R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro rozvody kanalizačního potrubí:311*0,6*0,5/3*2	m3	62,20 62,20	389,24	24 210,73
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	62,20	131,00	8 148,20
11	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	62,20	25,00	1 555,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 62,2*1,6	t	99,52 99,52	78,00	7 762,56
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,20	78,50	4 882,70
14	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj 62,2*1,89	T	117,56 117,56	508,00	59 719,46
15	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m kotvení, venkov. ocel. schodiště	t	308,11	133,00	40 978,86
	Celkem za	9 VCP - podmáčená pláň				293 501,90
Díl: 1		Změna materiálu pro zásyp				
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 848,6638/1,89	m3	449,03 449,03	131,00	58 822,73
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 449,0285*1,6	t	718,45 718,45	78,00	56 038,76
18	583418024	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj 1 podz. podlaží-zásyp jamy po obvodě ze 75%:(35,64*21,09*2,80- 32,84*18,29*2,80)*1,89*0,75 zásyp u 1 podlaží -vstup m.č.109,160,110-část ze 75%:(7,695+3,85)*5,78*0,97*1,89*0,75 zásyp -zaklady pod 1 podlažím ze 75%:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*0,30*2*1,00+(12,64*2+1,155)*0,30*2*1, .00)*1,89*0,75 (7,83*2*0,30*2*1,00)*1,89*0,75 (7,83*(0,3*4+0,2+0,35)*0,40+(3,85+3,89)*(0,15+0,16)*0,4+13,49*0,14*0, .4)*1,89*0,75 ((11,33+13,49+4,82+7,89*2+3,82+7,85+1,85+3,89+1,8*3)*0,20*0,40)*1, 89*0,75 ((3,82+1,80+8,20+3,89)*0,15*0,40)*1,89*0,75 (8,145*0,30*2*1,20+0,60*2*0,30*2*1,30+1,09*2*0,30*2*1,95)*1,89*0,75 (1,10*2*0,30*2*2,62+1,10*2*0,30*2*3,25+0,60*2*0,30*2*3,92)*1,89*0,75	T	848,66 599,33 91,75 56,11 13,32 10,20 7,74 1,51 13,26 14,98	508,00	431 121,21

Položkový rozpočet

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Mez	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací zařízení	VP Podmáčená pláň, změna materiálu obsypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pod sloup ze 75%:(2,60*2,60*1,35-(2,00*2,00*0,90+1,00*1,00*0,45))*1,89*0,75		7,20		
		zásyp základu pod schodištěm ze 75%:((5,6+1,2+2,2+3,95+1,2+3,95+2,2+1,2)*0,95)*1,89*0,75		28,95		
		((0,35*6,05*2+0,5*0,475+1,6*0,35*2+0,5*0,45*2+4,48*0,35)*0,4)*1,89*0,75		4,32		
19	167101152R00	Nakládání kameniva drceného v množství nad 100 m3 a rozvoz po staveništi	m3	449,03	89,40	40 143,15
Celkem za		1 Změna materiálu pro zásyp				586 125,85

Rekapitulace územních srážek za roky 2011 až 2014 ve Zlínském kraji pro období červenec až září

Výňatek z portálu ČHMÚ: Historická data: Počasí: Územní srážky

S=úhrn srážek za období

N= dlouhodobý srážkový normál 1961-1990

%= úhrn srážek v % normálu

Rok	2011			2012			2013			2014		
	Měsíc	07	08	09	celkem	07	08	09	celkem	07	08	09
S		135	62	20	217	76	35	72	183	11	87	116
N		89	83	58	230	89	83	58	230	89	83	58
%		152	75	34	94	85	42	124	79,5	12	105	200
									93	133	119	188
												142



FW WACHAL a.s.
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 ČR-HS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO/25567325; DIČ CZ25567225

Petr Papežík , vedoucí závodu 4

VYJÁDŘENÍ

AKCE: SENIORPARK VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - I. ETAPA
SO 02 Ubytovací zařízení

Vypracoval: Ing. Miroslav Švajda, zkušební technik

Kontroloval: Jiří Osmančík, vedoucí laboratoře



Datum: 6.10.2014

Zpráva číslo:

č. jednací:

Výtisk č.:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Objednatel:

VW WACHAL a.s.

Tylova 220/17,

767 01 Kroměříž

IČ: 25567225

DIČ: CZ25567225

Zastoupení:

Ing. Zavadil , stavbyvedoucí

Zhotovitel:

TESTSTAV, spol. s r.o.

Františka Lýska 1599/6

700 30 Ostrava – Bělský Les

Provozovna:

Orlovská 347/160

713 00 Ostrava – Heřmanice

IČ: 62301268

DIČ: CZ62301268

Zastoupení:

Ing. Miroslav Švajda, zkušební technik

Autorizace v oboru Zkoušení a diagnostika staveb, číslo 1103307 (ČKAIT)

Certifikace pro Nedestruktivní zkoušení ve stavebnictví, číslo 201-0112/NZS (APC)

2. ÚVOD

Dne 19.9. 2014 byly provedeny statické zatěžovací zkoušky na původní jílovité zemině v úrovni základové spáry. Modul přetvárnosti v druhém zatěžovacím cyklu Edef2 vyšel 4 MPa.

3. VYJÁDRĚNÍ

Dle vizuální prohlídky se převážně jedná o jílovité zeminy střední plasticity a měkké konzistence. Vzhledem ke skutečné vlhkosti zeminy na stavbě, která je zjevně několikanásobně vyšší od vlhkosti optimální (norma ukládá max. 3%). Tato vysoká vlhkost zapříčiní nedodržení požadované míry zhutnění, která je dle ČSN 721006 $D = 95\%$ PS. Z toho plyne, že zhutnění takovýchto zemin (bez jejich úpravy např. vápněním, výměnou) je prakticky nemožné.

Vzhledem k malé únosnosti, konzistenci a skutečnému stavu je tato zemina nevhodná pro obsypy, zásypy a jako podklad pro základovou spáru.

Navrhuji tuto zeminu nahradit vhodným nestmeleným materiálem do takové hloubky, abychom na spáře pod deku vykazovali minimální modul přetvárnosti $E_{def2} = 30 \text{ MPa}$.

V Ostravě 6.10.2014



Ing. Miroslav Švajda



Zápis z Kontrolního dne č. 2

Stavba: Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa
konaného 21. 8. 2014 ve Valašském Meziříčí

Rozdělovník:

Objednatel:

KÚZK

Ing. Milan Hudec	577 043 870	milan.hudec@kr-zlinsky.cz
Ing. František Mikeščík	577 043 881	frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
Ing. Tomáš Záhora	577 043 873	tomas.zahora@kr-zlinsky.cz
Mgr. Jana Chovancová	577 043 300	jana.chovancova@kr-zlinsky.cz
Ing. Alena Grebiková	577 043 313	alena.grebikova@kr-zlinsky.cz
Ing. Ivana Entová	577 043 342	ivana.entova@kr-zlinsky.cz
Ing. Roman Kaňák	577 043 782	roman.kanak@kr-zlinsky.cz
Ing. Jiří Hošek	577 043 786	jiri.hosek@kr-zlinsky.cz

TDS a koordinátor BOZP

AIP spol. s r. o.	Ing. Rostislav Sýkora	724 248 452	ing@aip.zlin.cz; ros.sykora@centrum.cz
-------------------	-----------------------	-------------	---

Zhotovitel

VW Wachal a.s.	Antonín Zavadil	602 736 647	zavadil@wachal.cz
	Petr Papežík	606 781 406	papezik@wachal.cz

AD

KB projekt	Ing. Jiří Tomis	603 807 260	tomis@kbprojekt.cz
	Ing. Milan Petru	603 807 253	petru@kbprojekt.cz
	Ing. Arch. Ivo Švábenský	605 928 033	lsvabensky@seznam.cz

Uživatel

SSL. Vsetín	Mgr. Michaela Pavlůsková	737 303 298	pavluskova@sluzbyvsetin.cz
	Ing. Zdeněk Metz	724 159 336	metz@sluzbyvsetin.cz

Přítomni

dle přiložené Prezenční listiny

Realizované práce:

Na stavbě jsou provedeny vodovodní přípojka včetně vodoměrné šachty a částečné výkopy 1. PP.

Probíhají: výkopy v podsklepené části objektu 1. PP.

Předpoklad dalšího postupu v následujících čtrnácti dnech:

dokončení výkopů, realizace podkladních betonů, zahájení betonáže základových konstrukcí 1. PP

Kontrola prací dle platného HMG a finančního plnění:

Práce neprobíhají dle schváleného aktuálního harmonogramu stavebních prací. Hlavním důvodem neplnění s cca 14 ti denním zpožděním jsou nepríznivé klimatické podmínky (neustálý déšť) a nemožnost pokračovat ve výkopech.

Přijatá opatření:

Po dokončení výkopů bude nasazeno větší množství pracovníků na provedení základových konstrukcí 1. PP.

Práce probíhají technicky dle předpokladu, v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a podmínkami.



Soupisy provedených prací za jednotlivé měsíce a fakturace dle SOD

	bez DPH	Celkem DPH 15 % a 21%	Celkem
Celkové náklady dle SOD	76 975 388 Kč	11 619 520 Kč	88 594 908 Kč
Odsouhlasené soupisy prací	757 636 Kč	113 645 Kč	871 281 Kč
Zbývá k fakturaci	76 217 752 Kč	11 505 875 Kč	87 723 627 Kč

Bod č.	Popis	Zodpovídá	Termín	Poznámka
	<i>Body z předcházejícího KD</i>			
2.	Zhotovitel předložil v termínech dle SoD - bankovní záruku, - pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, - pojištění pro stavební a montážní práce, - stavební předpisy. TDS provedl kontrolu bez připomínek. Ověřené kopie pojistných smluv budou od 12. 8. 2014 uloženy u stavbyvedoucího zhotovitele	Wachal a.s. AIP	12.8.2014	SPLNĚNO (vypouští se)
3.	Dle čl. 3.8 SoD požaduje OBJ rozpracování HMG realizace akce a jeho předložení k připomínkám	Wachal a.s.	21.8.2014	HMG předložen včetně finančního plnění (vypouští se)
4.	AD provede kontrolu a případně doplnění kontaktů na zpracovatele PD	KB projekt s.r.o.	15.8.2014	SPLNĚNO (vypouští se)
5.	Objednatel požaduje realizaci díla striktně v souladu se smlouvou o dílo. Případné změny díla musí být prováděny pouze v souladu s pravidly pro schvalování změn dle smlouvy o dílo a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.	Wachal a.s.	průběžně	
6.	Ve čtvrtek 14. 8. 2014 v 12.00 h se bude konat schůzka pro vyřešení technických parametrů venkovní přípojky tepla a slaboproudu za účasti zástupců provozovatele obou sítí a stanovení rozhraní dodávek.			SPLNĚNO (vypouští se)
	<i>Nové body</i>			
7.	Zhotovitel požaduje po GP (geotechnika) posouzení únosnosti základové spáry a použitelnosti vytěžené zeminy pro zpětný zásyp s ohledem na její zhutnitelnost	KB projekt	26.8.2014	
8.	Zhotovitel požaduje rozčlenění rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a prověření výše DPH u jednotlivých položek	Objednatel	4.9.2014	
9.				

Koordinátor BOZP upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pomůcek.

TDS požaduje provádění pravidelných kontrol zajištění staveniště (bezpečností pásky apod.), a pravidelný úklid dotčených ploch stavbou a čištění vozovek.

TDS požaduje, aby zhotovitel dodržoval podmínky stavebního povolení, SOD, předpisů BOZP a PO, ČSN, a udržoval pořádek na staveništi.

Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek dne 4. 9. 2014 v 9:00 hod na stavbě se srazem účastníků v kanceláři TDS (mobilní buňka). V případě posunu termínu konání kontrolního dne budou zúčastněné strany předem informovány.



Ve Valašském Meziříčí 21. 8. 2014

Vypracoval: Ing. Rostislav Sýkora
 AIP spol. s r.o.

Přílohy:

- 1) prezenční listina
- 2) fotodokumentace
- 3) upravený HMG prací



Název akce:

„Domov pro seniory Seniorpark, Valašské Meziříčí – I. etapa“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: **ZL č. 02**

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 02 – Ubytovací zařízení
Oddíl stavby – silnoprůd
SO 08 – Přípojka VN

2. Zpracovatel změnového listu:

VW Wachal a.s.
Vypracoval: Petr Papežík

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1 kontrolní den:

Zápis z kontrolního dne č. 12 (ze dne 22/1/2015) a z KD
č. 15 (5/3/2015),

3.2 jiný:

Kopie Nařízení komise (EU) č. 548/2014

4. Zdůvodnění a příčina změny:

A) Přípojka VN

Při zpracování PD bylo provozovatelem distribuční soustavy – společností ČEZ Distribuce stanoveno přípojně místo pro napojení objektu ve stávající trafostanici. Proto zpracovatel PD navrhl přípojku VN pro nově budovaný objekt v dl. 80 m.

Na základě naplnění podmínek smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV, byly společnostmi ČEZ zahájeny přípravné práce pro úpravu distribuční soustavy (úprava stávající trafostanice). Na základě kontroly, provedené na místě a realizované pracovníky dodavatelské firmy společnosti ČEZ Distribuce, byla zjištěna nedostatečná výkonová kapacita ve stanoveném přípojném místě.

Proto bylo společnostmi ČEZ Distribuce stanoveno nové přípojně místo, stávající příhradový sloup L15/30 VN 22 kV na pozemku parc. č. 2012/1 na břehu Rožnovské Bečvy. Délka nové přípojky VN je cca 105 m.

B) Výkonový transformátor

Projektovou dokumentací byl do objektu DS Seniorpark navržen nízkoztrátový transformátor 22/0,4/0,231kV o jmenovitém výkonu 400kVA, (ztráty při chodu naprázdno max. 1100 W, pod zatížením max. 4900 W).

Po zahájení realizace akce, nabylo účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 548/2014 ze dne 21. května 2014 kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o malé, střední a velké výkonové transformátory - o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Proto je nutné provést změnu transformátoru s ohledem na maximální přípustné ztráty při chodu naprázdno max. 750 W, pod zatížením max. 5500 W. Původně navržený transformátor uvedené parametry (ztráty při chodu naprázdno) nesplňuje.

C) Retenční nádrž

Projektová dokumentace řešila osazení retenční nádrže o objemu 38 m³ v trase nepoužívané kanalizační stoky, která byla PD navržena ke zrušení. Projektant při návrhu vycházel z podkladů stávajících sítí, konstrukcí, objektů předložených správci sítí, z dostupných dokumentací uložených v archivu stavebního úřadu a z dostupných dokumentací, uložených u uživatelů sousedních objektů (Hospic Citadela a Diakonie ČCE – středisko Valašské Meziříčí), ze kterých nevyplývalo, že uvedená stoka je používána.

Před vlastním zahájením výkopových prací bylo provedeno vytýčení všech podzemních sítí, které byly určeny dotčenými správci inženýrských sítí v této lokalitě.

V průběhu provádění výkopových prací, a při otevření kanalizační stoky vyšlo najevo, že tato stoka je funkční. Vzhledem k tomu, že není možné dohledat vlastníka této stoky, je nutné zachovat její plnou funkčnost.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

A) Přípojka VN

S ohledem na určení nového připojovacího bodu a s tím související trasu přípojky VN přípojky VN, bylo nutno zpracovat novou projektovou dokumentaci, řešící uvedenou změnu, Tuto dokumentaci nechat odsouhlasit společností ČEZ Distribuce a podat žádost o změnu stavby před dokončením.

Přípojka VN v původním rozsahu nebude realizována a bude v plném rozsahu nahrazena přípojkou novou.

Nové napojení na rozvody VN bude realizováno ze svislého odpojovače na stožáru VN kabelovým svodem AXEKVCE 3x1x120 umístěným v chrániče a ukončeným na omezovačích přepětí uvnitř objektu DS. Nová PD řeší rovněž veškeré prvky, potřebné k propojení vč. zemních prací potřebných pro výkop trasy nové přípojky VN.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 237.069,80 Kč vč. DPH (méněpráce 92.251,97 Kč, vícepráce 329.321,76 Kč).

B) Výkonový transformátor

Transformátor TS3R24.0400, který byl součástí původní dokumentace, bude nahrazen transformátorem ED3R24.0400, který bude splňovat nové nařízení EU č. 548/2014.

Realizace těchto prací vede k předpokládanému navýšení finančních prostředků o částku 183.956,30 Kč vč. DPH (méněpráce 306.360,00 Kč, vícepráce 490.316,30 Kč).

Realizace víceprací má vliv na **prodloužení termínu** dokončení a protokolárního předání a převzetí díla **o 14 kalendářních dní**.

C) Retenční nádrž

V rámci projednávání technického řešení se nepodařilo zjistit vlastníka kanalizační stoky, proto není možné uvažovat alternativu zrušení stoky.

S ohledem na prostorové možnosti staveniště, byl navržen posun retenční nádrže s částečnou přeložkou kanalizační stoky v dl. 32,5 m a silnoproudého kabelu v dl. 11,0 m.

Byly posuzovány různé varianty řešení se závěrem, že nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako nejefektivnější z hlediska ekonomického i technického.

Realizace těchto prací vede k navýšení finančních prostředků o částku 434.086,60 Kč vč. DPH.

6. Finanční náklady změny

Zhotovitel provedl ocenění změny dodávky dle výkazu výměr Změnového listu č. 2 v souladu s čl. 2.13.7 Smlouvy o dílo (tj. položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na uvedenou akci a platnými ceníkovými cenami).

	bez DPH	vč. DPH
VÍCEPRÁCE	1.090.195,36 Kč	1.253.724,66 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 346.619,10 Kč	- 398.611,97 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD a ZL 1	77.817.342,26 Kč	89.599.331,40 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	78.560.918,51 Kč	90.454.444,09 Kč

Souhlasím se ZL č. 2

Datum: 11-06-2015

VW WACHAL a.s. -17-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-PS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Ing. Petr Papežík

7. Stanovisko TDS

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Protože není možné zpracovat více variant řešení, nově navržené technické řešení pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska ekonomického i technického.

Po podrobném prostudování smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby TDS konstatuje, že v tomto případě nelze uplatnit vůči zhotoviteli projektu škodu za vadu projektu, neboť ve skutečnosti ke škodě nedošlo, objednatel by uvedené práce zaplatil, pokud by byly součástí zadávací dokumentace. Současně projektant nemohl uvedené skutečnosti předpokládat.

Všechny provedené práce a činnosti z tohoto Změnového listu budou zapracovány do dokumentace skutečného provedení stavby, zajišťované zhotovitelem.

Podle vyjádření zhotovitele mají změny vliv na konečný termín dokončení stavby s posunem termínu dokončení a protokolárního předání a převzetí díla o 14 kalendářních dnů.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla.

Změna trasy přípojky VN je řešena vydáním Rozhodnutí (záznam do spisu o změně stavby při kontrolní prohlídce), vydaným Stavebním úřadem dne 26. 5. 2015.

Ostatní práce nejsou v rozporu se správnými rozhodnutími (ÚR, SP) a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny nesnižují standart díla dle projektové dokumentace.

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení Změnového listu č. 2.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

- s ohledem na skutečnost, že byly splněny podmínky §23, odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, budou vícepráce zadány samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Změnový list č. 2 má dopad na zvýšení investičních nákladů stavby a termín dokončení, což znamená úpravu harmonogramu akce.

Změna termínu dokončení bude rovněž řešena formou dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace.

TDS souhlasí s uvedenými dodatečnými pracemi a doporučuje mandantovi tento ZL č. 2 odsouhlasit.

Ve Valašském Meziříčí dne1.1.-06- 2015.....


.....
Ing. Rostislav Sýkora
TDS

8. **Stanovisko AD (GP)**

Projektová dokumentace byla zpracována podle podkladů a pokynů předložených správci sítí.

V případě změny připojovacího místa pro přípojku VN se jedná o zcela novou skutečnost, která v době zpracování projektové dokumentace nemohla být známa a projektantem nemohla být ani předpokládána.

V době zpracování PD nemohl projektant nové nařízení EU předpokládat. Toto nařízení bylo Evropskou komisí vydáno 21.5.2014 a účinnosti nabylo dne 11.6.2014, tedy v době, kdy probíhala VZ na dodavatele stavby. Rovněž Nařízení zmiňuje transformátory používané v elektrických přenosových a distribučních sítích, jejichž součástí však novostavba není.

Společné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu a Státní energetické inspekce k eco-designu distribučních a výkonových transformátorů bylo zveřejněno až 20.3.2015.


Pro všechny změny je zpracována dokumentace formou dodatků projektové dokumentace pro provádění stavby.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a nezhoršují kvalitu navrhovaných opatření a jsou v souladu se stavebním povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu.

GP doporučuje ZL č. 2 schválit.

Ve Valašském Meziříčí dne1.1.-06- 2015.....

 **KB projekt, s.r.o.**
Lešetín I/659
760 01 ZLÍN
IČO: 25507893 DIČ: CZ25507893


.....
Ing. Jiří Tomis

9. Stanovisko zástupce investora:

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Zahájení realizace víceprací je podmíněno schválením dodatku č. 8 IZ (předpoklad 06/15)

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení příslušným orgánem Zlínského kraje.

Ve Zlíně dne 11 -06- 2015



Ing. František Mikešík
Odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnovému listu:

- Příloha č. 1 Rozpočet MNP – odečet původní přípojky VN
- Příloha č. 2 Rozpočet MNP – odečet původního transformátoru
- Příloha č. 3 Rozpočet VCP – nová přípojka VN
- Příloha č. 4 Rozpočet VCP – transformátor
- Příloha č. 5 Rozpočet VCP – přeložka sítí, oprava kabelu a posun retenční nádrže
- Příloha č. 6 Technická specifikace nového transformátoru
- Příloha č. 7 Záписy z KD
- Příloha č. 8 Rozhodnutí č. j. MěÚVM 27272/2015

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení																																																											
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	3360_DSV																																																								
Projekt:	SO 08 - Přípojka NN VN	A. č.:																																																									
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:																																																									
Zpracovatel:	EHV-projekt s.r.o.																																																										
Datum:	15.3.2014																																																										
Vypracoval:	Ing. Haluza																																																										
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace																																																											
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlázkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje, speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Základní náklady</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dodávka</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montáž - materiál</td> <td></td> <td>-18 525,10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Montáž - práce</td> <td></td> <td></td> <td>-21 900,00</td> </tr> <tr> <td>Mezisoučet 1</td> <td></td> <td></td> <td>-40 425,10</td> </tr> <tr> <td>Nátěry</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zemní práce</td> <td></td> <td>-7 189,00</td> <td>-32 605,00</td> </tr> <tr> <td>PPV</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mezisoučet 2</td> <td></td> <td></td> <td>-80 219,10</td> </tr> <tr> <td>Základní náklady celkem</td> <td></td> <td></td> <td>-80 219,10</td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady celkem</td> <td></td> <td></td> <td>-80 219,10</td> </tr> <tr> <td>Základ a hodnota DPH 15%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Náklady celkem s DPH</td> <td></td> <td></td> <td>-92 251,97</td> </tr> </tbody> </table>				Základní náklady				Dodávka				Montáž - materiál		-18 525,10		Montáž - práce			-21 900,00	Mezisoučet 1			-40 425,10	Nátěry				Zemní práce		-7 189,00	-32 605,00	PPV				Mezisoučet 2			-80 219,10	Základní náklady celkem			-80 219,10	VRN				Náklady celkem			-80 219,10	Základ a hodnota DPH 15%				Náklady celkem s DPH			-92 251,97
Základní náklady																																																											
Dodávka																																																											
Montáž - materiál		-18 525,10																																																									
Montáž - práce			-21 900,00																																																								
Mezisoučet 1			-40 425,10																																																								
Nátěry																																																											
Zemní práce		-7 189,00	-32 605,00																																																								
PPV																																																											
Mezisoučet 2			-80 219,10																																																								
Základní náklady celkem			-80 219,10																																																								
VRN																																																											
Náklady celkem			-80 219,10																																																								
Základ a hodnota DPH 15%																																																											
Náklady celkem s DPH			-92 251,97																																																								

VYPRACOVAL: HALUZA

Haluz

VW WACHAL a.s. -17-
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25367225

TOS: 

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Tato specifikace má pouze informativní charakter pro potřeby stavebního povolení, konečnou cenu určuje distributor el. energie při realizačním projektu, jehož je nositelem</i>								
	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PE, 22kV								
1	22-NA2XS(F)Y 1x70/16 mm ²	m	-80	123,13	- 9 850,00	60,00	- 4 800,00	183,13	- 14 650,00
	KONCOVKA VENKOVNÍ PRO JEDNOŽIL. KABELY 22kV								
2	POLT-24C/1X0	ks	-6	1 445,85	- 8 675,10	850,00	- 5 100,00	2 295,85	- 13 775,10
	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
3	zapojování a zkoušek	hod	-4	0,00	0,00	300,00	- 1 200,00	300,00	- 1 200,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 332000-6-61								
4	Revizní technik	hod	-8	0,00	0,00	450,00	- 3 600,00	450,00	- 3 600,00
5	Spolupráce s reviz. technikem	hod	-4	0,00	0,00	300,00	- 1 200,00	300,00	- 1 200,00
6	Zkouška kabelu zvýšeným napětím, kabelový vůz	kpl	-1	0,00	0,00	6 000,00	- 6 000,00	6 000,00	- 6 000,00
	Elektromontáže - celkem				- 18 525,10		- 21 900,00		- 40 425,10
	Zemní práce								
	VYTÝČENÍ TRATI								
7	Kabelové vedení ve volném terénu	km	-0,1	0,00	0,00	2 000,00	- 200,00	2 000,00	- 200,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
8	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	-61	0,00	0,00	290,00	- 17 690,00	290,00	- 17 690,00
	ZÁKLADY KABELOVÉHO LŮŽE								
9	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	-61	0,00	0,00	65,00	- 3 965,00	65,00	- 3 965,00
10	KF 09160 TRUBKA KOPOFLEX 160	m	-80	89,86	- 7 189,00	20,00	- 1 600,00	109,86	- 8 789,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
11	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	-61	0,00	0,00	150,00	- 9 150,00	150,00	- 9 150,00
	Zemní práce - celkem				- 7 189,00		- 32 605,00		- 39 794,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	3360_DSV
Projekt:	Elektroinstalace, hromosvod	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostatné položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přimocce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlahkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a sutí, uložení sutí na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka		-249 600,00	-16 800,00
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce			0,00
Mezisoučet 1			-266 400,00
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			0,00
Mezisoučet 2			-266 400,00
Základní náklady celkem			-266 400,00
VRN			
Náklady celkem			-266 400,00
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

VYPRACOVAL: HALOUSICA

TOS: 

VW WACHAL a.s. -17-
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-PS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	TRAFO								
	viz výkres č.05-04								
6	400kVA, 22/0,4kV, suché, nízkoztrátové	ks	-1	249 600,00	- 249 600,00	16 800,00	- 16 800,00	266 400,00	- 266 400,00
	Dodávky - celkem				- 249 600,00		- 16 800,00		- 266 400,00
	Elektromontáže - celkem				- 249 600,00		- 16 800,00		- 266 400,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
1	KRYT KABELOVÝ-DL.3M NA PR.STOZ.,PR.3X42	ks	1	3 912,50	3 912,50	197,50	197,50	4 110,00	4 110,00
2	PRICHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X42 NA PR.STOZ	ks	8	357,50	2 860,00	182,50	1 460,00	540,00	4 320,00
3	KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 PEVNÉ ULOZ.	m	36	231,25	8 325,00	46,25	1 665,00	277,50	9 990,00
4	MONTAZ OCHR.KABELOVEHO KRYTU 400MM	m	3	40,00	120,00	25,00	75,00	65,00	195,00
5	KONC VENK 22KV POLT24D/1X070-240	sada	1	1 207,50	1 207,50	1 382,50	1 382,50	2 590,00	2 590,00
6	LISTA OMEZ. PREPĚTÍ 22KV ES-PS, 689-00	ks	1	577,50	577,50	115,00	115,00	692,50	692,50
7	MONTAZ OMEZOVACE VN VCETNE ZAPOJENÍ	ks	3	0,00	0,00	217,50	652,50	217,50	652,50
8	MATERIÁL K MONTAZI BLESKOJ.VN.NA KONSTR.	ks	3	8,75	26,25	0,00	0,00	8,75	26,25
9	OMEZ.PREP.VENK. II.TR.22KV.KONZ.BEZ ZAP	ks	3	3 185,00	9 555,00	0,00	0,00	3 185,00	9 555,00
10	PRIPLATEK K MONT.KONC.22-35KV Z PLOŠINY	ks	3	0,00	0,00	1 468,75	4 406,25	1 468,75	4 406,25
11	VODIC IZOLOVANY PAS 22KV - 1X 120 MM2	m	6	11,25	67,50	62,50	375,00	73,75	442,50
12	UKONCENÍ ALST 7,7-9,4MM KABEL.OKEM	ks	6	16,25	97,50	77,50	465,00	93,75	562,50
13	UKONCENÍ VODICE V KOTEVNÍ SVORCE NA UO	ks	3	0,00	0,00	138,75	416,25	138,75	416,25
14	KABEL 22KV AXEKVCE 1X120/16 VOLNÉ ULOZ.	m	330	231,25	76 312,50	55,00	18 150,00	286,25	94 462,50
15	PRICHYTKA SONAP TYP 637554-KABEL D41-54	ks	24	35,00	840,00	16,25	390,00	51,25	1 230,00
16	TRUBKA OCHRANNA KORUFLEX 160MM ČERNÁ	m	105	96,25	10 106,25	18,75	1 968,75	115,00	12 075,00
17	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC, SÍRKA 33 CM	m	105	11,25	1 181,25	8,75	918,75	20,00	2 100,00
18	KONC VNIT 22KV POLT24D/1X1 120-240MM	sada	1	1 142,50	1 142,50	800,00	800,00	1 942,50	1 942,50
19	SVÁZKOVANÍ 1.ZIL.KABELU VN	ks	35	0,00	0,00	8,13	284,38	8,13	284,38
20	ODJUTOVANÍ A OČISTENÍ KABELU DO 300 MM2	m	6	0,00	0,00	33,75	202,50	33,75	202,50
21	PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE	m	105	0,00	0,00	5,88	616,88	5,88	616,88
22	PRIPL. 3XPRIVOD VN VC. PRUCHOD. BETONBAU	ks	1	0,00	0,00	4 771,25	4 771,25	4 771,25	4 771,25
23	PRUCHODKA -JCPAVKA HSI 150-K/600 HAUFF	ks	1	117,50	117,50	1 355,00	1 355,00	1 472,50	1 472,50
24	MONTAZ KAB.PRUCHOD.VC.VIKA HAUFF ZASTUDE	ks	1	117,50	117,50	0,00	0,00	117,50	117,50
25	PRICHYTKA KAB.KPZ PR.KAB.3X42BEZ KONZOLE	ks	2	72,50	145,00	247,50	495,00	320,00	640,00
26	DRZAK KPZ DO ZDI VC.MAT-NUTNA SPECIFIKAC	ks	2	72,50	145,00	181,25	362,50	253,75	507,50
27	SPODEK POJ.VENK.22KV OMEZOVAC.UCHYC.VNEJ	ks	3	3 588,75	10 766,25	148,75	446,25	3 737,50	11 212,50
28	POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442	ks	3	731,25	2 193,75	21,25	63,75	752,50	2 257,50
29	NATER AL PASU 63/10MM - 2 NATERY	m	15	10,00	150,00	17,50	262,50	27,50	412,50
30	UKONCENÍ PASU AL DO 80/10MM NA PRISTROJI	ks	6	0,00	0,00	131,25	787,50	131,25	787,50
31	SPOJOVACÍ VEDENÍ AL TYC 63/10MM (D=3M)	m	15	193,75	2 906,25	222,50	3 337,50	416,25	6 243,75
32	PODPERA PV42 PRO PAS FEZN 30/4 NA ZED	ks	20	15,00	300,00	7,50	150,00	22,50	450,00
33	UZEMNENÍ NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM	m	20	28,75	575,00	83,75	1 675,00	112,50	2 250,00
34	PROPOJ. TRAF. DTS NA UZEM.SOUSTAVU	ks	2	112,50	225,00	133,75	267,50	246,25	492,50
35	1X NATER UZEMNENÍ NA POVRCHU ZELENOSLUTA	m	20	6,25	125,00	8,13	162,50	14,38	287,50
36	ZPRACOVÁNÍ ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	ks	1	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
37	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU	kpl	1	0,00	0,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00
38	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI ZAPOJOVÁNÍ A ZKOUŠKÁCH	hod	20	0,00	0,00	228,00	4 560,00	228,00	4 560,00
39	REVIZNÍ TECHNIK	hod	12	0,00	0,00	300,00	3 600,00	300,00	3 600,00
40	SPOLUPRÁCE S REVIZNÍM TECHNIKEM	hod	6	0,00	0,00	228,00	1 368,00	228,00	1 368,00
41	ZKOUŠKA KABELU ZVÝŠENÝM NAPĚTÍM, KABELOVÝ VŮZ	kpl	1	0,00	0,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00	14 375,00
	Elektromontáže - celkem				134 097,50		95 705,50		


Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Zemní práce								
42	SEJMUTÍ DRNU	m2	52			38,75	2 015,00	38,75	2 015,00
43	POLOŽENÍ DRNU	m2	52			16,25	845,00	16,25	845,00
44	OSETÍ POVRCHU TRAVOU	m2	52			17,50	910,00	17,50	910,00
45	HLOUBENÍ KABEL.RYHY 50X120CM STROJ.TR.3	m	105			290,00	30 450,00	290,00	30 450,00
46	ZÁHRN KABEL.RYHY STROJ.VE VOLNÉM TERÉNU	m3	40			150,00	6 000,00	150,00	6 000,00
	ZÁHRN KABEL.RYHY RUČNĚ VE VOLNÉM TERÉNU	m3	23			450,00	10 350,00	450,00	10 350,00
47	HUTNENÍ ZEMINY STROJNE,VRSTVA 20CM	m3	63			81,25	5 118,75	81,25	5 118,75
48	OSETÍ POVRCHU TRAVOU	m2	50			17,50	875,00	17,50	875,00
	Zemní práce - celkem						56 563,75		

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
1	TRAF0 22/0,42KV 400KVA SGB DOTEL 400H/20	ks	1	398 750,00	398 750,00	27 612,00	27 612,00	426 362,00	426 362,00
	Elektromontáže - celkem				398 750,00		27 612,00		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1	Přeložka sítí, oprava kabelu a posu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 06	Přípojka kanalizace dešťové		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
400120	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí I.		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	VW WACHAL a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	377 467		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	377 467		
HZS	0		
ZRN+HZS	377 467	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	377 467	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : 		Podpis: 	Podpis: 
VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225		VW WACHAL a.s. -17- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-YS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225	
Základ pro DPH	15,0 %		377 466,61 Kč
DPH	15,0 %		56 619,99 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0,00 Kč
DPH	0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			434 086,60 Kč

Poznámka :

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí	Rozpočet :	ZL 1
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přeložka sítí, oprava kabelu a posun retě	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Přeložka kanalizace	295 200,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Přeložka kabelu	16 899,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Posunutí retenční nádrže	65 367,03	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	377 466,61	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Mez	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přeložka sítí, oprava kabelu a posun retenční nádr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Přeložka kanalizace				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 18*12	h	216,00 216,00	58,50	12 636,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	18,00	48,50	873,00
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	127,08	10,00	1 270,75
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ přeložka kanalizace:32,5*1,15*3,4	m3	127,08 127,08	138,50	17 599,89
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 32,5*2,5*2	m2	162,50 162,50	76,40	12 415,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	162,50	22,50	3 656,25
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 127,075*0,6	m3	76,25 76,25	20,00	1 524,90
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 127,075-99,0438	m3	28,03 28,03	187,40	5 253,05
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	28,03	25,00	700,78
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	28,03	12,50	350,39
11	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	28,03	216,00	6 054,74
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 127,075-5,6062-22,425	m3	99,04 99,04	84,50	8 369,20
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 32,5*0,6*1,15	m3	22,43 22,43	427,50	9 586,69
14	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B 22,425*1,86	T	41,71 41,71	294,80	12 296,26
15	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 32,5*1,15*0,15	m3	5,61 5,61	684,20	3 835,76
16	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	32,50	31,00	1 007,50
17	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	1,00	1 120,00	1 120,00
18	28611272.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x9,2x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva 32,5/5	kus	6,50 6,50	4 665,00	30 322,50
19	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	4,00	22,00	88,00
20	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	1,00	1 134,00	1 134,00
21	nc02	Napojení nové stoky na stávající šachtu viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	1,00	2 900,00	2 900,00
22	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách v místě výkopu rýhy byla stávající ŽB kce :1,2*2*1,35*3 pravděpodobně se jedná o staré základové patky sloupů : nadzemního vedení:	m3	9,72 9,72	9 070,00	88 160,40
23	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	24,81	466,50	11 571,74
24	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,81	88,30	2 190,32
25	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	24,81	129,50	3 212,30
26	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	99,22	88,20	8 751,36
27	979990108R00	Poplatek za skládku suti - železobeton	t	24,81	1 600,00	39 688,70
28	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	52,31	165,00	8 630,60
	Celkem za	1 Přeložka kanalizace				295 200,08
Díl: 3		Přeložka kabelu				
29	M21Rpol001	D+M kabelu v místě přeložky, očištění, zaizolování spojů	bm	11,00	825,50	9 080,50

Položkový rozpočet

Stavba :	400120 Domov pro seniory Seniorpark Valašské Mez	Rozpočet: ZL 1
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přeložka sítí, oprava kabelu a posun retenční nádr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	M21Rpol002	Spojkování konců kabelu	ks	2,00	2 650,00	5 300,00
31	M21Rpol003	Položení výstražné fólie, obsyp kabelů	bm	11,00	229,00	2 519,00
	Celkem za	3 Přeložka kabelu				16 899,50
Díl: 5		Posunutí retenční nádrže				
32	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ výkop pro posunutí retenční nádrže:4,5*4*3,2	m3	57,60 57,60	93,80	5 402,88
33	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m (4+4,5+4)*3,2	m2	40,00 40,00	67,80	2 712,00
34	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	40,00	26,00	1 040,00
35	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l 30*12	h	360,00 360,00	58,50	21 060,00
36	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	48,50	1 455,00
37	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	57,60	78,50	4 521,60
38	58337369	Štěrkopísek frakce 0-63 B 57,6*1,89	T	108,86 108,86	268,00	29 175,55
	Celkem za	5 Posunutí retenční nádrže				65 367,03



VW WACHAL a.s.
Tylova 220/17
767 01 Kroměříž
Zapsaná v OR KS Brno oddíl B., vložka 2976
Tel.: 573 503 311, fax.: 573 330 579
GSM brána: 724 166 004
IČO: 25567225
DIČ: CZ25567225

Ing. Tomáš Záhora
Oddělení přípravy a realizace investic
Zlínský kraj
Zlín, Tř. T. Bati 21
761 90

Věc: Specifikace transformátoru dle úpravy projektové dokumentace

GBE suché distribuční transformátory - technická specifikace

- návrh, výroba a kusové zkoušky dle ČSN EN 60076-1
- certifikace dle ISO 9001 a ISO 14001
- VN vinutí z polyesterem izolovaného vodiče a ve vakuu zalité pryskyřicí s příměsí křemičité moučky
- NN fóliové vinutí izolované vrstveným materiálem DMD a impregnované ve vakuu
- vnitřní a ve skříni i venkovní instalace
- teplota okolí a chladicího prostředí do +40°C
- do nadmořské výšky 1000 m
- třída izolace vinutí VN/NN - F/F (u TE VN/NN - H/H) dle ČSN EN 60076-11 a ČSN 60085
- odolné proti tepelnému šoku (okamžitý ohřev z - 25°C) – klimatická třída C2
- vlhkuvzdorné – třída prostředí E2 dle ČSN EN 60076-11
- těžce zápalné a samozhasitelné – třída hořlavosti F1 dle ČSN EN 60076-11
- odolné proti rázovému napětí a zkratu dle ČSN EN 60076-3 a 60076-5
- bez částečných výbojů (ČSN EN 60076-11 předepisuje 10 pC)

Vybavení a příslušenství

- zvedací oka
- výkonový štítek
- zemnicí šrouby
- kolečka přestavitelná pro podélný a příčný pojezd
- dvě sondy s PTC termistory na každou fázi s vybavovacím přístrojem (Ziehl MSF 220 K) pro výstrahu a odpojení
- **VN připojení shora**
- **NN vývody nahoru**
- **Sada antivibračních podložek EK 90**

Typ		ED3R24.0400
Výkon	kVA	400
Vyšší napětí	V	22000
Odbočky u vyššího napětí	%	±2x2,5
Nižší napětí	V	400
Izolační hladiny (Um/AC/BIL)	kV	25/50/125
Frekvence	Hz	50
Skupina zapojení		Dyn 1
Krytí trafo		IP00
Chlazení		AN
Napětí nakrátko	%	6
Ztráty naprázdno	W	750
Ztráty nakrátko	W	5500(120°C)
Akustický tlak	dB	47
Rozměry trafo:		
Délka cca	mm	1330
Šířka cca	mm	820
Výška cca	mm	1440
Kolečka střed-střed	mm	670
Hmotnost cca.	Kg	1500
Rozměry skříně cca (d/š/v)	mm	

V Kroměříži dne 28.05.2015


VW WACHAL a.s. -37-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225



Zápis z Kontrolního dne č. 12

Stavba: Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. Etapa

Zápis z Kontrolního dne č. 8

Stavba: Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa

konaného 22.1. 2015 ve Valašském Meziříčí

Rozdělovník:

Objednatel:

KÚZK	Ing. Milan Hudec	577 043 870	milan.hudec@kr-zlinsky.cz
	Ing. František Mikeščík	577 043 881	frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
	Ing. Tomáš Záhora	577 043 873	tomas.zahora@kr-zlinsky.cz
	Ing. Ivana Entová	577 043 342	ivana.entova@kr-zlinsky.cz
	Ing. Roman Kaňák	577 043 782	roman.kanak@kr-zlinsky.cz
	Ing. Jiří Hošek	577 043 786	jiri.hosek@kr-zlinsky.cz

TDS a koordinátor BOZP

AIP spol. s r. o.	Ing. Rostislav Sýkora	724 248 452	ing@aip.zlin.cz; ros.sykora@centrum.cz
-------------------	-----------------------	-------------	---

Zhotovitel

VW Wachal a.s.	Antonín Zavadil	602 736 647	zavadil@wachal.cz
	Petr Papežík	606 781 406	papezik@wachal.cz

AD

KB projekt	Ing. Jiří Tomis	603 807 260	tomis@kbprojekt.cz
	Ing. Milan Petřů	603 807 253	petru@kbprojekt.cz
	Ing. Arch. Ivo Švábenský	605 928 033	lsvabensky@seznam.cz

Uživatel

SSL. Vsetín	Mgr. Michaela Pavlůsková	737 303 298	pavluskova@sluzbyvsetin.cz
	Ing. Zdeněk Metz	724 159 336	metz@sluzbyvsetin.cz

Přítomni

dle přiložené Prezenční listiny

Realizované práce:

I. Etapa

Na stavbě jsou provedena bednění stropu nad 2.NP, příčky v 1.PP, částečně rozvody VZT, elektro a ZTI

II. Etapa

Na stavbě je proveden strop nad 1.NP, vyzdívky zdiva 2.NP, bednění stropu nad 2.NP

Probíhají:

I. Etapa

Armování stropu nad 2.NP, vyzdívky příček v 1.NP, rozvody instalací v 1.PP

II. Etapa

Armování stropu nad 2.NP, bednění a armování schodiště do 1.NP

Předpoklad dalšího postupu v následujících čtrnácti dnech:

I. Etapa

Dokončení výztuže stropu nad 2.NP, betonáž stropu nad 2.NP, vyzdívky nosného zdiva 3.NP

II. Etapa

Betonáž stropu nad 2.NP, betonáž schodiště 1.NP, vyzdívky nosného zdiva 3.NP

Kontrola prací dle platného HMG a finančního plnění:

I. Etapa

Práce probíhají dle schváleného aktuálního harmonogramu stavebních prací.

II. Etapa

Práce probíhají dle schváleného aktuálního harmonogramu stavebních prací.

Práce probíhají technicky dle předpokladu, v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a podmínkami.

Soupisy provedených prací za jednotlivé měsíce a fakturace dle SOD

I.etapa	bez DPH	Celkem DPH 15 % a 21%	Celkem
Celkové náklady dle SOD	76 975 388,00 Kč	11 619 520,00 Kč	88 594 908,00 Kč
Odsouhlasené soupisy prací	13 006 116,00 Kč	1 950 917,00 Kč	14 957 033,00 Kč
Fakturováno	13 006 116,00 Kč	1 950 917,00 Kč	14 957 033,00 Kč
Zbývá k fakturaci	63 969 272,00 Kč	9 668 603,00 Kč	73 637 875,00 Kč

II.etapa	bez DPH	Celkem DPH 15 % a 21%	Celkem
Celkové náklady dle SOD	33 989 679,00 Kč	5 322 039,00 Kč	39 311 718,00 Kč
Odsouhlasené soupisy prací	3 962 494,00 Kč	628 097,00 Kč	4 590 591,00 Kč
Fakturováno	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zbývá k fakturaci	33 989 679,00 Kč	5 322 039,00 Kč	39 311 718,0 Kč

I. Etapa

Bod č.	Popis	Zodpovídá	Termín	Poznámka
	<i>Body z předcházejícího KD</i>			
5.	Objednatel požaduje realizaci díla striktně v souladu se smlouvou o dílo. Případné změny díla musí být prováděny pouze v souladu s pravidly pro schvalování změn dle smlouvy o dílo a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.	Wachal a.s.	průběžně	
6.	Ve čtvrtek 14. 8. 2014 v 12.00 h se bude konat schůzka pro vyřešení technických parametrů venkovní přípojky tepla a slaboproudu za účasti zástupců provozovatele obou sítí a stanovení rozhraní dodávek.			Dle dohody z jednání 11.8.2014 TDS zajistí koordinaci o provedení přípojky tepla a slaboproudu v první polovině 03/2015
9.	Zhotovitel požaduje rozčlenění rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a prověření výše DPH u jednotlivých	Objednatel	4.9.2014	Trvá, probíhá posuzování. Změna stavby DPH je



	položek			přílohou zápisu.
10.	Příští týden bude dohodnuta schůzka se zástupci ČEZ za účelem dořešení připojení objektu SO 02 na distribuční síť	Wachal a.s.	8.-12.9.2014	Jednání proběhne 23.9.2014. Úkol trvá. Smlouva o připojení je podepsaná
14.	GP prověří technické požadavky na trafo v m.č.1.61 I.etapy	KB projekt	16.10.2014	Trvá. Bude instalováno trafo 400 KV dle RPD
16.	Zhotovitel provede kontrolu DPH u stavebních objektů a provozních souborů	Wachal a.s.	30.10.2014	Splněno. Úprava sazeb DPH bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. Úkol trvá
20.	V místě napojení objektu na II.etapu byl dořešen detail dilatace ve zdivu, omítkách a podlahách.	Wachal a.s.	Při realizaci	
21.	Bylo dořešeno osazení francouzského okna v 2.a 3.NP	Wachal a.s.	Při realizaci	
22.	15.1.2015 proběhne na stavbě za účasti architekta a provozovatele výběr vzorků. Do 9.1.2015 zašle zhotovitel popis projednávaných bodů	Všichni	15.1.2015	Jednání proběhlo a vzorky byly vybrány viz. samostatný zápis
	Nové body			
23.	Uživatel požádal o prověření doplnění signalizačního tlačítka pro přivolání pomoci u podlahy na soc. zázemích	KB projekt	5.2.2015	
24.	Bude kontaktován ČEZ ve věci přípojky VN pro obě etapy výstavby	KB projekt TDS	5.2.2015	

II.Etapa

Bod č.	Popis	Zodpovídá	Termín	Poznámka
	Body z předcházejícího KD			
1.	Objednatel požaduje realizaci díla striktně v souladu se smlouvou o dílo. Případné změny díla musí být prováděny pouze v souladu s pravidly pro schvalování změn dle smlouvy o dílo a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.	Wachal a.s.	průběžně	
2.	Zhotovitel předložil v termínech dle SoD pro II.etapu - bankovní záruku, - pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, - pojištění pro stavební a montážní práce, - staveništní předpisy. TDS provedl kontrolu bez připomínek. Ověřené kopie pojistných smluv jsou uloženy u TDS	Wachal a.s AIP	25.9.2014	Splněno
3.	V souladu se Smlouvou o dílo byly objednatelem předány pro II. etapu výchozí podklady zhotoviteli a TDS pro realizaci akce	KÚZK	15.9.2014	Splněno
4.	Příští týden proběhne schůzka za účelem závěrečné prezentace interiéru	Všichni		3.11.2014 proběhne další schůzka. Proběhlo
7.	Zásypy mezi základovými pásy je nutné provést vhodným hutnitelným materiálem. Vytěžená zemina vykazuje špatné parametry pro zpětné zásypy (probředlá, nehutnitelná)	Wachal a.s.	Při realizaci	
8.	15.1.2015 proběhne na stavbě za účasti architekta a provozovatele výběr vzorků. Do 9.1.2015 zašle zhotovitel popis projednávaných bodů	Všichni	15.1.2015	Jednání proběhlo a vzorky byly vybrány viz. samostatný zápis
	Nové body			
9.	Uživatel požádal o prověření doplnění signalizačního tlačítka pro přivolání pomoci u podlahy na soc. zázemích	KB projekt	5.2.2015	

Koordinátor BOZP upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pomůcek.

TDS požaduje provádění pravidelných kontrol zajištění staveniště (bezpečností pásy apod.), a pravidelný úklid dotčených ploch stavbou a čištění vozovek.

TDS požaduje, aby zhotovitel dodržoval podmínky stavebního povolení, SOD, předpisů BOZP a PO, ČSN, a udržoval pořádek na staveništi.

Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek dne 5.2. 2015 v 9:00 hod na stavbě se srazem účastníků v kanceláři TDS (mobilní buňka). V případě posunu termínu konání kontrolního dne budou zúčastněné strany předem informovány.

Ve Valašském Meziříčí 22.1. 2015

**Vypracoval: Ing. Rostislav Sýkora
 AIP spol. s r.o.**

Přílohy:

- 1) prezenční listina**
- 2) fotodokumentace**



Zápis z Kontrolního dne č. 15

Stavba: Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. Etapa

Zápis z Kontrolního dne č. 11

Stavba: Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa

konaného 5.3. 2015 ve Valašském Meziříčí

Rozdělovník:

Objednatel:

KÚZK	Ing. Milan Hudec	577 043 870	milan.hudec@kr-zlinsky.cz
	Ing. František Mikeščík	577 043 881	frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz
	Ing. Tomáš Záhora	577 043 873	tomas.zahora@kr-zlinsky.cz
	Ing. Ivana Entová	577 043 342	ivana.entova@kr-zlinsky.cz
	Ing. Roman Kaňák	577 043 782	roman.kanak@kr-zlinsky.cz
	Ing. Jiří Hošek	577 043 786	jiri.hosek@kr-zlinsky.cz

TDS a koordinátor BOZP

AIP spol. s r. o.	Ing. Rostislav Sýkora	724 248 452	ing@aip.zlin.cz; ros.sykora@centrum.cz
-------------------	-----------------------	-------------	---

Zhotovitel

VW Wachal a.s.	Antonín Zavádil	602 736 647	zavadil@wachal.cz
	Petr Papežík	606 781 406	papezik@wachal.cz
	Václav Bajtek	608 330 278	bajtek@wachal.cz

AD

KB projekt	Ing. Jiří Tomis	603 807 260	tomis@kbprojekt.cz
	Ing. Milan Petruš	603 807 253	petru@kbprojekt.cz
	Ing. Arch. Ivo Švábenský	605 928 033	lsvabensky@seznam.cz

Uživatel

SSL. Vsetín	Mgr. Michaela Pavlůsková	737 303 298	pavluskova@sluzbyvsetin.cz
	Ing. Zdeněk Metz	724 159 336	metz@sluzbyvsetin.cz

Přítomni

dle přiložené Prezenční listiny

Realizované práce:

I. Etapa

Na stavbě jsou provedena bednění stropu nad 3.NP, okna 1.PP - 2.NP, příčky 2.NP rozvody VZT, elektro a ZTI 1.NP, omítky 1.PP.

II. Etapa

Na stavbě je proveden strop nad 3.NP a atika, příčky 1. A 2.NP, okna 1.PP - 2.NP, příčky 1.NP a rozvody instalací 1.NP.

Probíhají:

I. Etapa

Armování stropu nad 3.NP, rozvody instalací v 2.NP, hydroizolace a tepelné izolace 1.PP, omítky 1.NP.

II. Etapa

Potěry 1.PP, vyzdívky příček 2.NP, rozvody instalací 2.NP.



Předpoklad dalšího postupu v následujících čtrnácti dnech:

I. Etapa

Dokončení stropu nad 3.NP, příčky 2.NP, omítky 1.NP, rozvody instalací 2.NP, potěry 1.PP, přípojka CZT a slaboproudu.

II. Etapa

Izolace střechy, příčky 3.NP, omítky 2.PP, rozvody instalací 2.NP.

Kontrola prací dle platného HMG a finančního plnění:

I. Etapa

Práce probíhají dle schváleného aktuálního harmonogramu stavebních prací.

II. Etapa

Práce probíhají dle schváleného aktuálního harmonogramu stavebních prací.

Práce probíhají technicky dle předpokladu, v souladu s projektovou dokumentací, obecně závaznými právními předpisy a podmínkami.

Soupisy provedených prací za jednotlivé měsíce a fakturace dle SOD

I.etapa	bez DPH	Celkem DPH 15 % a 21%	Celkem
Celkové náklady dle SOD	76 975 388,00 Kč	11 619 520,00 Kč	88 594 908,00 Kč
Odsouhlasené soupisy prací	20 099 713,00 Kč	3 014 957,00 Kč	23 114 670,00 Kč
Fakturováno	13 006 116,00 Kč	1 950 917,00 Kč	14 957 033,00 Kč
Zbývá k fakturaci	63 969 272,00 Kč	9 668 603,00 Kč	73 637 875,00 Kč

II.etapa	bez DPH	Celkem DPH 15 % a 21%	Celkem
Celkové náklady dle SOD	33 989 679,00 Kč	5 322 039,00 Kč	39 311 718,00 Kč
Odsouhlasené soupisy prací	10 506 272,00 Kč	1 575 941,00 Kč	10 506 272,00 Kč
Fakturováno	7 545 774,00 Kč	1 131 866,00 Kč	8 634 078,00 Kč
Zbývá k fakturaci	26 443 905,00 Kč	4 190 173,00 Kč	30 677 640,00 Kč

I. Etapa

Bod č.	Popis	Zodpovídá	Termín	Poznámka
	<i>Body z předcházejícího KD</i>			
5.	Objednatel požaduje realizaci díla striktně v souladu se smlouvou o dílo. Případné změny díla musí být prováděny pouze v souladu s pravidly pro schvalování změn dle smlouvy o dílo a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.	Wachal a.s.	průběžně	
6.	Ve čtvrtek 14. 8. 2014 v 12.00 h se bude konat schůzka pro vyřešení technických parametrů venkovní přípojky tepla a slaboproudu za účasti zástupců provozovatele obou sítí a stanovení rozhraní dodávek.			Dle dohody z jednání 11.8.2014 TDS zajistí koordinaci o provedení přípojky tepla a slaboproudu.



				du v první polovině 03/2015
9.	Zhotovitel požaduje rozčlenění rozpočtu na způsobilé a nezpůsobilé výdaje a prověření výše DPH u jednotlivých položek	Objednatel	4.9.2014	Trvá, probíhá posuzování. Změna stavby DPH je přílohou zápisu.
16.	Zhotovitel provede kontrolu DPH u stavebních objektů a provozních souborů	Wachal a.s.	30.10.2014	Splněno. Úprava sazeb DPH bude předmětem dodatku smlouvy o dílo. Úkol trvá
20.	V místě napojení objektu na II. etapu byl dořešen detail dilatace ve zdivu, omítkách a podlahách.	Wachal a.s.	Při realizaci	
21.	Bylo dořešeno osazení francouzského okna v 2. a 3. NP	Wachal a.s.	Při realizaci	
22.	15.1.2015 proběhne na stavbě za účasti architekta a provozovatele výběr vzorků. Do 9.1.2015 zašle zhotovitel popis projednávaných bodů	Všichni	15.1.2015	Jednání proběhlo a vzorky byly vybrány viz. samostatný zápis
23.	Uživatel požádal o prověření doplnění signalizačního tlačítka pro přivolání pomoci u podlahy na soc. zázemích	KB projekt	5.2.2015	
24.	Bude kontaktován ČEZ ve věci přípojky VN pro obě etapy výstavby	KB projekt TDS	5.2.2015	Proběhlo jednání s ČEZ. Napojení bude z odpojovačů na sloupu VN. GP upraví přípojku VN a TDS projedná s ČEZ. Termín realizace je plánován v 05/2015. Příští KD bude stavebním úřadem povolena změna stavby před dokončením přípojky VN. Kontrolní prohlídka stavby proběhla bez připomínek
25.	S dodavatelem elektro byly dopřesněny vývody koncových prvků	Wachal a.s.	Při realizaci	
26.	Objednatel předá Zhotoviteli revizi Interiérů. Projektant zkontroluje konečnou verzi	KÚZK Wachal a.s.	11.2.2015	GP předal konečnou verzi interiérů odsouhlasenou architektem. Objednatel dokumentaci autorizuje a GD předá všem zúčastněným. Splněno
27.	GP předal dopřesněný detail stropu nákladního výtahu	Wachal a.s.	Při realizaci	
28.	GD předložil vybrané vzorky odstínů fasády a obklad opěrných zdí kamenem k odsouhlasení architektem	KB projekt	5.3.2015	Trvá do 19.3.2015
29.	GD požaduje předložit od budoucího uživatele návrh generálního klíče	Ing. Metz	19.3.2015	
30.	Nové body			
	Přípojka CZT a slaboproudu bude provedena do 20.3.2015	Wachal a.s.		
31.	GP odsouhlasil požární hydrant zabudovaný do zdiva	Wachal a.s.		
32.	Zhotovitel předal odsouhlasený aktualizovaný harmonogram prací	Wachal a.s.		

II. Etapa

Bod č.	Popis	Zodpovídá	Termín	Poznámka
	Body z předcházejícího KD			
1.	Objednatel požaduje realizaci díla striktně v souladu se smlouvou o dílo. Případné změny díla musí být prováděny pouze v souladu s pravidly pro schvalování změn dle	Wachal a.s.	průběžně	



	smlouvy o dílo a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.			
2.	Zhotovitel předložil v termínech dle SoD pro II. etapu - bankovní záruku, - pojištění odpovědnosti za škodu třetí osobě, - pojištění pro stavební a montážní práce, - stavební předpisy. TDS provedl kontrolu bez připomínek. Ověřené kopie pojistných smluv jsou uloženy u TDS	Wachal a.s AIP	25.9.2014	Splněno
3.	V souladu se Smlouvou o dílo byly objednatelům předány pro II. etapu výchozí podklady zhotoviteli a TDS pro realizaci akce	KÚZK	15.9.2014	Splněno
4.	Příští týden proběhne schůzka za účelem závěrečné prezentace interiérů	Všichni		3.11.2014 proběhne další schůzka. Proběhlo
7.	Zásypy mezi základovými pasy je nutné provést vhodným hutnitelným materiálem. Vytěžená zemina vykazuje špatné parametry pro zpětné zásypy (probředlá, nehutnitelná)	Wachal a.s.	Při realizaci	
8.	15.1.2015 proběhne na stavbě za účasti architekta a provozovatele výběr vzorků. Do 9.1.2015 zašle zhotovitel popis projednávaných bodů	Všichni	15.1.2015	Jednání proběhlo a vzorky byly vybrány viz. samostatný zápis
9.	Uživatel požádal o prověření doplnění signalizačního tlačítka pro přivolání pomoci u podlahy na soc. zázemích	KB projekt	5.2.2015	Zhotovitel sdělil stanovisko, objednatel se vyjádří do 10.2.2015
10.	S dodavatelem elektro byly dopřesněny vývody koncových prvků	Wachal a.s.	Při realizaci	
11.	Objednatel předá Zhotoviteli revizi Interiérů. Projektant zkontroluje konečnou verzi	KÚZK, GP Wachal a.s.	11.2.2015	GP předal konečnou verzi interiérů odsouhlasenou architektem. Objednatel dokumentaci autorizuje a GD předá všem zúčastněným. Splněno
12.	GD předložil vybrané vzorky odstínů fasády k odsouhlasení architektem	KB projekt	5.3.2015	Termín 19.3.2015
	Nové body			
13.	GP odsouhlasil požární hydrant zabudovaný do zdiva	Wachal a.s.		
14.	Zhotovitel předal odsouhlasený aktualizovaný harmonogram prací	Wachal a.s.		

Koordinátor BOZP upozorňuje na nutnost dodržování bezpečnostních předpisů a používání ochranných pomůcek.

TDS požaduje provádění pravidelných kontrol zajištění staveniště (bezpečnosti pásky apod.), a pravidelný úklid dotčených ploch stavbou a čištění vozovek.

TDS požaduje, aby zhotovitel dodržoval podmínky stavebního povolení, SOD, předpisů BOZP a PO, ČSN, a udržoval pořádek na staveništi.

Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek dne 19.3. 2015 v 9:00 hod na stavbě se srazem účastníků v kanceláři TDS (mobilní buňka). V případě posunu termínu konání kontrolního dne budou zúčastněné strany předem informovány.

Ve Valašském Meziříčí 5.3. 2015

Vypracoval: Ing. Rostislav Sýkora
AIP spol. s r.o.



Přílohy:

- 1) prezenční listina
- 2) fotodokumentace

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 75808408-121719-150803131341, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 57 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

3.8.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



75808408-121719-150803131341

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.