

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK Č.1

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Obec Podolí

Podolí č.p. 1, 664 03 Podolí

002 82 332

CZ00282332

Česká spořitelna, pobočka Brno, Jánská

2145846399 / 0800

Ing. Vítězslav Eliáš, starosta obce

+420 602 501 784

starosta@podoliubrna.cz**Zhotovitel:**

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko

60741619

CZ60741619

GE Money Bank, pobočka Blansko

643801514/0600

Ing. Vladimír Haška, jednatel

+ 420 603 241 136

xxsmall@email.cz

Ing.arch. Radek Haška

+ 420 603 241 136

ing.arch.radekhaska@seznam.cz

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby :

Zasít'ování a komunikace lok. Br1 Nad Výhonem III

Územní rozhodnutí :

OV-ČJ/42675-13/BUR

Stavební povolení :

OŽP-ČJ/68757-13/SKR, OV-ČJ/68756-13/OTR

Místo stavby :

obec Podolí

Projektová dokumentace :

Zasít'ování a komunikace lok. Br1 Nad Výhonem III, vypracovaná firmou Ing. arch. Pavel Procházka, IČ: 46 95 31 91, Olbrachtovo nám. 4, 624 00 Brno, leden 2014

Autorský dozor :

Ing. arch. Pavel Procházka, Olbrachtovo nám. 4, 624 00 Brno, IČ: 46 95 31 91

Koordinátor BOZP objednatele :

Bc. Vladimír Mílek, SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o.s., Ondráčkova 946/95, 628 00 Brno, IČ: 26 57 49 51

Technický dozor stavebníka :

Ing. Zdeněk Rizner, RIZNER, s.r.o., Rožmitálůva 2511/15, 678 01 Blansko, IČ: 26228807

Stavbyvedoucí Zhotovitele :

Milan Hoss, + 420 733 729 547, h3milan@seznam.cz

Tento dodatek č.1 postihuje následující změny a ujednání.

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli realizované dílo na základě dílčích faktur za práce provedené v příslušném měsíci. Fakturace se bude vždy sjednávat za měsíc, podle současných výkazů výměr a rozpočtů. Případné cenové úpravy budou provedeny v závěrečném vyúčtování dokončeného díla.

Technické specifikace

4. UŽIVATELSKÝ STANDARD

Oproti definici uživatelského standardu dané v projektové dokumentaci budou provedeny následující změny.

- a) Retenční nádrž dešťových vod bude provedena jako železobetonová jímka BN 9/2,5/2,35, regulace odtoku 17,1 l/s.
- b) Potrubí dešťových vod bude provedeno z materiálu PP Pragma DN250 SN10, šachtová dna bez vystýlky kameninou a bez vyzdívky kanal. cihlami KLINKER. Odbočky budou provedeny z materiálu PP Pragma DN250/160/45°.
- c) Potrubí splaškové stoky bude provedeno z trub PP hladká DN250/6000 SN10 EM-Line včetně odboček PP DN250/150/45° - EM-Line, šachty budou provedeny s kameninovým žlabem z cihel KLINKER.
- d) Pro vodovodní řad bude použito potrubí PE 100 DN90/5,4 SDR17 v tyčích 6m nebo 12m, spoje budou provedeny elektrospojkami.

Tyto změny jsou provedeny se souhlasem projektanta a budoucího provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., divize Brno - venkov.

Přílohy:

1. Souhlas VAS a.s. se změnami dle čl. č. 4 Dodatku č.1 SOD
2. Rekapitulace víceprací a méněprací-vodovod
3. Rekapitulace víceprací a méněprací-kanalizace, stoky
4. Časový harmonogram postupu stavebních prací

Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změny.

V Podolí dne 1.4.2014	V Blansku dne 1.4.2014
 	 INŽENÝRSKÉ STAVBY spol. s r.o. Brněnská 1002/27, Blansko 678 01 IČO: 60741619, DIČ: CZ60741619 Tel./fax: 516 41 75 61 ③ spol. s r.o. Držitel certifikátu EN ISO 9001:2001
Za Objednatele:	Za Zhotovitele: Ing. Vladimír Haška

H3 inženýrské stavby, spol. s r.o.

Brněnská 1002/27

678 01 BLANSKO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací:

Vyřizuje:

Tel.:

Datum:

BV/1191/2014-Ke

Ing. Kejvalová Eva

545532246

21. 3. 2014

Podolí u Brna – Nad Výhonem – III. etapa

SO 03 Vodovod

Vyjádření k navržené změně materiálu

Ke shora uvedené stavbě vydala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS) stanovisko pro územní a stavební povolení ze dne 26.7.2013, pod č.j. 19103/2013-Ke. Nyní jsme obdrželi žádost o vyjádření ke změně materiálu vodovodního potrubí z původně navržených trub z tvárné litiny na potrubí PE100 RC DN 90. Současně nám byla předložena opravená technická zpráva a situace.

VAS souhlasí s navrženou změnou, požadujeme, aby bylo potrubí z PE100 RC ϕ 90/5,4mm SDR17, spoje požadujeme výhradně provádět elektrotvarovkami a potrubí je třeba dodávat v tyčích. Napojení na stávající vodovod je třeba provést výřezem a vsazením odbočného kusu s uzavíracím šoupětem směrem k novému řadu.

Ve všech ostatních bodech platí i nadále naše původní vyjádření č.j. 19103/2013-Ke, uvedené podmínky je třeba dodržet.

S pozdravem

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno - venkov
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
20

Ing. Eva Kejvalová

vedoucí technického útvaru

Adresa divize
Soběšická 820/156
678 01 BRNO

tel.: +420 545 532 111
fax: +420 545 532 392
e-mail: sekretariat@vasbv.cz

Bankovní spojení: 3201641/0100
Zapsáno: B 1181 Karpový sokl v Brně
www.vodarenska.cz


IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842

Sídlo společnosti
Soběšická 820/156
638 01 BRNO

- PODSYD POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSEM, MONTÁŽ, ZÁSYD
ŠTĚRKOPÍSEM + ZĚMINOU A NÁSLEDNĚ HYTNĚNÍ
PO VRSTVÁCH 50 CM.

UKLID A ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

POČASÍ - JASNO AŽ POLOJASNO, TEPLOTA $5 \div 15^{\circ}\text{C}$



STAVBYVEDOUČÍ: MILAN HOSS

31.3.2014

P. PAPIRNÍK, POZŠÍVAL, KOSAČÍK, DOČKAL, KALA

TECHNIKA

ATLAS 14-04

- NA ZÁKLADĚ DOHODY ZE DNE 28.3.2014 BYLO DOVOLENO
SENO ZAST. Jmkk in. KEJVALOVĚ DONECHÁNÍ POTRUBÍ
SPRAŠKOVÉ KANALIZACE PRAGMA ID SN10 250 mm
V ÚSEKY NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SPRAŠKOVÉ POTR.
ŠACHTY ŠS1 A TO V DĚLCE 24 m. DALŠÍ POKLADKA
BUDE PROVÁDĚNA S.POTR. PPMASER SN10 - 250 mm
V UVEDENÉ TRASE.

T-PIV

GEHL

JEDEK

NÁPOJOVACÍ ŠACHTA SPL. KANALIZACE BUDE
UPRAVENA V SOHLADY S PROJEKTEM A VYJÁDRĚ-
NÍM Jmkk.

ULOŽENÍ DALŠÍCH ŠACHT BUDE DLE P.D.

ig KEJVALOVA
ZÁSTUPCI Jmkk BRNO


g. CHALABALA

- POKRADOVÁNÍ VE VÝKOPOVÝCH PRÁCECH, MONTÁŽ A DE-
MONTÁŽ PAŽENÍ VÝKOPU, TŘÍDA ZĚMINA 0.5 ÷ 7
ODVOZ NA SKLADKY LIŠEŇ-KAMENOLOM

- SKLADÁNÍ ŠACHET A SKRADOVINY - 2x SOUPRAVA

- UKLID A ZAJIŠTĚNÍ STAVBY

- POČASÍ: JASNO, TEPLOTA $5 \div 14^{\circ}\text{C}$



STAVBYVEDOUČÍ - MILAN HOSS

1.4.2014

P. POZŠÍVAL, KALA, PAPIRNÍK, KOSAČÍK, DOČKAL

- POKRADOVÁNÍ VE VÝKOPOVÝCH PRÁCECH, MONTÁŽ A



Položkový rozpočet

Stavba :	IS a komunikace v Podolí u Brna
Objekt :	Rekapitulace víceprací a méněprací-vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: A		SO 03 Vodovod - dle PD				
1	1	trubka vodovodní LTH Js80	m	152,00	550,00	83 600,00
2	2	K 11°Js80	m	14,00	920,00	12 880,00
3	3	K 22°Js80	ks	4,00	918,00	3 672,00
4	4	K 45°Js80	ks	2,00	1 066,00	2 132,00
5	5	MMA Js80	ks	15,00	450,00	6 750,00
	Celkem za	A SO 03 Vodovod - dle PD				109 034,00
Díl: B		SO 03 Vodovod - dle skutečnosti - odpočet				
6	1	potrubí PE HDPE100 DN90,RC,SDR17	m	152,00	225,00	34 200,00
7	2	K PE 11°DN90 elektro	ks	14,00	1 872,00	26 208,00
8	3	K PE 22°DN90 elektro	ks	4,00	2 271,00	9 084,00
9	4	K PE 45°DN90 elektro	ks	2,00	348,00	696,00
10	5	navrtací pasy na PE DN90/1"	ks	15,00	940,00	14 100,00
	Celkem za	B SO 03 Vodovod - dle skutečnosti - odpočet				84 288,00
Díl: C		Vodovod - úspora				
11	1	109.034,-Kč - 84.288,-Kč = 24.746,-Kč				
	Celkem za	C Vodovod - úspora				24.746,00

Položkový rozpočet

Stavba :	IS a komunikace v Podolí u Brna
Objekt :	Rekapitulace víceprací a méněprací-kanalizace,stoky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: A		SO 02 Kanalizace-dle PD přípočet				
1	1	trubka PP Master SN12 DN250	m	149,00	520,00	77 480,00
2	2	trubka PP Master SN12 DN300	m	147,00	819,00	120 393,00
3	3	odbočka 45°kanal.PP Master DN250	ks	13,00	406,00	5 278,00
4	4	odbočka 45°kanal.PP Master DN300	ks	13,00	989,00	12 857,00
5	5	kanal.dno B30 DN300	ks	12,00	4 300,00	51 600,00
6	6	kanal.dno B30 DN250	ks	12,00	3 100,00	37 200,00
	Celkem za	A SO 02 Kanalizace-dle PD přípočet				304 808,00
Díl: B		SO 02 Kanalizace-dle skutečnosti				
7	1	trubka PP EM-LINE 250/6000 SN10	m	149,00	458,00	68 242,00
8	2	trubka PP Pragma DN250/600 SN10	m	147,00	408,00	59 976,00
9	3	odbočka kanal. DN250/45°/160	ks	13,00	2 413,00	31 369,00
10	4	odbočka kanal. DN250/45°/160-EM-LINE	ks	13,00	1 625,00	21 125,00
11	5	kanal.dno B30 DN250 s výstelkou a cihl.KLINKER	ks	12,00	5 562,00	66 744,00
12	6	kanal.dno B30 DN250-prosté	ks	12,00	3 100,00	37 200,00
	Celkem za	B SO 02 Kanalizace-dle skutečnosti				284 656,00
Díl: úspora		Kanalizace - stoky-úspora				
13	7	304.808,-Kč - 284,656,-Kč = 20,152,-Kč				
	Celkem za	úspora Kanalizace - stoky-úspora				20 152,00

PODROBNÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Název zakázky :

„Zasíťování a komunikace lok. Br1

Termín provedení stavby: 1.3.2014 - 30.6.2014

