

SOUHRN ROZPOČTŮ

"Ostrov u Macochy - revitalizace centra - 3.etapa"


OBJEKT	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH 21%
SO 01 Komunikace	1 534 422,00 Kč	322 228,62 Kč	1 856 650,62 Kč
SO 01 Komunikace - Zaháňka	652 707,10 Kč	137 068,49 Kč	789 775,59 Kč
SO 02 Parkoviště	263 478,90 Kč	55 330,57 Kč	318 809,47 Kč
SO 03 Parkové úpravy	430 068,20 Kč	90 314,32 Kč	520 382,52 Kč
CENA CELKEM	2 880 676,20 Kč	604 942,00 Kč	3 485 618,20 Kč



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO-01 Místní komunikace, Úsek B	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace centrální části městysu Ostrov u Macochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	1 534 422	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	1 534 422	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	1 534 422	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :		
	Datum :		
	Podpis:		
Základ pro DPH		0 % činí :	0Kč
Základ pro DPH		15 % činí :	0Kč
DPH		15 % činí :	0Kč
Základ pro DPH		21 % činí :	1 534 422 Kč
DPH		21 % činí :	322 229 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 856 651 Kč

Poznámka :

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-01 Místní komunikace, Úsek B**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	223 199	0	0	0	0
11 Přípravné a přídružné práce	20 875	0	0	0	0
5 Komunikace	898 520	0	0	0	0
8 Trubní vedení	70 153	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	168 075	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	129 940	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	5 750	0	0	0	0
D 68 Přesuny sutí a vybouraných hmot	17 910	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 534 422	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-01 Místní komunikace, Úsek B**

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	113107243R00	Odstranění podkladu do 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	1 500,00	38,00	57 000,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	25,00	17,00	425,00
3	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	17,00	55,00	935,00
5	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 nad 1000 m3	m3	110,00	35,00	3 850,00
6	133 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	15,00	18,00	270,00
7	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 nad 1000 m3	m3	240,00	55,00	13 200,00
9	122 60-2212.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 6 nad 1000 m3	m3	160,00	88,00	14 080,00
11	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3	m3	610,00	17,00	10 370,00
12	132 30-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	52,00	147,00	7 644,00
13	133 30-1101.R00	Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3	m3	7,00	147,00	1 029,00
14	133 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	7,00	18,00	126,00
15	162 20-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	524,00	27,00	14 148,00
16	162 30-1152.R00	12 t	m3	524,00	27,00	14 148,00
17	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	524,00	14,00	7 336,00
19	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,50	180,00	1 890,00
20	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	660,00	29,00	19 140,00
21	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	45,00	88,00	3 960,00
22	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 600,00	17,00	27 200,00
23	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	660,00	36,00	23 760,00
24	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	28,00	96,00	2 688,00
	Celkem za	1 Zemní práce				223 199,00
Díl: 11	11	Přípravné a přidružené práce				
25	11.1	Vytýčení stavby v terénu	m	725,00	11,00	7 975,00
26	11.2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	5,00	1 800,00	9 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				16 975,00
Díl: 5	5	Komunikace				
27	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32mm,tl. 15 cm	m2	1 500,00	105,00	157 500,00
28	564 21-1111.R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	1 250,00	27,00	33 750,00
29	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 250,00	136,00	170 000,00
30	592-45030	Dlažba zámková 20x16x8 cm přírodní, rumplovaná	m2	1 250,00	255,00	318 750,00
32	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva s pro litím cem. malt, tl.15 cm	m2	1 250,00	174,00	217 500,00
33	583309990001	Písek kopaný	m3	7,50	136,00	1 020,00
	Celkem za	5 Komunikace				898 520,00
Díl: 8	8	Trubní vedení				
34	817 31-4111.R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	7,00	80,00	560,00
35	8.1	Výřez v troubě pro napojení přípojek	ks	7,00	180,00	1 260,00
36	871 11-1101.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	75,00	33,00	2 475,00
37	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	7,00	44,00	308,00
38	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	75,00	280,00	21 000,00
39	286-16056.A	Odbočka 45° kanalizační PRAGMA d 315/160 mm PP	kus	7,00	840,00	5 880,00
40	286-51660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	6,00	60,00	360,00
41	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	12,00	90,00	1 080,00
42	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	5,00	280,00	1 400,00
43	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	7,00	180,00	1 260,00
44	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00	180,00	540,00
45	899 33-2111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu	kus	3,00	180,00	540,00
46	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00	180,00	900,00
48	899 20-3111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	7,00	1 150,00	8 050,00
50	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	5,00	4 800,00	24 000,00
51	899 43-2111.R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	3,00	180,00	540,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				70 153,00
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				
52	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	22,50	2 800,00	63 000,00
53	5.1	Osazení sil obrub do betonu	m	485,00	120,00	58 200,00
54	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	125,00	85,00	10 625,00
55	592-17160.0	Obrubník silniční CSB H 25 nájezdový přírodní	kus	350,00	85,00	29 750,00

56	91.3	geodetické zaměření hotového díla	KPL	1,00	6 500,00	6 500,00
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				168 075,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
57	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 780,00	73,00	129 940,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				129 940,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
58	460 01-0022.RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	km	1,00	3 800,00	3 800,00
59	460 11-0001.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00	290,00	1 450,00
60	460 11-0101.R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	5,00	100,00	500,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				5 750,00
Díl: D 68		Přesuny suti a vybouraných hmot				
61	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	450,00	18,00	8 100,00
62	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	45,00	33,00	1 485,00
63	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	45,00	185,00	8 325,00
	Celkem za	D 68 Přesuny suti a vybouraných hmot				17 910,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO-01 Místní komunikace - Zaháňka	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
R	Montáž celkem		
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem	652 707	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	652 707	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	652 707	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0Kč	
DPH	15 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	652 707 Kč	
DPH	21 % činí :	137 068 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		789 776 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-01 Místní komunikace - Zaháňka**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	54 719	0	0	0	0
11 Přípravné a přídružné práce	11 145	0	0	0	0
5 Komunikace	425 315	0	0	0	0
8 Trubní vedení	44 355	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	76 325	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	16 352	0	0	0	0
M46 Zemní práce při montážích	3 800	0	0	0	0
D 68 Přesuny suti a vybouraných hmot	20 696	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	652 707	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-01 Místní komunikace - Zaháňka**

0


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107243R00	Odstranění podkladu do 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	260,00	38,00	9 880,00
2	113107244R00	Odstranění podkladu do 200 m2, živičného tl.20 cm	m2	340,00	42,00	14 280,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	220,00	17,00	3 740,00
4	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	17,00	55,00	935,00
5	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 nad 1000 m3	m3	20,00	66,00	1 320,00
7	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3	m3	120,00	17,00	2 040,00
47	132 30-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 nad 100 m3	m3	27,50	147,00	4 042,50
48	133 30-1101.R00	Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3	m3	2,00	147,00	294,00
8	162 20-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	49,50	27,00	1 336,50
9	162 30-1152.R00	12 t	m3	49,50	27,00	1 336,50
10	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	120,00	14,00	1 680,00
12	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	45,00	40,00	1 800,00
13	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	605,00	17,00	10 285,00
14	181 30-1101.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	45,00	36,00	1 620,00
15	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,35	96,00	129,60
	Celkem za	1 Zemní práce				54 719,10
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
16	11.1	Vytýčení stavby v terénu	m	195,00	11,00	2 145,00
17	11.2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	5,00	1 800,00	9 000,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				11 145,00
Díl: 5		Komunikace				
18	565131211RT2	Podklad z kameniva obaleného asfaltem v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm s rozprostřením a	m2	605,00	295,00	178 475,00
19	566301111R00	Úprava dosavadního krytu z kameniva drčeného v množství přes 0,04 do 0,06 m3/m2	m2	605,00	145,00	87 725,00
20	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	605,00	15,00	9 075,00
21	573231110R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	605,00	5,00	3 025,00
22	577132111RT2	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	605,00	243,00	147 015,00
	Celkem za	5 Komunikace				425 315,00
Díl: 8		Trubní vedení				
35	817 31-4111.R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	2,00	476,00	952,00
36	8.1	Výřez v troubě pro napojení přípojek	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
37	871 11-1101.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	55,00	33,00	1 815,00
38	877 35-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	2,00	44,00	88,00
39	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	55,00	280,00	15 400,00
40	286-16056.A	Odbočka 45° kanalizační PRAGMA d 315/160 mm PP	kus	2,00	890,00	1 780,00
41	286-51660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	2,00	60,00	120,00
42	175 10-1109.R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	8,50	120,00	1 020,00
43	895 94-1311.R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00	280,00	560,00
44	899 20-3111.R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00	180,00	360,00
45	899 20-3111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	2,00	3 200,00	6 400,00
46	895 94-1311.RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	2,00	6 500,00	13 000,00
23	899 33-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšením mříže	kus	1,00	180,00	180,00
24	899 43-1111.R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	180,00	180,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				44 355,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
25	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	9,00	2 800,00	25 200,00
26	5.1	Osazení sil obrub do betonu	m	225,00	120,00	27 000,00
27	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	82,00	85,00	6 970,00
28	592-17160.0	Obrubník silniční CSB H 25 nájezdový přírodní	kus	143,00	85,00	12 155,00
29	91.3	geodetické zaměření hotového díla	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				76 325,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	224,00	73,00	16 352,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				16 352,00

Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
31	460 01-0022.RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	km	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				3 800,00
Díl:	D 68	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
32	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	520,00	18,00	9 360,00
33	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	52,00	33,00	1 716,00
34	979990112R00	Poplatek za skládku sutí	t	52,00	185,00	9 620,00
	Celkem za	D 68 Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 696,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO-02 Parkoviště	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	H3 Inženýrské stavby, spol. s r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem		
Z	Montáž celkem		
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
ZRN celkem	263 479		
HZS			
RN II.a III.hlavy	263 479	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	263 479	VRN celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0Kč	
DPH	15 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	263 479 Kč	
DPH	21 % činí :	55 331 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		318 809 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-02 Parkoviště**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	29 976	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	6 280	0	0	0	0
5	Komunikace	160 405	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	27 310	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	13 000	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	23 360	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	760	0	0	0	0
D 68	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 388	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	263 479	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO-02 Parkoviště**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107243R00	Odstranění podkladu do 200 m2, živичného tl.15 cm	m2	20,00	38,00	760,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	0,00	17,00	0,00
3	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	0,00	55,00	0,00
4	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	8,50	17,00	144,50
5	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 nad 1000 m3	m3	65,00	18,00	1 170,00
6	133 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	22,00	18,00	396,00
7	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 nad 1000 m3	m3	35,00	66,00	2 310,00
9	122 60-2212.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 6 nad 1000 m3	m3	20,00	88,00	1 760,00
11	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3	m3	120,00	17,00	2 040,00
12	162 20-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	120,00	27,00	3 240,00
13	162 30-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita 8-12 t	m3	120,00	27,00	3 240,00
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	120,00	14,00	1 680,00
15	171201211U01	Skládkovné zemina	t	200,00	40,00	8 000,00
16	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00	29,00	870,00
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	250,00	17,00	4 250,00
18	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	1,20	96,00	115,20
	Celkem za	1 Zemní práce				29 975,70
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
19	11.1	Vytýčení stavby v terénu	m	80,00	11,00	880,00
20	11.2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	3,00	1 800,00	5 400,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				6 280,00
Díl: 5		Komunikace				
21	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drčeného vel.0-32mm,tl. 15 cm	m2	230,00	105,00	24 150,00
22	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	230,00	27,00	6 210,00
24	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	230,00	136,00	31 280,00
25	592-45030	Dlažba zámková 20x16x8 cm přírodní, rumplovaná	m2	230,00	255,00	58 650,00
26	567 12-2111.R00	Podklad z kameniva s pro litím cem. malt, tl.15 cm	m2	230,00	174,00	40 020,00
27	583309990001	Písek kopaný	m3	0,70	136,00	95,20
	Celkem za	5 Komunikace				160 405,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,50	2 800,00	7 000,00
29	5.1	Osazení sil obrub do betonu	m	62,00	120,00	7 440,00
30	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	20,00	85,00	1 700,00
31	592-17160.0	Obrubník silniční CSB H 25 nájezdový přírodní	kus	42,00	85,00	3 570,00
39	914 00-1111.R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	250,00	250,00
40	914 50-1111.R00	Montáž trub. sloupek svislé dopr.značky vč.dodávky	kus	1,00	650,00	650,00
41	404-45102.A	Značka dopr.IP 12+E8d 7letá reflexní	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
42	915 70-1111.R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mmsymbol OT	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
32	91.3	geodetické zaměření hotového díla	KPL	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				27 310,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
33	962 02-2391.R00	Bourání zdva nadzákladového kamenného na MVC	m3	6,50	2 000,00	13 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
34	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	320,00	73,00	23 360,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
35	460 01-0022.RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	km	0,20	3 800,00	760,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				760,00
Díl: D 68		Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	60	18,00	1 080,00
37	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	6,00	33,00	198,00
38	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	6,00	185,00	1 110,00
	Celkem za	D 68 Přesuny suti a vybouraných hmot				2 388,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO 03 – PARKOVÉ ÚPRAVY A OSTATNÍ PLOCHY	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	H3 Inženýrské stavby, spol. s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem		
R	Montáž celkem		
N	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	430 068	
	HZS		
	RN II.a III.hlavy	430 068	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	430 068	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
			
Základ pro DPH	0 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0Kč	
DPH	15 % činí :	0Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	430 068 Kč	
DPH	21 % činí :	90 314 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		520 383 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Revitalizace centrální části městysu Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO 03 – PARKOVÉ ÚPRAVY A OSTATNÍ PLOCHY**

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	38 670	0	0	0	0
11	Přípravné a přidružené práce	6 500	0	0	0	0
5	Komunikace	301 693	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	35 115	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	14 400	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	23 360	0	0	0	0
M46	Zemní práce při montážích	380	0	0	0	0
D 68	Přesuny suti a vybouraných hmot	9 950	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	430 068	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centrální části městyse Ostrov u Macochy**
 Objekt : **SO 03 – PARKOVÉ ÚPRAVY A OSTATNÍ PLOCHY**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107243R00	Odstranění podkladu do 200 m2, živičného tl.15 cm	m2	40,00	38,00	1 520,00
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00	17,00	340,00
3	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	0,00	55,00	0,00
4	121 10-1101.R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	80,00	17,00	1 360,00
5	122 30-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 nad 1000 m3	m3	60,00	35,00	2 100,00
6	133 30-1109.R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	15,00	18,00	270,00
7	122 40-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 5 nad 1000 m3	m3	40,00	66,00	2 640,00
9	122 60-2212.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 6 nad 1000 m3	m3	25,00	88,00	2 200,00
11	167 10-1152.R00	Nakládání výkopku z hor.4-7 v množství nad 100 m3	m3	125,00	17,00	2 125,00
12	162 20-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	125,00	27,00	3 375,00
13	162 30-1152.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m kapacita 8-12 t	m3	125,00	27,00	3 375,00
14	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	125,00	14,00	1 750,00
15	171201211U01	Skládkovné zemina	t	220,00	40,00	8 800,00
16	180 40-2111.R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00	29,00	1 450,00
17	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	250,00	29,00	7 250,00
18	005-72400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	1,20	96,00	115,20
	Celkem za	1 Zemní práce				38 670,20
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
19	11.1	Vytýčení stavby v terénu	m	100,00	11,00	1 100,00
20	11.2	Vytýčení inženýrských sítí	ks	3,00	1 800,00	5 400,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				6 500,00
Díl: 5		Komunikace				
21	564 76-1111.R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32mm,tl. 15 cm	m2	490,00	105,00	51 450,00
22	564 21-1111.R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	980,00	27,00	26 460,00
23	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěši tl 80 mm pl nad 50 m2	m2	490,00	205,00	100 450,00
24	592281150	Tvárnice betonová zatravnňovací TBM 17-40 60x40x10 cm	m2	490,00	210,00	102 900,00
25	999/R2	Dovoz zeminy	m3	73,50	98,00	7 203,00
26	182313101	Vyplnění otvorů tvárnic zeminou	m2	490,00	27,00	13 230,00
	Celkem za	5 Komunikace				301 693,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
27	918 10-1111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,80	2 800,00	10 640,00
28	5.1	Osazení sil obrub do betonu	m	95,00	120,00	11 400,00
29	592-17010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	65,00	85,00	5 525,00
30	592-17160.0	Obrubník silniční CSB H 25 nájezdový přírodní	kus	30,00	85,00	2 550,00
31	91.3	geodetické zaměření hotového díla	KPL	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				35 115,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
32	962 02-2391.R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	7,20	2 000,00	14 400,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 400,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	320,00	73,00	23 360,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				23 360,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
34	460 01-0022.RT1	Vytýčení kabelové trasy podél silnice délka trasy do 100 m	km	0,10	3 800,00	380,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				380,00
Díl: D 68		Přesuny suti a vybouraných hmot				
35	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	250	18,00	4 500,00
36	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,00	33,00	825,00
37	979990112R00	Poplatek za skládku suti	t	25,00	185,00	4 625,00
	Celkem za	D 68 Přesuny suti a vybouraných hmot				9 950,00

