

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy: 09/016

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi

1. Objednatel:

Jméno	: Městys Stařeč,
sídlo	: Jakubské náměstí 50, Stařeč
statutární zástupce	: Čestmír Linhart, starosta městyse
osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických	: Čestmír Linhart, starosta městyse
IČO	: 00290491
DIČ	:
bankovní spojení	: 1522548369/0800
telefon, fax	: 568 840 456
E-mail	: linhartcestmir@seznam.cz

a

2. Zhotovitel:

Firma	: Josef Pejchal - projekční, stavební a instalační práce
sídlo	: Brněnská 21, 674 01 Třebíč
statutární zástupce	: Josef Pejchal 777 760 750
osoba oprávněná jednat	
ve věcech technických	: Sochor Radim, tel. 777 760 751
IČO	: 13074661
DIČ	: CZ5808261305
bankovní spojení	: 1520909319/0800
telefon, fax	: 568 822 666/ 568 822 551
Email	: josef@pejchal.cz
Web	: www.pejchal.cz

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele zakázku **Dostavba víceúčelové haly Stařeč – Etapa 3** (kompletační konstrukce a instalace v sociálním zázemí), v rozsahu kalkulace, která je nedílnou součástí smlouvy.

II. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést objednateli:

- a) Dostavbu víceúčelové haly Stařeč – Etapa 3 (kompletační konstrukce a instalace v sociální zázemí) dle specifikace řešené v kalkulaci, která je nedílnou součástí smlouvy.
- b) Autorský dozor v souladu s § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje převzít, zahájit dílo na základě podmínek a dle vzájemné dohody s objednatelem. Dílo bude realizováno průběžně dle podmínek a možností objednatele a předat hotové dílo objednateli nejpozději do 31.10.2016.

V případě objektivních problémů, nepříznivého počasí a dalších neovlivnitelných vlivů, které by znemožnily plynulý postup prací, bude vzájemně dohodnuto přiměřené prodloužení termínu realizace, zápisem do stavebního deníku a dodatkem smlouvy.

IV. MÍSTO PŘEDÁNÍ

Dílo podle této smlouvy bude předáno v sídle objednatele. O předání dokončeného díla sepíše objednatel se zhotovitelem písemný zápis. Objednatel zkontroluje dokončené dílo z hlediska úplnosti a v souladu rozsahu s uzavřenou smlouvou o dílo a ve lhůtě 14-ti dnů může vznést připomínky k jeho úplnosti, na základě kterých je zhotovitel povinen dílo dokončit. V případě, že objednatel do 14 ti dnů po ukončení nepřevzme dílo, je považováno za předané a převzaté bez závad.

V. CENA DÍLA

Cena za zhotovení díla:

CENA BEZ DPH 21%	993 039,00 Kč
DPH 21 %	208 538,00 Kč
S DPH 21 %	1.201.578,00 Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje platit průběžně dle vzájemné dohody po zahájení díla.

Faktura s těmito náležitostmi:

- označení faktury a číslo
- název a sídlo zhotovitele
- předmět plnění, číslo smlouvy
- částka k úhradě s vyznačením výše DPH
- splatnost faktury 10 dnů

Dnem splatnosti se rozumí den uložení fakturované částky na bankovní účet zhotovitele.

VII. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a lhůtě
2. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv zastavit práce na díle.
3. V případě přerušení prací bude rozpracovanost díla vyfakturována a to dle bodu V. této smlouvy a dle skutečně provedených prací.
4. Zhotovitel vyzve objednatele před dohodnutým termínem plnění k převzetí dokončeného díla, objednatel je povinen ve sjednané době dokončení dílo bez vad převzít a potvrdit podpisem předávacího protokolu jeho správnost a úplnost. Pokud objednatel bez vážného důvodu objednané a dokončení dílo nepřevzme, považuje se dílo za převzaté dnem, který byl určen zhotovitelem v písemné výzvě zaslané doporučeně na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, bez ohledu na faktické doručení.
5. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu.
6. Objednatel zajistí na výzvu zhotovitele konzultace rozpracovaného díla.

VIII. SANKCE ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý týden prodlení. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý týden prodlení platby.

Obě smluvní strany se sjednanou výší smluvní pokuty souhlasí a v případě jejího uplatnění se jí zavazuje zhotovitel uhradit po vyzvání druhé smluvní strany nejpozději do 21 kalendářních dní.

Dohodnutou smluvní pokutu zaplatí obě strany vedle škody, která vznikla porušením povinností dle této smlouvy.

Zhotovitel i objednatel není povinen zaplatit smluvní pokutu, jestliže porušení povinností nezavinil (vyšší moc, nevyjasněné majetkové vztahy, odvolání účastníků řízení, vliv nepříznivého počasí a jiné objektivní problémy v průběhu stavby apod.).

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

Nesplnění ujednání o závazcích objednatele zakládá zhotoviteli právo na okamžité odstoupení od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvního penále.

V případě platného odstoupení od smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli hodnotu rozpracovaného díla dle bodu VIII., písmeno 2 této smlouvy.

Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Obchodní zákoník.

X. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude zhotovený v souladu s touto smlouvou (a odpovídá za vady, jež má předmět díla v době předání dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a po stanovenou dobu (v záruční době) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě, jinak vlastnosti obvyklé. Pro provedení díla a jeho kvalitu jsou rozhodující předpisy a normy platné v den jeho předání objednateli.


V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovaná vada projevuje.

Záruky na dílo jsou na kvalitu práce 24 měsíců, záruky na instalované spotřebiče a zařízení jsou dány výrobcem.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel jeden výtisk. Podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.

V Třebíči, dne 24.05.2016.


Městys Stařeč
Jablenské nám. 50, 675 22 Stařeč
IČ: 002 90 491 DIČ: CZ00290491
Tel.: 568 352 257, mobil: 724 124 578
.....
Čestmír Linhart, starosta městyse


JOSEF PEJCHAL
stavební práce
Brněnská 21, 674 01 TŘEBÍČ
tel.: 568 822 666, fax: 568 822 551, 777 760 75
IČ: 13074661, DIČ: CZ580826130
.....
Josef Pejchal

Stavba : 31pe/2015 Kulturní středisko Stařeč - restaurace

Objednatel : Městys Stařeč
Jakubské náměstí 50IČO : 290491
DIČ :

675 22 Stařeč

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	%
1 Restaurace	993 039,31	100,00
Celkem za stavbu	993 039,31	

JOSEF PEJCHAL
stavební práce
Brněnská 21, 674 01 TŘEBÍČ
tel.: 565 622 906, fax: 660 842 661, 777 760 780
IČ: 13074664, DIČ: C25800261305



Položkový rozpočet

S:	31pe/2015	Kulturní středisko Stařeč - restaurace
O:	1	Restaurace
R:	01.1	ETAPA III.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				19 975,00
	172516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	85,00000	235,00	19 975,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				88 811,94
	2319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	83,26510	105,00	8 742,84
	3342255026RT1	Příčky z desek "pórobeton" tl. 12,5 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm	m2	107,12750	510,00	54 635,03
		3,15*(3,05+3,05+1,6+0,9+1,6)		32,13000		
		-(0,8*2,05*2)		-3,28000		
		3,15*(6,75+1,8+1,8+1,8+3,1+3*0,95+2*3,1+0,95+2*1,3)		87,72750		
		-(2*0,9*2,05+2*0,8*2,05+3*0,8*2,05+4*0,8*2,05)		-18,45000		
		obezdnění geberitu : 9*1		9,00000		
	4342255028R00	Příčky z desek "pórobeton" tl. 15 cm	m2	16,06500	555,00	8 916,08
		pouze příčka k mezi 109 / 121 : 3,15*(5,1)		16,06500		
	5342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	42,00000	125,00	5 250,00
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.				
	6346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm, s použitím suché maltové směsi	m2	11,36000	675,00	7 668,00
	7317120033RA0	Překlad nenosný porobeton	kus	16,00000	225,00	3 600,00
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní				169 022,18
	8602011211RT3	Omítka jádrová "směs" 012 strojně, tloušťka vrstvy 20 mm	m2	429,09000	210,00	90 108,90
		101+102 : 3,15*(7,4+7,45)*2		93,55500		
		-(3,6*2,5+2,3*2,6)		-14,98000		
		103 : 3,15*(5,6+2,3)*2		49,77000		
		-(2,3*2,6+3,65*2,5+1,55*2,6+2*0,9*3*0,9*2,05+0,8*2,05)		-30,73800		
		104 : 3,15*(1,8+1,65)*2		21,73500		
		-(0,9*2,05+0,9*2,05)		-3,69000		
		105 : 3,15*(3,1+2)*2		32,13000		
		-(3*0,8*2,05+0,9*2,05)		-6,76500		
		3*3,15*(0,95+1,3)*2		42,52500		
		-3*0,8*2,05		-4,92000		
		106 : 3,15*(0,95*1,8)*2		10,77300		
		-(0,8*2,05)		-1,64000		
		107 : 3,15*(1,6+1,8)*2		21,42000		
		-(0,9*2,05)		-1,84500		
		108 : 3,15*(2,35+1,8)*2		26,14500		
		-(0,9*2,05*2)		-3,69000		
		109 : 3,15*(3,1+1,05)*2		26,14500		
		(4*0,8*2,05)		6,56000		
		3*3,15*(0,95+1,5)*2		46,30500		
		-3*0,8*2,05		-4,92000		
		117 : 3,15*(3,05+2)*2		31,81500		
		-(0,9*2,05+0,8*2,05)		-3,48500		
		-(1,5*1,5)		-2,25000		
		118 : 3,15*(1,55+1,5)*2		19,21500		
		-(0,8*2,05)*2		-3,28000		
		-(0,5*0,6)		-0,30000		
		119 : 3,15*(0,9*1,4)*2		7,93800		
		-(0,8*2,05)*2		-3,28000		

		-(0,5*0,6)		-0,30000		
		120 : 3,15*(2,5+1,38+1,6+0,2+0,9+1,5)		25,45200		
		-(0,9*2,05)		-1,84500		
		121 : 3,15*(3,3+4,7+2,75+2,3+0,75+5,1+5)		75,28500		
		-(1,55*2,6+3,9*2,5+2*0,9*2,05)		-17,47000		
		-(1,52*1,5)		-2,28000		
9	602011241RT3	Štuk na stěnách vnitřní "směs" 033 strojně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	336,00000	128,00	43 008,00
		omítky jádrové - obklady : 429-93		336,00000		
10	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,13000	35,00	179,55
		117 :				
		1,5*1,5		2,25000		
		118 :				
		0,5*0,6		0,30000		
		119 :				
		0,5*0,6		0,30000		
		121 :				
		1,52*1,5		2,28000		
11	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS	m	35,00000	45,00	1 575,00
12	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	186,06000	50,00	9 303,00
		101 : 2*2,5+3,6		8,60000		
		102 : 2*2,6+2,3		7,50000		
		103 : 2*2,5+3,65+3*(2*2,05+0,9)+2*2,05+0,8+2*2,6+1,55		35,30000		
		104 : 2*(2*2,05+0,8)		9,80000		
		105 : 4*(2*2,05+0,8)		19,60000		
		106 : 2*2,05+0,8		4,90000		
		107 : 2*2,05+0,8		4,90000		
		108 : 2*(2*2,05+0,8)		9,80000		
		109 : 5*(2*2,05+0,8)		24,50000		
		117 : 2*(2*2,05+0,8)+4*1,5		15,80000		
		118 : 2*(2*2,05+0,7)+4*0,6		12,00000		
		119 : (2*2,05+0,7)+4*0,6		7,20000		
		120 : 2*2,05+0,7		4,80000		
		121 : 2*2,5+3,6+2*2,6+1,5+2*(2*2,05+0,8)		21,36000		
13	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	15,39500	455,00	7 004,73
		101 : (2*2,5+4,9)*0,3		2,97000		
		103 : (2*2,5+1,55)*0,3		1,96500		
		108+109 : (2*2,5+1,7)*0,3		2,01000		
		2*(2*2,05+0,9)*0,2		2,00000		
		117 : (2*2,05+0,9)*0,2		1,00000		
		120 : (2*2,05+0,9)*0,2		1,00000		
		121 : (2*2,5+3,9)*0,5		4,45000		
14	612456211R00	Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC	m2	429,00000	27,00	11 583,00
15	622473186R00	Příplatek za rohovník omítek ze suché směsi	m	26,00000	55,00	1 430,00
16	612421492R00	Okenní lišta s tkaninou	m	46,00000	105,00	4 830,00
		46		46,00000		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				65 710,00
17	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	8,25720	755,00	6 234,19
		101 : 43,3*0,06		2,59800		
		102 : 11,12*0,06		0,66720		
		103 : 22,84*0,06		1,37040		
		104 : 2,92*0,06		0,17520		
		105 : 9,97*0,06		0,59820		
		106 : 1,71*0,06		0,10260		
		107 : 2,88*0,06		0,17280		

		108 : 4,18*0,06		0,25080		
		109 : 8,88*0,06		0,53280		
		117 : 6,1*0,06		0,36600		
		118 : 2,36*0,06		0,14160		
		119 : 1,26*0,06		0,07560		
		120 : 3,6*0,06		0,21600		
		121 : 16,5*0,06		0,99000		
18	713121118RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn, včetně dodávky	m	157,96500	35,00	5 528,78
		101+102 : (7,4+7,45)*2		29,70000		
		103 : (5,6+2,3)*2		15,80000		
		104 : (1,8+1,65)*2		6,90000		
		105 : (3,1+2)*2		10,20000		
		106 : (0,95*1,8)*2		3,42000		
		107 : (1,6+1,8)*2		6,80000		
		108 : (2,35+1,8)*2		8,30000		
		109 : 3,15*(3,1+1,05)*2		26,14500		
		117 : (3,05+2)*2		10,10000		
		118 : (1,55+1,5)*2		6,10000		
		119 : (0,9*1,4)*2		2,52000		
		120 : (2,5+1,38+1,6+0,2+0,9+1,5)		8,08000		
		121 : (3,3+4,7+2,75+2,3+0,75+5,1+5)		23,90000		
19	631320031RAC	Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 8 cm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm	m2	137,62000	392,00	53 947,04
		101 : 43,3		43,30000		
		102 : 11,12		11,12000		
		103 : 22,84		22,84000		
		104 : 2,92		2,92000		
		105 : 9,97		9,97000		
		106 : 1,71		1,71000		
		107 : 2,88		2,88000		
		108 : 4,18		4,18000		
		109 : 8,88		8,88000		
		117 : 6,1		6,10000		
		118 : 2,36		2,36000		
		119 : 1,26		1,26000		
		120 : 3,6		3,60000		
		121 : 16,5		16,50000		
Díl:	64	Výplně otvorů				22 025,00
20	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	15,00000	555,00	8 325,00
21	553306010R	Zárubeň ocelová H 95 DV 700x1970x95, "kovová" pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	10,00000	910,00	9 100,00
22	553306020R	2+8 Zárubeň ocelová H 95 DV 800x1970x95, "kovová" pro klasické zdění, s drážkou, těsněním, kapsové závěsy	kus	10,00000 5,00000	920,00	4 600,00
		5		5,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				16 290,00
23	831230110RAB	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D 40-63, hloubka 1,2 m	m	18,00000	905,00	16 290,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				9 090,41
24	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	69,00000	79,59	5 491,71
25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	35,00000	102,82	3 598,70
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				8 250,00
26	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	150,00000	55,00	8 250,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				13 698,00
27	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm	m	1,40000	1 550,00	2 170,00
28	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	0,80000	1 640,00	1 312,00

29	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,80000	2 100,00	1 680,00
30	973031334R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,16 m ² , hl. 15 cm	kus	18,00000	152,00	2 736,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
31	973031345R00	Vysekání kapes zeď cihl. MVC pl. 0,25 m ² , hl. 30 cm	kus	6,00000	270,00	1 620,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
32	974032132R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 5 x 7 cm	m	43,00000	50,00	2 150,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
33	974032144R00	Vysekání rýh zeď z dutých cihel 7 x 15 cm	m	29,00000	70,00	2 030,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				7 415,28
34	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	37,45092	198,00	7 415,28
Díl:	711	Izolace proti vodě				49 108,51
35	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, pružná hydroizolace tl. 2mm	m ²	8,40000	458,42	3 850,73
		Dopojení hydroizolace				
36	711747588R00	Opracování prostupů na plášť. troubu, D do 200 mm	kus	6,00000	550,00	3 300,00
37	711774202R00	Provedení spojů hydroizolace obvodových	m	42,00000	115,00	4 830,00
38	711140016RAB	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x nátěr, 1x modif.pás	m ²	145,00000	253,17	36 709,65
		stávající nosné zdiva neodpočítány = pracnost napojení na stávající HI : 145		145,00000		
39	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	119,80730	3,49	418,13
Díl:	713	Izolace tepelné				31 359,60
40	713552131R00	Protipož. trubní ucpávka EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	12,00000	822,14	9 865,68
		Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požární ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
41	713120040RAB	Izolace podlah tepelná EPS 100 S, tloušťka 60 mm	m ²	137,62000	126,00	17 340,12
		101 : 43,3		43,30000		
		102 : 11,12		11,12000		
		103 : 22,84		22,84000		
		104 : 2,92		2,92000		
		105 : 9,97		9,97000		
		106 : 1,71		1,71000		
		107 : 2,88		2,88000		
		108 : 4,18		4,18000		
		109 : 8,88		8,88000		
		117 : 6,1		6,10000		
		118 : 2,36		2,36000		
		119 : 1,26		1,26000		
		120 : 3,6		3,60000		
		121 : 16,5		16,50000		
42	713120080RA0	Separační fólie PE	m ²	140,00000	29,67	4 153,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				15 077,28
43	721176101R00	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	12,00000	148,94	1 787,28
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
44	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	20,00000	203,00	4 060,00
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.				
45	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	18,00000	375,00	6 750,00
		Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.				
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.				
46	721200001RA0	Kanalizace vnitřní přípojovací, PP, D 50x1,8 mm	m	16,00000	155,00	2 480,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				61 013,70
47	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25/3,5 mm	m	30,00000	259,00	7 770,00
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.				
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
48	722172313R00	Potrubí z PPR , studená, D 32/4,4 mm	m	21,00000	306,00	6 426,00

49	722172332R00	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Potrubí z PPR , teplá, D 25/4,2 mm	m	30,00000	265,00	7 950,00
50	722181214RT8	Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	81,00	2 430,00
51	722181214RU1	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Izolace návleková PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	21,00000	94,00	1 974,00
52	722181215RT8	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Izolace návleková PE tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	30,00000	106,00	3 180,00
53	722190224R00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 32	soubor	1,00000	3 566,00	3 566,00
54	722190403R00	Včetně vyvedení a upevnění výpustek. Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	23,00000	145,00	3 335,00
55	722191133R00	Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m	soubor	6,00000	112,00	672,00
56	722202443R00	Kohout kulový rozeb.s výpustí PP-R D 25	kus	2,00000	378,00	756,00
57	722202523R00	Ventil přímý s výpustí PP-R D 25x3/4"	kus	2,00000	353,00	706,00
58	722254114RM1	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice), systém A25/20	soubor	2,00000	8 290,00	16 580,00
59	722268242R00	Sestava vodoměrná s kohouty a zpět. klap. DN 32-25	kus	1,00000	1 472,00	1 472,00
60	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	85,00000	9,00	765,00
61	722290234R00	Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	85,00000	21,00	1 785,00
62	7137896542	Včetně dodání desinfekčního prostředku. PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPICÍ PÁSKA,	SUMA	1,50000	974,00	1 461,00
63	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,45404	409,00	185,70
Díl: 723		Vnitřní plynovod				13 626,00
64	723235111R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK DN 15	kus	2,00000	288,50	577,00
65	723235113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z.KK DN 25	kus	2,00000	616,00	1 232,00
66	723100002RA0	Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25	m	12,00000	664,00	7 968,00
67	723200001RA0	Montáž plynových spotřebičů	kus	1,00000	1 037,00	1 037,00
68	38822269RX	Plynoměr sestava D+M	kus	1,00000	2 812,00	2 812,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				60 055,74
69	726211321R00	Modul-WC, h 112 cm	soubor	8,00000	6 050,00	48 400,00
70	726211332R00	Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Modul-WC , ZTP, h 112 cm	soubor	1,00000	11 500,00	11 500,00
71	998726221R00	Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí. Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	599,00000	0,26	155,74
Díl: 733		Rozvod potrubí				53 879,15
72	722181214RT5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	30,00000	74,60	2 238,00
73	722181214RT6	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 18 mm	m	52,00000	77,50	4 030,00
74	722181214RT7	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	32,00000	79,60	2 547,20
75	733161104R00	V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé	m	30,00000	279,00	8 370,00
76	733161106R00	Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé	m	52,00000	321,00	16 692,00
77	733161107R00	Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí. Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé	m	32,00000	363,00	11 616,00
		Potrubí včetně objímek, bez dodávky tvarovek. Včetně zednických výpomocí.				

78	733165112R00	Montáž tvar.Cu pájené na tvrdo D15-22 mm 2 spoje	kus	16,00000	58,30	932,80
79	733166002R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 15	kus	8,00000	18,50	148,00
80	733166003R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 18	kus	6,00000	21,30	127,80
81	733166004R00	Zhotovení ohybu jednoduchého na potrubí Cu D 22	kus	8,00000	22,30	178,40
82	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	85,00000	5,90	501,50
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
83	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	1,50000	3 877,00	5 815,50
84	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,75270	906,00	681,95
Díl: 764		Konstrukce klempířské				13 000,00
85	764903310R00	Plechová krytina, komínek odvětrávací, DN 110 mm, izolovaný	ks	4,00000	3 250,00	13 000,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				15 885,00
86	766231111R00	Montáž stahovacích púdních schodů	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
87	61250025RX	Schody skládací EI 15, s přerušením tep. mostu a utěsněním, 120x70cm	kus	1,00000	14 735,00	14 735,00
Díl: M21		Elektromontáže				200 547,01
88	210020922R00	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm	m2	0,62700	8 378,00	5 253,01
89	210010003	Trubka PVC ohebná pod omítku - 23mm	m	50,00000	19,00	950,00
90	210010301	Krabice přístrojová univerzální	ks	40,00000	18,00	720,00
91	210010351	Krabičová rozvodka IP 54.	ks	10,00000	50,00	500,00
92	210020302	Montáž. Kabel žlabu do 100mm bez víka vč. podpěr	m	30,00000	182,00	5 460,00
93	210100173	Ukončení kabelů do 3x2,5	ks	30,00000	18,00	540,00
94	21010093	Ukončení kabelů do 4x95	ks	1,00000	133,00	133,00
95	210110021	spínač nástěnný jednopól.	ks	2,00000	49,00	98,00
96	210110041	Spínač zapuštěný jednopól.	ks	16,00000	53,00	848,00
97	210110152	Tlačítko zap. 1/0	ks	14,00000	50,00	700,00
98	210111012	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+PE	ks	3,00000	49,00	147,00
99	210111016	Zásuvka domovní dvojité	ks	6,00000	51,00	306,00
100	210200030	Svítilno nouzové	ks	3,00000	108,00	324,00
101	210201025	Svítilno zář. přisazené 4 lineární zdroje s mřížkou	ks	15,00000	116,00	1 740,00
102	210220003	Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50mm2	m	50,00000	38,00	1 900,00
103	210220451	Vedení ochr. pospoj	m	60,00000	19,00	1 140,00
104	210800106	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	300,00000	23,00	6 900,00
105	210800115	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	50,00000	24,00	1 200,00
106	210800116	Kabel CYKY-J 5x2,5mm2	m	50,00000	24,00	1 200,00
107	341	Kabel CYKY -O 3x1,5mm2	m	100,00000	15,00	1 500,00
108	341	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	300,00000	15,00	4 500,00
109	341	Kabel CYKY-J 3x2,5mm2	m	300,00000	23,00	6 900,00
110	341	Kabel CYKY-J 5x1,5mm2	m	50,00000	25,00	1 250,00
111	341	Kabel CYKY-J 5x 2,5mm2	m	50,00000	37,00	1 850,00
112	345	Trubka PVC ohebná 23mm	m	50,00000	14,00	700,00
113	345	Drátěný žlab DZ 60x150	m	30,00000	119,00	3 570,00
114	345	Spojka pro drát. Žlab DZS	ks	60,00000	16,00	960,00
115	345	Krabice přístrojová univerzální KU 68/2-1901	ks	40,00000	10,00	400,00
116	345	Krabice univerzální KU 68/2-1903 - víc. a svork.	ks	10,00000	24,00	240,00
117	345	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	ks	5,00000	42,00	210,00
118	345	Krabičová rozvodka IP 54.	ks	10,00000	88,00	880,00
119	345	Spínač zapuštěný jednopól.250V, 10A, řaz 1 - standard. Provedení	ks	16,00000	145,00	2 320,00
120	345	Tlačítko zapuštěné 250V, 10A, 1/0	ks	14,00000	156,00	2 184,00
121	345	Spínač jednopól. nástěn. IP 44, 250V, 10A	ks	2,00000	92,00	184,00
122	345	Rámeček jednonásobný - vodorovný	ks	39,00000	25,00	975,00
123	345	Zásuvka zapuštěná 2P+PE, 250V, 16A	ks	3,00000	131,00	393,00
124	345	Zásuvka dvojité pootočená 45°, 2P+PE, 250V, 16A -	ks	6,00000	194,00	1 164,00
125	210200054s	Svítilno přisazené kompl. kruhové zář. 2 zdroje	ks	18,00000	105,00	1 890,00
126	354	Svorka + Cu páska pro ochr. pospoj	ks	15,00000	41,00	615,00
127	Pol_50	RH-1. Hl. rozvaděč budovy-skříňový rozvaděč - 2 pole	ks	1,00000	118 625,00	118 625,00

MOŽNÁ ÚPRAVA PODLE DOSAVADNÍ ELEKTRIFIKACE

128	210010321	Krabice univerzální - vič. a svork	ks	10,00000	36,00	360,00
129	210010321	Krabice KR 97 se zapojením kruhová	ks	5,00000	42,00	210,00
130	210190003	Svorka zemnicí	ks	15,00000	23,00	345,00
131	210190003	Montáž oceloplechových skříňových rozvaděčů do 100kg	ks	1,00000	2 783,00	2 783,00
132	210800105	Kabel CYKY-O 3x1,5mm2	m	100,00000	24,00	2 400,00
133	210800105	Kabel CYKY-J 3x1,5mm2	m	300,00000	23,00	6 900,00
134	341	Vodič CY 6mm2	m	60,00000	18,00	1 080,00
135	341	Vodič CYA 35mm2	m	50,00000	102,00	5 100,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 399,53
136	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,82420	298,00	543,61
137	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,82420	244,00	445,10
138	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,82420	15,20	27,73
139	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,82420	210,00	383,08
Díl: VN		Vedlejší náklady				57 800,00
140	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	26 500,00	26 500,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby				
141	ON 1X	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
142	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	4 200,00	4 200,00
143	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	5 100,00	5 100,00
		Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.				
144	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				

Cellkem za objekt

993 039,31

Poznámky uchazeče k zadání