

SMLOUVA O DÍLO

č. 035/MCAA/22

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Město Dubňany**
Sídlo: **Náměstí 15. dubna 1149, 696 03 Dubňany**
IČO: **284882**
DIČ: **CZ00284882**
Bankovní spojení: **1523671/0100, Komerční banka, a.s.**
Zastoupen: **Františkem Třískou, starostou**
ve věcech smluvních: **MaD PROJEKT s.r.o.**
ve věcech technických:

(dále jen jako „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: **STRABAG a.s.**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
IČO: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
Bankovní spojení: **UniCredit Bank, č.ú. 5061885001/2700**
Zastoupen: **Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ UH**
ve věcech smluvních: **Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ**

ve věcech technických: **Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ UH**

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem: „**Účelová komunikace ZŠ Dubňany**“ na pozemcích p. č. 1216/5, 1216/9, 1216/8, 1217, 1216/6 a 1216/71, nacházejících se v obci Dubňany, katastrální území Dubňany, a to v rozsahu a obsahu, jež je specifikován v zadávací dokumentaci, projektovou dokumentací vyhotovenou Ing. Vojtěchem Holubem, IČO: 03271064, ČKAIT: 1006029, se sídlem J. Skácela 1946, 696 62 Strážnice, a dále v souladu a za podmínek schválených v Rozhodnutí č.j. MUHOCJ 28959/2022 ze dne 21.4.2022, v právní moci ode dne 11.5.2022 a cenovou nabídkou zhotovitele (dále jen „dílo“).
- 2.2. Dokumenty uvedené v čl. 2.1. této smlouvy jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně v plném rozsahu odkazují. Rozsah díla je rovněž specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“), který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.

- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění a požadavky objednatele.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných právních předpisů a technických norem, v rozsahu a dle podmínek stanovených objednatelem v zadávací dokumentaci při zadávání veřejné zakázky na provedení díla a podle požadavků a podkladů objednatele předaných zhotoviteli před podpisem této smlouvy a dále v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně dodané dílo převzít a zaplatit za řádně dodané a převzaté dílo sjednanou cenu.
- 2.6. V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jež je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, nebo které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů, nebo prací, jež nebylo možno předvídat (dále jen „vícepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vícepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o provedení víceprací bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Odstranění vad a nedodělků se nepovažuje za vícepráce.

3. Termíny plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • zahájení prací: | v den předání staveniště |
| • dokončení a předání díla: | nejpozději do 31.08.2022 |
| • předání dokumentace ke kolaudaci: | nejpozději do 15 dnů od dokončení a předání díla |

- 3.2. Změna termínu provedení díla může být provedena v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně. Zhotovitel může přerušit práce z důvodů značně nepříznivého počasí pro stavbu, oprávněnost vznikne denním zápisem stavu počasí do stavebního deníku a stvrzením zápisu podpisem stavebního dozoru, čímž se doloží prodloužení termínu dokončení a předání díla.

4. Věci nutné k provedení díla

- 4.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci:

- staveniště
- PD
- Stavební povolení

5. Cena za dílo

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

1 993 893,57Kč bez DPH
418 717,65Kč DPH
2 412 611,22Kč včetně DPH

- 5.2. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveníště,
 - zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně případného vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob,
 - zajištění potřebných povolení pro umístění dopravního značení a užívání místních komunikací,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD, geodetické zaměření skutečného provedení.
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků,
 - stanoviska vlastníků technické infrastruktury dotčené prováděním stavby o splnění podmínek ochrany jejich zařízení
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - pojištění díla a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu,
 - a další náležitosti stanovené rozhodnutím stavebního úřadu.
- 5.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s projektovou dokumentací (dále jen „PD“) a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy, a to i v případě, že nejsou v PD specifikovány. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné provedení díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Cena za dílo bude Objednatelem hrazena za skutečně provedené práce a dodávky na základě daňových dokladů (dále jen „faktura“). Cena díla bude hrazena průběžně měsíční fakturací, a to na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 15. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek za minulý měsíc a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (objednatel je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad (fakturu) se splatností 15dní, kterou vyúčtuje provedené práce. Přílohou faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
- 6.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství a kvality provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých došlo mezi smluvními stranami ke shodě.

- 6.5. Faktury musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti stanovené právními předpisy a dále musí obsahovat údaje, které objednatel sdělí zhotoviteli písemně před okamžikem vystavení první faktury. Nebude-li daňový doklad obsahovat všechny náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění změn a platných doplňků, technických norem (ČSN) včetně doložení osvědčení o jakosti použitých výrobků.
- 7.2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené PD, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDO.
- 7.3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy v deníku TDO, pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, TDO nebo pracovníka pověřeného autorským dozorem, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatele.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit TDO denní záznamy vždy při výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
- 7.7. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
- 7.8. Technický dozor objednatele vykonává osoba uvedená v této smlouvě. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na případné vady a nedodělky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a současně s upozorněním stanovit zhotoviteli lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých vad, nedodělků a tyto ve stanovené lhůtě odstranit.
- 7.9. TDO není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele

není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li objednateli bezprostředně škoda.

- 7.10. Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí TDO a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11. Kontrolní dny budou probíhat vždy na staveništi a v sídle objednatele, a to zpravidla jednou týdně, nedohodnou-li se TDO a stavbyvedoucí jinak.

8. Staveniště

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2. Zhotovitel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zajistit místo pro uskladnění stavebního materiálu, suti a dalších věcí potřebných k provedení díla a uhradit všechny náklady v souvislosti s užíváním veřejných ploch.
- 8.4. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 7 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.7. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. Spolupůsobení objednatele

- 9.1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce, nezasahující do činnosti objednatele v prodloužených směnách, případně ve dnech pracovního klidu, a to vždy po předchozí dohodě.

10. Odevzdání a převzetí díla

- 10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem.
- 10.2. Dílo se považuje za řádně dokončené v okamžiku, kdy nevykazuje takové vady a nedodělky, které brání v jeho řádném užívání sepsané v předávacím protokole o převzetí díla a předání, veškerou dokumentaci stanovenou ke kolaudaci stavby např.:

- vypracování dokumentace skutečného provedení díla, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené PD, společně s popisem a zdůvodněním provedených odchylek skutečného provedení od ověřené PD,
- geodetické zaměření skutečného provedení díla
- geometrický plán
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků a další náležitosti dle stavebního povolení

- 10.3. Zjištěné případné drobné vady a nedodělky budou zaznamenány v zápise o převzetí díla s datem jejich odstranění.
- 10.4. Následujícím dnem po dni převzetí díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu a současně i nebezpečí škody a nahodilé zkázy díla.

11. Uplatnění práva z vadného plnění

- 11.1. Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli zjištěnou vadu díla.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na oznámených vadách zahájí nejpozději do 5 dnů od obdržení písemného oznámení a takové vady odstraní nejpozději do 30 dnů od obdržení písemného oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 11.3. V případě, že uplatnění práva z vadného plnění nebude oprávněné, provede zhotovitel opravu závady, ale na náklady objednatele, za předpokladu že mezi smluvními stranami bude písemně dohodnuta cena za odstranění takových vad a lhůta pro odstranění takových vad.
- 11.4. Právo z vadného plnění činí ze zákona 5 let od převzetí díla.

12. Záruka za jakost

- 12.1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců ode dne následujícího po dni protokolárního předání díla objednateli.
- 12.2. Záruka se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

13. Sankce

- 13.1. V případě prodlení s provedením díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 13.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.
- 13.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 13.4. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady či nedodělku zjištěných při předání stavby, která je předmětem díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.

- 13.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den.
- 13.6. Zhotovitel se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiné povinnosti plynoucího z této smlouvy a konkretizované písemným upozorněním nebo zápisem ve stavebním deníku zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 13.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku neznamena zánik nároku na smluvní pokutu.
- 13.8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 13.9. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.
- 13.10. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele, která bude obsahovat označení závazku, který zhotovitel porušil, nebo s jehož řádným splněním je zhotovitel v prodlení, vyčíslení smluvní pokuty a označení čísla účtu, na nějž má být smluvní pokuta uhrazena. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od okamžiku doručení takové písemné výzvy zhotoviteli.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost vyplývající z této smlouvy, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku a k takovému zápisu je oprávněn i TDO.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním svých povinností, zejména povinnosti provést dílo řádně a včas, a povinnosti uhradit objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 14.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků objednatelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 14.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.
- 14.5. Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle této smlouvy.

15. Jiná ujednání

- 15.1. Zadavatel bere na vědomí, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly ze strany příslušných orgánů (např. ÚOHS, NKÚ, FÚ,) a to formou státní kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů, řádně uchovávat originály vyhotovení smlouvy včetně


jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle této smlouvy.

- 15.2. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.
- 15.3. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 15.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 15.5. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle občanského zákoníku.
- 15.6. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dubňany dne 6.4.2022, usnesením č. 13/7/22.
- 15.7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:
 1. Nabídkový položkový rozpočet podepsaný ze dne 14.3.2022.

Smlouvu prověřil: Ing. Zdeněk Šašínský, OTÚ

V Dubňanech, dne: 17. 5. 2022

Ve Zlíně, dne: 10. 5. 2022




Za objednatele

MĚSTO DUBŇANY
Nám. 15. dubna 1149
696 03 Dubňany
IČ: 00284882, DIČ: CZ00284882

-14-



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště
STRABAG a.s.



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VH0022
Stavba: Účelová komunikace ZŠ Dubňany

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 993 893,57
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 993 893,57	418 717,65
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 412 611,22
------------	---	-----	--------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Příluky 386, 760 01 Zlín
(16)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VH0022

Stavba: Účelová komunikace ZŠ Dubňany

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 993 893,57	2 412 611,22
VH0022	Účelová komunikace ZŠ Dubňany	1 993 893,57	2 412 611,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Účelová komunikace ZŠ Dubňany

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 993 893,57

DPH základní
snížená

Základ daně

1 993 893,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

418 717,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 412 611,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Účelová komunikace ZŠ Dubňany

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jínonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 993 893,57
HSV - Práce a dodávky HSV	1 869 732,57
1 - Zemní práce	404 341,53
2 - Zakládání	44 943,73
5 - Komunikace pozemní	1 016 563,55
8 - Trubní vedení	4 976,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	184 152,69
997 - Přesun sutě	113 629,92
998 - Přesun hmot	101 125,15
PSV - Práce a dodávky PSV	1 227,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 227,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	122 934,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	56 228,00
VRN3 - Zařízení staveniště	38 338,00
VRN4 - Inženýrská činnost	28 368,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Účelová komunikace ZŠ Dubňany

Místo:

Datum: 14.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 993 893,57

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 869 732,57

D 1

Zemní práce

404 341,53

1	K	112251103	Odstranění pařezů D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 824,00	2 824,00	CS ÚRS 2022 01
2	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	8,290	106,00	878,74	CS ÚRS 2022 01
	vv		"rozebrání dlažby"5		5,000			
	vv		"rozebrání dlažby-napojení"3,29		3,290			
	vv		Součet		8,290			
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	455,670	103,00	46 934,01	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odstranění štěrku"455,67		455,670			
4	K	113107321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	36,060	41,00	1 478,46	CS ÚRS 2022 01
	vv		"rozebrání dlažby-napojení"3,29		3,290			
	vv		"odstranění betonu-napojení"1,85		1,850			
	vv		"odstranění asfaltu-napojení"5,94		5,940			
	vv		"odstranění štěrku-napojení / okolní plochy mimo trasu komunikace"24,98		24,980			
	vv		Součet		36,060			
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	55,280	124,00	6 854,72	CS ÚRS 2022 01
	vv		"rozebrání dlažby"5		5,000			
	vv		"odstranění betonu"4,22		4,220			
	vv		"odstranění asfaltu"46,06		46,060			
	vv		Součet		55,280			
6	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	6,070	445,00	2 701,15	CS ÚRS 2022 01
	vv		"stáv.kryt"4,22		4,220			
	vv		"výškové napojení ploch"1,85		1,850			
	vv		Součet		6,070			
7	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	52,000	421,00	21 892,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"stáv.kryt"46,06		46,060			
	vv		"stáv.kryt-výškové napojení"5,94		5,940			
	vv		Součet		52,000			
8	K	113201112	Výtrhání obrub silničních ležatých	m	9,000	110,00	990,00	CS ÚRS 2022 01
9	K	113202111	Výtrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	34,600	92,00	3 183,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		"silniční"28,6		28,600			
	vv		"chodníkové"6		6,000			
	vv		Součet		34,600			
10	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	305,996	172,00	52 631,31	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odkop dle příčných řezů"475,63		475,630			
	vv		(8,29*0,8+455,67*0,3+36,06*0,1+55,28*0,3+6,07*0,15+52*0,1)		-169,634			
	vv		Součet		305,996			
11	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20.m3 strojně	m3	17,691	550,00	9 730,05	CS ÚRS 2022 01
	vv		"drenáž"110,57*0,4*0,4		17,691			
12	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	54,000	19,00	1 026,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		1*54		54,000			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	89,120	.67,00	5 971,04	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odvoz na mezideponii a zpět"					
	vv		"zásyp"24,39*2		48,780			
	vv		"rozprostření zemin"(201,7*0,1)*2		40,340			
	vv		Součet		89,120			
15	K	162751116	Vodorovné přemístění přes 8 000 do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	279,127	247,00	68 944,37	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odkopávky"305,996		305,996			
	vv		"hloubení rýh"17,691		17,691			
	vv		"zásyp"-24,39		-24,390			
	vv		"rozprostření zemin"-(201,7*0,1)		-20,170			
	vv		Součet		279,127			
16	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	44,560	86,00	3 832,16	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odvoz z mezideponie"					
	vv		"zásyp"24,39		24,390			
	vv		"rozprostření zemin"201,7*0,1		20,170			
	vv		Součet		44,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	502,429	256,00	128 621,82	CS ÚRS 2022 01
	vv		279,127*1,8		502,429			
18	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých strojně	m3	279,127	27,00	7 536,43	CS ÚRS 2022 01
19	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťnutím	m3	24,390	236,00	5 756,04	CS ÚRS 2022 01
	vv		"zásyp zeminou za obrubou dle příčných řezů - zemina použita z odkopávek"24,39		24,390			
20	K	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	201,700	47,00	9 479,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		"ohumusování ploch - zemina použita z odkopávek"201,7		201,700			
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	201,700	22,00	4 437,40	CS ÚRS 2022 01
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,068	192,00	1 549,06	CS ÚRS 2022 01
	vv		201,7*0,04 "Přepočtené koeficientem množství		8,068			
23	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťnutím strojně	m2	610,322	17,00	10 375,47	CS ÚRS 2022 01
	vv		"sanace komunikace + odstavného pruhu"588,632		588,632			
	vv		"sjezd"21,69		21,690			
	vv		Součet		610,322			
24	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	201,700	26,00	5 244,20	CS ÚRS 2022 01
	D	2	Zakládání				44 943,73	
25	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	17,691	1 791,00	31 684,58	CS ÚRS 2022 01
	vv		"drenáž HDK 8/16"110,57*0,4*0,4		17,691			
26	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	236,397	17,00	4 018,75	CS ÚRS 2022 01
	vv		"drenáž"(110,57+2)*2,1		236,397			
27	M	69311145	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 280g/m2	m2	280,012	33,00	9 240,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		236,397*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		280,012			
	D	5	Komunikace pozemní				1 016 563,55	
28	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	13,550	170,00	2 303,50	CS ÚRS 2022 01
	vv		"ŠDa 0/32"					
	vv		"výškové napojení ploch - dlažba"7		7,000			
	vv		"výškové napojení ploch - beton"3,25		3,250			
	vv		"výškové napojení ploch - asfalt (konec větve B)"3,3		3,300			
	vv		Součet		13,550			
29	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	600,010	231,00	138 602,31	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A+B ŠDa 0/63"446,65		446,650			
	vv		"odstavný pruh ŠDa 0/63"73,21+80,15		153,360			
	vv		Součet		600,010			
30	K	564851113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm	m2	544,450	262,00	142 645,90	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A+B ŠDa 0/63"544,45		544,450			
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	2,720	339,00	922,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výškové napojení ploch ŠDa 0/32"2,72		2,720			
32	K	564871011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	21,690	386,00	8 372,34	CS ÚRS 2022 01
	vv		"sjezd ŠDa 0/63"21,69		21,690			
33	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm	m2	610,332	437,00	266 715,08	CS ÚRS 2022 01
	vv		"sanace větev A+B ŠDa 0/125"632,86-110,57*0,4		588,632			
	vv		"sanace sjezd"21,7		21,700			
	vv		Součet		610,332			
34	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 +(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m2	449,930	402,00	180 871,86	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A"321,4		321,400			
	vv		"větev B"125,23		125,230			
	vv		"výškové napojení"3,3		3,300			
	vv		Součet		449,930			
35	K	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	449,930	23,00	10 348,39	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A"321,4		321,400			
	vv		"větev B"125,23		125,230			
	vv		"výškové napojení"3,3		3,300			
	vv		Součet		449,930			
36	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	449,930	18,00	8 098,74	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A"321,4		321,400			
	vv		"větev B"125,23		125,230			
	vv		"výškové napojení"3,3		3,300			
	vv		Součet		449,930			
37	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	449,930	373,00	167 823,89	CS ÚRS 2022 01
	vv		"větev A"321,4		321,400			
	vv		"větev B"125,23		125,230			
	vv		"výškové napojení"3,3		3,300			
	vv		Součet		449,930			
38	K	581124115	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm	m2	3,250	753,00	2 447,25	CS ÚRS 2022 01
	vv		"beton C25/30 XF3"3,25		3,250			
39	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,690	387,00	11 103,03	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výšková úprava stávající dlažbou"7		7,000			
	vv		"sjezd"21,69		21,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		28,690			
40	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přirodní	m2	22,341	365,00	8 154,47	CS ÚRS 2022 01
	vv		21,69*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		22,341			
41	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tváří pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 50 do 100 m2	m2	73,210	452,00	33 090,92	CS ÚRS 2022 01
	vv		"odstavný pruh"73,21		73,210			
42	M	59245030R	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přirodní, zatrávňovací	m2	75,406	465,00	35 063,79	
	vv		73,21*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		75,406			
	D	8	Trubní vedení				4 976,00	
43	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	2 488,00	4 976,00	CS ÚRS 2022 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				184 152,69	
44	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	14,500	206,00	2 987,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"dvouřádek"14,5		14,500			
45	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,500	222,00	3 219,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"dvouřádek"14,5		14,500			
46	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	3,190	1 031,00	3 288,89	CS ÚRS 2022 01
	vv		14,5*0,2		2,900			
	vv		2,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,190			
47	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	235,900	406,00	95 775,40	CS ÚRS 2022 01
	vv		170,6+2+63,3		235,900			
48	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	174,012	150,00	26 101,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		170,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		174,012			
49	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	465,00	930,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		"L"1		1,000			
	vv		"P"1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
50	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	64,566	169,00	10 911,65	CS ÚRS 2022 01
	vv		63,3*1,02		64,566			
51	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,300	391,00	5 982,30	CS ÚRS 2022 01
52	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	15,606	136,00	2 122,42	CS ÚRS 2022 01
	vv		15,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		15,606			
53	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,512	3 648,00	27 403,78	CS ÚRS 2022 01
	vv		(14,5+235,9)*0,03		7,512			
54	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	11,000	128,00	1 408,00	CS ÚRS 2022 01
55	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	11,000	86,00	946,00	CS ÚRS 2022 01
56	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	4,850	297,00	1 440,45	CS ÚRS 2022 01
	vv		"výškové napojení ploch"4,85		4,850			
57	K	966008221	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	1,000	1 636,00	1 636,00	CS ÚRS 2022 01
	D	997	Přesun sutě				113 629,92	
58	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	256,510	111,00	28 472,61	CS ÚRS 2022 01
	vv		14,122+230,948+11,44		256,510			
59	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 052,080	9,00	18 468,72	CS ÚRS 2022 01
	vv		256,51*8		2 052,080			
60	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného odpadu 17 02 01	t	0,500	2 300,00	1 150,00	
61	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	14,122	268,00	3 784,70	CS ÚRS 2022 01
62	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	230,948	256,00	59 122,69	CS ÚRS 2022 01
63	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	11,440	230,00	2 631,20	CS ÚRS 2022 01
	D	998	Přesun hmot				101 125,15	
64	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	97,856	112,00	10 959,87	CS ÚRS 2022 01
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 013,093	89,00	90 165,28	CS ÚRS 2022 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 227,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 227,00	
66	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti novou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	3,000	409,00	1 227,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		3*1		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				122 934,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				56 228,00	
67	K	011314000	Archeologický dohled	...	1,000	10 223,00	10 223,00	
68	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	15 335,00	15 335,00	
69	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	11 501,00	11 501,00	
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	19 169,00	19 169,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				38 338,00	
71	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	12 779,00	12 779,00	
72	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	...	1,000	25 559,00	25 559,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				28 368,00	
73	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	6,000	4 728,00	28 368,00	
VV			"statická zkouška na zemní pláni"2		2,000			
VV			"statická zkouška na spodní podkladní vrstvě ŠD"2		2,000			
VV			"statická zkouška na vrchní podkladní vrstvě ŠD"2		2,000			
VV			Součet		6,000			