

# Smlouva o dílo

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. Objednatel

#### **Obec Olšany u Prostějova**

zastoupený: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou

se sídlem: 798 14 Olšany u Prostějova

IČ: 00288560, DIČ: CZ00288560

neplátce DPH ve vztahu k zadávané zakázce

bankovní spojení (číslo účtu): Komerční banka, a.s., č. ú. 19-2138100257/0100

e-mail: elfmark@olsanyupv.cz

ID datové schránky: kipbve6

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Miroslav Kvapil

mobil: 606 749 899

e-mail: jumboxl@seznam.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

### 2. Zhotovitel

#### **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

se sídlem: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ25385551

plátce DPH: ANO

bankovní spojení (číslo účtu): ČS, a.s., č. ú. 4091042/0800

telefon: 585 232 486

e-mail: info@ps-olomouc.cz

ID datové schránky: eq5fu5u

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Tomáš Fojtík

tel.: 585 232 486

mobil: 777 772 833

e-mail: tomas.fojtik@ps-olomouc.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

## **II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

3. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) veřejné zakázky s názvem: HASIČSKÁ ZBROJNICE – SDH OLŠANY U PROSTĚJOVA (dále jen „Veřejná zakázka“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku.

4. Dílo podle Smlouvy bude v případě získání dotace spolufinancováno formou účelové dotace v rámci Státního fondu podpory investic (dále jen „Operační program“).

5. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy dodržovat požadavky stanovené podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu.

## **III. PŘEDMĚT SMLOUVY**

6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo: HASIČSKÁ ZBROJNICE – SDH OLŠANY U PROSTĚJOVA (dále jen „Dílo“). Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že Dílo bude realizováno pouze za předpokladu, že Objednatel obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu k předmětnému Projektu.

7. Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) hradit DPH.

## **IV. PŘEDMĚT DÍLA**

8. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo:

- 8.1. podle dále specifikované projektové dokumentace;
- 8.2. podle podmínek sjednaných Smlouvou;
- 8.3. podle podmínek stanovených stavebním povolením;

a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

9. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované Ing. Kamilem Lerchem, Jílová 2026/3, 789 01 Zábřeh, IČ: 16637640, která tvoří součást dokumentace Řízení veřejné zakázky a je uveřejněna na profilu zadavatele <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupy>, (dále též jen jako „Projektová dokumentace“ a zpracovatel Projektové dokumentace dále též jen jako „Projektant“).

10. Dílo bude sloužit k následujícímu účelu: potřeby Sboru dobrovolných hasičů obce Olšany u Prostějova.

11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést, dodat a poskytnout veškeré stavební práce, dodávky a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí (dále jen „Kolaudační rozhodnutí“) k Dílu a k uvedení Díla do trvalého provozu. Součástí Díla je zejména:

- 11.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
- 11.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;

- 11.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
- 11.4. průběžný odvoz stavebního a jiného odpadu vzniklého při provádění Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“), není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
- 11.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch, a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 11.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a ochrany životního prostředí, respektování případných požadavků koordinátora BOZP, bude-li ustanoven, (dále jen „koordinátor BOZP“);
- 11.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;
- 11.8. provedení závěrečného úklidu staveniště, odstranění zařízení staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- 11.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 11.10. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- 11.11. provedení veškerých předepsaných zkoušek, revizí, atestů a měření všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 11.12. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a její předání Objednateli.

12. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

13. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

14. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo podle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

15. Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele, bude-li ustanoven, (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem, prohlášením o shodě či jiným obdobným dokladem od používaných materiálů vystaveným příslušným výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit

Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla, případně je oprávněn odkázat na již předložené dokumenty.

16. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro provádění Díla a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

17. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

18. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek“), a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

## V. CENA

19. Cena za provedení Díla činí 43 978 764,96 Kč bez DPH, DPH ve výši 9 235 540,64 Kč, tj. 53 214 305,60 Kč vč. DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který tvoří přílohu Smlouvy (Příloha č. 2 Smlouvy), (dále jen Položkový rozpočet“).

20. Dohodnutá cena je kompletní, nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné provedení díla dle této smlouvy.

21. V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:

- 21.1. náklady na vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
- 21.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
- 21.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na staveniště;
- 21.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- 21.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 81 Smlouvy;
- 21.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla podle Smlouvy;
- 21.7. náklady za pojištění a bankovní záruky.

22. Zhotovitel prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení Ceny Díla. Cena Díla dle článku V. odst. 19 této smlouvy je cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, která může být zvýšena jen za podmínek uvedených v článku V. odst. 23 této Smlouvy.

23. Cena může být měněna pouze v případě:

- 23.1. změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- 23.2. bude-li Objednatel písemně požadovat provedení činností, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci a v položkovém rozpočtu (vícepráce), nebo pokud objednatel písemně vyloučí některé činnosti z předmětu plnění, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu stavby (méněpráce), jedná se tedy vždy o pouze objednatel písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a nebo méněpráce oproti zadávací dokumentaci, s tím, že, Objednatel je oprávněn kdykoli snížit rozsah Díla,
- 23.3. dojde-li ke změně předmětu Díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami a správních rozhodnutí vydaných správními orgány či jinými orgány veřejné správy po podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel předloží do 5 dnů od podnětu Objednatele kalkulaci víceprací, součástí kalkulace bude i případný popis rizik. Po odsouhlasení kalkulace víceprací, příp. po specifikování rozsahu méněprací, uzavrou smluvní strany dodatek ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě musí mít písemnou formu. Pokud Zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, tato okolnost však nezbujuje Zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části Díla. Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být Cena Díla měněna.

24. Případné Objednatelem vyžádané změny v rozsahu prováděného Díla musí zhotovitel ocenit cenami ze své cenové nabídky. Při objektivní nemožnosti tak učinit, musí Zhotovitel použít položky Cenové soustavy ve které byl zpracován položkový rozpočet v rámci Řízení veřejné zakázky pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

V případě, že se některé práce či dodávky nebudou realizovat, dojde k odečtení odpovídajících prací a dodávek, které se nebudou provádět, a Cena Díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

25. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla podle Zhotovitelem skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

26. Ve smyslu ust. § 2621 odst. 1 občanského zákoníku Zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení Ceny za Dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem dle odst. 23 čl. V. této Smlouvy. Smluvní strany zaručují úplnost položkového rozpočtu, proto ve smyslu ust. § 2621 odst. 2 občanského zákoníku Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení Ceny za Dílo, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla; to neplatí, dohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem ve smyslu odst. 23 čl. VI. této Smlouvy.

## **VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

27. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě Smlouvy stanovena v souladu s právními předpisy platnými a účinnými k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

28. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla a DPH průběžně měsíčně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Cena díla bude hrazena na základě vystavených faktur až do výše 95% celkové sjednané ceny díla. Zbývajících 5% sjednané ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli až po předání a převzetí díla (v případě vad při předání a převzetí díla až po jejich odstranění).

Platby budou probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

29. Nejpozději **do 10 kalendářních dnů** po převzetí Díla Objednatelem v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatelem. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatelem.

30. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle ZoDPH, včetně případné informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH. V případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku. Faktura musí dále odpovídat požadavkům stanoveným podmínkami pro poskytnutí dotace z Operačního programu a musí obsahovat název projektu a registrační číslo projektu.

31. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „Soupis“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých při provádění Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatelem.

32. Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu a Zhotovitel poté předloží Objednateli k odsouhlasení opravený Soupis.

33. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději **do 5 pracovních dnů** ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatelem. Nedílnou součástí Faktury musí být Soupis podepsaný Objednatelem.

34. Splatnost Faktury musí být stanovena tak, aby **nebyla kratší než 30 dnů** ode dne doručení Faktury Objednateli. Splatnost Závěrečné Faktury musí být stanovena tak, aby **nebyla kratší než 30 dnů** ode dne doručení Faktury Objednateli. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v tomto článku, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, případně její část, a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

35. Cena Díla, případně její část, a případná DPH je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

36. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem DPH, je Objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

37. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla nebo její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla nebo její část, na něž byla vystavena Faktura, a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve vztahu k Objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze v případě, že Dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH.

38. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla, případně její část, DPH nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen opravit Fakturu podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou dobou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová doba splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

39. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.

40. Vzhledem k financování **Projektu z Operačního programu** probíhá kontrola vystavených Faktur poskytovatelem dotace. Pokud budou v rámci této kontroly poskytovatelem dotace ve Faktuře nebo dokladech přiložených k Faktuře zjištěny nedostatky, je Objednatel rovněž oprávněn tuto Fakturu Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je povinen takovou Fakturu, případně její přílohy, opravit podle pokynů Objednatele a opravenou Fakturu neprodleně doručit Objednateli.

41. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla a případnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou veškeré vady a nedodělky odstraněny.

## VII. MÍSTO PLNĚNÍ

42. Místo plnění je určeno Projektovou dokumentací, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak, tj. Obec Olšany u Prostějova, k.ú. Olšany u Prostějova. Novostavba hasičské zbrojnice bude umístěna na částech parcel 449/2 a 458/9 (jen sjezd), dále pak na p.č. 860, 449/3a stávající st.p.č. 363, 407, 611, k.ú. Olšany u Prostějova. Tyto parcely se nacházejí na jižním, průmyslovém okraji obce Olšany u Prostějova. Místo demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611 a objektů na p.č. 449/12, k.ú. Olšany u Prostějova.

## VIII. TERMÍNY PLNĚNÍ

43. Dílo bude prováděno v následujících termínech, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak:

43.1. termín předání a převzetí staveniště: **do 30 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy;

43.2. termín pro zahájení stavebních prací: **do 30 kalendářních dnů** od podpisu této smlouvy;

43.3. termín pro dokončení stavebních prací: **do 500 kalendářních dnů** od zahájení plnění;

44. Časový a finanční harmonogram plnění tvoří přílohu této Smlouvy (Příloha č. 1 Časový a finanční harmonogram plnění).

45. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li z důvodu klimatických podmínek po technologické stránce objektivně možné provádět Dílo v rozsahu a kvalitě stanovené ve Smlouvě, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele nebo TDI, bude-li ustanoven, bez zbytečného odkladu upozornit. O existenci předmětných klimatických podmínek učiní Zhotovitel zápis ve stavebním deníku a Objednatel nebo TDI, bude-li ustanoven, posoudí objektivní charakter tohoto důvodu a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda se zastavením provádění Díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení zastavení provádění Díla Zhotovitel doloží odůvodnění vlivu klimatických podmínek na provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené ve Smlouvě. Od okamžiku souhlasného stanoviska Objednatele nebo TDI, bude-li ustanoven, se zastavením provádění Díla ve stavebním deníku se termíny plnění dle čl. 43 Smlouvy staví a po dobu zastavení provádění Díla dle Smlouvy neběží. V okamžiku, kdy Objednatel nebo TDI, bude-li stanoven, vyhodnotí, že klimatické podmínky objektivně umožňují pokračovat po stránce technologické v provádění Díla v rozsahu a kvalitě stanovené ve Smlouvě, učiní Objednatel nebo TDI, bude-li ustanoven, o této skutečnosti zápis ve stavebním deníku a doba plnění dle čl. 43 Smlouvy ode dne následujícího po provedení zápisu ve stavebním deníku opět poběží. Objednatel nebo TDI, bude-li stanoven, je povinen učinit zápis dle předchozí věty bez zbytečného odkladu poté, co bude možné v provádění Díla pokračovat.

46. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené v odstavci 43 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

47. Termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy mohou být změněny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě po dohodě obou Smluvních stran, pokud není ve Smlouvě sjednáno jinak.

## **IX. STAVENIŠTĚ**

48. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu sjednaném v odstavci 43 Smlouvy. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí staveniště.

49. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

50. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí Zhotovitel. Zhotovitel na své náklady uhradí i případné poplatky a případné pokuty za delší než mezi Smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení podmínek povolení.

51. Náklady na vybudování staveniště, jeho zprovoznění a údržbu, poplatky s ním související, jakož i náklady na jeho likvidaci a vyklizení, jsou součástí Ceny.

52. Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně

na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

53. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí a uhradit náklady s tím spojené.

54. Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

55. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při provádění Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví jiných osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích jiných osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

56. Zhotovitel je povinen na staveništi po dobu provádění Díla, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla, zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí jiných osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

57. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to nejpozději při předání Díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

58. Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras Zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

59. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

60. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v předávacím protokolu podle odstavce 84 Smlouvy sjednáno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště jinou osobou a náklady s tím spojené uhradí Zhotovitel Objednateli.

## X. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

61. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI, a to do 2 pracovních dnů.

62. Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.

63. Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu s případnými požadavky Objednatele opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby provedení Díla.

64. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby je Zhotovitel povinen denně zaznamenávat do stavebního deníku. Denní záznamy je povinen čitelně zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele zástupci Objednatele ve věcech technických, TDI a Projektant v rámci autorského dozoru, bude-li ustanoven, (dále jen „AD“), za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Osoby pověřené výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, podle Smlouvy budou zapsány do stavebního deníku při předání a převzetí stavenišťě, případně při zahájení stavebních prací.

65. Stavební deník je Zhotovitel povinen vést v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí stavenišťě. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný Objednateli a Zhotovitel je tak povinen jej Objednateli zpřístupnit (předložit). Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy.

V deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ zhotovitele
- název, sídlo, IČ objednatel
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může Objednatel vyžádat jako přílohu k Soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo. Zápisy do deníku čitelně zapisuje Zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechána volná místa. Pokud je nutné z deníku oddělit kopii a stránka deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil Objednatel do deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží deník Objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti 1x za měsíc se soupisem provedených prací, dodávek a služeb.

Zhotovitel je povinen chránit deník před zcizením a poškozením

66. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy, které budou vyhotoveny a s náležitostmi podle aktuální metodiky poskytovatele dotace. Do změnových listů zapisuje Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do **5 pracovních dnů** od písemného vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly, a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán Objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen provést součinnost při vypracování a administraci změnových listů vůči poskytovateli dotace. V případě, že Zhotovitel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – bude moci vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace.

67. Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provádět, sepiše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 18 Smlouvy.

68. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností podle Smlouvy.

69. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, **nejméně jednou za 10 pracovních dnů**. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců poddodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

70. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku alespoň 3 pracovní dny před zakrytím stavebních prací.

71. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu podle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo podle odstavce 77 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

72. Před zakrytím všech nepřístupných stavebních prací provede Zhotovitel předepsané zkoušky podle ČSN, ČSN EN, a případně, podle typu zakrývaných stavebních prací, geodetické zaměření oprávněnou osobou pro potřeby zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

73. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 70 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v provádění Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že stavební práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.

74. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI nebo AD je oprávněn zejména:

- 74.1. kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla;
- 74.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- 74.3. kontrolovat zakrývané stavební práce;
- 74.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, technických norem, směrnic apod.

Pověřený pracovník Objednatele provádějící dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného Díla.

75. Zhotovitel je povinen umožnit výkon funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, a poskytnout veškerou potřebnou součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI a AD, případně koordinátora BOZP, při provádění Díla.

76. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných podle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději však do dne předání Díla Objednateli.

77. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý pracovní den v době od 06:00 hod. do 22:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu podle předchozí věty, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

78. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 3 pracovní dny předem a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli požadovanou součinnost, ačkoliv byl o potřebě poskytnutí součinnosti Zhotovitelem včas informován a byla mu k poskytnutí součinnosti Zhotovitelem dána přiměřená doba, postupuje se přiměřeně podle odstavce 44 Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

79. Žádost o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, a to ke dni předání Díla Objednateli.

## **XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

80. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň **5 pracovních dnů** předem.

81. Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu,

k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu a dalších dokladů sjednaných Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, Stavebním povolením či rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- 81.1. dokladů o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se Zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
- 81.2. kusovníků jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
- 81.3. dokladů a zápisů o provedení předepsaných zkoušek a měření, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy apod.;
- 81.4. předpisů k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- 81.5. dokumentů vyplývajících z podmínek Stavebního povolení, vyjma žádosti o vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu, kterou si zajistí sám Objednatel;
- 81.6. stavebního deníku;
- 81.7. manipulačních a provozních řádů, návodů k obsluze a návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentace údržby v českém jazyce, záručních listů, protokolů o zaškolení obsluhy apod.;
- 81.8. fotodokumentaci z průběhu provádění Díla, zejména stavebních prací, které byly dalším postupem stavebních prací zakryty;
- 81.9. dokumentace skutečného provedení Díla, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na vhodném nosiči dat) ve formátu PDF a DWG včetně zpracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí.

82. V případě, že platné a účinné právní předpisy, Stavební povolení, jiné rozhodnutí, povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli. Zhotovitel je povinen o provedení všech zkoušek, revizí, atestů a měření sepsat protokol nebo zprávu s uvedením jejich výsledků a všechny protokoly nebo zprávy předat Objednateli, a to ve 2 vyhotoveních v listinné podobě.

83. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, odpovídá Smlouvě, je plně funkční a je prosté vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání Kolaudačního rozhodnutí k Dílu.

84. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení provedení Díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „Předávací protokol“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

85. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a stanovisek obou smluvních stran, dohodnutých lhůt k odstranění vad a nedodělků a dohodnutého náhradního termínu předání a převzetí Díla (dále též „Zápis“). Odmítne-li Zhotovitel sepsat Zápis, oznámí Objednatel Zhotoviteli důvod nepřevzetí Díla a své stanovisko a určí Zhotoviteli přiměřenou lhůtu k odstranění vad a nedodělků, případně též náhradní termín předání a převzetí Díla. Sjednání nebo určení náhradního termínu předání a převzetí Díla nemá vliv na termíny plnění podle odstavce 43 Smlouvy, ani na sankce za jejich nedodržení.

86. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu, a to ve lhůtě dohodnuté v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel

je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě dohodnuté v Zápise. Nebude-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků v Předávacím protokolu nebo v Zápise dohodnuta, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. Zápisu. Nebude-li Předávací protokol, resp. Zápis, sepsán, je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla, resp. marného pokusu o předání a převzetí Díla v případě, že Objednatel Dílo nepřevzal. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany protokol.

87. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jinou osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

88. V případě, že se při kolaudačním řízení objeví vady díla, které brání vydání řádného kolaudačního rozhodnutí v důsledku nesprávného provedení Díla Zhotovitelem z důvodu nedodržení zejména Projektové dokumentace a příslušného stavebního povolení, nese Zhotovitel za tyto vady plnou odpovědnost a je povinen tyto vady nejpozději do 10 dnů od jejich zjištění odstranit, tak, aby nic nebránilo vydání kolaudačního rozhodnutí na provedené Dílo.

## **XII. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY**

89. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla, po jeho instalaci v něm nebo prostým dodáním (jde-li o samostatnou věc, která je součástí Díla) do místa plnění. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

90. Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy.

91. Smluvní strany se dohodly, že § 1976, § 2599 – 2603 a § 2624 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

## **XIII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

92. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími, vyjádřeními či stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Objednatele, Zhotovitele nebo jiných osob.

93. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu sjednanému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo jiná osoba. Záruční doba činí **60 měsíců** (dále jen „Záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla

Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 83 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

94. Dílo bude vadné, nebude-li:

- 94.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
- 94.2. vydán Kolaudační rozhodnutí k Dílu nebo
- 94.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobil pro použití k účelu sjednanému Smlouvou nebo
- 94.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
- 94.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

95. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy nebo při převzetí Díla.

96. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo jinými osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdržely od Zhotovitele.

97. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv jiná osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

98. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

99. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

100. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

101. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

102. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s uplatněním vad Díla.

103. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od jejich oznámení Objednatelem, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

104. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě podle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

- 104.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
- 104.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
- 104.3. od Smlouvy odstoupit;

to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo od Smlouvy odstoupit.

105. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou podle odstavce 104.1 Smlouvy za odstranění vady.

106. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatel a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Objednatel Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

107. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatel nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

108. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

109. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

110. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatel Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

111. Smluvní strany se dohodly, že § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

#### **XIV. BANKOVNÍ ZÁRUKA**

112. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatel bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 5 % z Ceny Díla, přičemž Cenou Díla se pro tyto účely rozumí Cena Díla bez DPH, která je aktuální ke dni účinnosti Smlouvy (dále jen „Bankovní záruka za provedení“). Bankovní záruka za provedení bude kryt jakékoli pohledávky Objednatel za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo v souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatel.

113. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za provedení vystavené bankou nejpozději ke dni převzetí staveniště.

V případě, že Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí staveniště složí na bankovní účet Objednatel, č. ú. 19-2138100257/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: HZS OLŠANY U PROSTĚJOVA peněžní částku ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH, která je aktuální ke dni účinnosti Smlouvy, není povinen předávat Objednateli Bankovní záruku za provedení.

114. Bankovní záruka za provedení musí být platná a účinná ode dne jejího předání do uplynutí 1 měsíce od okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

115. Bude-li doba pro předání a převzetí dokončeného Díla trvat déle než 500 kalendářních dnů od zahájení plnění, je Zhotovitel povinen nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti Bankovní záruky za provedení předat Objednateli novou Bankovní záruku za provedení, nebo dodatek ke stávající Bankovní záruce za provedení, jejíž platnost bude stanovena či prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než termín předání a převzetí dokončeného Díla Objednatelem vyplývající ze Smlouvy. Výše nové, nebo prodloužené Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 112 Smlouvy.

116. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za jakost Díla ve výši 5 % z Ceny Díla, přičemž Cenou Díla se pro tyto účely rozumí Cena Díla bez DPH, která je aktuální ke dni předání a převzetí dokončeného Díla (dále jen „Bankovní záruka za jakost“). Bankovní záruka za jakost bude kryt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti Zhotovitele:

116.1. za vady Díla;

116.2. za prodloužení s odstraněním vad Díla.

117. Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost vystavené bankou nejpozději při převzetí Díla Objednatelem. Nepředá-li Zhotovitel originál záruční listiny Bankovní záruky za jakost Objednateli podle předchozí věty, je Objednatel oprávněn odepřít převzetí Díla.

V případě, že Zhotovitel nejpozději ke dni převzetí Díla Objednatelem složí na bankovní účet Objednatele, č. ú. 19-2138100257/0100 vedený u Komerční banky a. s. pod variabilním symbolem svého identifikačního čísla s Pozn.: „HZS OLŠANY U PROSTĚJOVA“, peněžní částku ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH, která je aktuální ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, není povinen předávat Objednateli Bankovní záruku za jakost.

118. Bankovní záruka za jakost musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do uplynutí 1 měsíce od ukončení trvání Záruční doby. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby podle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do uplynutí doby 61 měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem.

119. Bude-li Záruční doba trvat déle než **60** měsíců ode dne převzetí Díla Objednatelem, je Zhotovitel povinen nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti Bankovní záruky za jakost předat Objednateli novou Bankovní záruku za jakost, nebo dodatek ke stávající Bankovní záruce za jakost, jejíž platnost bude stanovena či prodloužena tak, aby trvala o 1 měsíc déle než Záruční doba. Výše nové, nebo prodloužené Bankovní záruky za jakost bude stanovena podle odstavce 116 Smlouvy.

120. Bankovní záruka za provedení a Bankovní záruka za jakost budou dále označovány společně jen jako „Bankovní záruka“.

121. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

122. Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako jediná osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

123. Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatelem předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

124. Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 10 pracovních dnů po skončení její platnosti.

## **XV. SANKCE**

125. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo Objednateli v době sjednané podle odstavce 43 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z Ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení.

126. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z Ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava. Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 104.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

127. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 106 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z Ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti podle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatelem na náklady Zhotovitele postupem podle odstavce 106 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

128. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,01 %** z Ceny Díla vč. DPH za každý den prodlení.

129. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 129.1. 50 000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.), a to za každé takové jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO;
- 129.2. 10 000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
- 129.3. 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
- 129.4. 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

130. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce podle odstavce 113 nebo odstavce 117 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý den prodlení. To neplatí v případě, že Zhotovitel splní svoji povinnost složením peněžní částky na účet Objednatele podle odst. 113 nebo odstavce 117 Smlouvy.

131. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odstavce 61, 148, 149, 165 až 170 nebo 171 až 176 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **50 000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.

132. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.

133. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši, kdy Smluvní strany tímto vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Omezení výše náhrady majetkové újmy (škody) v jakémkoliv směru se nepřipouští.

134. Splatnost smluvních pokut podle Smlouvy bude 15 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.

135. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši podle právních předpisů.

136. Pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádí, že Cenou Díla se pro účely výpočtu smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy rozumí Cena Díla ve výši aktuální ke dni porušení povinnosti utvrzené smluvní pokutou.

## **XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

137. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo sjednaných Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.

138. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:

- 138.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 20 pracovních dnů nebo
- 138.2. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 15 pracovních dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště podle odstavce 43 Smlouvy nebo
- 138.3. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 15 pracovních dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 43 Smlouvy nebo
- 138.4. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla nebo
- 138.5. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům nebo
- 138.6. jestliže Zhotovitel poruší některou svoji povinnost uvedenou v odstavci 61, 148, 149, 165 až 170 nebo 171 až 176 Smlouvy nebo
- 138.7. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 141 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- 138.8. v případě prodlení s plněním dle harmonogramu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy delším jak 20 pracovních dnů nebo
- 138.9. jestliže nebude Objednateli poskytnuta dotace z Operačního programu.

139. Chce-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Účinky odstoupení nastávají ke dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.

140. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, o sankcích a odstavce 141 této Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.

141. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty podle odstavce 81 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

## **XVII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

142. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

143. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

144. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména povinen:

- 144.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o kontrole potřebnou součinnost;
- 144.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním podle Smlouvy, a to nejméně do 31. 12. 2035;
- 144.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným osobám do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy.

145. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

146. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.

147. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, které nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikly.

## **XVIII. POJIŠTĚNÍ**

148. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazku vyplývajícího ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti jiné osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 50 000 000

Kč se spoluúčastí 0,1%. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu či jinou újmu způsobenou kteroukoli z těchto osob.

149. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatel vyzván.

150. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

## **XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

151. Tvoří-li Zhotovitele více osob, platí následující:

- 151.1. všechny osoby tvořící Zhotovitele jsou ze Smlouvy zavázány společně a nerozdílně,
- 151.2. jednání kterékoli z osob tvořících Zhotovitele je přičítáno Zhotoviteli bez ohledu na vnitřní vztahy mezi jednotlivými osobami tvořícími Zhotovitele.

152. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potencionálně vliv na plnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.

153. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.

154. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku jiné osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.

155. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu Projektu a provést veškeré úkony zajišťující náležitou publicitu Projektu podle pokynů Objednatele a v souladu s příslušnými právními předpisy, pokud tak příslušný Operační program stanoví.

156. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

157. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy, včetně všech jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu zadavatele Objednatele podle § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel prohlašuje, že Smlouva ani žádná její část nejsou obchodním tajemstvím Zhotovitele ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smlouvu podle vůle Smluvních stran na profilu zadavatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, uveřejní Objednatel.

158. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

159. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

160. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

161. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.

162. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl v souvislosti se Smlouvou, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo jiných osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti podle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti podle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

163. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

164. Písemnou formou se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany, nebo datová zpráva zasláná prostřednictvím datové schránky Smluvní strany.

## **XX. PODDODAVATELÉ**

165. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy pouze jiné osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 3 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Poddodavatel“ nebo společně „Poddodavatelé“).

Zhotovitel není oprávněn realizovat prostřednictvím poddodavatele činnost osoby hlavního stavbyvedoucího a činnost osoby stavbyvedoucího.

166. Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám.

167. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele podle předchozí věty přijímá.

168. Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

169. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Poddodavatele, a to v případech, kdy:

- 169.1. bude Poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
- 169.2. bude Poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- 169.3. se Poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- 169.4. bude Poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
- 169.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Poddodavatele.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Poddodavatelem kvalifikaci, nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Poddodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Poddodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 170 Smlouvy.

170. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele uvedeného v Příloze č. 3 z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

- 170.1. prostřednictvím původního Poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Poddodavatel nebo
- 170.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

## **XXI. ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU**

171. Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním vyhrazených činností při provádění Díla pouze osoby uvedené v příloze Smlouvy (Příloha č. 4 Smlouvy), nebo osoby písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).

172. Vyhrazenými činnostmi při provádění Díla jsou:

- 172.1. výkon funkce hlavního stavbyvedoucího,
- 172.2. výkon funkce stavbyvedoucího.

173. Členové realizačního týmu musí být po celou dobu plnění Smlouvy způsobilí k výkonu činností, kterými jsou v rámci plnění Smlouvy pověřeni, a to podle příslušných právních předpisů, zejména podle Stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje zajistit při provádění díla přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího v místě provádění díla, a to každý pracovní den v délce min. 2 hodin v časovém rozmezí mezi 8.00 hod. – 14.00 hod. V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

174. Zhotovitel se zavazuje, že Členové realizačního týmu, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy v rozsahu podle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.

175. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, a to v případech, kdy:

- 175.1. bude činnost Člena realizačního týmu nedostatečná nebo neuspokojivá nebo
- 175.2. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé nebo
- 175.3. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy nebo
- 175.4. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo AD vydané podle Smlouvy nebo
- 175.5. bude Člen realizačního týmu vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
- 175.6. Člen realizačního týmu přestane být způsobilý k výkonu své funkce v realizačním týmu nebo
- 175.7. bude Člen realizačního týmu pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
- 175.8. se Člen realizačního týmu ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
- 175.9. bude Člen realizačního týmu uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
- 175.10. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.

Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 4 do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikaci, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikaci stanovenou v Řízení veřejné zakázky prokazovanou původním nahrazovaným Členem realizačního týmu a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění této kvalifikace. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu podle odstavce 176 Smlouvy.

176. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:

- 176.1. prostřednictvím původního Člena realizačního týmu Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
- 176.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

## **XXII. SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY**

177. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal Veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

178. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy předkládat pololetně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního pololetí, čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v bezprostředně uplynulém kalendářním pololetí. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky.

179. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odstavce 177 a 178 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

180. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odstavci 177 nebo 178 Smlouvy, a k němuž došlo při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

181. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle odstavce 180 Smlouvy končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

182. V případě, že Zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného dle odstavce 180 Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Dodavatel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem.

183. Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši:

- a) 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle odstavce 178 Smlouvy;
- b) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odstavce 180 Smlouvy;
- c) 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každý započatý den prodlení v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti předložit Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní moci, dle odstavce 181 Smlouvy;

184. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

- a) Zhotovitel přes opakovanou výzvu (2x a více) poruší povinnost předložit čestné prohlášení podle odstavce 178 Smlouvy, nebo pokud čestné prohlášení podle tohoto odstavce Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

- b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a více) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odstavce 180 Smlouvy.

### XXIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

185. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

186. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou podle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

187. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

188. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém formátu podepsaném elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

#### Přílohy

Příloha č. 1 Časový a finanční Harmonogram stavebních prací

Příloha č. 2 Položkový rozpočet

Příloha č. 3 Seznam Poddodavatelů (*totožně příloha č. 5 Svazku 1*)

Příloha č. 4 Seznam Členů realizačního týmu

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olšanech u Prostějova

V Olomouci

RNDr.  
Milan  
Elfmark

Digitálně podepsal  
RNDr. Milan Elfmark  
Datum: 2023.09.08  
12:51:16 +02'00'

Jaroslav  
Vyroubal

Digitálně podepsal  
Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08  
08:02:39 +02'00'

---

Objednatel

---

Zhotovitel

## SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA

### "Hasičská zbrojnice - SDH Olšany u Prostějova"

| Číslo         |    | Název                             | Cena bez DPH [Kč] ** | Sazba DPH  | DPH [Kč]            | Cena s DPH [Kč]      |
|---------------|----|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------------|----------------------|
|               |    | <b>Stavební objekty</b>           |                      |            |                     |                      |
| SO            | 01 | Rozpočet stavby                   | 41 476 024,35        | 21%        | 8 709 965,11        | 50 185 989,46        |
|               |    | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b> |                      |            |                     |                      |
| SO            | 02 | Demolice                          | 2 502 740,61         | 21%        | 525 575,53          | 3 028 316,14         |
| <b>CELKEM</b> |    |                                   | <b>43 978 764,96</b> | <b>21%</b> | <b>9 235 540,64</b> | <b>53 214 305,60</b> |

**Pozn.:**

Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

\* Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa

Uchazeč - název: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Adresa: 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc

Datum: 8. 9. 2023

Razítko: podpis:

Jaroslav  
Vyroubal

Digitálně podepsal  
Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08  
08:03:02 +02'00'

| Provádění staveb Olomouc, a.s. |                                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| SDH Olšany u Prostějova        |                                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č.                             | popis úkolu                                  | odpovídal | datum |       | 2023         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2024          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |                                              |           | zač.  | konč. | zář          | říjen        | listopad     | prosinec     | leden        | únor         | březen       | duben        | květen       | červen       | červenec     | srpen        | zář          | říjen        | listopad     | prosinec     |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0                              | Demolice                                     |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                              | Zemní práce                                  |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                              | Základy a zvláštní zakládání                 |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                              | Svislé a kompletní konstrukce                |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                              | Vodorovné konstrukce                         |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                              | Úpravy povrchu vnitřní                       |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                              | Úpravy povrchu vnější                        |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                              | Podlahy a podlahové konstrukce               |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                              | Výplně otvorů                                |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                             | Trubní vedení                                |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11                             | Lešení a stavební výtahy                     |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12                             | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13                             | Staveništní přesun hmot                      |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14                             | Izolace proti vodě                           |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15                             | Povlakové krytiny                            |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16                             | Izolace tepelné                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17                             | Konstrukce klempířské                        |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18                             | Konstrukce truhlářské                        |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19                             | Konstrukce zámečnické                        |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20                             | Podlahy z dlaždic a obklady                  |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21                             | Podlahy povlakové                            |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22                             | Podlahy ze syntetických hmot                 |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23                             | Obklady keramické                            |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24                             | Natěry                                       |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25                             | Malby                                        |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26                             | Vedlejší náklady                             |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27                             | Ostatní náklady                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28                             | ZTI                                          |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29                             | Vybavení                                     |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30                             | Tlakový vzduch                               |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31                             | Vytápění                                     |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32                             | Vzduchotechnika                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33                             | Plynoinstalace                               |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34                             | Záchytňý systém                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35                             | Vodovodní přípoika                           |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36                             | Kanalizační přípoika                         |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37                             | Komunikace a terénní úpravy                  |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38                             | Dešťová kanalizace                           |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39                             | Silnoproud                                   |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40                             | Slaboproud                                   |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41                             | Měření a regulace                            |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42                             | Hromosvody                                   |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43                             | Přípoika Eon                                 |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44                             | Přípoika CETIN                               |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                         |                                              |           |       |       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                |                                              |           |       |       | 3 654 580,00 | 3 223 550,00 | 3 165 798,00 | 3 076 500,00 | 3 867 800,00 | 3 134 980,00 | 3 875 800,00 | 3 348 500,00 | 3 467 501,00 | 3 147 500,00 | 3 276 000,00 | 3 111 850,00 | 3 475 600,00 | 3 374 500,00 | 3 024 780,00 | 2 985 066,60 | 53 214 305,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

zahájení: září 2023  
dokončení: prosinec 2024

Jaroslav Vyroubal  
Digitálně podepsal  
Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08  
08:03:23 +02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 082022  
Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

KSO:  
Místo:

Zadavatel:  
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 15. 8. 2022

IČ:  
DIČ: CZ09053387

IČ:  
DIČ: CZ25385551

IČ:  
DIČ:

|                         |                      |                              |                           |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                              | 41 476 024,35             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>41 476 024,35 | Výše daně<br>8 709 965,11 |
|                         | 15,00%               | 0,00                         | 0,00                      |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                              | 50 185 989,46             |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Jaroslav Vyroubal  
Digitálně podepsal Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08 08:03:44 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 082022

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Místo: Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                        | Cena bez DPH [CZK]   | Cena s DPH [CZK]     |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                              | <b>41 476 024,35</b> | <b>50 185 989,46</b> |
| <b>A</b>                  | <b>Způsobilé výdaje</b>                      | 36 874 882,80        | 44 618 608,19        |
| <b>01</b>                 | <b>Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice</b> | 29 123 222,29        | 35 239 098,97        |
| 01-01                     | Stavební část                                | 23 923 680,53        | 28 947 653,44        |
| 01-02                     | ZTI                                          |                      |                      |
| 01-03                     | Vybavení                                     |                      |                      |
| 01-04                     | Tlakový vzduch                               |                      |                      |
| 01-05                     | Vytápění                                     |                      |                      |
| 01-06                     | Vzduchotechnika                              |                      |                      |
| 01-07                     | Plynoinstalace                               |                      |                      |
| 01-08                     | Záchytný systém                              | 132 300,00           | 160 083,00           |
| <b>02</b>                 | <b>Vodovodní přípojky</b>                    | 364 832,73           | 441 447,60           |
| 02-01                     | Vodovodní přípojka                           | 364 832,73           | 441 447,60           |
| <b>03</b>                 | <b>Kanalizační přípojka</b>                  | 612 034,19           | 740 561,37           |
| 03-01                     | Kanalizační přípojka                         | 612 034,19           | 740 561,37           |
| <b>04</b>                 | <b>Komunikace a terénní úpravy</b>           | 3 712 925,53         | 4 492 639,89         |
| 04-01                     | Komunikace a terénní úpravy                  | 3 712 925,53         | 4 492 639,89         |
| <b>05</b>                 | <b>Dešťová kanalizace</b>                    | 91 174,40            | 110 321,02           |
| 05-01                     | Dešťová kanalizace                           | 91 174,40            | 110 321,02           |
| <b>07</b>                 | <b>Elektroinstalace</b>                      | 2 766 523,00         | 3 347 492,83         |
| 07-01                     | Silnoproud                                   |                      |                      |
| 07-02                     | Slaboproud                                   |                      |                      |
| 07-03                     | Měření a regulace                            |                      |                      |
| 07-04                     | Hromosvody                                   |                      |                      |
| <b>08</b>                 | <b>Přípojka Eon</b>                          | 151 847,00           | 183 734,87           |
| 08-01                     | Přípojka Eon                                 | 151 847,00           | 183 734,87           |
| <b>09</b>                 | <b>Přípojka CETIN</b>                        | 52 323,66            | 63 311,63            |
| 09-01                     | Přípojka CETIN                               | 52 323,66            | 63 311,63            |
| <b>B</b>                  | <b>Nezpůsobilé výdaje</b>                    | 4 601 141,55         | 5 567 381,28         |
| <b>01N</b>                | <b>Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice</b> | 32 248,45            | 39 020,62            |
| 01-01N                    | Stavební část                                | 32 248,45            | 39 020,62            |
| <b>04N</b>                | <b>Komunikace a terénní úpravy</b>           | 80 522,80            | 97 432,59            |
| 04-01N                    | Komunikace a terénní úpravy                  | 80 522,80            | 97 432,59            |
| <b>05N</b>                | <b>Dešťová kanalizace</b>                    | 1 792 958,37         | 2 169 479,63         |
| 05-01N                    | Dešťová kanalizace                           | 1 792 958,37         | 2 169 479,63         |
| <b>06N</b>                | <b>Oplocení</b>                              | 2 245 595,93         | 2 717 171,08         |
| 06-01N                    | Oplocení                                     | 2 245 595,93         | 2 717 171,08         |
| <b>07N</b>                | <b>Elektroinstalace</b>                      | 429 426,00           | 519 605,46           |
| 07-01N                    | Silnoproud                                   |                      |                      |
| 07-02N                    | Slaboproud                                   |                      |                      |
| 07-03N                    | Měření a regulace                            |                      |                      |
| 07-04N                    | Hromosvody                                   |                      |                      |
| <b>09N</b>                | <b>Přípojka CETIN</b>                        | 20 390,00            | 24 671,90            |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-01 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**23 923 680,53**

|              |               |            |              |
|--------------|---------------|------------|--------------|
|              | Základ daně   | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 23 923 680,53 | 21,00%     | 5 023 972,91 |
| snížená      | 0,00          | 15,00%     | 0,00         |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 947 653,44**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-01 - Stavební část  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 923 680,53

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| 1 - Zemní práce                                   |  |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání                  |  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                 |  |
| 4 - Vodorovné konstrukce                          |  |
| 61 - Úpravy povrchů vnitřní                       |  |
| 62 - Úpravy povrchů vnější                        |  |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce               |  |
| 64 - Výplně otvorů                                |  |
| 8 - Trubní vedení                                 |  |
| 94 - Lešení a stavební výtahy                     |  |
| 95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |
| 99 - Staveništní přesun hmot                      |  |
| 711 - Izolace proti vodě                          |  |
| 712 - Povlakové krytiny                           |  |
| 713 - Izolace tepelné                             |  |
| 764 - Konstrukce klempířské                       |  |
| 766 - Konstrukce truhlářské                       |  |
| 767 - Konstrukce zámečnické                       |  |
| 771 - Podlahy z dlaždic a obklady                 |  |
| 776 - Podlahy povlakové                           |  |
| 777 - Podlahy ze syntetických hmot                |  |
| 781 - Obklady keramické                           |  |
| 783 - Nátěry                                      |  |
| 784 - Malby                                       |  |
| VN - Vedlejší náklady                             |  |
| ON - Ostatní náklady                              |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |
|                                                   |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-01 - Stavební část  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 23 923 680,53

D 1 Zemní práce 728 828,61

|    |   |              |                                                    |    |           |  |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------|----|-----------|--|
| 1  | K | 113108442R00 | Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem | m2 | 490,680   |  |
| 2  | K | 121101101R00 | Sejmutí omice s přemístěním do 50 m                | m3 | 52,602    |  |
| 3  | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                   | m3 | 502,218   |  |
| 4  | K | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ      | m3 | 67,122    |  |
| 5  | K | 132201210R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ    | m3 | 435,096   |  |
| 6  | K | 132601201R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.7               | m3 | 48,344    |  |
| 7  | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3 | 652,883   |  |
| 8  | K | 162706119R00 | Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin       | m3 | 3 264,417 |  |
| 9  | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3 | 134,270   |  |
| 10 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                    | t  | 979,325   |  |
| 11 | K | 58344197R    | Štěrkodrtě frakce 0-63 A                           | t  | 281,967   |  |

D 2 Základy a zvláštní zakládání

|    |   |              |                                                                                      |    |         |  |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|
| 12 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm                                     | m3 | 75,805  |  |
| 13 | K | 274321411R00 | Železobeton základových pasů C 25/30                                                 | m3 | 154,815 |  |
| 14 | K | 274361921RT8 | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81    | t  | 4,801   |  |
| 15 | K | 279321411R00 | Železobeton základových zdí C 25/30                                                  | m3 | 81,783  |  |
| 16 | K | 279351105R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení                                    | m2 | 183,290 |  |
| 17 | K | 279351106R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.                                   | m2 | 183,290 |  |
| 18 | K | 279361921RT8 | Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svařovaná síť - drát 8,0 oka 100/100 KY81 | t  | 5,256   |  |

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

|    |   |              |                                                                                                   |     |         |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 19 | K | 311237137R00 | Zdivo z cihel P 15 na MC 10 tl. 25 cm                                                             | m2  | 191,571 |  |
| 20 | K | 311237141R00 | Zdivo z cihel UNI P 12,5 na MC 10 tl. 30 cm                                                       | m2  | 219,232 |  |
| 21 | K | 311237492R00 | Zdivo broušen.P 8, tl. 50 cm, lepidlo                                                             | m2  | 492,386 |  |
| 22 | K | 311237603R00 | Zdivo 2in1 brouš.P10, tl.30 cm,celopl                                                             | m2  | 158,909 |  |
| 23 | K | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm                                                        | kus | 163,000 |  |
| 24 | K | 317121103R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm                                                        | kus | 77,000  |  |
| 25 | K | 317941123RT5 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.20                       | t   | 0,902   |  |
| 26 | K | 317941125RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu I č.22                  | t   | 2,672   |  |
| 27 | K | 317941125RT4 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší včetně dodávky profilu IPE č.30                | t   | 1,152   |  |
| 28 | K | 332381321R00 | Sloupy železobetonové z trub ocelových 200-250 mm                                                 | m   | 8,100   |  |
| 29 | K | 342247522R00 | Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl. 8 cm                                                      | m2  | 26,600  |  |
| 30 | K | 342247542R00 | Příčky z cihel broušených, lepidlo, tl.14 cm                                                      | m2  | 300,180 |  |
| 31 | K | 342264051RT1 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace         | m2  | 318,150 |  |
| 32 | K | 342264051RT3 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace | m2  | 31,670  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód           | Popis                                                                                                          | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 33                                         | K   | 3R01          | Železobetonový sloup a železobetonový průvlak (S1, P1, P2,P3) dodávka a montáž                                 | m3  | 12,561    |              |                   |
| 34                                         | K   | 593408550R    | Překlad nosný 23,8 1000x238x70 mm                                                                              | kus | 25,000    |              |                   |
| 35                                         | K   | 593408551R    | Překlad nosný 23,8 1250x238x70 mm                                                                              | kus | 138,000   |              |                   |
| 36                                         | K   | 593408552R    | Překlad nosný 23,8 1500x238x70 mm                                                                              | kus | 3,000     |              |                   |
| 37                                         | K   | 593408553R    | Překlad nosný 23,8 1750x238x70 mm                                                                              | kus | 3,000     |              |                   |
| 38                                         | K   | 593408556R    | Překlad nosný 23,8 2500x238x70 mm                                                                              | kus | 69,000    |              |                   |
| 39                                         | K   | 593408558R    | Překlad nosný 23,8 3000x238x70 mm                                                                              | kus | 1,000     |              |                   |
| 40                                         | K   | 593408560R    | Překlad nosný 23,8 3500x238x70 mm                                                                              | kus | 1,000     |              |                   |
| <b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>            |     |               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
| 41                                         | K   | 411122221R00  | Montáž stropních panelů dl. do 600 cm, do 3 t                                                                  | kus | 151,000   |              |                   |
| 42                                         | K   | 411167142RT3  | Strop , OVN 50, tl. 25 cm, nosník 2,25 - 3 m s Kari sítí KA 17 drát 4 mm oko 150x150 mm                        | m2  | 5,000     |              |                   |
| 43                                         | K   | 411321414R00  | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30                                                                         | m3  | 1,134     |              |                   |
| 44                                         | K   | 411351205R00  | Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa                                                             | m2  | 6,300     |              |                   |
| 45                                         | K   | 411351206R00  | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa                                                             | m2  | 6,300     |              |                   |
| 46                                         | K   | 411361921RT8  | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81                                            | t   | 0,098     |              |                   |
| 47                                         | K   | 417321414R00  | Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30                                                             | m3  | 32,837    |              |                   |
| 48                                         | K   | 417351115R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení                                                                     | m2  | 334,980   |              |                   |
| 49                                         | K   | 417351116R00  | Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění                                                                  | m2  | 334,980   |              |                   |
| 50                                         | K   | 417361821R00  | Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)                                                               | t   | 2,983     |              |                   |
| 51                                         | K   | 430321514R00  | Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37                                                                | m3  | 3,086     |              |                   |
| 52                                         | K   | 430361921RT8  | Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81                          | t   | 0,245     |              |                   |
| 53                                         | K   | 433351131R00  | Bednění schodnic přímočarých - zřízení                                                                         | m2  | 12,910    |              |                   |
| 54                                         | K   | 433351132R00  | Bednění schodnic přímočarých - odstranění                                                                      | m2  | 12,910    |              |                   |
| 55                                         | K   | 457451131R00  | Cementový potěr tl.do 4 cm s vložkou ze svař. sítí                                                             | m2  | 523,900   |              |                   |
| 56                                         | K   | 411Rpol       | Osazení a dodávka prvku s přerušeným tepelným mostem HIT SP MWX 0202-16-100                                    | m   | 6,200     |              |                   |
| 57                                         | K   | 593467593R    | Panel stropní H 200 mm PPD../219 7 lan d 12,5 mm dolní + 2 lana d 9,3 mm horní                                 | m   | 374,650   |              |                   |
| <b>D 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>         |     |               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
| 58                                         | K   | 612421615R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená                                                                       | m2  | 358,063   |              |                   |
| 59                                         | K   | 612421637R00  | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková                                                                             | m2  | 1 392,517 |              |                   |
| 60                                         | K   | 612425921R00  | Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká                                                                       | m2  | 74,463    |              |                   |
| 61                                         | K   | 612456211R00  | Postřík izolací nebo konstrukcí stěn MC                                                                        | m2  | 130,565   |              |                   |
| 62                                         | K   | 612R pol      | Povrchová úprava vnitřních stěn stěrkou s výztužnou sítí                                                       | m2  | 191,025   |              |                   |
| <b>D 62 Úpravy povrchů vnější</b>          |     |               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
| 63                                         | K   | 620991121R00  | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení                                                                      | m2  | 323,133   |              |                   |
| 64                                         | K   | 622319521RU1  | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm omítka mozaiková weberpas marmolit 6 kg/m2                       | m2  | 8,730     |              |                   |
| 65                                         | K   | 622319521RV1  | Zateplovací systém Weber, sokl, XPS tl. 80 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou                           | m2  | 39,480    |              |                   |
| 66                                         | K   | 622432112R00  | Omítka stěn weber-pas marmolit střednězrná                                                                     | m2  | 43,025    |              |                   |
| 67                                         | K   | 622473187RT2  | Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty                                                  | m   | 404,935   |              |                   |
| 68                                         | K   | 622476313RT1  | Omítka vnější silikonová, Weber, 3.vrst., slož.1-2 postřík, jádrová omítka, penetrace, silikon.omítka          | m2  | 648,739   |              |                   |
| 69                                         | K   | 622476313RT1a | Omítka vnější silikonová, Weber, 3.vrst., slož.1-2 - ostění postřík, jádrová omítka, penetrace, silikon.omítka | m2  | 79,042    |              |                   |
| <b>D 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |     |               |                                                                                                                |     |           |              |                   |
| 70                                         | K   | 631315621R00  | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25                                                                       | m3  | 93,394    |              |                   |
| 71                                         | K   | 631319175R00  | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm                                                                | m3  | 165,343   |              |                   |
| 72                                         | K   | 631315711RT4  | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg/m3                                   | m3  | 71,949    |              |                   |
| 73                                         | K   | 631362021R00  | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                                                                    | t   | 6,324     |              |                   |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Typ | Kód          | Popis                                                                                                  | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 632411106RT3 | Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.6 mm samonivelační polymercementová stěrka Cemix 40 MPa  | m2  | 147,910   |              |                   |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 632451065R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm                                                           | m2  | 929,120   |              |                   |
| D 64 Výplně otvorů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642941110R00 | Osazení pouzdra pro posuv.dveře jednostr.,do zdíva                                                     | kus | 2,000     |              |                   |
| 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2                                                      | kus | 3,000     |              |                   |
| 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642942591R00 | Příplatek za osazení horního vedení posuv. dveří                                                       | kus | 2,000     |              |                   |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642952110RU3 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 70/20 - 35 buk          | kus | 9,000     |              |                   |
| 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642952110RU4 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 80/20 - 35 buk          | kus | 11,000    |              |                   |
| 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 642952110RU5 | Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 197 x 90/20 - 35 buk          | kus | 4,000     |              |                   |
| 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 648991113RT3 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm     | m   | 42,750    |              |                   |
| 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 55330398R    | Zárubeň ocelová YH115 900x1970x115 L ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy         | kus | 1,000     |              |                   |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 5533300006R  | Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/600 L, P, EI, EW 30 pro cihelné zdivo, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 2,000     |              |                   |
| D 8 Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot                                                          | m   | 124,400   |              |                   |
| 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 895191111R00 | Drenážní šachtice normální z PE škopku podzemní                                                        | kus | 8,000     |              |                   |
| P <div>             Poznámka k položce:<br/>             Včetně:<br/>             - odřezání víka škopku a jeho volné položení,<br/>             - zakrytí otvoru ve víku škopku,<br/>             - vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí,<br/>             - dodání a zaústění drenážního potrubí,<br/>             - vyvrtání otvorů ve dně škopku,<br/>             - obalení škopku geotextilií.           </div> |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 3457115973R  | Trubka drenážní KOPODREN 100                                                                           | m   | 136,840   |              |                   |
| D 94 Lešení a stavební výtahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                                                      | m2  | 1 275,700 |              |                   |
| P <div>             Poznámka k položce:<br/>             Včetně kotvení lešení.           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                                                     | m2  | 3 827,100 |              |                   |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                                                     | m2  | 1 275,700 |              |                   |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                                           | m2  | 1 659,018 |              |                   |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m                                                           | m2  | 51,870    |              |                   |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 943943221R00 | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m strop                                                 | m3  | 54,000    |              |                   |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 943943292R00 | Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 ,                                                   | m3  | 108,000   |              |                   |
| 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 943943821R00 | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m                                                       | m3  | 54,000    |              |                   |
| 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 944944011R00 | Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                                       | m2  | 1 275,700 |              |                   |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                                                      | m2  | 261,900   |              |                   |
| D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m                                                                 | m2  | 837,420   |              |                   |
| 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K   | 952901110R00 | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                                              | m2  | 540,121   |              |                   |
| D 99 Staveništní přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                                             | t   | 2 410,915 |              |                   |
| D 711 Izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |              |                                                                                                        |     |           |              |                   |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 711111011RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA     | m2  | 1 315,530 |              |                   |
| 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 711112001RZ1 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku          | m2  | 83,520    |              |                   |
| 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením                                                          | m2  | 1 995,230 |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                       | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 104 | K   | 711142559RT1 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci            | m2 | 83,520    |              |                   |
| 105 | K   | 711212002RT3 | Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm | m2 | 124,525   |              |                   |
| 106 | K   | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m                                           | %  | 1,000     |              |                   |
| 107 | K   | 62833159R    | Pás asfaltovaný těžký 40 mineral G 200 S40                                                  | m2 | 1 608,908 |              |                   |
| 108 | K   | 62836110R    | Pás asfaltovaný těžký AI S 40 1x7,5 m                                                       | m2 | 835,165   |              |                   |

|     |   |              |                                                                                      |    |         |  |  |
|-----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D   |   | 712          | Povlakové krytiny                                                                    |    |         |  |  |
| 109 | K | 712371801RT1 | Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC - kotvená 1 vrstva - fólie ve specifikaci | m2 | 832,553 |  |  |
| 110 | K | 712378004R00 | Závětrná lišta RŠ 250 mm                                                             | m  | 150,400 |  |  |
| 111 | K | 712378005R00 | Stěnová lišta vyhnutá RŠ 70 mm                                                       | m  | 14,000  |  |  |
| 112 | K | 712378006R00 | Rohová lišta vnější RŠ 100 mm                                                        | m  | 150,400 |  |  |
| 113 | K | 712378007R00 | Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm                                                       | m  | 150,400 |  |  |
| 114 | K | 712399097R00 | Příplatek za plochu do 10 m2 NAIP, pryže, termopl.                                   | m2 | 8,060   |  |  |
| 115 | K | 283220013R   | Fólie izolační 76 tl. 1,8 mm š. 1600 mm PVC-P s PES výztuží, šedá                    | m2 | 902,155 |  |  |
| 116 | K | 998712202R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                     | %  | 1,000   |  |  |

|     |   |              |                                                                             |    |           |  |  |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D   |   | 713          | Izolace tepelné                                                             |    |           |  |  |
| 117 | K | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                | m2 | 235,800   |  |  |
| 118 | K | 713121121RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci         | m2 | 244,050   |  |  |
| 119 | K | 713121118R00 | Montáž dilatačního pásku podél stěn                                         | m  | 607,100   |  |  |
| 120 | K | 713131130R00 | Izolace tepelná stěn vložním do konstrukce                                  | m2 | 262,968   |  |  |
| 121 | K | 713131131R00 | Izolace tepelná stěn lepením                                                | m2 | 117,040   |  |  |
| 122 | K | 713131131RT2 | Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915                | m2 | 107,271   |  |  |
| 123 | K | 713141151R00 | Izolace tepelná střež kladená na sucho 1vrstvá                              | m2 | 1 263,440 |  |  |
| 124 | K | 713191100R00 | Položení separační fólie                                                    | m2 | 832,553   |  |  |
| 125 | K | 28375327R    | Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 80 mm tl. 5 mm                          | m  | 490,700   |  |  |
| 126 | K | 28375328R    | Pásek dilatační okrajový Mirelon š. 100mm tl. 5 mm                          | m  | 232,800   |  |  |
| 127 | K | 283754601R   | Polystyren extrudovaný XPS 600 x 1250 mm                                    | m3 | 21,157    |  |  |
| 128 | K | 283755016R   | Deska izolační fasádní K5 1200x400x 70mm fenolická pěna se skelnou tkaninou | m2 | 11,675    |  |  |
| 129 | K | 283755020R   | Deska izolační fasádní K5 1200x400x120mm fenolická pěna se skelnou tkaninou | m2 | 98,150    |  |  |
| 130 | K | 28375705R    | Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm                            | m3 | 104,234   |  |  |
| 131 | K | 28375706R    | Deska izolační stabilizov. EPS 200 1000 x 500 mm                            | m3 | 37,584    |  |  |
| 132 | K | 28375972R    | Deska spádová EPS 150 BACHL                                                 | m3 | 121,606   |  |  |
| 133 | K | 63141262R    | Deska z kamenné vlny PTS 30 x 600 x 1000 mm podlahová                       | m2 | 259,380   |  |  |
| 134 | K | 69366198R    | Geotextilie sklotextilní 120 g/m2 š. 200cm, folie pro vytvoření Broof(t3)   | m2 | 902,155   |  |  |
| 135 | K | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m                              | %  | 1,000     |  |  |

|     |   |              |                                                                     |   |         |  |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| D   |   | 764          | Konstrukce klempířské                                               |   |         |  |  |
| 136 | K | 764391240R00 | Závětrná lišta z Pz plechu, rš 1000 mm                              | m | 134,700 |  |  |
| 137 | K | 764817125R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm                   | m | 134,700 |  |  |
| 138 | K | 764817125R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 250 mm                   | m | 6,200   |  |  |
| 139 | K | 764817133R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 330 mm                   | m | 11,600  |  |  |
| 140 | K | 764817138R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 350 mm                   | m | 134,700 |  |  |
| 141 | K | 764817140R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm                   | m | 11,600  |  |  |
| 142 | K | 764817140R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm                   | m | 6,200   |  |  |
| 143 | K | 764817163R00 | Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 630 mm                   | m | 14,000  |  |  |
| 144 | K | 764814537R00 | Závětrná lišta z lakovaného Pz plechu, rš 600 mm                    | m | 4,100   |  |  |
| 145 | K | 764816140RT2 | Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 400 mm lepení Enkolitem | m | 66,750  |  |  |

| PČ                          | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                               | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 146                         | K   | 998764202R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m                                                                                   | %   | 1,000     |              |                   |
| D 766 Konstrukce truhlářské |     |              |                                                                                                                                     |     |           |              |                   |
| 147                         | K   | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2                                                                                            | kus | 44,000    |              |                   |
| 148                         | K   | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m                                                                                    | kus | 20,000    |              |                   |
| 149                         | K   | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m                                                                                   | kus | 6,000     |              |                   |
| 150                         | K   | 766666112R00 | Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.                                                                                        | kus | 2,000     |              |                   |
| 151                         | K   | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku                                                                                                               | kus | 28,000    |              |                   |
| 152                         | K   | 5533535045R  | Pouzdro JAP 705 STANDARD 900x2100                                                                                                   | kus | 1,000     |              |                   |
| 153                         | K   | 5533535225R  | Pouzdro JAP 715 KOMFORT 1450x2100                                                                                                   | kus | 1,000     |              |                   |
| 154                         | K   | 61165703R    | Dveře protipožární CPL EI30 DP3 90x197 L. jednokřídlé                                                                               | kus | 2,000     |              |                   |
| 155                         | K   | 766R pol.1   | Dodávka plastových oken O/S U=0,9W/m2K zaskleno trojsklem                                                                           | m2  | 52,988    |              |                   |
| 156                         | K   | 766R pol.2   | klíky se štítem dveř. 804 FAB/90Cr                                                                                                  | ks  | 28,000    |              |                   |
| 157                         | K   | 766R01       | Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.15 700*1970                                                                                      | ks  | 9,000     |              |                   |
| 158                         | K   | 766R02       | Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.15 800*1970                                                                                      | ks  | 11,000    |              |                   |
| 159                         | K   | 766R03       | Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.15 900*1970                                                                                      | ks  | 4,000     |              |                   |
| 160                         | K   | 766R04       | Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.15 1 100*1970                                                                                    | ks  | 1,000     |              |                   |
| 161                         | K   | 766R05       | Dveře vnitřní dle výkresu č. D.1.1.15 1 500*1970                                                                                    | ks  | 1,000     |              |                   |
| 162                         | K   | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m                                                                                   | %   | 1,000     |              |                   |
| D 767 Konstrukce zámečnické |     |              |                                                                                                                                     |     |           |              |                   |
| 163                         | K   | 767584512R00 | Montáž podhledů kazetových do zdiva 60x60 cm                                                                                        | m2  | 123,860   |              |                   |
| 164                         | K   | 767585115R00 | Montáž doplňků podhledů - úprava kazet                                                                                              | m   | 93,800    |              |                   |
| 165                         | K   | 767585113R00 | Montáž doplňků podhledů - okrajová lišta                                                                                            | m   | 77,700    |              |                   |
| 166                         | K   | 767649191R00 | Montáž doplňků dveří, samozavírače hydraulického                                                                                    | kus | 5,000     |              |                   |
| 167                         | K   | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg včetně materiálu                                                                   | kg  | 2 560,775 |              |                   |
| 168                         | K   | 767R01       | Stěna hliníková zasklená bezpečnostním sklem, opatřená jednokřídlovými dveřmi 2500*2540 výpis dodávka a montáž                      | m2  | 6,350     |              |                   |
| 169                         | K   | 767R02       | Stěna hliníková zasklená bezpečnostním sklem, opatřená jednokřídlovými dveřmi 2000*2540 výpis dodávka a montáž                      | m2  | 5,080     |              |                   |
| 170                         | K   | 767R03       | Dveře hliníkové zasklené bezpečnostním sklem, 800*2540 dle výpisu prvků dodávka a montáž                                            | m2  | 2,032     |              |                   |
| 171                         | K   | 767R04       | Okno hliníkové 3000*1500, trojdílné, viz výpis oken výkr.č. D.1.1.14 dodávka a montáž                                               | m2  | 13,500    |              |                   |
| 172                         | K   | 767R05       | Stěna hliníková svislá, dle výpisu oken 1,725*4,05 dodávka a montáž viz výkr.č.D.1.1.14                                             | m2  | 34,931    |              |                   |
| 173                         | K   | 767R06       | stěna hliníková svislá viz výpis materiálu 1725*3000 viz výkr.č. D.1.1.14 dodávka a montáž                                          | m2  | 10,350    |              |                   |
| 174                         | K   | 767R07       | stěna hliníková svislá viz výpis materiálu 1725*3000 viz výkr.č. D.1.1.14 dodávka a montáž                                          | m2  | 8,970     |              |                   |
| 175                         | K   | 767R08       | Dveře hliníkové, dvoukřídlové, prosklené, otevíravé s požární odolností EI 30DP1-C dodávka a montážviz výkr.č. D.1.1.15             | m2  | 4,500     |              |                   |
| 176                         | K   | 767R09       | Vrata průmyslová, š 4500, h 4220 mm dle výpisu prvků - viz výpis prvků viz výkr.č.D.1.1.16 sekční garážová, ovládání - elektropohon | kus | 5,000     |              |                   |
| 177                         | K   | 767R12       | Hliníkové slunolamy viz výkr.č.D.1.1.17 dodávka a montáž                                                                            | m2  | 11,000    |              |                   |
| 178                         | K   | 767R13       | Pozinkovaný čistič bot 1000*500 dodávka a osazení                                                                                   | ks  | 3,000     |              |                   |
| 179                         | K   | 767R14       | Pozinkovaný poklop pro revizní šachtu 11/Z 600*900 mm včetně osazovacího rámu                                                       | ks  | 1,000     |              |                   |
| 180                         | K   | 767R16       | Osazení a dodávka odvodňovacího žlabu dle výkr. 4. D.1.1.17 5/Z                                                                     | ks  | 3,000     |              |                   |
| 181                         | K   | 767R17       | Zábradlí nerezové schodiště Z/1 viz výkr.č. D.1.1.07 dodávka a montáž                                                               | kg  | 123,876   |              |                   |
| 182                         | K   | 767R18       | Čistící zóna pryžová včetně rámečku 2300*2500 viz výkr.č.D.1.1.17                                                                   | m2  | 5,750     |              |                   |
| 183                         | K   | 54917045R    | Zavírač dveří hydraulický K 204 č.14 stříbrná                                                                                       | kus | 5,000     |              |                   |
| 184                         | K   | 63174020R    | Kazeta Armstrong Casa 60x60x1,5 cm BOARD                                                                                            | m2  | 148,632   |              |                   |
| 185                         | K   | 998767202R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m                                                                                   | %   | 1,000     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|     |   |              |                                                                                        |     |         |  |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D   |   | 771          | Podlahy z dlaždic a obklady                                                            |     |         |  |  |
| 186 | K | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby                                                          | m2  | 243,760 |  |  |
| 187 | K | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada                                       | m   | 27,500  |  |  |
| 188 | K | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada                                        | m   | 27,500  |  |  |
| 189 | K | 771130211R00 | Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm                                      | m   | 9,765   |  |  |
| 190 | K | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm                                    | m   | 161,250 |  |  |
| 191 | K | 771575109R00 | Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm                                           | m2  | 243,760 |  |  |
| 192 | K | 771577113RS2 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic profil UA, pro tloušťku dlaždic 10 mm | m   | 33,000  |  |  |
| 193 | K | 283424152R   | Profil ukončovací obkladový "L" PVC H = 8 mm L = 2,50 m, 12 barev                      | kus | 89,203  |  |  |
| 194 | K | 59760120.AR  | Lišta obkl/dlažba plast -HK U12/O 9                                                    | m   | 223,009 |  |  |
| 195 | K | 59760160.AR  | Lišta kout/1díln plast -EKE U 8/O 7                                                    | m   | 123,200 |  |  |
| 196 | K | 597642030R   | Dlažba matná 300x300x9 mm                                                              | m2  | 268,136 |  |  |
| 197 | K | 597642030R   | Dlažba matná 300x300x9 mm                                                              | m2  | 17,738  |  |  |
| 198 | K | 597642400R   | Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm                                                    | m2  | 9,488   |  |  |
| 199 | K | 998771202R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                       | %   | 1,000   |  |  |

|     |   |              |                                                                   |    |         |  |  |
|-----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D   |   | 776          | Podlahy povlakové                                                 |    |         |  |  |
| 200 | K | 776421200R00 | Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty               | m  | 105,950 |  |  |
| 201 | K | 776521110R00 | Lepení povlak. podlah z pásů PVC na lepidlo V7508                 | m2 | 147,910 |  |  |
| 202 | K | 776R01       | položení a dodání pružné podlahy GF Heavy duty                    | m2 | 37,810  |  |  |
| 203 | K | 28342401R    | Lišta začišťovací z měkčeného PVC č. h. 2198 podlahová, dl. 2,5 m | m  | 158,925 |  |  |
| 204 | K | 28410104R    | Marmoleum tl. 4,0 mm š. 2 m dl. 32 m                              | m2 | 162,701 |  |  |
| 205 | K | 28410104R    | Marmoleum tl. 4,0 mm š. 2 m dl. 32 m                              | m2 | 11,655  |  |  |
| 206 | K | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                  | %  | 1,000   |  |  |

|     |   |              |                                                    |    |         |  |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D   |   | 777          | Podlahy ze syntetických hmot                       |    |         |  |  |
| 207 | K | 777215202R00 | Podlahy epoxidové plastbet. ChS-Epoxy 455 tl. 8 mm | m2 | 374,400 |  |  |
| 208 | K | 777217210R00 | Soklíky s požiábkem ChS Epoxy 455, výšky do 100 mm | m  | 130,150 |  |  |
| 209 | K | 998777202R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m  | %  | 1,000   |  |  |

|     |   |              |                                                      |    |         |  |  |
|-----|---|--------------|------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D   |   | 781          | Obklady keramické                                    |    |         |  |  |
| 210 | K | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm | m2 | 358,063 |  |  |
| 211 | K | 781R01       | cementová stěrka                                     | m2 | 126,975 |  |  |
| 212 | K | 597813602R   | Obkládačka 19,8x19,8 světle šedá mat                 | m2 | 393,869 |  |  |
| 213 | K | 597813603R   | Obkládačka 20x20 světle šedá lesk                    | m2 | 35,806  |  |  |
| 214 | K | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m     | %  | 1,000   |  |  |

|     |   |              |                                               |    |         |  |  |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------|----|---------|--|--|
| D   |   | 783          | Nátěry                                        |    |         |  |  |
| 215 | K | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 149,361 |  |  |

|     |   |              |                                              |    |           |  |  |
|-----|---|--------------|----------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D   |   | 784          | Malby                                        |    |           |  |  |
| 216 | K | 784191301R00 | Penetrace podkladu protiplísňová Primalex 1x | m2 | 1 742,337 |  |  |
| 217 | K | 784195212R00 | Malba tekutá , bílá, 2 x                     | m2 | 1 742,337 |  |  |

|     |   |          |                     |        |       |  |  |
|-----|---|----------|---------------------|--------|-------|--|--|
| D   |   | VN       | Vedlejší náklady    |        |       |  |  |
| 219 | K | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1,000 |  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

|     |   |            |                                          |        |       |  |  |
|-----|---|------------|------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| D   |   | ON         | Ostatní náklady                          |        |       |  |  |
| 220 | K | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,000 |  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

|     |   |            |                                  |        |       |  |  |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|-------|--|--|
| 221 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,000 |  |  |
|-----|---|------------|----------------------------------|--------|-------|--|--|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

P

*Poznámka k položce:  
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a  
její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.*

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-02 - ZTI**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**968 224,40**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 968 224,40  | 21,00%     | 203 327,12 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 171 551,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-02 - ZTI  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.


Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

968 224,40

|                           |
|---------------------------|
| 713 - Izolace tepelné     |
| 721 - Vnitřní kanalizace  |
| 722 - Vnitřní vodovod     |
| 724 - Strojní vybavení    |
| 725 - Zařizovací předměty |
| VN - Vedlejší náklady     |
| ON - Ostatní náklady      |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-02 - ZTI  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |                                         |                                                                                                        |     |         |  |  |
|----|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D  |   | 713                                     | Izolace tepelné                                                                                        |     |         |  |  |
| 1  | K | 1                                       | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN65                                                                 | m   | 108,000 |  |  |
| 2  | K | 2                                       | Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 150                                                               | m   | 168,000 |  |  |
| D  |   | 721                                     | Vnitřní kanalizace                                                                                     |     |         |  |  |
| 3  | K | 597101113R00                            | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400                                                        | m   | 21,000  |  |  |
| 4  | K | 597103112RT1                            | Montáž vpustí pro žlabby polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN | kus | 3,000   |  |  |
| 5  | K | 721152218R00                            | Čistící kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm                                                             | kus | 5,000   |  |  |
| 6  | K | 721154237R00                            | Kus čistící ovál. víko, potr. ležaté D 160                                                             | kus | 1,000   |  |  |
| 7  | K | 721176102R00                            | Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm                                                                  | m   | 15,000  |  |  |
| 8  | K | 721176103R00                            | Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm                                                                  | m   | 15,000  |  |  |
| 9  | K | 721176105R00                            | Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm                                                                 | m   | 15,000  |  |  |
| 10 | K | 721176115R00                            | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm                                                              | m   | 35,000  |  |  |
| 11 | K | 721176222R00                            | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm                                                       | m   | 77,500  |  |  |
| 12 | K | 721176223R00                            | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm                                                       | m   | 23,900  |  |  |
| 13 | K | 721176224R00                            | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm                                                       | m   | 22,100  |  |  |
| 14 | K | 721194103RM1                            | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 přípojka pro                                                    | kus | 5,000   |  |  |
| 15 | K | 721194104R00                            | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8                                                                 | kus | 25,000  |  |  |
| 16 | K | 721194105R00                            | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 S                                                               | kus | 3,000   |  |  |
| 17 | K | 721194109R00                            | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 WC+ vpustě                                                     | kus | 11,000  |  |  |
| 18 | K | 721211505R00                            | Vpust' podlahová PE + PP D 50 mm                                                                       | kus | 7,000   |  |  |
| 19 | K | 721273150RT1                            | Hlavice ventilační přivětrávací přívzdušňovací ventil , D 50/75/110 mm                                 | kus | 1,000   |  |  |
| 20 | K | 721290111R00                            | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 DN 32--125                                                    | m   | 253,000 |  |  |
| 21 | K | 721290112R00                            | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 DN 150                                                        | m   | 23,000  |  |  |
| 22 | K | 220264123R00                            | Kabel.žlab drátěný s integr.spojku DZI 110x300 mm včetně spojek, rohů a kotevního materiálu            | m   | 28,450  |  |  |
| 23 | K | 3                                       | souprava větrací hlavice DN 110                                                                        | ks  | 1,000   |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Dodávka a montáž |                                                                                                        |     |         |  |  |
| 24 | K | 1.1                                     | HL 138 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN 32                                             | ks  | 7,000   |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Dodávka a montáž |                                                                                                        |     |         |  |  |
| 25 | K | 4                                       | Nerezový koupelnivý žlábek ke stěně délky 1,00 mřížka, sifon se zápach. uzáv.                          | ks  | 3,000   |  |  |
| 26 | K | 553963802R                              | Rošt můstkový SV 2000 D400, l=500 mm litina, oka 18/198                                                | kus | 42,000  |  |  |
| 27 | K | 592277070R                              | Žlab SV 2000.0, š=200 mm, l=1000 mm, h=200 mm polymerbetonový, ochranná ocelová hrana                  | kus | 21,000  |  |  |
| 28 | K | 6                                       | Podomítková vodní zápachová uzávěrka DN 50 pro pračku                                                  | ks  | 13,000  |  |  |
| 29 | K | 2R                                      | Podlahová vpust s litinovou mříží DN 100                                                               | ks  | 2,000   |  |  |
| 30 | K | 998721102R00                            | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                                      | t   | 7,012   |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## D 722 Vnitřní vodovod

|    |   |              |                                                                     |        |         |  |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| 31 | K | 722172333R00 | Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20,                                  | m      | 88,000  |  |  |
| 32 | K | 722172334R00 | Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20,                                  | m      | 118,000 |  |  |
| 33 | K | 722172335R00 | Potrubí z PPR, D 50x8,3 mm, PN 20,                                  | m      | 48,000  |  |  |
| 34 | K | 722172336R00 | Potrubí z PPR, D 63x10,5 mm, PN 20, vč .zed.výpom.                  | m      | 26,000  |  |  |
| 35 | K | 722172637R00 | Potrubí z PPR , D 75x12,5 mm, PN 20                                 | m      | 12,000  |  |  |
| 36 | K | 722176112R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 20                   | m      | 88,000  |  |  |
| 37 | K | 722176113R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 25                   | m      | 118,000 |  |  |
| 38 | K | 722176114R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 32                   | m      | 48,000  |  |  |
| 39 | K | 722176115R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 40                   | m      | 15,000  |  |  |
| 40 | K | 722176116R00 | Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním DN 50                   | m      | 12,000  |  |  |
| 41 | K | 722181212RU1 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm               | m      | 88,000  |  |  |
| 42 | K | 722181212RV9 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 40 mm               | m      | 118,000 |  |  |
| 43 | K | 722181212RW6 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 50 mm               | m      | 47,000  |  |  |
| 44 | K | 722181212RY3 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 63 mm               | m      | 26,000  |  |  |
| 45 | K | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20                                  | kus    | 31,000  |  |  |
| 46 | K | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,4m                | soubor | 18,000  |  |  |
| 47 | K | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 32                             | kus    | 24,000  |  |  |
| 48 | K | 722202415R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 40                             | kus    | 10,000  |  |  |
| 49 | K | 722202416R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 50                             | kus    | 3,000   |  |  |
| 50 | K | 722202417R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 63                             | kus    | 1,000   |  |  |
| 51 | K | 722220121R00 | Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2                                   | pár    | 12,000  |  |  |
| 52 | K | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 Rohové ventily            | kus    | 31,000  |  |  |
| 53 | K | 722231285R00 | Ventil redukční membránový PN1,6, G 6/4 (DN 40)                     | kus    | 1,000   |  |  |
| 54 | K | 722235315R00 | Kohout kulový nerez, 1dílný BRA.A3.622 DN 25 s rychlospojkou na WAP | kus    | 3,000   |  |  |
| 55 | K | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1                             | kus    | 3,000   |  |  |
| 56 | K | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                              | m      | 292,000 |  |  |
| 57 | K | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80                      | m      | 292,000 |  |  |
| 58 | K | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                      | t      | 1,857   |  |  |
| 59 | K | 2R           | Podlahová vpust s litinovou mříží DN 100                            | ks     | 1,000   |  |  |

## D 724 Strojní vybavení

|    |   |              |                                                |        |       |  |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 60 | K | 724231125R00 | Přísluř.vodáren, manometr D 100                | soubor | 1,000 |  |  |
| 61 | K | 724319113R00 | Montáž nádrže tlakové stojaté 300 litrů        | kus    | 1,000 |  |  |
| 62 | K | 3.1          | Expanzní nádoba + ventil                       | ks     | 1,000 |  |  |
| 63 | K | 42610902R    | Čerpadlo 25-40 230 V, 180 mm                   | kus    | 2,000 |  |  |
| 64 | K | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m | t      | 0,033 |  |  |
| 65 | K | 2R           | Podlahová vpust s litinovou mříží DN 100       | ks     | 1,000 |  |  |

## D 725 Zařizovací předměty

|    |   |              |                                                                   |        |       |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 66 | K | 725034121R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý                                    | soubor | 4,000 |  |  |
| 67 | K | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného                                          | soubor | 4,000 |  |  |
| P  |   |              | Poznámka k položce:<br>U - umyvadlo                               |        |       |  |  |
| 68 | K | 725119402R00 | Montáž předstěnových systémů do sádkartonu                        | soubor | 4,000 |  |  |
| 69 | K | 725016105R00 | Pisoár ovládání automatické, bílý                                 | soubor | 2,000 |  |  |
| 70 | K | 725037152R00 | Umyvadlo na šrouby , 55 cm, bílé, otvor                           | soubor | 8,000 |  |  |
| 71 | K | 725037158R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý                                       | soubor | 8,000 |  |  |
| 72 | K | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých                                         | soubor | 1,000 |  |  |
| 73 | K | 725319201R00 | Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských                      | soubor | 2,000 |  |  |
| 74 | K | 725823121RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu nadstandardní  | kus    | 8,000 |  |  |
| 75 | K | 725829301RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie,dřez 2.np | kus    | 1,000 |  |  |

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 76  | K   | 725839203R00 | Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2                                                                                     | soubor | 1,000    |              |                   |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Úklidová komora                                                                                   |        |          |              |                   |
| 77  | K   | 725839204R00 | Montáž baterie nástěnné G 3/4                                                                                            | soubor | 2,000    |              |                   |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Velkokuchyňský dřez 2x                                                                            |        |          |              |                   |
| 78  | K   | 725849302R00 | Montáž držáku sprchy                                                                                                     | kus    | 4,000    |              |                   |
| 79  | K   | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm                                                                                      | kus    | 8,000    |              |                   |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Umývadlo                                                                                          |        |          |              |                   |
| 80  | K   | 725859102R00 | Montáž ventilu odpadního do D 50 mm                                                                                      | kus    | 4,000    |              |                   |
|     | P   |              | Poznámka k položce:<br>Sprcha a dřez 4 ks<br>Podlahová vpust 4 ks                                                        |        |          |              |                   |
| 81  | K   | 725860184RT1 | Sifon pračkový , D 40/50 mm podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "                                              | kus    | 2,000    |              |                   |
| 82  | K   | 725860188RT1 | Sifon pračkový , D 40/50 mm podomítkový, suchá zápachová klapka                                                          | kus    | 6,000    |              |                   |
| 83  | K   | 725860213R00 | Sifon umyvadlový , D 32, 40 mm                                                                                           | kus    | 8,000    |              |                   |
| 84  | K   | 725R01       | Dřez nerezový                                                                                                            | ks     | 1,000    |              |                   |
| 85  | K   | 286967561R   | Modul-WC ovládání zepředu UP320, h=108 cm pro mokrý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování         | kus    | 4,000    |              |                   |
| 86  | K   | 286967601R   | Modul-výlevka , h=130 cm pro nástěnnou armaturu, odpadní koleno 50mm, nastavitelné pozinkované podpěry, pro suchý proces | kus    | 1,000    |              |                   |
| 87  | K   | 286967627R   | Deska ovládací WC , 220x130x11 mm                                                                                        | kus    | 4,000    |              |                   |
| 88  | K   | 55144130R    | Baterie vanová                                                                                                           | kus    | 1,000    |              |                   |
| 89  | K   | 55144163R    | Sprchová sada 1-funkční ruční sprcha d 100 mm                                                                            | kus    | 1,000    |              |                   |
| 90  | K   | 55145010R    | Baterie sprchová směšovací zápusťná (kompl)                                                                              | kus    | 3,000    |              |                   |
| 91  | K   | 55145352R    | Set sprchový hadice, růžice, držák                                                                                       | kus    | 3,000    |              |                   |
| 92  | K   | 55161660R    | Podlahová vpust boční 50 nerez, suchá klapka                                                                             | kus    | 5,000    |              |                   |
| 93  | K   | 551616893R   | Žlab odtokový vč. sifonu L=1000 mm SZP0900                                                                               | kus    | 3,000    |              |                   |
| 94  | K   | 551620243R   | DN50/40 Sifon pro dvoudřez s přípojkou s nerezovými mřížkami d 70                                                        | kus    | 1,000    |              |                   |
| 95  | K   | 55162277.AR  | vpust podlahová sklepní DN 110 s trojnásobnou zpětnou armaturou proti vzduté vodě                                        | kus    | 4,000    |              |                   |
| 96  | K   | 61169002R    | Dveře vnitřní celoskleněné 90x197 jednokřídlé                                                                            | kus    | 3,000    |              |                   |
| 97  | K   | 64271102R    | Výlevka závěsná se sklopnou plastovou mřížkou bílá                                                                       | kus    | 1,000    |              |                   |
| 98  | K   | 725R02       | Dřez velkokuchyňský nerezový včetně konstrukce nohou                                                                     | ks     | 2,000    |              |                   |
| 99  | K   | 8            | Silikonový tmel bílý                                                                                                     | ks     | 12,000   |              |                   |
| 100 | K   | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                                                       | t      | 0,500    |              |                   |

|     |    |                  |                                                                                                                                                         |        |       |  |  |
|-----|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| D   | VN | Vedlejší náklady |                                                                                                                                                         |        |       |  |  |
| 101 | K  | 005121 R         | Zařízení staveniště                                                                                                                                     | Soubor | 1,000 |  |  |
|     | P  |                  | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                               |        |       |  |  |
| D   | ON | Ostatní náklady  |                                                                                                                                                         |        |       |  |  |
| 102 | K  | 005241010R       | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                        | Soubor | 1,000 |  |  |
|     | P  |                  | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |        |       |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-03 - Vybavení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 418 574,00**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 418 574,00 | 21,00%     | 297 900,54 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 716 474,54**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-03 - Vybavení  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 418 574,00

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | <div></div> |
| 767 - Konstrukce zámečnické |             |
| 789 - Vybavení elektrické   |             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-03 - Vybavení  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|       |   |                       |                                                                                                    |        |        |  |  |
|-------|---|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| D 766 |   | Konstrukce truhlářské |                                                                                                    |        |        |  |  |
| 1     | K | 766812115R00          | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,4m                                                 | kus    | 2,000  |  |  |
| 2     | K | 766R01                | Věšáková stěna na převlečníky upevněná na stěnu 1000*1850 pol.5 viz výkres D.1.1.20                | ks     | 9,000  |  |  |
| 3     | K | 766R02                | Sestava spodních skříněk 4000*6000*870 s laminovaných desek pol.6 viz výkres D.1.1.20              | ks     | 1,000  |  |  |
| 4     | K | 766R03                | Šatní skříň s posuvnými dveřmi levá část police, pravá tyč 1400*2050*600 pol.7 viz výkres D.1.1.21 | ks     | 4,000  |  |  |
| 5     | K | 766R04                | Šatní skříň s otevíravými dveřmi s policemi, 1500*2050*400 pol.8 viz výkres D.1.1.21               | ks     | 1,000  |  |  |
| 6     | K | 766R05                | Nábytková sestava do místnosti č.207, 1500*2050*400 pol.9 viz výkres D.1.1.21, D.1.1.22            | ks     | 1,000  |  |  |
| 7     | K | 766R06                | Postel dřevěná se zadním čelem, rošt matrace, pol.10 viz výkres D.1.1.21, D.1.1.22                 | ks     | 4,000  |  |  |
| 8     | K | 797R07                | Kancelářský pracovní stůl s kontejnerem 1800/800 pol. 11 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22            | ks     | 2,000  |  |  |
| 9     | K | 797R08                | Kancelářský pracovní stůl 2400/800 pol. 12 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22                          | ks     | 2,000  |  |  |
| 10    | K | 797R09                | Kancelářský pracovní stůl 1500/800 pol. 13 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22                          | ks     | 2,000  |  |  |
| 11    | K | 797R10                | Kancelářský pracovní stůl 1400/800 pol. 14 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22                          | ks     | 1,000  |  |  |
| 12    | K | 797R11                | Kancelářský pracovní stůl 1500/800 pol. 15 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22                          | ks     | 3,000  |  |  |
| 13    | K | 797R12                | Kancelářský pracovní stů 800/800 pol. 16 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22                            | ks     | 3,000  |  |  |
| 14    | K | 797R13                | Kancelářská židle na kolečkách otočná s područkami pol. 17 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22          | ks     | 2,000  |  |  |
| 15    | K | 797R14                | Kancelářská židle jednací kovová podnož s područkami pol. 18 viz výkr.č. D.1.1.21, D.1.1.22        | ks     | 23,000 |  |  |
| 16    | K | 61581624.AR           | Linka kuchyňská atypická 240 cm                                                                    | soubor | 2,000  |  |  |
| D 767 |   | Konstrukce zámečnické |                                                                                                    |        |        |  |  |
| 17    | K | 767R01                | Kovový regál s policemi 6000*4000 nosbnost 200 kg. pol-1 viz výkr.č.D.1.1.20                       | ks     | 1,000  |  |  |
| 18    | K | 767R02                | Kovový regál s policemi 2200*4000 nosbnost 200 kg. pol-2 viz výkr.č.D.1.1.20                       | ks     | 1,000  |  |  |
| 19    | K | 767R03                | Kovový regál s policemi 2200*3000 nosbnost 200 kg. pol-2a viz výkr.č.D.1.1.20                      | ks     | 1,000  |  |  |
| 20    | K | 767R04                | Kovový regál s policemi 4500*2000 nosbnost 200 kg. pol-3 viz výkr.č.D.1.1.20                       | ks     | 1,000  |  |  |
| 21    | K | 767R05                | Kovový regál s policemi 4000*2000 nosbnost 200 kg. pol-3a viz výkr.č.D.1.1.20                      | ks     | 1,000  |  |  |
| 22    | K | 767R06                | Pracovní stůl nerez se spodní odkládací plochou 1600x800x900 pol-4 viz výkr.č.D.1.1.20             | ks     | 1,000  |  |  |
| 23    | K | 767R10                | Nápis "HASIČSKÁ ZBROJNICE"                                                                         | soubor | 1,000  |  |  |
| 24    | K | 767R11                | Závěsný nosič hadic pro 20 hadic viz výkr.č. D.1.1.17<br>dodávka a montáž                          | ks     | 1,000  |  |  |
| 25    | K | 767R15                | Šatní skříňka dvoudveřová s lavicí 19/Z výkr.č. D.1.1.17                                           | ks     | 13,000 |  |  |
| D 789 |   | Vybavení elektrické   |                                                                                                    |        |        |  |  |
| 26    | K | 789R01                | Sušící skříň na oděvy 1830/920/500 pol. 19 viz výkr.č. D.1.1.20, D.1.1.22                          | ks     | 2,000  |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27 | K   | 789R02    | Velkokapacitní bubnová pračka 12-15 kg pol 20 viz výkr č. D.1.1.20, D.1.1.21 | ks  | 2,000    |              |                   |
| 28 | K   | 789R03    | Sušička prádla 8 kg pol 21 viz výkr č. D.1.1.20, D.1.1.21                    | ks  | 1,000    |              |                   |
| 29 | K   | 789R04    | Vysokotlaký čistič pol 22 viz výkr č. D.1.1.20, D.1.1.21                     | ks  | 1,000    |              |                   |
| 30 | K   | 54112127R | Deska varná vestavná indukční VDI 301 FF                                     | kus | 2,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-04 - Tlakový vzduch**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**191 345,69**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 191 345,69  | 21,00%     | 40 182,59 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**231 528,28**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-04 - Tlakový vzduch  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Náklady ze soupisu prací | 191 345,69  |
| 729 - Tlakový vzduch     | <div></div> |
| ON - Ostatní náklady     |             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-04 - Tlakový vzduch  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | 729                  | Tlakový vzduch                                                                                                             |      |         |  |  |
|----|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
| 1  | K | 721 A03<br>723120201 | POTRUBI UHLIK.OCEL LIS. DN15/LIS.SPOJE                                                                                     | m    | 37,800  |  |  |
| 2  | K | 721 A03<br>723120202 | POTRUBI UHLIK.OCEL LIS. DN20/LIS.SPOJE                                                                                     | m    | 31,500  |  |  |
| 3  | K | 721 A03<br>723120203 | POTRUBI UHLIK.OCEL LIS. DN25/LIS.SPOJE                                                                                     | m    | 35,500  |  |  |
| 4  | K | 721 A03<br>723120204 | OBJIMKY s PRUŽNOU VLOŽKOU,KONZOLY KOTVENÉ DO ZDIVA PRO ROZVOD VZDUCHU,Rozvod vzduch bude veden po obvodu ve výškách dle PD | kg   | 130,000 |  |  |
| 5  | K | 721 A03<br>723120209 | DOPOJENÍ NA KOMPRESOR -HADICE NEREZ DN25/1.0m                                                                              | ks   | 1,000   |  |  |
| 6  | K | 721 A03<br>723120210 | PATNI T kus+ZATKA DN15-ODVODNENI                                                                                           | ks   | 6,000   |  |  |
| 7  | K | 721 A03<br>723120211 | ORIENTACNI STITKY /22ks/                                                                                                   | sada | 1,000   |  |  |
| 8  | K | 721 A03<br>723120213 | MONTAZ KOMPRESORU+ZPROVOZNĚNÍ                                                                                              | ks   | 1,000   |  |  |
| 9  | K | 721 A03<br>723150367 | CHRANICKA DN25-32                                                                                                          | ks   | 3,000   |  |  |
| 10 | K | 721 A03<br>723150368 | TESNENI CHRANICKY- EI60min.                                                                                                | ks   | 3,000   |  |  |
| 11 | K | 721 A03<br>723190202 | UK DN15 HADICOVY s RYCHLOSPOJKOU                                                                                           | ks   | 16,000  |  |  |
| 12 | K | 721 A03<br>723213200 | DODÁVKA Stacionární kompresor se stojatou nádobou,výtlak 637 l/hod,vzdušník 270l,tlak 11bar, příkon 5,5kW, 400V            | ks   | 1,000   |  |  |
| 13 | K | 721 A03<br>723213202 | UKDN25-KULO VY KOHOUT/u KOMPRESORU                                                                                         | ks   | 1,000   |  |  |
| 14 | K | 721 A03<br>723213212 | TLAKOMER 0-1MPa+UK/GARAZ                                                                                                   | ks   | 1,000   |  |  |
| 15 | K | 721 A03<br>998723101 | TLAK.VZDUCH PRESUN HMOT VYSKA -6M                                                                                          | t    | 1,590   |  |  |
| 16 | K | 721 B03<br>723150801 | NATER POTRUBI MODRY Z+2*S                                                                                                  | m    | 103,500 |  |  |
| 17 | K | 721 B03<br>723260800 | POMOCNE st.prace-otvory do 0.25m2                                                                                          | ks   | 4,000   |  |  |
| 18 | K | 721 B03<br>723260801 | MONT.LESENÍ PRO TLAK.VZDUCH GARAZ                                                                                          | sada | 1,000   |  |  |

| D  |   | ON                                                                                                                                                      | Ostatní náklady                                                                                                                                        |        |       |  |  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 19 | K | 721 B03<br>723260802                                                                                                                                    | REVIZE+TLAK.ZKOUSKA TLAK.VZDUCHU.... (revizní+tlakové zkoušky/ 1,5 násobek provozního tlaku, který se předpokládá 5 bar.. tlak. zkouška 30 min. 12 bar | ks     | 1,000 |  |  |
| 20 | K | 005121 R                                                                                                                                                | Zařízení staveniště                                                                                                                                    | Soubor | 1,000 |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                               |                                                                                                                                                        |        |       |  |  |
| 21 | K | 005241010R                                                                                                                                              | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                       | Soubor | 1,000 |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |                                                                                                                                                        |        |       |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-05 - Vytápění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**824 824,49**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 824 824,49  | 21,00%     | 173 213,14 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**998 037,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-05 - Vytápění  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací

824 824,49

736 - Podlahové vytápění

VN - Vedlejší náklady

ON - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-05 - Vytápění  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|   |   |            |                                                                                                                                                         |        |       |  |  |
|---|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| D |   | 736        | Podlahové vytápění                                                                                                                                      |        |       |  |  |
| 1 | K | 736R01     | Podlahové vytápění dle podružného rozpočtu                                                                                                              | soubor | 1,000 |  |  |
| D |   | VN         | Vedlejší náklady                                                                                                                                        |        |       |  |  |
| 2 | K | 005121 R   | Zařízení staveniště                                                                                                                                     | Soubor | 1,000 |  |  |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                               |        |       |  |  |
| D |   | ON         | Ostatní náklady                                                                                                                                         |        |       |  |  |
| 3 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                        | Soubor | 1,000 |  |  |
| P |   |            | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |        |       |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-06 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 461 993,92**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 461 993,92 | 21,00%     | 307 018,72 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 769 012,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-06 - Vzduchotechnika  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 461 993,92

728 - Vzduchotechnika

VN - Vedlejší náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-06 - Vzduchotechnika

Místo: Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

1 461 993,92

|   |   |        |                                       |        |  |  |  |
|---|---|--------|---------------------------------------|--------|--|--|--|
| D |   | 728    | Vzduchotechnika                       |        |  |  |  |
| 1 | K | 728R01 | Vzduchotechnika viz podružný rozpočet | soubor |  |  |  |

|   |   |          |                     |        |  |  |  |
|---|---|----------|---------------------|--------|--|--|--|
| D |   | VN       | Vedlejší náklady    |        |  |  |  |
| 2 | K | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor |  |  |  |

P

Poznámka k položce:  
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-07 - Plynoinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**202 279,26**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 202 279,26  | 21,00%     | 42 478,64 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**244 757,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-07 - Plynoinstalace  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.


Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

202 279,26

|                          |
|--------------------------|
| 1 - Zemní práce          |
| 4 - Vodorovné konstrukce |
| 8 - Trubní vedení        |
| 723 - Vnitřní plynovod   |
| ON - Ostatní náklady     |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-07 - Plynoinstalace  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |              |                                                             |        |        |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| D  |   | 1            | Zemní práce                                                 |        |        |  |  |
| 1  | K | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                | m      | 1,800  |  |  |
| 2  | K | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení           | m3     | 1,560  |  |  |
| 3  | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                            | m3     | 47,520 |  |  |
| 4  | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ           | m3     | 42,840 |  |  |
| 5  | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3               | m3     | 4,680  |  |  |
| 6  | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m           | m3     | 13,923 |  |  |
| 7  | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m          | m3     | 13,920 |  |  |
| 8  | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                         | m3     | 47,520 |  |  |
| 9  | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                        | m3     | 10,710 |  |  |
| 10 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                             | t      | 13,720 |  |  |
| 11 | K | 58337306R    | Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B                                 | t      | 22,491 |  |  |
| 12 | K | 583418035R   | Kamenivo drcené frakce 16/32 C Olomoucký kraj               | t      | 34,839 |  |  |
| D  |   | 4            | Vodorovné konstrukce                                        |        |        |  |  |
| 13 | K | 451572111RK7 | Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm kraj Olomoucký | m3     | 5,505  |  |  |
| 14 | K | 8RO01        | Položení výstražné folie včetně dodávky dolie               | m      | 59,500 |  |  |
| D  |   | 8            | Trubní vedení                                               |        |        |  |  |
| 15 | K | 8R04         | D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 6 mm2                   | m      | 59,500 |  |  |
| D  |   | 723          | Vnitřní plynovod                                            |        |        |  |  |
| 16 | K | 723R01       | Plynoinstalace viz podružný rozpočet                        | soubor | 1,000  |  |  |
| D  |   | ON           | Ostatní náklady                                             |        |        |  |  |
| 17 | K | 005121 R     | Zařízení staveniště                                         | Soubor | 1,000  |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-08 - Záchytný systém**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**132 300,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 132 300,00  | 21,00%     | 27 783,00 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**160 083,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-08 - Záchytný systém  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Náklady ze soupisu prací    | 132 300,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 132 300,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 01 - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-08 - Záchytný systém

Místo: 

Obec Olšany u Prostějova

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022

Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

132 300,00

|   |   |              |                                                                                  |     |        |  |  |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| D |   | 767          | Konstrukce zámečnické                                                            |     |        |  |  |
| 1 | K | 767225110R00 | Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku - záchytný systém plochých střech | kus | 21,000 |  |  |
| 2 | K | 767R1        | Sloupek záchytného systému včetně příslušenství                                  | kus | 21,000 |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

02 - Vodovodní přípojky

Úroveň 3:

**02-01 - Vodovodní přípojka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**364 832,73**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 364 832,73  | 21,00%     | 76 614,87 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**441 447,60**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 02 - Vodovodní přípojky  
Úroveň 3: 02-01 - Vodovodní přípojka  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

364 832,73



- 1 - Zemní práce
- 2 - Základy a zvláštní zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 5 - Komunikace
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 99 - Staveništní přesun hmot
- 722 - Vnitřní vodovod
- ON - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 02 - Vodovodní přípojky  
Úroveň 3: 02-01 - Vodovodní přípojka  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |   |              |                                                                                                                            |     |        |  |  |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| D  |   | 1            | Zemní práce                                                                                                                |     |        |  |  |
| 1  | K | 113106211R00 | Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém                                                                           | m2  | 6,000  |  |  |
| 2  | K | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                                               | m   | 1,800  |  |  |
| 3  | K | 120001101R00 | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení                                                                          | m3  | 1,560  |  |  |
| 4  | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                                                                                           | m3  | 47,688 |  |  |
| 5  | K | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                                                              | m3  | 26,973 |  |  |
| 6  | K | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                                                                         | m3  | 26,973 |  |  |
| 7  | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                                                          | m3  | 44,088 |  |  |
| 8  | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                                                              | m3  | 4,680  |  |  |
| 9  | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                                               | m3  | 26,973 |  |  |
| 10 | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                          | m3  | 44,894 |  |  |
| 11 | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                                                         | m3  | 44,894 |  |  |
| 12 | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                        | m3  | 46,230 |  |  |
| 13 | K | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                                                       | m3  | 5,484  |  |  |
| 14 | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                                                                            | t   | 67,341 |  |  |
| 15 | K | 58337306R    | Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B                                                                                                | t   | 10,968 |  |  |
| 16 | K | 583418035R   | Kamenivo drcené frakce 16/32 C Olomoucký kraj                                                                              | t   | 34,839 |  |  |
| D  |   | 2            | Základy a zvláštní zakládání                                                                                               |     |        |  |  |
| 17 | K | 271531113R00 | Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm                                                                           | m3  | 1,056  |  |  |
| D  |   | 3            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                              |     |        |  |  |
| 18 | K | 388993111R00 | Chránička potrubí z PVC 110/2,2 mm, výkop včetně lomu 2*45°včetně materiálu                                                | m   | 2,500  |  |  |
| 19 | K | 3R01         | Montáž prefabrikované ŽB vodoměrné šachty 2,8*1,7*2,010 včetně dodávky plně vystrojené vodoměrné šachty (žebřík, poklop..) | ks  | 1,000  |  |  |
| D  |   | 4            | Vodorovné konstrukce                                                                                                       |     |        |  |  |
| 20 | K | 451572111RK7 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký                                                               | m3  | 4,065  |  |  |
| D  |   | 5            | Komunikace                                                                                                                 |     |        |  |  |
| 21 | K | 591111111R00 | Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm                                                                          | m2  | 6,000  |  |  |
| D  |   | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                                             |     |        |  |  |
| 22 | K | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20                                                                                     | m3  | 0,855  |  |  |
| D  |   | 8            | Trubní vedení                                                                                                              |     |        |  |  |
| 23 | K | 871211121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm                                                                            | m   | 22,500 |  |  |
| 24 | K | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm                                                                           | m   | 24,300 |  |  |
| 25 | K | 891247211R00 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80                                                                                           | kus | 1,000  |  |  |
| 26 | K | 892241111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                                                  | m   | 24,300 |  |  |
| 27 | K | 892233111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 70                                                                                       | m   | 22,500 |  |  |

| PČ                           | Typ | Kód          | Popis                                                                         | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 28                           | K   | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125                                         | m      | 24,300   |              |                   |
| 29                           | K   | 8 R01        | Navaření ISO příruby na potrubí d110/litina DN100                             | ks     | 2,000    |              |                   |
| 30                           | K   | 8R02         | Navaření ISO příruby d90/ litina DN80                                         | ks     | 4,000    |              |                   |
| 31                           | K   | 8R03         | Navaření ISO příruby d65/litina DN50                                          | ks     | 1,000    |              |                   |
| 32                           | K   | 8R04         | D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 6 mm2                                     | m      | 45,700   |              |                   |
| 33                           | K   | R806         | D+MT zakrytí výstražnou folií                                                 | m      | 45,700   |              |                   |
| 34                           | K   | 891926 OA0   | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM                                          | kus    | 2,000    |              |                   |
| 35                           | K   | 286134704R   | Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 63x5,8 mm PE 100 RC s pláštěm PP, PN 16, modrá | m      | 22,838   |              |                   |
| 36                           | K   | 286134706R   | Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 90x8,2 mm PE 100 RC s pláštěm PP, PN 16, modrá | m      | 24,665   |              |                   |
| 37                           | K   | 422736173R   | Hydrant nadzemní NOVA typ284,DN100,Rd1,25m                                    | kus    | 1,000    |              |                   |
| 38                           | K   | 552700701R   | Odbočka přírub. T - NATURAL DN 80x50 PN 10-40                                 | kus    | 1,000    |              |                   |
| 39                           | K   | 552700707R   | Odbočka přírub. T - NATURAL DN 100x80 PN 10-40                                | kus    | 1,000    |              |                   |
| D 99 Staveništní přesun hmot |     |              |                                                                               |        |          |              |                   |
| 40                           | K   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                             | t      | 10,514   |              |                   |
| D 722 Vnitřní vodovod        |     |              |                                                                               |        |          |              |                   |
| 41                           | K   | 722110114R00 | Potrubí z litinových trub přírubových DN 80                                   | m      | 2,000    |              |                   |
| 42                           | K   | 722219102R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 50                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 43                           | K   | 722219103R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65                                  | kus    | 4,000    |              |                   |
| 44                           | K   | 722219104R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80                                  | kus    | 4,000    |              |                   |
| 45                           | K   | 722219105R00 | Montáž armatur vodovodních přírubových DN 100                                 | kus    | 1,000    |              |                   |
| 46                           | K   | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50                                     | m      | 22,500   |              |                   |
| 47                           | K   | 38821730R    | Vodoměr sdružený 50                                                           | kus    | 1,000    |              |                   |
| 48                           | K   | 42227202R    | Šoupátko přírubové F4, DN 50                                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 49                           | K   | 42227204R    | Šoupátko přírubové F4, DN 80                                                  | kus    | 2,000    |              |                   |
| 50                           | K   | 42265773R    | Filtr s výměnnou vložkou typ 001 PN16 DN 65                                   | kus    | 1,000    |              |                   |
| 51                           | K   | 422837653R   | Klapka zpětná , DN 80                                                         | kus    | 1,000    |              |                   |
| 52                           | K   | 552701001R   | Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 80x50 PN 10-40                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 53                           | K   | 552701003R   | Redukce RP (FFR) - NATURAL DN 80x65 PN 10-40                                  | kus    | 2,000    |              |                   |
| 54                           | K   | 552701200R   | Koleno patní PP 90° (N) - NATURAL DN 80 PN 10-40                              | kus    | 1,000    |              |                   |
| D ON Ostatní náklady         |     |              |                                                                               |        |          |              |                   |
| 55                           | K   | 8R05         | Geodetické zaměření nových sítí                                               | m      | 45,700   |              |                   |
| 56                           | K   | 005121 R     | Zařízení staveniště                                                           | Soubor | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

03 - Kanalizační přípojka

Úroveň 3:

**03-01 - Kanalizační přípojka**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**612 034,19**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 612 034,19  | 21,00%     | 128 527,18 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**740 561,37**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 03 - Kanalizační přípojka  
Úroveň 3: 03-01 - Kanalizační přípojka  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.


Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

612 034,19

|                                       |
|---------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                       |
| 4 - Vodorovné konstrukce              |
| 5 - Komunikace                        |
| 8 - Trubní vedení                     |
| 91 - Doplnující práce na komunikaci   |
| D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot |
| ON - Ostatní náklady                  |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 03 - Kanalizační přípojka  
Úroveň 3: 03-01 - Kanalizační přípojka  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 612 034,19

|     |   |                      |                                                                                             |     |        |  |  |
|-----|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| D 1 |   | Zemní práce          |                                                                                             |     |        |  |  |
| 1   | K | 113108305R00         | Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm                                           | m2  | 24,000 |  |  |
| 2   | K | 119001421R00         | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                                | m   | 1,800  |  |  |
| 3   | K | 120001101R00         | Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení                                           | m3  | 1,560  |  |  |
| 4   | K | 122202509R00         | Příplatek za lepivost pro hor. 3                                                            | m3  | 47,688 |  |  |
| 5   | K | 131201110R00         | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                               | m3  | 26,973 |  |  |
| 6   | K | 131201119R00         | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                                          | m3  | 26,973 |  |  |
| 7   | K | 132201110R00         | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                                           | m3  | 44,088 |  |  |
| 8   | K | 161101101R00         | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                | m3  | 26,973 |  |  |
| 9   | K | 162701105R00         | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                           | m3  | 44,894 |  |  |
| 10  | K | 171201201R00         | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                          | m3  | 44,894 |  |  |
| 11  | K | 174101101R00         | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                         | m3  | 46,230 |  |  |
| 12  | K | 175101101R00         | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny                                                        | m3  | 5,484  |  |  |
| 13  | K | 199000005R00         | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                                             | t   | 67,341 |  |  |
| 14  | K | 58337306R            | Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B                                                                 | t   | 10,968 |  |  |
| 15  | K | 583418035R           | Kamenivo drcené frakce 16/32 C Olomoucký kraj                                               | t   | 34,839 |  |  |
| D 4 |   | Vodorovné konstrukce |                                                                                             |     |        |  |  |
| 16  | K | 451572111RK7         | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký                                | m3  | 5,850  |  |  |
| D 5 |   | Komunikace           |                                                                                             |     |        |  |  |
| 17  | K | 581260002R00         | Kryt dvouvrstvý CB komunikací skup.1 a 2 tl. 32 cm                                          | m2  | 12,000 |  |  |
| D 8 |   | Trubní vedení        |                                                                                             |     |        |  |  |
| 18  | K | 871251121R00         | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm                                            | m   | 65,000 |  |  |
| 19  | K | 871353121RT2         | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000 | m   | 2,000  |  |  |
| 20  | K | 892241111R00         | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                   | m   | 65,000 |  |  |
| 21  | K | 894431112R00         | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin                                           | kus | 3,000  |  |  |
| 22  | K | 8R02                 | Navaření ISO příruby d90/ litina DN80                                                       | ks  | 1,000  |  |  |
| 23  | K | 8R04                 | D+MT vyhledávací vodič s izolací CY 1,5 mm2                                                 | m   | 65,000 |  |  |
| 24  | K | 8R07                 | Montáž čerpací jímky včetně dodání plně vystrojené jímky a rozvaděče                        | ks  | 1,000  |  |  |
| 25  | K | 8R08                 | Montáž ORL včetně dodávky plně vybaveného odlučovače                                        | ks  | 1,000  |  |  |
| 26  | K | R806                 | D+MT zakrytí výstražnou folií                                                               | m   | 65,000 |  |  |
| 27  | K | 891926 OA0           | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM                                                        | kus | 1,000  |  |  |
| 28  | K | 286134706R           | Trubka vodovodní PE 100 SDR 11 90x8,2 mm PE 100 RC s pláštěm PP, PN 16, modrá               | m   | 65,000 |  |  |
| 29  | K | 28697121.AR          | Dno šachtové 600/200 mm typ X pro potrubí KG                                                | kus | 3,000  |  |  |
| 30  | K | 28697154R            | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm                                             | kus | 3,000  |  |  |
| 31  | K | 28697166R            | Adaptér teleskopický PP 600 Wavin                                                           | kus | 3,000  |  |  |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 32 | K   | 55241713R    | Poklop litina 600/100 D400 Wavin                   | kus    | 3,000    |              |                   |
| D  |     | 91           | Doplňující práce na komunikaci                     |        |          |              |                   |
| 33 | K   | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm   | m      | 24,000   |              |                   |
| D  |     | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                    |        |          |              |                   |
| 34 | K   | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t      | 48,000   |              |                   |
| 35 | K   | 979087213R00 | Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace | t      | 4,800    |              |                   |
| 36 | K   | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t      | 4,800    |              |                   |
| 37 | K   | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m             | t      | 4,800    |              |                   |
| 38 | K   | 979990113R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 | t      | 4,800    |              |                   |
| D  |     | ON           | Ostatní náklady                                    |        |          |              |                   |
| 39 | K   | 8R05         | Geodetické zaměření nových sítí                    | m      | 65,000   |              |                   |
| 40 | K   | 005121 R     | Zařízení staveniště                                | Soubor | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

04 - Komunikace a terénní úpravy

Úroveň 3:

**04-01 - Komunikace a terénní úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**3 712 925,53**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 3 712 925,53 | 21,00%     | 779 714,36 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 492 639,89**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 04 - Komunikace a terénní úpravy  
Úroveň 3: 04-01 - Komunikace a terénní úpravy  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 712 925,53



- 1 - Zemní práce
- 5 - Komunikace
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce
- 91 - Doplnující práce na komunikaci
- 96 - Bourání konstrukcí
- 97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot
- VN - Vedlejší náklady
- ON - Ostatní náklady

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

04 - Komunikace a terénní úpravy

Úroveň 3:

**04-01 - Komunikace a terénní úpravy**

Místo:

Datum: 15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**3 712 925,53**

|    |   |              |                                                                                                       |     |           |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| D  |   | 1            | Zemní práce                                                                                           |     |           |  |  |
| 1  | K | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých                                                   | m   | 95,200    |  |  |
| 2  | K | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                                      | m2  | 1 969,230 |  |  |
| D  |   | 5            | Komunikace                                                                                            |     |           |  |  |
| 3  | K | 512533111R00 | Odstranění lože z kameniva                                                                            | m3  | 491,369   |  |  |
| 4  | K | 564231111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm                                                     | m2  | 1 969,230 |  |  |
| 5  | K | 564861111RT3 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm                            | m2  | 1 969,230 |  |  |
| 6  | K | 564952111R00 | Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm                                                    | m2  | 1 969,230 |  |  |
| 7  | K | 565141111RT2 | Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2                                 | m2  | 1 658,830 |  |  |
| 8  | K | 577131111RT2 | Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2                                 | m2  | 1 658,830 |  |  |
| 9  | K | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                                                      | m2  | 110,400   |  |  |
| 10 | K | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený                                                        | t   | 24,824    |  |  |
| 11 | K | 998223094R00 | Přesun hmot, komunikace dlažďené, příplatek 5 km                                                      | t   | 74,473    |  |  |
| 12 | K | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný                                                         | t   | 2 425,946 |  |  |
| 13 | K | 998225194R00 | Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km                                                    | t   | 2 425,946 |  |  |
| 14 | K | 998225195R00 | Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km                                                    | t   | 2 425,946 |  |  |
| 15 | K | 59245110R    | Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní                                                           | m2  | 121,440   |  |  |
| D  |   | 63           | Podlahy a podlahové konstrukce                                                                        |     |           |  |  |
| 16 | K | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm                                                       | m3  | 20,000    |  |  |
| 17 | K | 631313621RT4 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 vyztužená ocelovými vlákny 30 kg / m3                         | m3  | 20,000    |  |  |
| 18 | K | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari                                                           | t   | 2,112     |  |  |
| 19 | K | 639571120R00 | Okapový chodník podél budovy ze štěrkopísku tl.200                                                    | m2  | 22,250    |  |  |
| 20 | K | 639571215R00 | Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm                                                     | m2  | 22,250    |  |  |
| 21 | K | 639571311R00 | Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2                                                    | m2  | 44,500    |  |  |
| D  |   | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                        |     |           |  |  |
| 22 | K | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25                 | m   | 44,500    |  |  |
| 23 | K | 917862111RT7 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25              | m   | 137,950   |  |  |
| 24 | K | 917862111RU4 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250 | m   | 37,680    |  |  |
| 25 | K | 917862111RV3 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150 | m   | 20,000    |  |  |
| 26 | K | 917932111RT2 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 včetně dodávky silniční přídlažby                   | m   | 54,800    |  |  |
| 27 | K | 40444987.AR  | Značka uprav přednost P4 900 fólie 1, EG 7letá                                                        | kus | 1,000     |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|      |   |              |                                                                                |    |       |  |  |
|------|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| D 96 |   |              | Bourání konstrukcí                                                             |    |       |  |  |
| 28   | K | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 6,620 |  |  |

|      |   |              |                                                    |   |           |  |  |
|------|---|--------------|----------------------------------------------------|---|-----------|--|--|
| D 97 |   |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                    |   |           |  |  |
| 29   | K | 979082119R00 | Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m | t | 4 205,060 |  |  |
| 30   | K | 998226011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný    | t | 1 454,938 |  |  |
| 31   | K | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km       | t | 280,337   |  |  |

|    |   |              |                                                                                                              |   |         |  |  |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| P  |   |              | Poznámka k položce:<br>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |         |  |  |
| 32 | K | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                                       | t | 56,115  |  |  |
| 33 | K | 979990112R00 | Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302                                     | t | 223,810 |  |  |
| 34 | K | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                         | t | 280,337 |  |  |

|      |   |            |                            |        |       |  |  |
|------|---|------------|----------------------------|--------|-------|--|--|
| D VN |   |            | Vedlejší náklady           |        |       |  |  |
| 36   | K | 005111021R | Vytyčení inženýrských sítí | Soubor | 1,000 |  |  |

|   |  |  |                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  | Poznámka k položce:<br>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby. |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |   |          |                                                                                                                     |        |       |  |  |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 37 | K | 005121 R | Zařízení staveniště pro JKSO 822 Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | Soubor | 1,000 |  |  |
|----|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|

|   |  |  |                                                                                                           |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  | Poznámka k položce:<br>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. |  |  |  |  |
|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|      |   |            |                                                           |        |       |  |  |
|------|---|------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| D ON |   |            | Ostatní náklady                                           |        |       |  |  |
| 38   | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení 3x papírová podoba, 2xCD | Soubor | 1,000 |  |  |

|   |  |  |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |  |  |  |  |
|---|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |   |            |                                                                                       |        |       |  |  |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| 39 | K | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení a provedení fotodokumentace z průběhu stavby | Soubor | 1,000 |  |  |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--|--|

|   |  |  |                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  | Poznámka k položce:<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. |  |  |  |  |
|---|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

05 - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

**05-01 - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**91 174,40**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 91 174,40   | 21,00%     | 19 146,62 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 321,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 05 - Dešťová kanalizace  
Úroveň 3: 05-01 - Dešťová kanalizace  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 174,40

721 - Vnitřní kanalizace

ON - Ostatní náklady



SOUPOIS PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 05 - Dešťová kanalizace  
Úroveň 3: 05-01 - Dešťová kanalizace  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 91 174,40

|    |   |                                                                                                                                                         |                                                                                          |        |        |  |  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| D  |   | 721                                                                                                                                                     | Vnitřní kanalizace                                                                       |        |        |  |  |
| 42 | K | 721152218R00                                                                                                                                            | Čistící kus PE,pro odpadní svislé D 110 mm                                               | kus    | 1,000  |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Dodávka a osazení                                                                                                                |                                                                                          |        |        |  |  |
| 43 | K | 721152219R00                                                                                                                                            | Čistící kus PE,pro odpadní svislé D 125 mm                                               | kus    | 6,000  |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Dodávka a osazení                                                                                                                |                                                                                          |        |        |  |  |
| 44 | K | 721179145R00                                                                                                                                            | Potrubí PE, dešťové, D 110 x 4,3 mm                                                      | m      | 12,200 |  |  |
| 45 | K | 721179146R00                                                                                                                                            | Potrubí PE, dešťové, D 125 x 4,9 mm                                                      | m      | 38,000 |  |  |
| 46 | K | 721234134RT2                                                                                                                                            | Vtok střešní PP pro plochou střechu bez živичného pásu, nerez mřížka vyhříváná, D 160 mm | kus    | 7,000  |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Dodávka a osazení                                                                                                                |                                                                                          |        |        |  |  |
| D  |   | ON                                                                                                                                                      | Ostatní náklady                                                                          |        |        |  |  |
| 47 | K | 005121 R                                                                                                                                                | Zařízení staveniště                                                                      | Soubor | 1,000  |  |  |
| 48 | K | 005241020R                                                                                                                                              | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                 | Soubor | 1,000  |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                     |                                                                                          |        |        |  |  |
| 49 | K | 005241010R                                                                                                                                              | Dokumentace skutečného provedení                                                         | Soubor | 1,000  |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |                                                                                          |        |        |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-01 - Silnoproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 375 061,00**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 375 061,00 | 21,00%     | 288 762,81 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 663 823,81**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-01 - Silnoproud  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 375 061,00

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 62 - Úpravy povrchů vnější                 |
| M21 - Elektromontáže                       |
| M65 - Elektroinstalace a veřejné osvětlení |
| M66 - Rozvaděč RP                          |
| M67 - Rozvaděč RVO                         |
| M68 - Rozvaděč Fireport                    |
| M69 - Rozvaděč DT                          |
| M70 - Rozvaděč VZT                         |
| M71 - Rozvaděč RVZT                        |
| M72 - Rozvaděč RH                          |
| ON - Ostatní náklady                       |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-01 - Silnoproud  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|       |   |                       |                                                                                 |     |           |  |  |
|-------|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|
| D 62  |   | Úpravy povrchů vnější |                                                                                 |     |           |  |  |
| 1     | K | 622300164R00          | Elektroinstalační ohebná trubka ,36 mm                                          | m   | 25,000    |  |  |
| D M21 |   | Elektromontáže        |                                                                                 |     |           |  |  |
| 2     | K | 210010107R00          | Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním                              | m   | 80,000    |  |  |
| 3     | K | 210010311R00          | Krabice univerzální KU 97, bez zapojení, kruhová                                | kus | 2,000     |  |  |
| 4     | K | 210010320R00          | Krabice přístrojová KP, se zapojením, kruhová                                   | kus | 189,000   |  |  |
| 5     | K | 210100001R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                               | kus | 165,000   |  |  |
| 6     | K | 210100003R00          | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2                                | kus | 115,000   |  |  |
| 7     | K | 210100060R00          | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 2,5 mm2                                   | kus | 735,000   |  |  |
| 8     | K | 210100061R00          | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 4 mm2                                     | kus | 225,000   |  |  |
| 9     | K | 210100062R00          | Ukončení vodičů v krabici + zapoj. do 6 mm2                                     | kus | 115,000   |  |  |
| 10    | K | 210120901R00          | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                      | kus | 1,000     |  |  |
| 11    | K | 210201511R00          | Svítilno LED bytové stropní přisazené                                           | kus | 83,000    |  |  |
| 12    | K | 210201516R00          | Svítilno LED bytové stropní vestavné                                            | kus | 18,000    |  |  |
| 13    | K | 210201528R00          | Svítilno LED světlomet venkovní dodávka a montáž                                | kus | 8,000     |  |  |
| 14    | K | 210204002RT1          | Stožár osvětlovací sadový - ocelový včetně dodávky stožáru + elektrovýzbroj     | kus | 2,000     |  |  |
| 15    | K | 210800007R00          | Vodič CYY 25 mm2 uložený pod omítkou                                            | m   | 35,000    |  |  |
| 16    | K | 210800105RT1          | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu            | m   | 989,000   |  |  |
| 17    | K | 210800106RT1          | Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu            | m   | 1 164,000 |  |  |
| 18    | K | 210800115RT1          | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu            | m   | 318,000   |  |  |
| 19    | K | 210800116RT1          | Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu            | m   | 501,000   |  |  |
| 20    | K | 210800117RT1          | Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu              | m   | 106,000   |  |  |
| 21    | K | 210800118RT1          | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x6 mm2        | m   | 279,000   |  |  |
| 22    | K | 210800118RT2          | Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou včetně dodávky kabelu 5x10 mm2       | m   | 69,000    |  |  |
| 23    | K | M21R01                | Kabel CYKY O3x1,5 mm2                                                           | m   | 80,000    |  |  |
| 24    | K | M21R02                | krabice A14, 100x100mm, IP 55 dodávka a montáž                                  | ks  | 22,000    |  |  |
| 25    | K | M21R03                | Krabice univerzální KU, bez zapojení,6400                                       | kus | 31,000    |  |  |
| 26    | K | M21R04                | sporáková kombinace zapuštěná, bílá, 16A, 400V, 3P dodávka a montáž             | ks  | 1,000     |  |  |
| 27    | K | M21R05                | Dvojzásuvka s ochrannými kolíky s clonkami 5513A-C02357 B bílá dodávka a montáž | ks  | 53,000    |  |  |
| 28    | K | M21R06                | dvojzásuvka s přepětovou ochranou bílá 5592A-A2349B dodávka a montáž            | ks  | 9,000     |  |  |
| 29    | K | M21R07                | OptiLine 45 krabice podlahová pro 8 přístrojů ISM50538 dodávka a montáž         | ks  | 2,000     |  |  |
| 30    | K | M21R08                | Jednozásuvka s ochranným kolíkem s clonkami, bílá dodávka a montáž              | ks  | 4,000     |  |  |
| 31    | K | M21R10                | Skříň ZSF20101000.1 /3959 zásuvková, IP 44 dodávka a montáž                     | ks  | 7,000     |  |  |
| 32    | K | M21R11                | zásuvka IZN-1653 16A/400V/5                                                     | ks  | 5,000     |  |  |

| PČ                                         | Typ | Kód          | Popis                                                                                              | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 33                                         | K   | M21R12       | zásuvka IZN-3253 32A/400V/5 dodávka a montáž                                                       | ks   | 2,000    |              |                   |
| 34                                         | K   | M21R13       | Relé k ovládání vrat dodávka a montáž                                                              | ks   | 3,000    |              |                   |
| 35                                         | K   | M21R14       | Skříňka se dvěma tlačítky I+O 2NO/NC EATON M22-I2-M1 000216529 dodávka a montáž                    | ks   | 3,000    |              |                   |
| 36                                         | K   | M21R15       | Nouzové požární tlačítko na povrch GW42201 IP55, včetně rozpínacího kontaktu dodávka a montáž      | ks   | 1,000    |              |                   |
| 37                                         | K   | M21R16       | krabice KT 120x120x58, IP 55 dodávka a montáž                                                      | ks   | 2,000    |              |                   |
| 38                                         | K   | M21R17       | krabice KT 160x120x90 IP65 dodávka a montáž                                                        | ks   | 2,000    |              |                   |
| 39                                         | K   | M21R18       | LED svítidlo venkovní, IP54, 4000K, 9W, 600lm, sloupek výšky 800 mm, barva černá dodání a montáž   | ks   | 2,000    |              |                   |
| 40                                         | K   | M21R19       | LED svítidlo venkovní, zapuštěné do zdi,230V, 140 mm x 140 mm, 3000K, 3W, IP65, dodání a montáž    | kus  | 7,000    |              |                   |
| 41                                         | K   | M21R20       | PIR pohybové čidlo IS2-P 230V dodání a montáž                                                      | kus  | 12,000   |              |                   |
| 42                                         | K   | M21R23       | kabel PRAFLADUR 5x1,5mm, klasifikace P30-R dodávka a montáž                                        | m    | 35,000   |              |                   |
| 43                                         | K   | 34140969R    | Vodič silový CY zelenožlutý 25,00 mm2 - lano                                                       | m    | 38,500   |              |                   |
| 44                                         | K   | 34535400R    | Strojek spínače 1pólového 3558-A01340 řaz.1                                                        | kus  | 9,000    |              |                   |
| 45                                         | K   | 34535400R    | Strojek spínače 1pólového 3558-A01340 řaz.1                                                        | kus  | 2,000    |              |                   |
| 46                                         | K   | 34535443R    | Strojek spínače seriového 3559-A05345 řaz.5                                                        | kus  | 7,000    |              |                   |
| 47                                         | K   | 34535444R    | Strojek spínače střídavého 3559-A06345 řaz.6                                                       | kus  | 4,000    |              |                   |
| 48                                         | K   | 34536490R    | Kryt spínače 3558A-A651                                                                            | kus  | 14,000   |              |                   |
| 49                                         | K   | 34536492R    | Kryt spínače 3558A-A652                                                                            | kus  | 6,000    |              |                   |
| 50                                         | K   | 34536700R    | Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10                                                            | kus  | 20,000   |              |                   |
| 51                                         | K   | 34536700R    | Rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10                                                            | kus  | 6,000    |              |                   |
| 52                                         | K   | 34571511R    | Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm                                                     | kus  | 189,000  |              |                   |
| 53                                         | K   | 34571518R    | Krabice univerzální z PH KU 68- 1901                                                               | kus  | 31,000   |              |                   |
| 54                                         | K   | 34572140R    | Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 120x40                                                           | m    | 88,000   |              |                   |
| 55                                         | K   | 348360220R   | Svítidlo LED sadové venkovní 30W 3000K 3780 lm Ra>80 (veřejné osvětlení                            | kus  | 2,000    |              |                   |
| 56                                         | K   | M2126        | svítidlo typ IV, 1x32W, Ra 80, 4000K, opálový kryt, IP54, 3900lm, přisazené, 1196x296x90 mm        | kus  | 48,000   |              |                   |
| 57                                         | K   | M2127        | svítidlo typ III, 1x19W, Ra 80, 4000K, bíle lakovaná mřížka, IP20, 2800lm, do podhledu, 595x595x15 | kus  | 18,000   |              |                   |
| 58                                         | K   | M21R21       | spínač přístrojový č. 1, IP 44                                                                     | kus  | 12,000   |              |                   |
| 59                                         | K   | M21R22       | spínač přístrojový č. 5, IP 44                                                                     | kus  | 12,000   |              |                   |
| 60                                         | K   | M21R23.1     | spínač přístrojový č. 6, IP 44                                                                     | kus  | 12,000   |              |                   |
| 61                                         | K   | M21R24       | svítidlo typ I, 1x26W, Ra 80, 3000K, leštěná AL mřížka, IP20, 3050lm, přisazené, 1245x245x55mm     | kus  | 6,000    |              |                   |
| 62                                         | K   | M21R25       | svítidlo typ II, 1x37W, Ra 80, 3000K, leštěná AL mřížka, IP20, 4100lm, přisazené, 1245x245x55      | kus  | 29,000   |              |                   |
| D M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení |     |              |                                                                                                    |      |          |              |                   |
| 71                                         | K   | 650101511R00 | Montáž LED svítidla stropního vestavného                                                           | kus  | 7,000    |              |                   |
| 72                                         | K   | 650101521R00 | Montáž LED svítidla stropního přisazeného                                                          | kus  | 20,000   |              |                   |
| 73                                         | K   | M65R01       | nouzové svítidlo LED, IP41, 2W, výdrž baterie 1 hod.                                               | kus  | 5,000    |              |                   |
| 74                                         | K   | M65R02       | nouzové svítidlo LED HWM ,IP65, 3W, 330lm, výdrž 1 hod                                             | kus  | 12,000   |              |                   |
| 75                                         | K   | M65R03       | LED svítidlo, přisazené, 230V, 4000K, 20W, IP44, 1400lm umístěné ve věži                           | kus  | 3,000    |              |                   |
| 76                                         | K   | M65R04       | vestavné LED svítidlo SPMI, IP43, 3000K, 1500lm, 15W                                               | kus  | 7,000    |              |                   |
| D M66 Rozvaděč RP                          |     |              |                                                                                                    |      |          |              |                   |
| 77                                         | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                     | sada | 1,000    |              |                   |
| 78                                         | K   | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární                                                                       | kus  | 16,000   |              |                   |
| 79                                         | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                         | kus  | 1,000    |              |                   |
| 80                                         | K   | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A                                                     | kus  | 6,000    |              |                   |
| 81                                         | K   | M66R02       | přepětová ochrana SPD, In 10 kA dodávka a montáž                                                   | ks   | 4,000    |              |                   |
| 82                                         | K   | M66R03       | jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                   | kus  | 6,000    |              |                   |
| 83                                         | K   | M66R05       | proudový chránič 40/4/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                                | kus  | 2,000    |              |                   |
| 84                                         | K   | M66R06       | ochranná trubka , průměr 25 mm                                                                     | m    | 114,000  |              |                   |

| PČ                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ    | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 85                      | K   | M66R08       | rozvaděč 96 modulů, IP 30, 4 řady, pod omítku, ocelové dvířka                                                         | kus   | 1,000    |              |                   |
| 86                      | K   | 34561141R    | Můstek propojovací pro ochranný vodič SP12/Z                                                                          | kus   | 2,000    |              |                   |
| 87                      | K   | 34561146R    | Můstek propojovací pro neutrální vodič SP12/N                                                                         | kus   | 2,000    |              |                   |
| 88                      | K   | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1                                                                    | kus   | 16,000   |              |                   |
| 89                      | K   | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3                                                                      | kus   | 6,000    |              |                   |
| 90                      | K   | M66R01       | hlavní vypínač 40A/3                                                                                                  | ks    | 1,000    |              |                   |
| 91                      | K   | M66R07       | příslušenství k ochranné trubce UNIVOLT - držáky, kolena, spojovací materiál                                          | sobor | 1,000    |              |                   |
| D M67 Rozvaděč RVO      |     |              |                                                                                                                       |       |          |              |                   |
| 92                      | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada  | 1,000    |              |                   |
| 93                      | K   | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární                                                                                          | kus   | 5,000    |              |                   |
| 94                      | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus   | 1,000    |              |                   |
| 95                      | K   | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A                                                                        | kus   | 2,000    |              |                   |
| 96                      | K   | 650072231R00 | Montáž vypínače 3pól modulového do 25 A                                                                               | kus   | 1,000    |              |                   |
| 97                      | K   | M66R02       | přepětová ochrana SPD, In 10 kA dodávka a montáž                                                                      | ks    | 4,000    |              |                   |
| 98                      | K   | M66R03       | jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                                      | kus   | 2,000    |              |                   |
| 99                      | K   | M66R05       | proudový chránič 40/4/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                                                   | kus   | 1,000    |              |                   |
| 100                     | K   | M66R07.1     | jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03A, 10 kA                                                                       | kus   | 3,000    |              |                   |
| 101                     | K   | M66R09       | zásuvka vestavná 230V, DIN lišta                                                                                      | kus   | 3,000    |              |                   |
| 102                     | K   | M66R10       | soumrakový spínač DS-GS1W se spínacími hodinami a venkovním čidlem                                                    | kus   | 1,000    |              |                   |
| 103                     | K   | M66R12       | rozvodnice RVO,pilíř, IP43, včetně DIN lišty a přední krycí stěny, uzamykatelná, vč. bezpečnostních                   | kus   | 1,000    |              |                   |
| 104                     | K   | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3                                                                      | kus   | 2,000    |              |                   |
| 105                     | K   | M66R01       | hlavní vypínač 40A/3                                                                                                  | ks    | 1,000    |              |                   |
| 106                     | K   | M66R11       | vypínač 20A/3F                                                                                                        | kus   | 1,000    |              |                   |
| D M68 Rozvaděč Fireport |     |              |                                                                                                                       |       |          |              |                   |
| 107                     | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada  | 1,000    |              |                   |
| 108                     | K   | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární                                                                                          | kus   | 1,000    |              |                   |
| 109                     | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus   | 1,000    |              |                   |
| 110                     | K   | M68R02       | rozvaděč ocelový 40x40cm, IP 44, montáž na povrch                                                                     | kus   | 1,000    |              |                   |
| 111                     | K   | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1                                                                    | kus   | 1,000    |              |                   |
| 112                     | K   | M66R01       | hlavní vypínač 40A/3                                                                                                  | ks    | 1,000    |              |                   |
| D M69 Rozvaděč DT       |     |              |                                                                                                                       |       |          |              |                   |
| 113                     | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada  | 1,000    |              |                   |
| 114                     | K   | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární                                                                                          | kus   | 1,000    |              |                   |
| 115                     | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus   | 1,000    |              |                   |
| 116                     | K   | M66R04       | Elektrický rozvaděč PNS 48W nástěnný, bílá plastová rozvodnice s plnými dvířky vybavena DIN lištou, 4 řady, 48 modulů | kus   | 1,000    |              |                   |
| 117                     | K   | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1                                                                    | kus   | 1,000    |              |                   |
| 118                     | K   | M69R01       | hlavní vypínač 16A/3                                                                                                  | kus   | 1,000    |              |                   |
| D M70 Rozvaděč VZT      |     |              |                                                                                                                       |       |          |              |                   |
| 119                     | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada  | 1,000    |              |                   |
| 120                     | K   | 210120421R00 | Jistič jednopólový modulární                                                                                          | kus   | 4,000    |              |                   |
| 121                     | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus   | 1,000    |              |                   |
| 122                     | K   | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A                                                                        | kus   | 1,000    |              |                   |
| 123                     | K   | M68R03       | Elektrický rozvaděč PNS 36W nástěnný, bílá plastová rozvodnice s plnými dvířky vybavena DIN lištou, 4řady 36 modulů   | kus   | 1,000    |              |                   |
| 124                     | K   | 34561141R    | Můstek propojovací pro ochranný vodič SP12/Z                                                                          | kus   | 1,000    |              |                   |
| 125                     | K   | 34561146R    | Můstek propojovací pro neutrální vodič SP12/N                                                                         | kus   | 1,000    |              |                   |
| 126                     | K   | 35822001010R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-2B-1                                                                     | kus   | 1,000    |              |                   |
| 127                     | K   | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1                                                                    | kus   | 3,000    |              |                   |

| PČ                   | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 128                  | K   | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3                                                                      | kus    | 1,000    |              |                   |
| 129                  | K   | M66R01       | hlavní vypínač 40A/3                                                                                                  | ks     | 1,000    |              |                   |
| D M71 Rozvaděč RVZT  |     |              |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 130                  | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada   | 1,000    |              |                   |
| 131                  | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus    | 1,000    |              |                   |
| 132                  | K   | M71R02       | Elektrický rozvaděč PNS 48W nástěnný, bílá plastová rozvodnice s plnými dvířky vybavena DIN lištou, 4 řady, 48 modulů | kus    | 1,000    |              |                   |
| 133                  | K   | M71R01       | hlavní vypínač 16A/3                                                                                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| D M72 Rozvaděč RH    |     |              |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 134                  | K   | 338963181R00 | Montáž výstražné tabulky včetně dodání tabulek                                                                        | sada   | 1,000    |              |                   |
| 135                  | K   | 210120901R00 | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                            | kus    | 1,000    |              |                   |
| 136                  | K   | 650061611R00 | Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 A                                                                      | kus    | 32,000   |              |                   |
| 137                  | K   | 650061641R00 | Montáž jističe modulárního třípólového do 25 A                                                                        | kus    | 28,000   |              |                   |
| 138                  | K   | M66R02       | přepětová ochrana SPD, In 10 kA dodávka a montáž                                                                      | ks     | 4,000    |              |                   |
| 139                  | K   | M66R03       | jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                                      | kus    | 8,000    |              |                   |
| 140                  | K   | M66R05       | proudový chránič 40/4/0,03A, 10 kA dodávka a montáž                                                                   | kus    | 8,000    |              |                   |
| 141                  | K   | M72R01       | hlavní vypínač 80A/3                                                                                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 142                  | K   | M72R02       | stykač 40A/3F, RSI-25-40-A230 Instalační stykač MINIA 25A                                                             | kus    | 6,000    |              |                   |
| 143                  | K   | M72R03       | impulzní relé Z-SC230/S                                                                                               | kus    | 2,000    |              |                   |
| 144                  | K   | M72R04       | ASTROHODINY/ SPINACI HODINY US229-GPS                                                                                 | kus    | 1,000    |              |                   |
| 145                  | K   | M72R05       | motorový spouštěč MS116                                                                                               | kus    | 2,000    |              |                   |
| 146                  | K   | M72R06       | regulátor vyhřívání střešní vpusti TOPVET TWT3528, včetně venkovního čidla                                            | kus    | 1,000    |              |                   |
| 147                  | K   | M72R07       | rozvodnice oceloplechová, IP30, 210 modulů, 6 řad, plechová dvířka                                                    | kus    | 1,000    |              |                   |
| 148                  | K   | 34561141R    | Můstek propojovací pro ochranný vodič SP12/Z                                                                          | kus    | 8,000    |              |                   |
| 149                  | K   | 34561146R    | Můstek propojovací pro neutrální vodič SP12/N                                                                         | kus    | 8,000    |              |                   |
| 150                  | K   | 35822001012R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1                                                                     | kus    | 4,000    |              |                   |
| 151                  | K   | 35822001013R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1                                                                    | kus    | 7,000    |              |                   |
| 152                  | K   | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1                                                                    | kus    | 21,000   |              |                   |
| 153                  | K   | 35822002311R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-10B-3                                                                      | kus    | 6,000    |              |                   |
| 154                  | K   | 35822002313R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-16B-3                                                                      | kus    | 19,000   |              |                   |
| 155                  | K   | 35822002315R | Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-25B-3                                                                      | kus    | 3,000    |              |                   |
| D ON Ostatní náklady |     |              |                                                                                                                       |        |          |              |                   |
| 156                  | K   | 220890202R00 | revize                                                                                                                | h      | 60,000   |              |                   |
| 157                  | K   | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                                                                      | Soubor | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-02 - Slaboproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**461 999,60**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 461 999,60  | 21,00%     | 97 019,92 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**559 019,52**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-02 - Slaboproud  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 461 999,60

|                                           |
|-------------------------------------------|
| M21 - Elektromontáže                      |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky |
| M58 - Elektromontáže                      |
| M60 - Datové rozvody                      |
| ON - Ostatní náklady                      |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt: A - Způsobilé výdaje

Soupis: 07 - Elektroinstalace

Úroveň 3: 07-02 - Slaboproud

Místo:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 461 999,60

|    |   |              |                                                                         |     |         |  |  |
|----|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D  |   | M21          | Elektromontáže                                                          |     |         |  |  |
| 1  | K | 210010301RT1 | Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně<br>dodávky KP 68/2 | kus | 18,000  |  |  |
| 2  | K | 210140651R00 | Zvonek elektrický vodotěsný                                             | kus | 2,000   |  |  |
| 3  | K | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                                         | m   | 134,000 |  |  |
| 4  | K | M21R01       | dveřní zvonkové tablo pro 4 účastníky, DJ 4T ID v2                      | ks  | 2,000   |  |  |
| 5  | K | M21R02       | el. zámek dveří, 12 V DC nízkoodběrový                                  | ks  | 2,000   |  |  |
| 6  | K | M21R03       | komunikační jednotka - monitor VM 37TM v2                               | ks  | 3,000   |  |  |
| 7  | K | M21R04       | kabel YSLY-JZ 8x1 mm                                                    | m   | 90,000  |  |  |
| 8  | K | M21R05       | napájecí modul DBC4A1                                                   | ks  | 1,000   |  |  |
| 9  | K | M21R06       | modul sběrnice pro spínání relé PC6A a modul BDU                        | ks  | 1,000   |  |  |
| 10 | K | 34536700R    | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10                           | kus | 18,000  |  |  |
| 11 | K | 371201303R   | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m                           | m   | 134,000 |  |  |

|    |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |       |  |  |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| D  |   | M22    | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |       |  |  |
| 18 | K | M22R03 | Záznamové zařízení, DS-7608NI-K2/8P, maximální<br>počet připojených kamer: 8 IP kamer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 1,000 |  |  |
| P  |   |        | Poznámka k položce:<br>záznam s rozlišením až 8 Mpx<br>datový tok: 80 Mbps (záznam) / 256 Mbps (přehrávání)<br>komprese: H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4<br>2x SATA 3.5" HDD - max. 2x 8 TB (dodáváno bez HDD)<br>1x HDMI výstup s UHD rozlišením 3840 x 2160 / 60 Hz<br>1x VGA video výstup s Full HD rozlišením 1920 x 1080 / 60 Hz<br>1x LAN port 10/100/1000 Mbps<br>alarm I/O: 4x poplachový vstup / 1x poplachový výstup<br>audio I/O: 1x zvukový vstup / 1x zvukový výstup<br>1x USB 3.0 port (zadní panel) + 1x USB 2.0 port (přední panel)<br>napájení: 12 V DC / max. 40 W / max. 15 W (bez HDD)<br>rozměry: 385 x 315 x 52 mm<br>hmotnost (bez HDD): 1 kg |    |       |  |  |
| 19 | K | M22R04 | pevný disk D20PURX - 2TB, Technologie rozhraní ATA<br>omezuje ztrátu snímků při záznamu videa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ks | 1,000 |  |  |

|   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| P |  |  | Poznámka k položce:<br>Vytvořeno pro nepřetržitý provoz bezpečnostních sledovacích systémů s<br>vysokým rozlišením<br>Algoritmy ukládání do vyrovnávací paměti jsou přizpůsobeny účelům,<br>jako je sledování,<br>které jsou náročné na zápis nízkou rychlostí s vysokým počtem<br>datových toků<br>Ověřená kompatibilita v široké řadě bezpečnostních systémů<br>Změna priority vyhrazená pro zápis a zásady předběžného ukládání do<br>vyrovnávací paměti<br>Optimalizovaný výkon až pro 32 kamer s HD rozlišením<br>Podpora technologií ATA a TLER<br>Podpora až osmi disků |  |  |  |  |
|---|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|    |   |              |                                                  |   |         |  |  |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| D  |   | M58          | Elektromontáže                                   |   |         |  |  |
| 32 | K | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu | m | 84,000  |  |  |
| 33 | K | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                  | m | 485,000 |  |  |
| 34 | K | M58R01       | kabel YSLY-JZ 4x1                                | m | 180,000 |  |  |
| 35 | K | 371201303R   | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m    | m | 533,500 |  |  |

|   |  |     |                |  |  |  |  |
|---|--|-----|----------------|--|--|--|--|
| D |  | M60 | Datové rozvody |  |  |  |  |
|---|--|-----|----------------|--|--|--|--|

| PČ   | Typ | Kód          | Popis                                            | MJ  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------|-----|--------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 40   | K   | 210010311R00 | Krabice univerzální KU 97, bez zapojení, kruhová | kus | 5,000     |              |                   |
| 41   | K   | 222280214R00 | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                  | m   | 1 453,000 |              |                   |
| 42   | K   | M60R01       | datová skříň, rack 22U                           | ks  | 1,000     |              |                   |
| 43   | K   | M60R02       | patch panel 24 port                              | ks  | 2,000     |              |                   |
| 44   | K   | M60R03       | patch panel 12 port                              | ks  | 1,000     |              |                   |
| 45   | K   | M60R04       | organizer                                        | ks  | 5,000     |              |                   |
| 46   | K   | M60R05       | switch 48 port                                   | ks  | 2,000     |              |                   |
| 47   | K   | M60R06       | switch 12 port                                   | ks  | 1,000     |              |                   |
| 48   | K   | M60R07       | NVR (záznamové zařízení), 7316 -16CH 5MP         | ks  | 1,000     |              |                   |
| 49   | K   | M60R08       | napájecí panel 8x230V                            | ks  | 1,000     |              |                   |
| 50   | K   | 3457114700R  | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09040      | m   | 227,000   |              |                   |
| 51   | K   | 371201303R   | Kabel UTP dvojité plášť Cat5e balení po 305 m    | m   | 1 598,300 |              |                   |
| 52   | K   | 371202013R   | Zásuvka datová OPUS 2xRJ45                       | kus | 18,000    |              |                   |
|      |     |              |                                                  |     |           |              |                   |
| D ON |     |              | Ostatní náklady                                  |     |           |              |                   |
| 53   | K   | CNR02        | Zaškolení obsluhy všech zařízení                 | hod | 12,000    |              |                   |
| 54   | K   | ONR01        | Testování všech zařízení                         | hod | 30,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-03 - Měření a regulace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**214 147,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 214 147,00  | 21,00%     | 44 970,87 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**259 117,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-03 - Měření a regulace  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 147,00



M21 - Elektromontáže  
ON - Ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-03 - Měření a regulace  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 214 147,00

| D  | M21 | Elektromontáže |                                                                                                                     |     |        |  |  |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 1  | K   | 210010107R00   | Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm,šroubováním                                                                  | m   | 10,000 |  |  |
| 2  | K   | 210120421R00   | Jistič jednopólový modulární                                                                                        | kus | 7,000  |  |  |
| 3  | K   | 210120901R00   | Hlavní vypínač v rozvaděči                                                                                          | kus | 1,000  |  |  |
| 4  | K   | 210802302RT1   | Šňůra CYSY 2 x 1 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry                                                             | m   | 91,000 |  |  |
| 5  | K   | 210802307RT1   | Šňůra CYSY 3 x 1 mm2 volně uložená včetně dodávky šňůry                                                             | m   | 59,000 |  |  |
| 6  | K   | M21R01         | vypínač 10A/3F dodávka a montáž                                                                                     | ks  | 1,000  |  |  |
| 7  | K   | M21R02         | stykač 20A/3F, RSI-25-20-A230 Instalační stykač MINIA 25A dodávka a montáž                                          | ks  | 2,000  |  |  |
| 8  | K   | M21R03         | pojistkové pouzdro, 16A, 1F dodávka a montáž                                                                        | ks  | 5,000  |  |  |
| 9  | K   | M21R04         | GTZ čidlo zaplavení kotelný dodávka a montáž                                                                        | ks  | 1,000  |  |  |
| 10 | K   | M21R05         | venkovní čidlo teploty QAC 31/101                                                                                   | ks  | 1,000  |  |  |
| 11 | K   | M21R06         | teplotní čidlo vnitřní dodávka a montáž                                                                             | ks  | 1,000  |  |  |
| 12 | K   | M21R07         | detektor úniku plynu DHP 4 Montáž i dodávka                                                                         | ks  | 1,000  |  |  |
| 13 | K   | M21R08         | uzávěr plynu BAP, 230V dodávka a montáž                                                                             | ks  | 1,000  |  |  |
| 14 | K   | M21R09         | venkovní houkačka, stálý tón, 356×148 mm, 230 V/AC, 108 dB, 70 mA, IP55 dodávka a montáž                            | ks  | 1,000  |  |  |
| 15 | K   | M21R10         | ekvitermní regulátor RVS63.283, 2 topné okruhy, 1 TV, 1 kotel dodávka a montáž                                      | ks  | 1,000  |  |  |
| 16 | K   | M21R11         | rozšiřující modul regulátoru dodávka a montáž                                                                       | ks  | 1,000  |  |  |
| 17 | K   | M21R12         | teplotní příložné čidlo PT1000 dodávka a montáž                                                                     | ks  | 5,000  |  |  |
| 18 | K   | M21R13         | servopohon 230 V, belimo                                                                                            | ks  | 2,000  |  |  |
| 19 | K   | M21R14         | Nouzové požární tlačítko na povrch Gewiss GW42201 IP55,s aretací včetně kontaktu spínací/rozpínací dodávka a montáž | ks  | 1,000  |  |  |
| 20 | K   | M21R15         | Manostaty - Regulátory tlaku a podtlaku ZPA U.L. dodávka a montáž                                                   | ks  | 1,000  |  |  |
| 21 | K   | M21R16         | transformátor 230VAC/24V DC, TT max 24 V 52.8 VA dodávka a montáž                                                   | ks  | 1,000  |  |  |
| 22 | K   | 34140967R      | Vodič silový CY zelenožlutý 10,00 mm2 - drát                                                                        | m   | 15,000 |  |  |
| 23 | K   | 34143187R      | Šňůra s Cu jádrem CMFM 4 x 1 mm2                                                                                    | m   | 21,000 |  |  |
| 24 | K   | 34143896R      | Šňůra s Cu jádrem CYSY 4 B x 1 mm2 modrá                                                                            | m   | 21,000 |  |  |
| 25 | K   | 34561141R      | Můstek propojovací pro ochranný vodič SP12/Z                                                                        | kus | 1,000  |  |  |
| 26 | K   | 34561146R      | Můstek propojovací pro neutrální vodič SP12/N                                                                       | kus | 1,000  |  |  |
| 27 | K   | 34572140R      | Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 100x40                                                                            | m   | 11,000 |  |  |
| 28 | K   | 35822001011R   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-4B-1                                                                   | kus | 1,000  |  |  |
| 29 | K   | 35822001012R   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-6B-1                                                                   | kus | 4,000  |  |  |
| 30 | K   | 35822001013R   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-10B-1                                                                  | kus | 2,000  |  |  |
| 31 | K   | 35822001015R   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1                                                                  | kus | 2,000  |  |  |
| 32 | K   | 35822003016R   | Jistič-vypínač SD203/32, 3pólový, 32A                                                                               | kus | 1,000  |  |  |
| 33 | K   | 358247101R     | Pojistky válcové PVA10 2A gG                                                                                        | kus | 5,000  |  |  |

D ON Ostatní náklady

| PČ | Typ | Kód        | Popis                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|----------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 36 | K   | 005231010R | Revize                           | Soubor | 1,000    |              |                   |
| 37 | K   | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

07 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-04 - Hromosvody**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**715 315,40**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 715 315,40  | 21,00%     | 150 216,23 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**865 531,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-04 - Hromosvody  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

715 315,40

|                       |  |
|-----------------------|--|
| M21 - Elektromontáže  |  |
| VN - Vedlejší náklady |  |
| ON - Ostatní náklady  |  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 07 - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-04 - Hromosvody  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| D  |   | M21          | Elektromontáže                                                                                       |        |         |  |  |
|----|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| 1  | K | 073844132R00 | Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x                                                   | m2     | 20,000  |  |  |
| 2  | K | 210010315R00 | Krabice odbočná KT 250, bez zapojení - obdélníková                                                   | kus    | 12,000  |  |  |
| 3  | K | 210010325RT2 | Krabice rozvodná KT 250, se zapojením, obdélník. včetně dodávky KT 250 s víčkem                      | kus    | 1,000   |  |  |
| 4  | K | 210010555RT3 | Osazení a připojení ekvipotenciální svorkovnice včetně dodávky svorkovnice EPS 3                     | kus    | 1,000   |  |  |
| 5  | K | 210220021RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm                       | m      | 148,800 |  |  |
| 6  | K | 210220022RT1 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm                                   | m      | 57,000  |  |  |
| 7  | K | 210220101RU2 | Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 8 mm                 | m      | 278,400 |  |  |
| 8  | K | 210220301RT2 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS                                | kus    | 26,000  |  |  |
| 9  | K | 210220302RT1 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm  | kus    | 14,000  |  |  |
| 10 | K | 210220302RT2 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe                    | kus    | 12,000  |  |  |
| 11 | K | 210220302RT6 | Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm | kus    | 2,000   |  |  |
| 12 | K | 210800509R00 | Vodič H07V-U (CY) 16 mm2 uložený v trubkách                                                          | m      | 6,000   |  |  |
| 13 | K | M21R01       | Pomocný jímáč 0,6m drát AlMgSi                                                                       | m      | 14,000  |  |  |
| 14 | K | M21R11       | izolovaný vodič HVI, včetně přechodových koncovek                                                    | m      | 96,000  |  |  |
| 15 | K | M21R12       | krabice se zkušební svorkou UF, umělohmotnéprovedení                                                 | kus    | 12,000  |  |  |
| 16 | K | M21R13       | jímáč tyčový oddálený, izolovaný, 1,5 m, včetně svislých podpěr                                      | kus    | 1,000   |  |  |
| D  |   | VN           | Vedlejší náklady                                                                                     |        |         |  |  |
| 23 | K | 220890202R00 | Revize                                                                                               | h      | 20,000  |  |  |
| D  |   | ON           | Ostatní náklady                                                                                      |        |         |  |  |
| 24 | K | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                                                                     | soubor | 1,000   |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

08 - Přípojka Eon

Úroveň 3:

**08-01 - Přípojka Eon**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**151 847,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 151 847,00  | 21,00%     | 31 887,87 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**183 734,87**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 08 - Přípojka Eon  
Úroveň 3: 08-01 - Přípojka Eon  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                   |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
| Náklady ze soupisu prací          |  | 151 847,00 |
| 1 - Zemní práce                   |  |            |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |            |
| M21 - Elektromontáže              |  |            |
| M46 - Zemní práce při montážích   |  |            |
| ON - Ostatní náklady              |  |            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 08 - Přípojka Eon  
Úroveň 3: 08-01 - Přípojka Eon

Místo: Datum: 15. 8. 2022  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 151 847 00

|     |   |              |                                                               |    |        |  |  |
|-----|---|--------------|---------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| D 1 |   | Zemní práce  |                                                               |    |        |  |  |
| 1   | K | 073844132R00 | Provedení nátěru antikorozního asfaltovým lakem 3x            | m2 | 20,000 |  |  |
| 2   | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                              | m3 | 20,800 |  |  |
| 3   | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ             | m3 | 20,800 |  |  |
| 4   | K | 162601102RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m nosnost 12 t | m3 | 20,800 |  |  |
| 5   | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m            | m3 | 20,800 |  |  |
| 6   | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                           | m3 | 19,500 |  |  |
| 7   | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                               | t  | 31,200 |  |  |
| 8   | K | 58344169R    | Štěrkodrtě frakce 0-32 A                                      | t  | 39,000 |  |  |

|     |   |                               |                                             |   |        |  |  |
|-----|---|-------------------------------|---------------------------------------------|---|--------|--|--|
| D 3 |   | Svislé a kompletní konstrukce |                                             |   |        |  |  |
| 9   | K | 388996141R00                  | Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop | m | 55,000 |  |  |

|       |   |                |                                                                                |     |        |  |  |
|-------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| D M21 |   | Elektromontáže |                                                                                |     |        |  |  |
| 10    | K | 210120571R00   | Jistič trojpolový do 80 A se zapojením                                         | kus | 1,000  |  |  |
| 11    | K | 210220021RT1   | Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm | m   | 40,000 |  |  |
| 12    | K | 210220301RT2   | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SS          | kus | 8,000  |  |  |
| 13    | K | 210810014RT1   | Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly,35 mm2, volně uložený                                | m   | 55,000 |  |  |
| 14    | K | 210810015R00   | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený                                   | m   | 55,000 |  |  |
| 15    | K | M21R01         | Výstražná folie - dodávka a položení                                           | m   | 30,000 |  |  |
| 16    | K | M21R02         | Elektroměrový rozvaděč ER212/PKP7P-Eon dvousazbový, pilíř, plně vybavený       | ks  | 1,000  |  |  |
| 17    | K | 34111000R      | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2                                | m   | 55,000 |  |  |
| 18    | K | 34111620R      | Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 4 x 35 mm2                                | m   | 55,000 |  |  |
| 19    | K | 35822001022R   | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-80B-1                             | kus | 1,000  |  |  |

|       |   |                           |                                                                                |   |        |  |  |
|-------|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| D M46 |   | Zemní práce při montážích |                                                                                |   |        |  |  |
| 20    | K | 460420353RT1              | Zřízení lože,kryt cihly na š.45 cm,zásyp 5cm,štěrk lože a zásyp ze štěrkopísku | m | 40,000 |  |  |

|      |   |                 |                                          |        |       |  |  |
|------|---|-----------------|------------------------------------------|--------|-------|--|--|
| D ON |   | Ostatní náklady |                                          |        |       |  |  |
| 21   | K | 005231010R      | Revize                                   | Soubor | 1,000 |  |  |
| 22   | K | 005241010R      | Dokumentace skutečného provedení         | Soubor | 1,000 |  |  |
| 23   | K | 005241020R      | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1,000 |  |  |

P Poznámka k položce:  
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

A - Způsobilé výdaje

Soupis:

09 - Přípojka CETIN

Úroveň 3:

**09-01 - Přípojka CETIN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**52 323,66**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 52 323,66   | 21,00%     | 10 987,97 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**63 311,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 09 - Přípojka CETIN  
Úroveň 3: 09-01 - Přípojka CETIN  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 52 323,66

|                                 |
|---------------------------------|
| 1 - Zemní práce                 |
| 4 - Vodorovné konstrukce        |
| M46 - Zemní práce při montážích |
| ON - Ostatní náklady            |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: A - Způsobilé výdaje  
Soupis: 09 - Přípojka CETIN  
Úroveň 3: 09-01 - Přípojka CETIN  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.


Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 52 323,66

|    |   |              |                                                    |        |        |  |  |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------|--------|--------|--|--|
| D  |   | 1            | Zemní práce                                        |        |        |  |  |
| 1  | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                   | m3     | 24,600 |  |  |
| 2  | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ  | m3     | 15,000 |  |  |
| 3  | K | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3      | m3     | 9,600  |  |  |
| 4  | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  | m3     | 6,396  |  |  |
| 5  | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3     | 6,396  |  |  |
| 6  | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                | m3     | 19,680 |  |  |
| 7  | K | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění                | m3     | 4,920  |  |  |
| 8  | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                    | t      | 9,594  |  |  |
| 9  | K | 58337306R    | Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B                        | t      | 8,856  |  |  |
| D  |   | 4            | Vodorovné konstrukce                               |        |        |  |  |
| 10 | K | 451573111R00 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm           | m3     | 2,460  |  |  |
| D  |   | M46          | Zemní práce při montážích                          |        |        |  |  |
| 13 | K | 460490012R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm                 | m      | 30,000 |  |  |
| D  |   | ON           | Ostatní náklady                                    |        |        |  |  |
| 16 | K | 005231010R   | Revize                                             | Soubor | 1,000  |  |  |
| 17 | K | 005241010R   | Dokumentace skutečného provedení                   | Soubor | 1,000  |  |  |
| 18 | K | 3            | Geodetické zaměření skutečného provedení           | Soubor | 1,000  |  |  |

P  
Poznámka k položce:  
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

01N - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice

Úroveň 3:

**01-01N - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**32 248,45**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 32 248,45   | 21,00%     | 6 772,17  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**39 020,62**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 01N - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: **01-01N - Stavební část**

Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b> | <b>32 248,45</b> |
| 786 - Čalounické úpravy         | 32 248,45        |

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 01N - Hasičská zbrojnice - Objekt zbrojnice  
Úroveň 3: 01-01N - Stavební část

Místo: 

Obec Olšany u Prostějova  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

32 248,45

|   |   |              |                                                                       |    |        |        |  |           |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|-----------|
| D |   | 786          | Čalounické úpravy                                                     |    |        |        |  | 32 248,45 |
| 1 | K | 786622211RT2 | Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně<br>dodávky žaluzie | m2 | 49,613 | 650,00 |  | 32 248,45 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

04N - Komunikace a terénní úpravy

Úroveň 3:

**04-01N - Komunikace a terénní úpravy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**80 522,80**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 80 522,80   | 21,00%     | 16 909,79 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**97 432,59**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

04N - Komunikace a terénní úpravy

Úroveň 3:

**04-01N - Komunikace a terénní úpravy**

Místo:

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**80 522,80**

M46 - Zemní práce při montážích

**80 522,80**

---

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 04N - Komunikace a terénní úpravy  
Úroveň 3: 04-01N - Komunikace a terénní úpravy

Místo: Datum: 15. 8. 2022  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 80 522,80

|   |   |              |                                           |           |           |       |           |
|---|---|--------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|
| D |   | M46          | Zemní práce při montážích                 | 80 522,80 |           |       |           |
| 1 | K | 460620006RT1 | Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva | m2        | 2 013,070 | 40,00 | 80 522,80 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

05N - Dešťová kanalizace

Úroveň 3:

**05-01N - Dešťová kanalizace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 792 958,37**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 792 958,37 | 21,00%     | 376 521,26 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 169 479,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 05N - Dešťová kanalizace  
Úroveň 3: 05-01N - Dešťová kanalizace  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 792 958,37

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| 1 - Zemní práce          | <div></div> |
| 4 - Vodorovné konstrukce |             |
| 8 - Trubní vedení        |             |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 05N - Dešťová kanalizace  
Úroveň 3: 05-01N - Dešťová kanalizace  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 792 958,37

| D 1 |   | Zemní práce  |                                                                             |    |           |  |  |
|-----|---|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 1   | K | 119001421R00 | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                                | m  | 1,800     |  |  |
| 2   | K | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení                           | m3 | 1,560     |  |  |
| 3   | K | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3                                            | m3 | 276,707   |  |  |
| 4   | K | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                               | m3 | 27,300    |  |  |
| 5   | K | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ                             | m3 | 248,400   |  |  |
| 6   | K | 131201119R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3                          | m3 | 248,400   |  |  |
| 7   | K | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                           | m3 | 276,707   |  |  |
| 8   | K | 132601101R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7                                         | m3 | 30,745    |  |  |
| 9   | K | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                | m3 | 248,400   |  |  |
| 10  | K | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                           | m3 | 194,555   |  |  |
| 11  | K | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                          | m3 | 194,555   |  |  |
| 12  | K | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                         | m3 | 183,008   |  |  |
| 13  | K | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 36,602    |  |  |
| 14  | K | 181006113R00 | Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm                          | m2 | 2 013,750 |  |  |
| 15  | K | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                             | t  | 291,832   |  |  |
| 16  | K | 583418035R   | Kamenivo drcené frakce 16/32 C Olomoucký kraj                               | t  | 413,365   |  |  |

| D 4 |   | Vodorovné konstrukce |                                                              |     |         |  |  |
|-----|---|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 17  | K | 451572111RK7         | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm kraj Olomoucký | m3  | 21,961  |  |  |
| 18  | K | 451971112R00         | Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami              | m2  | 135,888 |  |  |
| 19  | K | 452386111R00         | Vyrovnávací prstence z betonu C -/7,5 výšky 100 mm           | kus | 6,000   |  |  |
| 20  | K | 67352003R            | Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 250 g/m2                   | m2  | 150,040 |  |  |

| D 8 |   | Trubní vedení |                                                                                                       |     |         |  |  |
|-----|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| 21  | K | 597101113R00  | Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400                                                       | m   | 8,000   |  |  |
| 22  | K | 597103112RT1  | Montáž vpustí pro žlaby polymerbetonové D400, E600 včetně obetonování C 12/15,zatížení D 400-E 600 kN | kus | 1,000   |  |  |
| 23  | K | 871313121RT2  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000           | m   | 127,150 |  |  |
| 24  | K | 871353121RT2  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 včetně dodávky trub PVC hrdlových 200x4,9x5000           | m   | 81,160  |  |  |
| 25  | K | 871373121RT2  | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 včetně dodávky trub PVC hrdlových 250x7,7x5000           | m   | 35,700  |  |  |
| 26  | K | 892571111R00  | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou                                                          | m   | 244,010 |  |  |
| 27  | K | 894431112R00  | Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,                                                           | kus | 11,000  |  |  |
| 28  | K | 895941311RT2  | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV                 | kus | 6,000   |  |  |
| 29  | K | 899203111RT3  | Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400             | kus | 6,000   |  |  |
| 30  | K | 28697121.AR   | Dno šachtové 600/200 mm typ X pro potrubí KG                                                          | kus | 6,000   |  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 31 | K   | 286971501R | Dno šachtové 600/160mm pro potrubí KG 30°, 60°, 90°, 120°, 180°                       | kus | 3,000    |              |                   |
| 32 | K   | 286971513R | Dno šachtové 600/250mm přímé pro potrubí KG                                           | kus | 2,000    |              |                   |
| 33 | K   | 28697154R  | Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/2000 mm                                       | kus | 11,000   |              |                   |
| 34 | K   | 28697166R  | Adaptér teleskopický PP 600                                                           | kus | 11,000   |              |                   |
| 35 | K   | 28697215R  | Poklop PVC Replast, nosnost 600 kg, d=600 mm                                          | kus | 2,000    |              |                   |
| 36 | K   | 28697912R  | Tělo vsakovacího bloku ecobloc inspect                                                | kus | 240,000  |              |                   |
| 37 | K   | 28697913R  | Dno vsakovacího bloku ecobloc inspect                                                 | kus | 80,000   |              |                   |
| 38 | K   | 55241713R  | Poklop litina 600/100 D400                                                            | kus | 9,000    |              |                   |
| 39 | K   | 553963802R | Rošt můstkový SV 2000 D400, l=500 mm litina, oka 18/198                               | kus | 16,000   |              |                   |
| 40 | K   | 592277070R | Žlab SV 2000.0, š=200 mm, l=1000 mm, h=200 mm polymerbetonový, ochranná ocelová hrana | kus | 8,000    |              |                   |
| 41 | K   | 8R01       | Vírový ventil na PVC DN 250                                                           | ks  | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

06N - Oplocení

Úroveň 3:

**06-01N - Oplocení**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**2 245 595,93**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 2 245 595,93 | 21,00%     | 471 575,15 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 717 171,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 06N - Oplocení  
Úroveň 3: 06-01N - Oplocení  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 245 595,93

|                                     |
|-------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                     |
| 2 - Základy a zvláštní zakládání    |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce   |
| 6 - Úpravy povrchu, podlahy         |
| 62 - Úpravy povrchů vnější          |
| 63 - Podlahy a podlahové konstrukce |
| 94 - Lešení a stavební výtahy       |
| 99 - Staveništní přesun hmot        |
| 764 - Konstrukce klempířské         |
| 767 - Konstrukce zámečnické         |
| ON - Ostatní náklady                |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 06N - Oplocení  
Úroveň 3: 06-01N - Oplocení  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 2 245 595,93

|       |   |                                |                                                                            |     |         |  |  |
|-------|---|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D 1   |   | Zemní práce                    |                                                                            |     |         |  |  |
| 1     | K | 119001421R00                   | Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů                               | m   | 1,800   |  |  |
| 2     | K | 120001101R00                   | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení                          | m3  | 1,560   |  |  |
| 3     | K | 122202509R00                   | Příplatek za lepivost pro hor. 3                                           | m3  | 126,314 |  |  |
| 4     | K | 132201110R00                   | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ                          | m3  | 126,314 |  |  |
| 5     | K | 132601101R00                   | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.7                                        | m3  | 14,035  |  |  |
| 6     | K | 162701105R00                   | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                          | m3  | 178,243 |  |  |
| 7     | K | 171201201R00                   | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                         | m3  | 178,243 |  |  |
| 8     | K | 199000005R00                   | Poplatek za skládku zeminy 1- 4                                            | t   | 267,365 |  |  |
| D 2   |   | Základy a zvláštní zakládání   |                                                                            |     |         |  |  |
| 9     | K | 274272160RT2                   | Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 50 cm výplň tváric betonem C 12/15 | m2  | 212,650 |  |  |
| D 3   |   | Svislé a kompletní konstrukce  |                                                                            |     |         |  |  |
| 10    | K | 311271413R00                   | Zdivo betonové z tváric TNB tl. 250 mm                                     | m2  | 425,300 |  |  |
| 11    | K | 3R01                           | Osazení zákrytových desek betonových z dodáním materiálu                   | ks  | 599,782 |  |  |
| D 6   |   | Úpravy povrchu, podlahy        |                                                                            |     |         |  |  |
| 12    | K | 602016195R00                   | Penetrace hloubková stěn PROFI Silikat-Tiefengrund                         | m2  | 39,560  |  |  |
| D 62  |   | Úpravy povrchů vnější          |                                                                            |     |         |  |  |
| 13    | K | 622412212R00                   | Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, BASF, silikátový                            | m2  | 39,560  |  |  |
| 14    | K | 622421143R00                   | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2                            | m2  | 39,560  |  |  |
| D 63  |   | Podlahy a podlahové konstrukce |                                                                            |     |         |  |  |
| 15    | K | 631313511RM1                   | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 z betonu prostého                  | m3  | 12,759  |  |  |
| D 94  |   | Lešení a stavební výtahy       |                                                                            |     |         |  |  |
| 16    | K | 941941041R00                   | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m                          | m2  | 55,200  |  |  |
| 17    | K | 941941291R00                   | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041                         | m2  | 55,200  |  |  |
| 18    | K | 941941841R00                   | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m                         | m2  | 55,200  |  |  |
| D 99  |   | Staveništní přesun hmot        |                                                                            |     |         |  |  |
| 19    | K | 998011002R00                   | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                                 | t   | 418,152 |  |  |
| D 764 |   | Konstrukce klempířské          |                                                                            |     |         |  |  |
| 20    | K | 764812710RT2                   | Oplechování říms z lakovaného Pz plechu, rš 800 mm nalepení Enkolitem      | m   | 9,200   |  |  |
| D 767 |   | Konstrukce zámečnické          |                                                                            |     |         |  |  |
| 21    | K | 767R01                         | Branka pro příchod pěších a branka,                                        | kus | 1,000   |  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
|    |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Tahokov 62,5x22 mm, MUSTEK 9 mm; 1,5 x 1500 x 2000</i><br><i>tabule 1 na výšku</i><br><i>Jackel L 70x34x55x2 obvod brány (1,5m+2 m)*2</i><br><i>Jackel U 150x150x5 sloupků 2*2*2,0m</i><br><i>Patky na sloupky plech 15mm 2*0,4*0,4</i><br><i>Pant stravitelný těžký 2kusy</i><br><i>Matice M20</i><br><i>Zaslepka 150x150 plast</i><br><i>Kotvení chem. kotva plus zav. mat.</i><br><i>Vše pozinkováno</i><br><i>Včetně kliky a zámku s ovládáním z budovy</i>                                                                    |        |          |              |                   |
| 22 | K   | 767R02     | Brána s poloautomatickým zavíráním na dálkové ovládání posuvná 2*5,0 m včetně mechanismu posuvu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus    | 2,000    |              |                   |
|    |     |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Tahokov 62,5x22 mm, MUSTEK 9 mm; 1,5 x 1500 x 2000</i><br><i>tabule 1 na výšku</i><br><i>Jackel L 70x34x55x2 obvod brány 5*2,0m</i><br><i>Jackel T 55x34x25x2 výztuhy 3*2*2,0m</i><br><i>Jackel U 150x150x5 sloupků 3*2*2,0m</i><br><i>Patky na sloupky plech 15mm 3*0,4*0,4</i><br><i>kolejnice posuvu s ozubenou tyčí</i><br><i>Matice M20</i><br><i>Zaslepka 150x150 plast</i><br><i>Kotvení chem. kotva plus zav. mat.</i><br><i>Vše pozinkováno</i><br><i>pohon na posuvné automatické zavírání včetně dálkového ovládání</i> |        |          |              |                   |
|    | D   | ON         | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |
| 23 | K   | 005121 R   | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,000    |              |                   |
| 24 | K   | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,000    |              |                   |
|    | P   |            | <i>Poznámka k položce:</i><br><i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

07N - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-01N - Silnoproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**143 976,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 143 976,00  | 21,00%     | 30 234,96 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 210,96**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: **07-01N - Silnoproud**  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>           | <b>143 976,00</b> |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 143 976,00        |

---

SOUPIS PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-01N - Silnoproud  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 143 976,00

| D |   | M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                                        |     |         |  |
|---|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1 | K | 220061163R00 | Roztažení a položení trubky HDPE                                                                           | m   | 177,000 |  |
| 2 | K | 220260004R00 | Krabice KO 97 ve zdi v připraveném lůžku                                                                   | kus | 2,000   |  |
| 3 | K | 220264114R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x200 mm včetně spojek a rohů včetně uchycení ke stropu ake stěně | m   | 84,000  |  |
| 4 | K | 220264115R00 | Kabel.žlab drátěný s integr.spojkou DZI 60x300 mm včetně spojek a rohů včetně uchycení ke stropu a stěně   | m   | 103,000 |  |
| 5 | K | 220280511R00 | Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu                                                                   | m   | 10,000  |  |
| 6 | K | 34121044R    | Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2 x 2 x 0,50 mm                                                          | m   | 11,000  |  |
| 7 | K | 3457114700R  | Trubka kabelová chránička KF 09040                                                                         | m   | 30,000  |  |
| 8 | K | 3457114703R  | Trubka kabelová chránička KF 09075                                                                         | m   | 147,000 |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

07N - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-02N - Slaboproud**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**256 880,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 256 880,00  | 21,00%     | 53 944,80 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**310 824,80**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-02N - Slaboproud  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

256 880,00

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M57 - Rozvody TV

M59 - Ústředna CO



SOUPIS PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-02N - Slaboproud  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:   
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 256 880,00

|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |     |         |  |  |
|----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------|--|--|
| D  |   | M22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Montáž sdělovací a zabezp. techniky               |     |         |  |  |
| 1  | K | 222280214R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách                   | m   | 140,000 |  |  |
| 2  | K | 222293011R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kontrolní měření kabelu                           | m   | 140,000 |  |  |
| 3  | K | 222325021R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kamera na předem připravené úchytné body          | kus | 4,000   |  |  |
| 4  | K | 371201303R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kabel UTP dvojitý plášť Cat5e balení po 305 m     | m   | 140,000 |  |  |
| 5  | K | M22R01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kamera, snímací čip: 1/2.8" Progressive Scan CMOS | ks  | 4,000   |  |  |
| P  |   | Poznámka k položce:<br>komprese H.264 / MJPEG<br>maximální rozlišení: 1920×1080 @ 30 fps<br>objektiv: f4mm @ F2.0 (úhel záběru 85°)<br>citlivost: 0.01 lux @ F1.2 (AGC zapnuto) / 0.028 lux @ F2.0 (AGC zapnuto) / 0 lux s IR (den/noc: ICR automaticky)<br>D-WDR, 3D-DNR, ICR, ROI, podpora PoE napájení (802.3af, Power over Ethernet)<br>integrováný slot na paměťovou kartu MicroSD (až 64 GB)<br>dosah IR přísvitu: až 30 m<br>krytí: IP66<br>napájení: 12 V DC / 7 W |                                                   |     |         |  |  |
| 6  | K | M22R02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LEDI80, venkovní infračervený přísvit na 80m,     | ks  | 4,000   |  |  |
| D  |   | M57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozvody TV                                        |     |         |  |  |
| 8  | K | 222730001R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku    | kus | 5,000   |  |  |
| 16 | K | 34536700R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10     | kus | 5,000   |  |  |
| 17 | K | 34571511R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Krabice přístrojová kruhová KP 68/2 d 74x30 mm    | kus | 10,000  |  |  |
| 7  | K | 388996111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm,              | m   | 180,000 |  |  |
| 9  | K | M57R01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | koaxiální kabel RG 58, 50 ohm                     | m   | 200,000 |  |  |
| 18 | K | M57R02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zásuvka TV, koncová, ABB tango                    | ks  | 5,000   |  |  |
| 10 | K | M57R03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Krabice UK 97 dodávka i montáž                    | ks  | 6,000   |  |  |
| 11 | K | M57R04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | krabice A14 100x100mm                             | ks  | 5,000   |  |  |
| 12 | K | M57R05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rozbočovač anténí PV8                             | ks  | 1,000   |  |  |
| 13 | K | M57R06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anténní zesilovač 25dB                            | ks  | 1,000   |  |  |
| 14 | K | M57R07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Síťová anténa                                     | ks  | 1,000   |  |  |
| 15 | K | M57R08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anténní stožár včetně podpěr                      | ks  | 1,000   |  |  |
| D  |   | M59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ústředna CO                                       |     |         |  |  |
| 19 | K | M59R01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ústředna DEGA UKAIII, 230 V AC/ 15VA              | ks  | 1,000   |  |  |
| 20 | K | M59R02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | čidlo CO, DEGA NSC-EL II                          | ks  | 3,000   |  |  |
| 21 | K | M59R03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kabel YSLY-JZ 4x1 mm                              | m   | 140,000 |  |  |
| 22 | K | M59R04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sířena, napájení max. 190 mA.                     | ks  | 1,000   |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

07N - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-03N - Měření a regulace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**22 150,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 22 150,00   | 21,00%     | 4 651,50  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**26 801,50**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

07N - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-03N - Měření a regulace**

Místo:

Datum:

15. 8. 2022

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**22 150,00**

M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky

22 150,00

---

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-03N - Měření a regulace

Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

22 150,00

|   |   |              |                                                           |     |       |  |  |
|---|---|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| D |   | M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                       |     |       |  |  |
| 1 | K | 222260401R00 | Nástěnný 19" rozvaděč 4U-8U hl.do 450 mm                  | kus | 1,000 |  |  |
| 2 | K | 357311020R   | Rozvaděč nástěnný 19",výška 4U jednodílný, hloubka 395 mm | kus | 1,000 |  |  |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

07N - Elektroinstalace

Úroveň 3:

**07-04N - Hromosvody**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

00288560

DIČ:

CZ09053387

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**6 420,00**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 6 420,00    | 21,00%     | 1 348,20  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 768,20**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: **07-04N - Hromosvody**  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 6 420,00 |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky | 6 420,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 07N - Elektroinstalace  
Úroveň 3: 07-04N - Hromosvody  
Místo:   
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 6 420,00

| D |   | M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky              |     |        |  |  |
|---|---|--------------|--------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| 1 | K | 220111741R00 | Svorka rozpojovací zkušební                      | kus | 12,000 |  |  |
| 3 | K | 35441035R    | Tyč jímací JR 1,5 1500 mm bez osazení            | kus | 1,000  |  |  |
| 4 | K | 35441846R    | Štítek označení hromosvodu                       | kus | 12,000 |  |  |
| 5 | K | 35441860R    | Svorka SJ 1 k jímací tyči                        | kus | 1,000  |  |  |
| 6 | K | 35441925R    | Svorka zkušební SZ pro lano d 6-12 mm            | kus | 12,000 |  |  |
| 2 | K | 650112011R00 | Vytvarování pomocného jímáče ze svodového vodiče | m   | 14,000 |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž

Objekt:

B - Nezpůsobilé výdaje

Soupis:

**09N - Přípojka CETIN**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 8. 2022

IČ:

DIČ:

00288560

CZ09053387

IČ:

DIČ:

25385551

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**20 390,00**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 20 390,00   | 21,00%     | 4 281,90  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**24 671,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 09N - Přípojka CETIN  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Náklady ze soupisu prací                  | 20 390,00 |
| M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky |           |
| M99 - Ostatní práce "M"                   |           |

SOUPIS PRACÍ


Stavba: SDH Olšany u Prostějova celkový - soutěž  
Objekt: B - Nezpůsobilé výdaje  
Soupis: 09N - Přípojka CETIN  
Místo:  
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 15. 8. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 20 390,00

|   |   |              |                                                                                       |   |        |  |  |
|---|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| D |   | M22          | Montáž sdělovací a zabezp. techniky                                                   |   |        |  |  |
| 1 | K | 222260547R00 | Trubka KOPOFLEX 75                                                                    | m | 62,000 |  |  |
| 2 | K | 3457114703R  | Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075                                           | m | 68,200 |  |  |
| D |   | M99          | Ostatní práce "M"                                                                     |   |        |  |  |
| 3 | K | M99R01       | kabel telekomunikační, zemní 5xNO4                                                    | m | 85,000 |  |  |
| 4 | K | M99R02       | Chránička ohebná dvouplášťová, chránička kabelů průměr 32 mm včetně dodávky chráničky | m | 20,000 |  |  |



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0820221  
Stavba: Podružný rozpočet Plyn SHD Olšany 2022u - soutěž

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 1. 10. 2019

IČ:  
DIČ:

IČ: 25385551  
DIČ: CZ25385551

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |                      |                           |                        |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|
| Cena bez DPH            |                      |                           | 111 046,00             |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně<br>21,00% | Základ daně<br>111 046,00 | Výše daně<br>23 319,66 |
|                         | 15,00%               | 0,00                      | 0,00                   |
|                         | Cena s DPH v CZK     |                           | 134 365,66             |

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:0820221

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum:1. 10. 2019

Projektant:

Zpracovatel:

Stavba:Podružný rozpočet Plyn SHD Olšany 2022u - soutěž

| Kód                | Popis          | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                | 111 046,00         | 134 365,66       |
| 01                 | Plynoinstalace | 111 046,00         | 134 365,66       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podružný rozpočet Plyn SHD Olšany 2022u - soutěž

Objekt:

**01 - Plynoinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

1. 10. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25385551

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**111 046,00**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 111 046,00  | 21,00%     | 23 319,66 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**134 365,66**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podružný rozpočet Plyn SHD Olšany 2022u - soutěž  
Objekt: 01 - Plynoinstalace

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 10. 2019  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 111 046,00

D1 - SO-01-REKONSTRUKCE OBJEKTU

PSV - PLYNOVOD VNITŘNÍ


D2 - Vnější domovní rozvod plynu

D3 - Středotlaká přípojka plynu

D4 - natery

D1 - SO-01-REKONSTRUKCE OBJEKTU

D5 - Revize-plyn



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podružný rozpočet Plyn SHD Olšany 2022u - soutěž  
Objekt: 01 - Plynoinstalace

Místo: Datum: 1. 10. 2019  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

|    |     |                                                                                                                                                                              |                                                                                        |     |        |  |  |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--|
| D  | D1  | SO-01-REKONSTRUKCE OBJEKTU                                                                                                                                                   |                                                                                        |     |        |  |  |
| D  | PSV | PLYNOVOD VNITŘNÍ                                                                                                                                                             |                                                                                        |     |        |  |  |
| 1  | K   | RTS 723150304                                                                                                                                                                | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm | m   | 12,000 |  |  |
| 2  | K   | RTS 723150305                                                                                                                                                                | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 38x2,6 mm | m   | 16,000 |  |  |
| 3  | K   | RTS 42237025.AR                                                                                                                                                              | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou plyn 1"                             | kus | 2,000  |  |  |
| 4  | K   | RTS 42237026.AR                                                                                                                                                              | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou plyn 1 1/4"                         | kus | 1,000  |  |  |
| 5  | K   | 723                                                                                                                                                                          | Propojovací plynová hadice flexira DN25 G1 1/4" - R 1" délka 500 mm                    | kus | 1,000  |  |  |
| 6  | K   | RTS 723239104                                                                                                                                                                | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 1/4 ostatní typ                        | kus | 1,000  |  |  |
| 7  | K   | RTS 723239103                                                                                                                                                                | Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ                            | kus | 2,000  |  |  |
| 8  | K   | 723150367                                                                                                                                                                    | Chráníčka z materiálu PE min. DN50                                                     | m   | 2,000  |  |  |
| 9  | K   | RTS 723190907                                                                                                                                                                | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                        | m   | 28,000 |  |  |
| 10 | K   | RTS 723190909                                                                                                                                                                | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního                                                  | kus | 3,000  |  |  |
| 11 | K   | RTS 998723102                                                                                                                                                                | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m                                 | t   | 0,800  |  |  |
| D  | D2  | Vnější domovní rozvod plynu                                                                                                                                                  |                                                                                        |     |        |  |  |
| 12 | K   | 723.1                                                                                                                                                                        | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 40 x 3,7 mm spojované elektrotvarovkami | m   | 62,000 |  |  |
| 13 | K   | RTS 723150304                                                                                                                                                                | Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm | m   | 2,000  |  |  |
| 14 | K   | 723.2                                                                                                                                                                        | Skříň S300DC SET 10 FLEXI 250                                                          | m   | 1,000  |  |  |
| P  |     | Poznámka k položce:<br>včetně regulátor tlaku plynu Fischer typ B10 NG, Q=10 m3/h, p1=100-300 kPa, p2=2,1 kPa Plynoměr BK-G6 Q=0,06-10 m3/h je dodávkou od dodavatele plynu. |                                                                                        |     |        |  |  |
| 15 | K   | RTS 42237025.AR.1                                                                                                                                                            | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou 1" plyn                             | kus | 2,000  |  |  |
| 16 | K   | 723.3                                                                                                                                                                        | Chráníčka z materiálu PE min. DN50                                                     | m   | 2,000  |  |  |
| 17 | K   | RTS 723190907                                                                                                                                                                | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                        | m   | 62,000 |  |  |
| D  | D3  | Středotlaká přípojka plynu                                                                                                                                                   |                                                                                        |     |        |  |  |
| 18 | K   | 723.4                                                                                                                                                                        | Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami | m   | 10,000 |  |  |
| 19 | K   | 723.5                                                                                                                                                                        | Navrtávka dN32 na STL plynovod dN90/Pe                                                 | m   | 1,000  |  |  |
| 20 | K   | RTS 723190907                                                                                                                                                                | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí                                        | m   | 10,000 |  |  |
| D  | D4  | natery                                                                                                                                                                       |                                                                                        |     |        |  |  |
| 21 | K   | 783                                                                                                                                                                          | Nátěr synt do DN 100 mm základ+2x+1x em                                                | m   | 28,000 |  |  |
| D  | D1  | SO-01-REKONSTRUKCE OBJEKTU                                                                                                                                                   |                                                                                        |     |        |  |  |
| D  | D5  | Revize-plyn                                                                                                                                                                  |                                                                                        |     |        |  |  |
| 22 | K   | 810500                                                                                                                                                                       | Revize vnitřního plynovodu                                                             | KUS | 1,000  |  |  |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0820222  
Stavba: Podružný rozpočet ÚT SHD Olšany 2022u - soutěž

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 5. 1. 2020

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 25385551  
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |            |
|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |            |             | 820 824,49 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 21,00%     | 820 824,49  | 172 373,14 |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 993 197,63 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|            |                                                |              |            |
|------------|------------------------------------------------|--------------|------------|
| Kód:       | 0820222                                        | Datum:       | 5. 1. 2020 |
| Stavba:    | Podružný rozpočet ÚT SHD Olšany 2022u - soutěž |              |            |
| Místo:     |                                                | Projektant:  |            |
| Zadavatel: |                                                | Zpracovatel: |            |
| Uchazeč:   | Provádění staveb Olomouc, a.s.                 |              |            |

| Kód                | Popis    | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |          | 820 824,49         | 993 197,63       |
| 01                 | Vytápění | 820 824,49         | 993 197,63       |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podružný rozpočet ÚT SHD Olšany 2022u - soutěž

Objekt:

**01 - Vytápění**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 1. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25385551

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**820 824,49**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 820 824,49  | 21,00%     | 172 373,14 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**993 197,63**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Podružný rozpočet ÚT SHD Olšany 2022u - soutěž  
Objekt: 01 - Vytápění

Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 5. 1. 2020  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací820 824,49

D1 - VYTÁPĚNÍ

|                         |
|-------------------------|
| PSV - izolace tepelne   |
| D2 - strojovny          |
| D3 - POTRUBI            |
| D4 - ARMATURY           |
| D5 - OTOPIA TELES       |
| D6 - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |
| D7 - Všeobecné výkony   |



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Podružný rozpočet ÚT SHD Olšany 2022u - soutěž  
Objekt: 01 - Vytápění

Místo: Datum: 5. 1. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 820 824,49

|    |     |                 |                                                                                                                           |        |         |  |  |
|----|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
| D  | D1  | VYTÁPĚNÍ        |                                                                                                                           |        |         |  |  |
| D  | PSV | izolace tepelne |                                                                                                                           |        |         |  |  |
| 1  | K   | 713             | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 15x10                                                                    | m      | 36,000  |  |  |
| P  |     |                 | Poznámka k položce:<br>bez povrchové úpravy                                                                               |        |         |  |  |
| 2  | K   | 713.1           | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 18x10                                                                    | m      | 10,000  |  |  |
| 3  | K   | 713.2           | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu 28/10                                                                    | m      | 20,000  |  |  |
| 4  | K   | 713.3           | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu AI 22/20                                                                 | m      | 4,000   |  |  |
| 5  | K   | 713.4           | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu AI 28/25                                                                 | m      | 28,000  |  |  |
| 6  | K   | 713.5           | Pouzdro potrubní izolační z pěnového polyetylénu AI 35/30                                                                 | m      | 8,000   |  |  |
| 7  | K   | 713-8           | MTZ izolačních trubíc z pěnového polyethylénu do DN50                                                                     | m      | 106,000 |  |  |
| 8  | K   | 713.6           | Montážní a spojovací materiál                                                                                             | soubor | 1,000   |  |  |
| 9  | K   | 998713102       | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m                                                                     | t      | 0,169   |  |  |
| D  | D2  | strojovny       |                                                                                                                           |        |         |  |  |
| 1  | K   | 732             | Plynový kondenzační kotel50 kW (9,7-48,7 kW)                                                                              | kus    | 1,000   |  |  |
| P  |     |                 | Poznámka k položce:<br>+ 52105122: kotlový adaptér THRS pro koaxiální připojení DN125/80, 200 mm vč. hrdla (v ceně kotle) |        |         |  |  |
| 2  | K   | 732.1           | AVS75.391/109: Rozšiřující modul pro 2. směšovaný nebo čerpadlový topný okruh                                             | kus    | 3,000   |  |  |
| P  |     |                 | Poznámka k položce:<br>Včetně AVS82.490/109: Plochy kabel pro rozšiřující modul AVS75.                                    |        |         |  |  |
| 3  | K   | 732.2           | SVS75.391: Sada svorek pro rozšiřující modul AVS 75.391/109                                                               | kus    | 3,000   |  |  |
| 4  | K   | 732.3           | QAD36/101/L: Příložené čidlo teploty, NTC 10 kOhm                                                                         | kus    | 4,000   |  |  |
| 5  | K   | 732.4           | QAZ36.526/109: Čidlo teploty do jímky, NTC 10 kOhm, 6m                                                                    | kus    | 1,000   |  |  |
| 6  | K   | 732.5           | A22530: HR 300 - ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300l,                                                          | kus    | 1,000   |  |  |
| P  |     |                 | Poznámka k položce:<br>včetně 1 x A86508: plášť izolace / HR 300, stříbrno-šedý                                           |        |         |  |  |
| 7  | K   | 732.6           | 52103101: kontrolní kus přímý koaxiální DN125/80                                                                          | KUS    | 1,000   |  |  |
| 8  | K   | 732.7           | 52102114: koleno koaxiální DN125/80 x 45°                                                                                 | kus    | 2,000   |  |  |
| 9  | K   | 732.8           | 52101314: trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm                                                                             | kus    | 2,000   |  |  |
| 10 | K   | 732.9           | 52101312: trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm                                                                              | kus    | 1,000   |  |  |
| 11 | K   | 732.10          | 52101316: trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm                                                                             | kus    | 2,000   |  |  |
| 12 | K   | 732.11          | 52107691: střešní koncovka koaxiální DN125/80, standardní délka, PP černá                                                 | kus    | 1,000   |  |  |
| 13 | K   | 732.12          | neutralizační box vč. náplně 4 kg                                                                                         | kus    | 1,000   |  |  |
| 14 | K   | 732.13          | Expanzní nádoba 50/6 o objemu V= 50 l, vč. servis. ventilu se zajištěním MK3/4"                                           | kus    | 1,000   |  |  |
| 15 | K   | R               | Montáž kotle ocelového teplovodního na kapalná nebo plynná paliva přes 35 do 52 kW                                        | soubor | 1,000   |  |  |
| 16 | K   | 732.14          | Montáž odkouření                                                                                                          | soubor | 1,000   |  |  |
| 17 | K   | RTS 724319113   | Montáž tlakové expanzní nádoby do objemu 500 litrů                                                                        | kus    | 1,000   |  |  |
| 18 | K   | 732.15          | Elektronicky regul. čerpadlo (Q=2 m3/h, H=3,5 m)                                                                          | kus    | 2,000   |  |  |
| 19 | K   | 732.16          | Elektronicky regul. čerpadlo (Q=0,2-1,5 m3/h, H=3 m)                                                                      | kus    | 2,000   |  |  |

| PČ            | Typ | Kód            | Popis                                                                              | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 20            | K   | RTS 732429112  | Montáž čerpadla oběhového do DN 40 do potrubí                                      | soubor | 4,000    |              |                   |
| 21            | K   | 732.17         | Regulační ventil třicestný směšovací 131, RP 3/4", DN:20 kvs:4                     | soubor | 2,000    |              |                   |
| 22            | K   | 732.18         | Servopohon k regulačnímu ventilu třicestnému ( např. ARA 661, 662M )               | soubor | 2,000    |              |                   |
| 23            | K   | 732.19         | Vyvažovací ventil 20 s vypouštěním a uzavřením                                     | soubor | 1,000    |              |                   |
| 24            | K   | 732.20         | Vyvažovací ventil 25 s vypouštěním a uzavřením                                     | soubor | 3,000    |              |                   |
| 25            | K   | 734            | Zaregulování vyvažovacích ventilů                                                  | kus    | 4,000    |              |                   |
| 26            | K   | 732.21         | HVDT 63B                                                                           | kus    | 1,000    |              |                   |
| 27            | K   | 732.22         | Izolace na HVDT 63B                                                                | kus    | 1,000    |              |                   |
| 28            | K   | 732R           | Montáž HVDT                                                                        | kus    | 1,000    |              |                   |
| 29            | K   | 732.23         | RS KOMBI-M 80/0,6 MPa I-1400mm, 866                                                | kus    | 1,000    |              |                   |
| 30            | K   | 732R.1         | Montáž rozdělovače a sběrače                                                       | kus    | 1,000    |              |                   |
| 31            | K   | 732.24         | Nástěnná konzola 80/150, 8594579450165                                             | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 32            | K   | 732.25         | Izolace PUR 35 mm, RS M80, kaširovaná ALU plech. folie, 55                         | m      | 1,400    |              |                   |
| 33            | K   | 722            | Kombinovaná zpětná uzavírací armatura DN20 dle ČSN EN 1717                         | kus    | 1,000    |              |                   |
| 34            | K   | RTS 998732101  | Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m                                     | t      | 1,240    |              |                   |
| D D3 POTRUBÍ  |     |                |                                                                                    |        |          |              |                   |
| 1             | K   | RTS 733163102  | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 15x1                               | m      | 36,000   |              |                   |
| 2             | K   | RTS 733163103  | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 18x1                               | m      | 10,000   |              |                   |
| 3             | K   | RTS 733163104  | Potrubí měděné měkké spojované tvrdým pájením D 22x1                               | m      | 4,000    |              |                   |
| 4             | K   | RTS 733163105  | Potrubí měděné polotvrde spojované tvrdým pájením D 28x1,5                         | m      | 48,000   |              |                   |
| 5             | K   | RTS 733163106  | Potrubí měděné polotvrde spojované tvrdým pájením D 35x1,5                         | m      | 8,000    |              |                   |
| 6             | K   | 733            | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5                                        | m      | 106,000  |              |                   |
| 7             | K   | 733.1          | Chránička pro potrubí- průchody stěnou                                             | soubor | 1,000    |              |                   |
| 8             | K   | RTS 998733103  | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m                              | t      | 0,112    |              |                   |
| D D4 ARMATURY |     |                |                                                                                    |        |          |              |                   |
| 1             | K   | 734.1          | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity                       | kus    | 1,000    |              |                   |
| 2             | K   | 734.2          | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 110°C s vnitřními závity                         | kus    | 3,000    |              |                   |
| 3             | K   | 734.3          | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C s vnitřními závity                     | kus    | 1,000    |              |                   |
| 4             | K   | 734.4          | Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2                   | kus    | 10,000   |              |                   |
| 5             | K   | 734.5          | Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 3/4                   | kus    | 1,000    |              |                   |
| 6             | K   | 734.6          | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 7             | K   | 734.7          | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C                                    | kus    | 3,000    |              |                   |
| 8             | K   | 734.8          | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 9             | K   | RTS 5512729028 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15                                              | kus    | 9,000    |              |                   |
| 10            | K   | 734.9          | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit   | kus    | 3,000    |              |                   |
| 11            | K   | 734.10         | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit     | kus    | 9,000    |              |                   |
| 12            | K   | 734.11         | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus    | 4,000    |              |                   |
| 13            | K   | 734.12         | Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem D80                                           | kus    | 12,000   |              |                   |
| 14            | K   | 734.13         | Tlakoměr diferenční č 03360 D 60                                                   | kus    | 5,000    |              |                   |
| 15            | K   | RTS 734419111  | Montáž teploměrů s ochranným pouzdrzem nebo pevným stonkem a jímkou                | kus    | 16,000   |              |                   |
| 16            | K   | 734.14         | Náparek s trubkovým závitem G 1/2                                                  | kus    | 35,000   |              |                   |
| 17            | K   | 734.15         | Náparek s trubkovým závitem G 3/4                                                  | kus    | 1,000    |              |                   |
| 18            | K   | RTS 734209103  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2                                    | kus    | 31,000   |              |                   |
| 19            | K   | RTS 734209104  | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4                                    | kus    | 1,000    |              |                   |
| 20            | K   | RTS 734209114  | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4                                      | kus    | 6,000    |              |                   |

| PČ                      | Typ | Kód           | Popis                                                                            | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 21                      | K   | RTS 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1                                      | kus  | 18,000    |              |                   |
| 22                      | K   | RTS 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4                                    | kus  | 6,000     |              |                   |
| 23                      | K   | RTS 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4                                    | kus  | 2,000     |              |                   |
| 24                      | K   | RTS 998734101 | Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m                                    | t    | 0,358     |              |                   |
| D D5 OTOPNA TELESÁ      |     |               |                                                                                  |      |           |              |                   |
| 1                       | K   | RTS 484518235 | Otopné těleso trubkové -M velikost/délka 1820/750 mm                             | kus  | 3,000     |              |                   |
| P                       |     |               | Poznámka k položce:<br>1820.750                                                  |      |           |              |                   |
| 2                       | K   | 735           | Armatura HM rohová, bílá                                                         | kus  | 3,000     |              |                   |
| 3                       | K   | 735.1         | Krytka armatury HM, univerzální, bílá                                            | kus  | 3,000     |              |                   |
| 4                       | K   | RTS 735179110 | Montáž otopného tělesa trubkového Koralux Linear volně výšky tělesa přes 1500 mm | kus  | 3,000     |              |                   |
| 5                       | K   | 734.16        | Svěrné spojky pro měděné potrubí 15x1                                            | kus  | 6,000     |              |                   |
| 6                       | K   | 735.2         | Vyregulování termostatického ventilu                                             | kus  | 3,000     |              |                   |
| 7                       | K   | 735.3         | Odvzdušnění otopných těles                                                       | kus  | 3,000     |              |                   |
| 8                       | K   | 735.4         | Napuštění vody do otopných těles                                                 | m2   | 18,000    |              |                   |
| P                       |     |               | Poznámka k položce:<br>2násobný proplach ( 3 * 6) m2)                            |      |           |              |                   |
| 9                       | K   | 735.5         | Vypuštění vody z otopných těles                                                  | m2   | 12,000    |              |                   |
| P                       |     |               | Poznámka k položce:<br>2násobné vypuštění systému ( 2 * 6 m2)                    |      |           |              |                   |
| 10                      | K   | 735.6         | Topná zkouška 24 h                                                               | hod  | 24,000    |              |                   |
| 11                      | K   | RTS 998735101 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                               | t    | 0,200     |              |                   |
| D D6 PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ |     |               |                                                                                  |      |           |              |                   |
| 1                       | K   | 736           | systémová deska s izolací ND 11, pro potrubí 14-17 mm                            | m2   | 486,080   |              |                   |
| 2                       | K   | 736.1         | diagonální pás, pro uchycení potrubí                                             | kus  | 50,000    |              |                   |
| 3                       | K   | 736.2         | oboustranný pás, pro spojování desek                                             | m    | 67,500    |              |                   |
| 4                       | K   | 736.3         | PE-Xa potrubí 17x2.0, 6 bar, kotouč 240 m                                        | kus  | 3 140,000 |              |                   |
| 5                       | K   | 736.4         | obvodový dilatační pás 150x10 mm, délka 50 m                                     | kus  | 550,000   |              |                   |
| 6                       | K   | 736.5         | chránička (suchý zip) na potrubí do 20 mm                                        | kus  | 150,000   |              |                   |
| 7                       | K   | 736.6         | nerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 7 HK                                        | kus  | 1,000     |              |                   |
| 8                       | K   | 736.7         | nerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 8 HK                                        | kus  | 2,000     |              |                   |
| 9                       | K   | 736.8         | nerezový rozdělovač, s průtokoměrem, 9 HK                                        | kus  | 1,000     |              |                   |
| 10                      | K   | 736.9         | kulový ventil G1-G1 s těsněním                                                   | kus  | 4,000     |              |                   |
| 11                      | K   | 736.10        | svěrné šroubení PE-Xa 17x2.0-G3/4 Eurokonus                                      | kus  | 64,000    |              |                   |
| 12                      | K   | 736.11        | plastový vodící oblouk pro potrubí 14-17 mm                                      | kus  | 64,000    |              |                   |
| 13                      | K   | 736.12        | skříň rozdělovače, na omítku UFH2, 820x710x160 mm, bílá                          | kus  | 3,000     |              |                   |
| 14                      | K   | 736.13        | skříň rozdělovače, na omítku UFH3, 820x785x160 mm, bílá                          | kus  | 1,000     |              |                   |
| 15                      | K   | 736.14        | řídící jednotka X-245                                                            | kus  | 2,000     |              |                   |
| 16                      | K   | 736.15        | termostat D+RH T-149 bílý                                                        | kus  | 5,000     |              |                   |
| 17                      | K   | 736.16        | rozšiřující modul M-242                                                          | kus  | 1,000     |              |                   |
| 18                      | K   | 736.17        | starter set L, 1xModul R208, 2xŘídící jednotka X-245                             | sada | 1,000     |              |                   |
| 19                      | K   | 736.18        | MS Termopohon 24 V                                                               | kus  | 25,000    |              |                   |
| 20                      | K   | 735.7         | Montáž podlahového vytápění-položení                                             | m2   | 486,080   |              |                   |
| D D7 Všeobecné výkony   |     |               |                                                                                  |      |           |              |                   |
| 1                       | K   | 799000005R    | Revize plynového kotle                                                           | HOD  | 1,000     |              |                   |
| 2                       | K   | 799000006R    | Revize odkouření                                                                 | HOD  | 1,000     |              |                   |
| 3                       | K   | 799000007R    | Revize plynu                                                                     | KUS  | 1,000     |              |                   |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0820223  
Stavba: Podružný rozpočet VZT SHD Olšany 2022u - soutěž

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:  
Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21. 4. 2020

IČ:  
DIČ:

IČ: 25385551  
DIČ: CZ25385551

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 1 460 993,92 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 1 460 993,92 | 306 808,72   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 1 767 802,64 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0820223

Stavba:

Podružný rozpočet VZT SHD Olšany 2022u - soutěž

Místo:

Datum:

21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis           | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                 | 1 460 993,92       | 1 767 802,64     |
| 01                 | Vzduchotechnika | 1 460 993,92       | 1 767 802,64     |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podružný rozpočet VZT SHD Olšany 2022u - soutěž

Objekt:

**01 - Vzduchotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21. 4. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25385551

CZ25385551

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 460 993,92**

|              |              |            |            |
|--------------|--------------|------------|------------|
|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 1 460 993,92 | 21,00%     | 306 808,72 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 767 802,64**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podružný rozpočet VZT SHD Olšany 2022u - soutěž

Objekt:

**01 - Vzduchotechnika**

Místo:

Datum: 21. 4. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 460 993,92**

### D1 - POŽÁRNÍ ZBROJNICE

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| PSV - Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP)           |
| D2 - Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP) (prvky)    |
| D3 - Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP) (potrubí)  |
| D4 - Z2 Hygienické zařízení (1.NP,2.NP)                |
| D5 - Z2 Hygienické zařízení (2.NP) (potrubí)           |
| D6 - Z3 Provozní místnosti a zázemí (1.NP)             |
| D7 - Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí) |
| D8 - Z4 Digestoř (1.NP)                                |
| D9 - Z4 Digestoř (1.NP) (potrubí)                      |
| D10 - Z5 Server                                        |
| D11 - Z6 Garáže                                        |
| D12 - Z6 Garáže (1.NP) (potrubí)                       |
| D13 - Z7 Odsávání výfukových plynů v garážích (1.NP)   |
| D14 - Z8 Věž na sušení hadic (1.NP) (potrubí)          |
| D14 - Z8 Věž na sušení hadic (1.NP) (potrubí)          |
| D15 - Z9 Teplovzdušné vytápění garáží (1.NP)           |
| D16 - Izolace                                          |
| D17 - Montážní materiál                                |
| HSV - Lešení                                           |
| MON - Všeobecné výkony                                 |
| D18 - různé dokončující práce                          |
| D19 - kanalizace vnitřní                               |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Podružný rozpočet VZT SHD Olšany 2022u - soutěž  
Objekt: 01 - Vzduchotechnika

Místo: Datum: 21. 4. 2020  
Zadavatel: Projektant:  
Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 1 460 993,92

|       |   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |  |  |
|-------|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| D D1  |   |        | POŽÁRNÍ ZBROJNICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |  |  |
| D PSV |   |        | Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |  |  |
| 1     | K | 1.001  | Prívodní jednotka podstropní RME 800/315 F7 DVAV H1 600 m3/h / 200 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000 |  |  |
| P     |   |        | Poznámka k položce:<br>Rozměry 550x615x754 mm, hmotnost 51 kg, P ventilátoru=0,10 kW, I=0,7 A, U=230 V, P el ohřívače= 5,4 kW, I=8,5 A, U=400 V. Prívod: filtrace F7, ventilátor CRBB/3-22D, el. ihřivač IBE RME800/315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |  |  |
| 2     | K | 1.001M | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %   | 1,000 |  |  |
| D D2  |   |        | Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP) (prvky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |  |  |
| 1     | K | 1.002  | Zpětná klapka RSK 315 ED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000 |  |  |
| 2     | K | 1.003  | Rychloupínací spona VBM 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000 |  |  |
| 3     | K | 1.004  | Protidešťová žaluzie PRG 315, RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 1,000 |  |  |
| 4     | K | 1.006  | Axiální ventilátor HXBR/4-250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000 |  |  |
| 5     | K | 1.007  | Žaluziová klapka PER 250W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 2,000 |  |  |
| 6     | K | 1.010  | Výústka nastavitelná přívodní VNM2 520 x140 R1 TPM 015/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 4,000 |  |  |
| 7     | K | 1.012  | Stěnová mřížka SMM20 400x200 UR2 TPM 014/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 4,000 |  |  |
| 8     | K | 1.020M | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %   | 1,000 |  |  |
| D D3  |   |        | Z1 Šatny, špinavá šatna, sprchy (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |  |  |
| 1     | K | 1.127  | Potrubí spiro DN 250 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 2,000 |  |  |
| 2     | K | 1.128  | Potrubí spiro DN 315 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 7,000 |  |  |
| 3     | K | 1.060M | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 1,000 |  |  |
| D D4  |   |        | Z2 Hygienické zařízení (1.NP,2.NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |  |  |
| 1     | K | 2.001  | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN160, 235 m3/h / 170 Pa např. TD 500/160 3V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,000 |  |  |
| P     |   |        | Poznámka k položce:<br>P = 50 W, I=0,22 A, U = 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |  |  |
| 2     | K | 2.002  | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000 |  |  |
| P     |   |        | Poznámka k položce:<br>• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A indukivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestaven v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátorů při vychlazování elektrických ohřívačů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu. |     |       |  |  |
| 3     | K | 2.003  | Radiální ventilátor pro zabudování do podhledu s doběhem MEDIO IT 110 m3/h / 200 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 1,000 |  |  |
| 4     | K | 2.004  | Rychloupínací spona DN 160 např. VBM 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 2,000 |  |  |
| 5     | K | 2.005  | Zpětná klapka DN 160 např. RSK 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000 |  |  |
| 6     | K | 2.008  | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 7,000 |  |  |
| 7     | K | 2.010  | Samotížná klapka plastová, bílá DN160 PER 160 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000 |  |  |
| 8     | K | 2.012  | Dveřní oboustranná plastová mřížka bílá 455 x 90 např. C-DM-Z-O-445x90-B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 3,000 |  |  |
| 9     | K | 2.014  | Stěnová mřížka 400x200, rozteč lamel 20 mm např. SMM 20/UR1 400x200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 2,000 |  |  |
| 10    | K | 2.016  | Výfuková hlavice lamelová DN100 např. HL 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000 |  |  |
| 11    | K | 2.018  | Ohebná hadice zvukově izolovaná Sonoflex MO 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | 8,000 |  |  |
| 12    | K | 2.001M | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %   | 1,000 |  |  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód     | Popis                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| D D5 Z2 Hygienické zařízení (2.NP) (potrubí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.127.1 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek                                                            | M   | 6,000    |              |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.128.1 | Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek                                                            | M   | 6,000    |              |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.129   | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek                                                            | M   | 2,500    |              |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.150M  | Montáž                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D D6 Z3 Provozní místnosti a zázemí (1.NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.001   | Axiální ventilátor , 120 m3/h / 30 Pa                                                        | KUS | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>s hygrostatem, nastavitelný doběh 1-30 min, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.002   | Axiální ventilátor , 200 m3/h / 40 Pa                                                        | KUS | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>s hygrostatem, nastavitelný doběh 1-30 min, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.004   | Diagonální ventilátor potrubní dvouotáčkový DN100, 100 m3/h / 80 Pa např. TD 250/100 IP44    | KUS | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>P = 24 W, I=0,11 A, U = 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.005   | Diagonální ventilátor potrubní tříotáčkový DN160, 610 m3/h / 150 Pa např. TD 500/160 3V IP44 | KUS | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>P = 120 W, I=0,50 A, U = 230 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.006   | Doběhový programovatelný spínač např. DT 4                                                   | KUS | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>• nastavitelný čas 0,1 s až 10 dní • jmenovité napětí 230 V/50–60 Hz • max. proud 0,4 A induktivní zátěž • příkon 3 VA • teplota okolí 0–50 °C • devět funkčních režimů • je vestavěn v plastovém pouzdru, které lze umístit pod vypínač • krytí IP40 • hmotnost 27 g Nastavení zpoždění rozběhu (doběhu), cyklického spínání ventilátorů v sociálních zařízeních. Lze použít ke zpoždění vypnutí ventilátoru při vychlazování elektrických ohřevů, k blokování kontaktů snímačů tlaku (sledování provozu ventilátorů) při rozběhu a doběhu. |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.007   | Prostorový termostat RTR 6705                                                                | KUS | 1,000    |              |                   |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.008   | Rychloupínací spona DN 100 např. VBM 100                                                     | KUS | 2,000    |              |                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.009   | Rychloupínací spona DN 160 např. VBM 160                                                     | KUS | 2,000    |              |                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 3.010   | Zpětná klapka DN 100 např. RSK 100                                                           | KUS | 1,000    |              |                   |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.011   | Zpětná klapka DN 160 např. RSK 160                                                           | KUS | 1,000    |              |                   |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.012   | Talířový ventil odvodní, plastový DN 100 s upevňovacím rámečkem např. VEF 100+ VLZ 01-100    | KUS | 2,000    |              |                   |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.014   | Výfukový kus VKS 160                                                                         | KUS | 1,000    |              |                   |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.015   | Samotížná klapka plastová DN 100, např. PER 100 W                                            | KUS | 1,000    |              |                   |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.016   | Samotížná klapka plastová DN 125, např. PER 125 W                                            | KUS | 1,000    |              |                   |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.017   | Samotížná klapka plastová DN 160, např. PER 160 W                                            | KUS | 1,000    |              |                   |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.020   | Protidešťová žaluzie DN 200 např. PRG 200 W                                                  | KUS | 1,000    |              |                   |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.022   | Krycí mřížka DN200 např. KMM 200                                                             | KUS | 1,000    |              |                   |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.024   | Zpětná klapka DN200 např. RSK 200                                                            | KUS | 1,000    |              |                   |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | K   | 3.001M  | Montáž                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D D7 Z3 Šatny s hygienickým zařízením (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.127.1 | Potrubí spiro DN 100 30% tvarovek                                                            | M   | 5,000    |              |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.128.1 | Potrubí spiro DN 125 30% tvarovek                                                            | M   | 1,000    |              |                   |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.129.1 | Potrubí spiro DN 150 30% tvarovek                                                            | M   | 3,000    |              |                   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.130   | Potrubí spiro DN 160 30% tvarovek                                                            | M   | 2,500    |              |                   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.130.1 | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek                                                            | M   | 1,000    |              |                   |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 1.150M  | Montáž                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D D8 Z4 Digestoř (1.NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 4.001   | Podvěsný odsavač par v šířce 60 cm, v nerez s výkonem až 265 m3 / h                          | M   | 1,000    |              |                   |
| P Poznámka k položce:<br>spolehlivě odstraní nepříjemné pachy a mastnotu. Odsavač je určen pro instalaci pod skříňku, ale lze jej nainstalovat i bez ní. V přední části je 3 rychlostní tlačítkové ovládání včetně LED osvětlení, Tukový filtr proti mastnotě ve formě hliníkových kazet je možné pravidelně mýt, ale lze je vložit i do myčky. Při dokoupení uhlíkového filtru lze odsavač provozovat i na recirkulaci. Průměr odvodu 120 mm. P=170W, U=230 V, např. MORA OP 642 X                                                                                   |     |         |                                                                                              |     |          |              |                   |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 4.005   | Výfuková lamelová hlavice DN125 HL 200                                                       | KUS | 1,000    |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                   | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>např. LH 125                                                                                                                                                     |        |          |              |                   |
| 3     | K   | 4.008      | Ohebná hadice zvukově izolovaná Sonoflex MO 127                                                                                                                                         | M      | 1,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Velmo odolná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z minerální vaty tl. 25 mm, o hmotnosti 16 kg/m3 Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku |        |          |              |                   |
| 4     | K   | 4.010      | Montáž                                                                                                                                                                                  | %      | 1,000    |              |                   |
| D D9  |     |            | Z4 Digestor (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                            |        |          |              |                   |
| 1     | K   | 1.124      | Potrubí spiro DN125 30% tvarovek                                                                                                                                                        | M      | 2,000    |              |                   |
| 2     | K   | 1.150M     | Montáž                                                                                                                                                                                  | %      | 1,000    |              |                   |
| D D10 |     |            | Z5 Server                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 1     | K   | 5.001      | Splitová invertorová nástěnná jednotka Qch/Qt= 0,9-3,7/0,9-5 kW, např. DC09RQ                                                                                                           | KUS    | 1,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Chladivo R32, včetně infra-ovladače vnitřní jednotka DC09RQ.NSJ, venkovní jednotka DC09RQ.UL2                                                                    |        |          |              |                   |
| 2     | K   | 5.002      | Potrubí chladiva duální měděné izolované                                                                                                                                                | M      | 6,000    |              |                   |
| 3     | K   | 5.003      | Chladiva R32 na doplnění                                                                                                                                                                | kg     | 0,120    |              |                   |
| 4     | K   | 5.004      | Rám pod jednotku pro umístění na střeše objektu                                                                                                                                         | KUS    | 1,000    |              |                   |
| 5     | K   | 5.006      | Čerpadlo kondenzátu Delta Pack 10CE06UN23                                                                                                                                               | KUS    | 1,000    |              |                   |
| 6     | K   | 4.010M     | Montáž splitové jednotky (1+1x), doplnění chladiva, zaškolení obsluhy                                                                                                                   | KUS    | 2,000    |              |                   |
| D D11 |     |            | Z6 Garáže                                                                                                                                                                               |        |          |              |                   |
| 1     | K   | 6.001      | Axiální ventilátor HXBR/4-450 IP54 6000 m3/h / 60 Pa                                                                                                                                    | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 2     | K   | 6.002      | Regulátor otáček na omítku REB 2,5 N                                                                                                                                                    | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 3     | K   | 6.003      | Žaluziová klapka PER 450                                                                                                                                                                | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 4     | K   | 6.006      | Regulační klapka těsná RKTM 500x630 TPM 012/00.09 pro osazení servopohonu                                                                                                               | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 5     | K   | 6.007      | Servopohon LF230 s pružinovým zpětným chodem                                                                                                                                            | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 6     | K   | 6.009      | Protidešťová žaluzie PDZM 500x630/70.100                                                                                                                                                | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 7     | K   | 6.010      | Krycí mřížka KMR 1000x1000                                                                                                                                                              | KUS    | 2,000    |              |                   |
| 8     | K   | 6.020      | Montáž                                                                                                                                                                                  | %      | 1,000    |              |                   |
| D D12 |     |            | Z6 Garáže (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                              |        |          |              |                   |
| 1     | K   | 751510015R | Potrubí čtyřhranné sk.I pozink. průřezu od 0,28 do 0,50 m2                                                                                                                              | M      | 1,000    |              |                   |
| 2     | K   | 1.131      | Potrubí spiro DN450 30% tvarovek                                                                                                                                                        | M      | 2,000    |              |                   |
| 3     | K   | 1.060M     | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro                                                                                                                                             | %      | 1,000    |              |                   |
| D D13 |     |            | Z7 Odsávání výfukových plynů v garážích (1.NP)                                                                                                                                          |        |          |              |                   |
| 1     | K   | 7.001      | NCF 30/25 Ventilátor, 4kW, 400/630V, 3-Phase, 50Hz,IE3                                                                                                                                  | KUS    | 1,000    |              |                   |
| 2     | K   | 7.004      | vozik HS. pro výfuk dole                                                                                                                                                                | KUS    | 3,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Vysoká výjezdová rychlost , Odsávací jednotka pro výfuky dole bez koncovky Hadice o 160 mm, délka 3 m.                                                           |        |          |              |                   |
| 3     | K   | 7.005      | Koncovka pro výfuky dole (LL) HB 600, Dolní úroveň (LL) průměr 160 mm                                                                                                                   | KUS    | 3,000    |              |                   |
| 4     | K   | 7.006      | kolejnice HS-5,9 m                                                                                                                                                                      | KUS    | 1,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Vysoká výjezdová rychlost , Horizontální jednotka pro LL a HL. Průměr výfuku 160 mm, Kolejnice délky 5,9. m                                                      |        |          |              |                   |
| 5     | K   | 7.008      | vozik na kolejnici HS pro výfuk nahoře (HL)                                                                                                                                             | KUS    | 1,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Včetně koncovky a hadice, Svislá jednotka 2 m, průměr 160 mm.                                                                                                    |        |          |              |                   |
| 6     | K   | 7.009      | kolejnice HS -9,5 m, Vysoká výjezdová rychlost.                                                                                                                                         | KUS    | 3,000    |              |                   |
| P     |     |            | Poznámka k položce:<br>Horizontální jednotka pro LL a HL., průměr 160 mm, délka kolejnice 9,5 m, pro auta se sponím výfukem                                                             |        |          |              |                   |
| 7     | K   | 7.010      | Rozvaděč pro HZS 2,2 kW                                                                                                                                                                 | KUS    | 1,000    |              |                   |
| 8     | K   | 7.012      | Montáž systému                                                                                                                                                                          | soubor | 1,000    |              |                   |
| 9     | K   | 7.012.1    | Elektroinstalace bez přívodu                                                                                                                                                            | soubor | 1,000    |              |                   |
| 10    | K   | 7.015      | Potrubní rozvody a tvarovky                                                                                                                                                             | soubor | 1,000    |              |                   |
| 11    | K   | 7.016      | Kotvící a instalační materiál                                                                                                                                                           | soubor | 1,000    |              |                   |
| 12    | K   | 7.017      | Konstrukce na zavěšení i pod vrata na 3 stání                                                                                                                                           | soubor | 1,000    |              |                   |
| D D14 |     |            | Z8 Věž na sušení hadic (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                 |        |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 1     | K   | 8.001         | Regulační klapka se servopohonem RKKTM 200-P-TPM 030/03.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000    |              |                   |
| P     |     |               | Poznámka k položce:<br>servopohon U=230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |              |                   |
| 2     | K   | 8.004         | Výfuková hlavice lamelová DN200 HL 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000    |              |                   |
| 3     | K   | 8.020         | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D D14 |     |               | Z8 Věž na sušení hadic (1.NP) (potrubí)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
| 1     | K   | 721173404     | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 200 systém KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 12,000   |              |                   |
| 2     | K   | 1.130.1       | Potrubí spiro DN 200 30% tvarovek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M   | 1,000    |              |                   |
| 3     | K   | 1.060M        | Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %   | 1,000    |              |                   |
| D D15 |     |               | Z9 Teplovzdušné vytápění garáží (1.NP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 1     | K   | 9.001         | Teplovzdušný agregát R15 NEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000    |              |                   |
| P     |     |               | Poznámka k položce:<br>-součástí agregátu je Základní ovladač OTRG005 (Interface pro připojení MaR) s kabelem 5m Tepelný výkon: minimální: 9,4kW, jmenovitý:13,7kW, Účinnost spalování (%): při min. příkonu 94%, při jmenovitém příkonu 91%, Spotřeba plynu: Zemní plyn G20 (minimální) 1,6 m3/hod, LPG 1,2 kg/hod Poznámka: Delta T při jmenovitém průtoku vzduchu: 20,7°C. Provozní hmotnost: 30kg Příslušenství v ceně jednotky: Sestava pro sání a odtah spalin -pružná d=80(nerez) 1x Konzola standardní R15/R20 /B15 (komplet včetně držáku) 1x Plynová hadice - Flexiqas DN 20 1x    |     |          |              |                   |
| 2     | K   | 9.002         | Teplovzdušný agregát R30 NEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000    |              |                   |
| P     |     |               | Poznámka k položce:<br>-součástí agregátu je Základní ovladač OTRG005 (Interface pro připojení MaR) s kabelem 5m Účinnost spalování (%): při min. příkonu 94%, při jmenovitém příkonu 91,5% Tepelný výkon: minimální: 15,8kW, jmenovitý: 25,6kW Spotřeba plynu: Zemní plyn G20 (minimální) 3,0 m3/hod, LPG 2,2 kg/hod Poznámka: Delta T při jmenovitém průtoku vzduchu: 30,2°C, Provozní hmotnost: 55kg Příslušenství v ceně jednotky: Sestava pro sání a odtah spalin -pružná d=80(nerez) 1x Konzola otočná - standardní 650mm 1x Kříž otočné konzoly 1x Plynová hadice - Flexiqas DN 20 1x |     |          |              |                   |
| 3     | K   | 9.005         | TK80 - T-kus d=80 (alu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 2,000    |              |                   |
| 4     | K   | 9.006         | KJ80 - Kondenzační jímka d=80mm (alu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KUS | 2,000    |              |                   |
| 5     | K   | 9.007         | T80/1000 - Trubka 80/1000 (alu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 12,000   |              |                   |
| 6     | K   | 9.008         | K90/80 - Koleno d=80/90° (alu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 2,000    |              |                   |
| 7     | K   | 9.010         | SKPV80 - Sestava koaxiál.potrubí vertikální 80/125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000    |              |                   |
| 8     | K   | 9.012M        | Uvedení do provozu 1x NEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 2,000    |              |                   |
| 9     | K   | 9.015M        | Montáž teplovzdušných agregátů včetně odkouření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 1,000    |              |                   |
| D D16 |     |               | Izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
| 1     | K   | 25.002        | Tepelná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na trny s Al fólií, samolepící Al páska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 2,000    |              |                   |
| P     |     |               | Poznámka k položce:<br>nebo izolačním kaučukovým samolepícím pásem tl. 12 mm např: K-FLEX H DUCT METAL 12 samolepící Izolováno potrubí přívodu zařízení Z1 jen venkovní zdí po sání přívodní jednotky (cca 1 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 2     | K   | 20.100M       | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D D17 |     |               | Montážní materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |
| 1     | K   | 29.001        | Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG  | 30,000   |              |                   |
| 2     | K   | 29.005 M      | Montáž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %   | 1,000    |              |                   |
| D HSV |     |               | Lešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |
| 1     | K   | RTS 941941041 | Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 63,000   |              |                   |
| 2     | K   | RTS 941941291 | Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 63,000   |              |                   |
| 3     | K   | RTS 941941841 | Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 63,000   |              |                   |
| 4     | K   | RTS 941955001 | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 28,000   |              |                   |
| D MON |     |               | Všeobecné výkony                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |
| 1     | K   | 35.001        | Zaregulování VZT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | HOD | 16,000   |              |                   |
| 2     | K   | 35.002        | Komplexní vyzkoušení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HOD | 16,000   |              |                   |
| D D18 |     |               | různé dokončující práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |
| 1     | K   | RTS 971052241 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,000    |              |                   |
| 2     | K   | RTS 971035361 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 9,000    |              |                   |

| PČ                                                                                                                                  | Typ | Kód           | Popis                                                                                            | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                   | K   | RTS 971035461 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MC tl do 600 mm                  | kus            | 3,000    |              |                   |
| 4                                                                                                                                   | K   | RTS 971035561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m <sup>2</sup> na MC tl do 600 mm                     | m <sup>3</sup> | 2,000    |              |                   |
| 5                                                                                                                                   | K   | RTS 974031155 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm                                          | m              | 4,000    |              |                   |
| D D19 kanalizace vnitřní                                                                                                            |     |               |                                                                                                  |                |          |              |                   |
| 1                                                                                                                                   | K   | 721171906     | Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125                                                     | kus            | 1,000    |              |                   |
| 2                                                                                                                                   | K   | 721171906.1   | Potrubí kanalizační z PE ležaté DN 32                                                            | m              | 12,000   |              |                   |
| 3                                                                                                                                   | K   | 721171912R    | Potrubí z PP propojení potrubí DN 32                                                             | kus            | 1,000    |              |                   |
| 4                                                                                                                                   | K   | 721171912R.1  | Upevnění plast potrubí 20mm, stěna                                                               | M              | 12,000   |              |                   |
| 5                                                                                                                                   | K   | RTS 722181212 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm | m              | 12,000   |              |                   |
| 6                                                                                                                                   | K   | 100R          | Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN32                                   | ks             | 1,000    |              |                   |
| P <i>Poznámka k položce:<br/>s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou pro klimatizační jednotky DN32 100x100mm např. HL138H</i> |     |               |                                                                                                  |                |          |              |                   |
| 7                                                                                                                                   | K   | RTS 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125                                              | m              | 12,000   |              |                   |
| 8                                                                                                                                   | K   | RTS 998721101 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m                                          | t              | 0,082    |              |                   |
| 9                                                                                                                                   | K   | RTS 721176224 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 150 systém KG                                | m              | 2,000    |              |                   |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022\_08\_01  
Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Uchazeč: IČ: 25385551  
Provádění staveb Olomouc, a.s. DIČ: CZ25385551

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |              |              |
|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| Cena bez DPH            |            |              | 2 502 740,61 |
| DPH základní<br>snížená | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně    |
|                         | 21,00%     | 2 502 740,61 | 525 575,53   |
|                         | 15,00%     | 0,00         | 0,00         |
| Cena s DPH v CZK        |            |              | 3 028 316,14 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2022 08 01

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Místo:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| Kód                | Popis                | Cena bez DPH [CZK]                                                                  | Cena s DPH [CZK] |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtů |                      | 2 502 740,61                                                                        | 3 028 316,14     |
| SO 01              | Objekt 1 na p.č. 407 |  |                  |
| SO 03              | Objekt 3 na p.č.596  |                                                                                     |                  |
| SO 04              | Objekt 4 na p.č. 611 |                                                                                     |                  |
| SO 05              | Objekt 5             |                                                                                     |                  |
| SO 06              | Objekt 6             |                                                                                     |                  |
| SO 07              | Objekt 7             |                                                                                     |                  |
| SO 08              | Odstranění zpevně... |                                                                                     |                  |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 01 - Objekt 1 na p.č. 407**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**190 976,26**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
190 976,26  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
40 105,01  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**231 081,27**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: **SO 01 - Objekt 1 na p.č. 407**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

190 976,26

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | <div></div> |
| 1 - Zemní práce                            |             |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání    |             |
| 997 - Přesun sutě                          |             |
| 998 - Přesun hmot                          |             |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  |             |
| 712 - Povlakové krytiny                    |             |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty |             |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud        |             |
| 765 - Krytina skládaná                     |             |
| 776 - Podlahy povlakové                    |             |
| 795 - Lokální vytápění                     |             |
|                                            |             |
|                                            |             |
|                                            |             |
|                                            |             |
|                                            |             |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 01 - Objekt 1 na p.č. 407

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 190 976,26

|    |     |                                     |                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
|----|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
| D  | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
| 1  | K   | 113107222                           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                                                                              | m2 | 126,699   |  |  |
| 2  | K   | 174151101                           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                                                                                       | m3 | 52,120    |  |  |
|    | W   |                                     | "pasy" (((10,83+8,905)*2+(5,96+0,23*2)*4)*0,8*1                                                                                                       |    | 52,120    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 52,120    |  |  |
| 3  | K   | 181006114                           | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                                                                    | m2 | 126,699   |  |  |
|    | W   |                                     | "podlaha" (((10,83+8,905)*(5,96+0,23*2)))                                                                                                             |    | 126,699   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 126,699   |  |  |
| 4  | M   | 10364100                            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                                                                   | t  | 150,831   |  |  |
|    | W   |                                     | (52,12+126,699*0,25)*1,8                                                                                                                              |    | 150,831   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 150,831   |  |  |
| 5  | K   | 181411131                           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                                                                      | m2 | 131,682   |  |  |
|    | W   |                                     | (52,12+126,699*0,2)*1,7                                                                                                                               |    | 131,682   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 131,682   |  |  |
| 6  | M   | 00572410                            | osivo směs travní parková                                                                                                                             | kg | 1,975     |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
| 7  | K   | 961044111                           | Bourání základů z betonu prostého                                                                                                                     | m3 | 77,460    |  |  |
|    | W   |                                     | "podlaha" (((10,83+8,905)*(5,96+0,23*2)))*0,2                                                                                                         |    | 25,340    |  |  |
|    | W   |                                     | "pasy" (((10,83+8,905)*2+(5,96+0,23*2)*4)*0,8*1                                                                                                       |    | 52,120    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 77,460    |  |  |
| 8  | K   | 968062247                           | Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2                                                                                | m2 | 21,723    |  |  |
|    | W   |                                     | 1,7*2,35+2*1,8+2,05*1,8+2,3*1,7+1,54*1,7+2,3*1,7                                                                                                      |    | 21,723    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 21,723    |  |  |
| 9  | K   | 981011112                           | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním                                                          | m3 | 288,544   |  |  |
|    | W   |                                     | 4,15*(10,83*(5,96+0,23*2))                                                                                                                            |    | 288,544   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 288,544   |  |  |
| 10 | K   | 981011414                           | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním                                                             | m3 | 205,583   |  |  |
|    | W   |                                     | 3,55*(8,9*(7,59-1,4))+1,4*2,75*2,6                                                                                                                    |    | 205,583   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 205,583   |  |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                                                                       |    |           |  |  |
| 11 | K   | 997002611                           | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                                                                     | t  | 300,472   |  |  |
|    | W   |                                     | 154,92+96,624+1,834+9,03+0,406+0,278+0,098+0,039+0,5+36,743                                                                                           |    | 300,472   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 300,472   |  |  |
| 12 | K   | 997006512                           | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                                                                      | t  | 300,472   |  |  |
| 13 | K   | 997006519                           | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                                                                 | t  | 3 947,790 |  |  |
|    | W   |                                     | 281,985*14                                                                                                                                            |    | 3 947,790 |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                                                                                |    | 3 947,790 |  |  |
| 14 | K   | 997013601                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01                                                          | t  | 171,540   |  |  |
| 15 | K   | 997013609                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t  | 98,760    |  |  |
| 16 | K   | 997013655                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                       | t  | 36,743    |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 17 | K   | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t      | 9,030    |              |                   |
| 18 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04   | t      | 2,616    |              |                   |
|    | W   |           | 0,406+0,278+0,098+1,834                                                                     |        | 2,616    |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                      |        | 2,616    |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                 |        |          |              |                   |
| 19 | K   | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                  | t      | 150,833  |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                         |        |          |              |                   |
|    | D   | 712       | Povlakové krytiny                                                                           |        |          |              |                   |
| 20 | K   | 712600831 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé                                    | m2     | 67,589   |              |                   |
|    | W   |           | 8,905*7,59                                                                                  |        | 67,589   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                      |        | 67,589   |              |                   |
|    | D   | 725       | Zdravotechnika - zařizovací předměty                                                        |        |          |              |                   |
| 21 | K   | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží                                                       | soubor | 1,000    |              |                   |
| 22 | K   | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                                                    | soubor | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 741       | Elektroinstalace - silnoproud                                                               |        |          |              |                   |
| 23 | K   | 741421831 | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha                           | m      | 28,000   |              |                   |
| 24 | K   | R74111122 | Odpojení objektu od elektrické energie                                                      | soubor | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 765       | Krytina skládaná                                                                            |        |          |              |                   |
| 25 | K   | 765152801 | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suťi                                    | m2     | 66,929   |              |                   |
|    | W   |           | 10,83*(7,59-0,87-0,54)                                                                      |        | 66,929   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                      |        | 66,929   |              |                   |
|    | D   | 776       | Podlahy povlakové                                                                           |        |          |              |                   |
| 26 | K   | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně                                     | m2     | 39,130   |              |                   |
|    | W   |           | "kanceláře" 17,83+21,3                                                                      |        | 39,130   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                      |        | 39,130   |              |                   |
|    | D   | 795       | Lokální vytápění                                                                            |        |          |              |                   |
| 27 | K   | 795121811 | Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva do 100 kg                               | kus    | 1,000    |              |                   |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 03 - Objekt 3 na p.č.596**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**298 542,73**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 298 542,73  | 21,00%     | 62 693,97 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**361 236,70**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: **SO 03 - Objekt 3 na p.č.596**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

| Náklady ze soupisu prací                |  | 298 542,73 |
|-----------------------------------------|--|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV               |  |            |
| 1 - Zemní práce                         |  |            |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |            |
| 997 - Přesun sutě                       |  |            |
| 998 - Přesun hmot                       |  |            |
| PSV - Práce a dodávky PSV               |  |            |
| 712 - Powlakové krytiny                 |  |            |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud     |  |            |
| 795 - Lokální vytápění                  |  |            |
|                                         |  |            |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

SO 03 - Objekt 3 na p.č.596

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

298 542,73

|    |     |                                     |                                                                                                    |    |           |  |  |
|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                    |    |           |  |  |
| D  | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 1  | K   | 113107222                           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                           | m2 | 98,038    |  |  |
| 2  | K   | 174151101                           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                    | m3 | 39,920    |  |  |
| 3  | K   | 181006114                           | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                 | m2 | 98,038    |  |  |
|    | W   |                                     | "podlaha" 5,75*9,45+5,75*7,6                                                                       |    | 98,038    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 98,038    |  |  |
| 4  | M   | 10364100                            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                | t  | 107,150   |  |  |
|    | W   |                                     | (39,92+98,038*0,2)*1,8                                                                             |    | 107,150   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 107,150   |  |  |
| 5  | K   | 181411131                           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2 | 98,038    |  |  |
| 6  | M   | 00572410                            | osivo směs travní parková                                                                          | kg | 1,471     |  |  |
|    | W   |                                     | 98,038*0,015 "Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 1,471     |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 1,471     |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 7  | K   | 961044111                           | Bourání základů z betonu prostého                                                                  | m3 | 82,441    |  |  |
|    | W   |                                     | "podlaha" 5,75*9,45*0,3+5,75*7,6*0,6                                                               |    | 42,521    |  |  |
|    | W   |                                     | "základy" +(5,75*2+10,8*2+8,4*2)*0,8*1                                                             |    | 39,920    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 82,441    |  |  |
| 8  | K   | 962032231                           | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                       | m3 | 58,150    |  |  |
|    | W   |                                     | (5,75*0,5+0,35*5,75+9,65)*4                                                                        |    | 58,150    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 58,150    |  |  |
| 9  | K   | 962032631                           | Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC                                       | m3 | 21,500    |  |  |
|    | W   |                                     | 2,15*1,25*8                                                                                        |    | 21,500    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 21,500    |  |  |
| 10 | K   | 963012520                           | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm                                             | m3 | 21,319    |  |  |
|    | W   |                                     | 10,8*8,4*0,235                                                                                     |    | 21,319    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 21,319    |  |  |
| 11 | K   | 968062246                           | Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2                               | m2 | 14,550    |  |  |
|    | W   |                                     | 0,9*2+2*2,5+3,1*2,5                                                                                |    | 14,550    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 14,550    |  |  |
| 12 | K   | 981011412                           | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci do 15 % postupným rozebíráním          | m3 | 362,880   |  |  |
|    | W   |                                     | 8,4*10,8*4,0                                                                                       |    | 362,880   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 362,880   |  |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 13 | K   | 997002611                           | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                  | t  | 461,837   |  |  |
| 14 | K   | 997006512                           | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                   | t  | 461,837   |  |  |
| 15 | K   | 997006519                           | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t  | 6 465,718 |  |  |
|    | W   |                                     | 461,837*14                                                                                         |    | 6 465,718 |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 6 465,718 |  |  |
| 16 | K   | 997013601                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01       | t  | 164,882   |  |  |
|    | W   |                                     | 164,882                                                                                            |    | 164,882   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 164,882   |  |  |
| 17 | K   | 997013602                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 34,110    |  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 18 | K   | 997013603  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02                                                           | t      | 138,941  |              |                   |
|    | W   |            | 104,67+34,271                                                                                                                                         |        | 138,941  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                                                |        | 138,941  |              |                   |
| 19 | K   | 997013609  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t      | 13,349   |              |                   |
| 20 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04                                                            | t      | 81,180   |              |                   |
|    | W   |            | 81,18                                                                                                                                                 |        | 81,180   |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                                                |        | 81,180   |              |                   |
| 21 | K   | 997013655  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                                                       | t      | 28,431   |              |                   |
| 22 | K   | 997013811  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01                                                           | t      | 0,393    |              |                   |
| 23 | K   | 997013814  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04                                                             | t      | 0,544    |              |                   |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                           |        |          |              |                   |
| 24 | K   | 998001123  | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                                                                            | t      | 107,151  |              |                   |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                   |        |          |              |                   |
|    | D   | 712        | Povlakové krytiny                                                                                                                                     |        |          |              |                   |
| 25 | K   | 712600831  | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednvrstvé                                                                                               | m2     | 90,720   |              |                   |
|    | W   |            | 10,8*8,4                                                                                                                                              |        | 90,720   |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                                                                                |        | 90,720   |              |                   |
|    | D   | 741        | Elektroinstalace - silnoproud                                                                                                                         |        |          |              |                   |
| 26 | K   | 741421831  | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha                                                                                     | m      | 17,000   |              |                   |
| 27 | K   | R741111222 | Odpojení objektu od elektrické energie vč. demontáže zařízení a kabelů                                                                                | soubor | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 795        | Lokální vytápění                                                                                                                                      |        |          |              |                   |
| 28 | K   | 795121812  | Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva do 250 kg                                                                                         | kus    | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 04 - Objekt 4 na p.č. 611**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**270 404,09**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 270 404,09  | 21,00%     | 56 784,86 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**327 188,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: **SO 04 - Objekt 4 na p.č. 611**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


270 404,09

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 762 - Konstrukce tesařské
- 765 - Krytina skládaná
- 767 - Konstrukce zámečnické



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 04 - Objekt 4 na p.č. 611

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 270 404,09

|    |     |                                     |                                                                                                    |    |           |  |  |
|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                    |    |           |  |  |
| D  | 1   | Zemní práce                         |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 1  | K   | 113107222                           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                           | m2 | 294,080   |  |  |
| 2  | K   | 174151101                           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                    | m3 | 53,184    |  |  |
|    | W   |                                     | 110-56,816                                                                                         |    | 53,184    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 53,184    |  |  |
| 3  | K   | 181006114                           | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                 | m2 | 294,080   |  |  |
|    | W   |                                     | 294,08                                                                                             |    | 294,080   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 294,080   |  |  |
| 4  | M   | 10364100                            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                | t  | 95,731    |  |  |
| 5  | K   | 181411131                           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2 | 294,080   |  |  |
| 6  | M   | 00572410                            | osivo směs travní parková                                                                          | kg | 4,410     |  |  |
|    | W   |                                     | 294*0,015 "Přepočtené koeficientem množství                                                        |    | 4,410     |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 4,410     |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 7  | K   | 961044111                           | Bourání základů z betonu prostého                                                                  | m3 | 110,000   |  |  |
|    | W   |                                     | "patky" 7*0,8*0,8*1                                                                                |    | 4,480     |  |  |
|    | W   |                                     | "deska" 294,08*0,25                                                                                |    | 73,520    |  |  |
|    | W   |                                     | "pasy" 0,8*(14,9*2+5,1*2)*1                                                                        |    | 32,000    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 110,000   |  |  |
| 8  | K   | 962032231                           | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3                       | m3 | 73,400    |  |  |
|    | W   |                                     | 0,5*(14,9*2+5,1*2)*3,67                                                                            |    | 73,400    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 73,400    |  |  |
| 9  | K   | 963012520                           | Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm                                             | m3 | 21,616    |  |  |
|    | W   |                                     | 14,9*6,07*0,239                                                                                    |    | 21,616    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 21,616    |  |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                                    |    |           |  |  |
| 10 | K   | 997002611                           | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                  | t  | 499,337   |  |  |
| 11 | K   | 997006512                           | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                   | t  | 499,337   |  |  |
| 12 | K   | 997006519                           | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t  | 6 990,718 |  |  |
|    | W   |                                     | 499,337*14                                                                                         |    | 6 990,718 |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 6 990,718 |  |  |
| 13 | K   | 997013601                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01       | t  | 220,000   |  |  |
|    | W   |                                     | 220                                                                                                |    | 220,000   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 220,000   |  |  |
| 14 | K   | 997013602                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 34,586    |  |  |
| 15 | K   | 997013603                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02        | t  | 132,120   |  |  |
| 16 | K   | 997013655                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                    | t  | 85,283    |  |  |
| 17 | K   | 997013811                           | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01        | t  | 22,200    |  |  |
|    | W   |                                     | 4,224+17,976                                                                                       |    | 22,200    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                             |    | 22,200    |  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                        | MJ | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 18 | K   | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04    | t  | 1,753     |              |                   |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                  |    |           |              |                   |
| 19 | K   | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                   | t  | 95,735    |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                          |    |           |              |                   |
|    | D   | 762       | Konstrukce tesařské                                                                          |    |           |              |                   |
| 20 | K   | 762342812 | Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m                                  | m2 | 422,400   |              |                   |
| 21 | K   | R62711820 | Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2            | m  | 449,400   |              |                   |
|    | W   |           | 16,05*28                                                                                     |    | 449,400   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                       |    | 449,400   |              |                   |
|    | D   | 765       | Krytina skládaná                                                                             |    |           |              |                   |
| 22 | K   | 765152801 | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do suťi                                     | m2 | 422,400   |              |                   |
|    | W   |           | 16,5*25,6                                                                                    |    | 422,400   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                       |    | 422,400   |              |                   |
|    | D   | 767       | Konstrukce zámečnické                                                                        |    |           |              |                   |
| 23 | K   | 767996705 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg  | kg | 2 775,040 |              |                   |
|    | W   |           | "nosníky I300" 54,2*25,6*2                                                                   |    | 2 775,040 |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                       |    | 2 775,040 |              |                   |
| 24 | K   | 767996802 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotností jednotlivých dílů do 100 kg | kg | 619,850   |              |                   |
|    | W   |           | "sloupy" 25,3*7*3,5                                                                          |    | 619,850   |              |                   |
|    | W   |           | Součet                                                                                       |    | 619,850   |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 05 - Objekt 5**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**553 479,52**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
553 479,52  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
116 230,70  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**669 710,22**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 05 - Objekt 5

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

553 479,52

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 741 - Elektroinstalace - silnoprúd
- 762 - Konstrukce tesařské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 795 - Lokální vytápění

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 05 - Objekt 5**

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**553 479,52**

|    |     |                                     |                                                                                              |    |           |  |  |
|----|-----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                              |    |           |  |  |
| D  | 1   | Zemní práce                         |                                                                                              |    |           |  |  |
| 1  | K   | 113107222                           | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                     | m2 | 335,659   |  |  |
|    | W   |                                     | 10,7*31,37                                                                                   |    | 335,659   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 335,659   |  |  |
| 2  | K   | 174151101                           | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3 | 67,312    |  |  |
|    | W   |                                     | "pasy" (10,7*2+31,37*2)*0,8*1                                                                |    | 67,312    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 67,312    |  |  |
| 3  | K   | 181006114                           | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5           | m2 | 352,442   |  |  |
|    | W   |                                     | "Podlaha" 10,7*31,37*1,05                                                                    |    | 352,442   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 352,442   |  |  |
| 4  | M   | 10364100                            | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                          | t  | 264,218   |  |  |
|    | W   |                                     | (67,312+352,442*0,25)*1,7                                                                    |    | 264,218   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 264,218   |  |  |
| 5  | K   | 181411131                           | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5             | m2 | 352,442   |  |  |
|    | W   |                                     | 10,7*31,37*1,05                                                                              |    | 352,442   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 352,442   |  |  |
| 6  | M   | 00572410                            | osivo směs travní parková                                                                    | kg | 5,287     |  |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání |                                                                                              |    |           |  |  |
| 7  | K   | 961044111                           | Bourání základů z betonu prostého                                                            | m3 | 134,444   |  |  |
|    | W   |                                     | "Podlaha" 10,7*31,37*0,2                                                                     |    | 67,132    |  |  |
|    | W   |                                     | "pasy" (10,7*2+31,37*2)*0,8*1                                                                |    | 67,312    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 134,444   |  |  |
| 8  | K   | 966073121                           | Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m | m2 | 373,303   |  |  |
|    | W   |                                     | 11,9*31,37                                                                                   |    | 373,303   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 373,303   |  |  |
| 9  | K   | 968062246                           | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2                          | m2 | 1,989     |  |  |
|    | W   |                                     | 0,97*2,05                                                                                    |    | 1,989     |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 1,989     |  |  |
| 10 | K   | 968062247                           | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2                        | m2 | 63,056    |  |  |
|    | W   |                                     | 2,35*2,1*5+1,03*2,21+1,23*3,11+1,2*2,1*2                                                     |    | 35,817    |  |  |
|    | W   |                                     | 3*2,5+6,13*3,22                                                                              |    | 27,239    |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 63,056    |  |  |
| 11 | K   | 981011411                           | Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním    | m3 | 1 510,466 |  |  |
|    | W   |                                     | 10,7*31,37*4,5                                                                               |    | 1 510,466 |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 1 510,466 |  |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                         |                                                                                              |    |           |  |  |
| 12 | K   | 997002611                           | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                            | t  | 700,209   |  |  |
|    | W   |                                     | (31,37*2+9,9*2)*4*0,42*1,8                                                                   |    | 249,601   |  |  |
|    | W   |                                     | 2,78*31,37*0,2*1,8                                                                           |    | 31,395    |  |  |
|    | W   |                                     | 3,1*10,7*2*0,42*1,8                                                                          |    | 50,153    |  |  |
|    | W   |                                     | -(2,35*2,1*5+6,13*3,22+3*2,8+1,2*1*3)*0,42                                                   |    | -23,694   |  |  |
|    | W   |                                     | 268,88+21,669+3,36+97,341+0,054+1,45                                                         |    | 392,754   |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 700,209   |  |  |
| 13 | K   | 997006512                           | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                             | t  | 700,209   |  |  |
| 14 | K   | 997006519                           | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 9 802,926 |  |  |
|    | W   |                                     | 700,209*14                                                                                   |    | 9 802,926 |  |  |
|    | W   |                                     | Součet                                                                                       |    | 9 802,926 |  |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                           | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 15 | K   | 997013601  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t      | 268,888  |              |                   |
|    | W   |            | 268,888                                                                                         |        | 268,888  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 268,888  |              |                   |
| 16 | K   | 997013603  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t      | 307,455  |              |                   |
|    | W   |            | (31,37*2+9,9*2)*4*0,42*1,8                                                                      |        | 249,601  |              |                   |
|    | W   |            | 2,78*31,37*0,2*1,8                                                                              |        | 31,395   |              |                   |
|    | W   |            | 3,1*10,7*2*0,42*1,8                                                                             |        | 50,153   |              |                   |
|    | W   |            | -(2,35*2,1*5+6,13*3,22+3*2,8+1,2*1*3)*0,42                                                      |        | -23,694  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 307,455  |              |                   |
| 17 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   | t      | 6,149    |              |                   |
|    | W   |            | 307,455*0,02                                                                                    |        | 6,149    |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 6,149    |              |                   |
| 18 | K   | 997013655  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a<br>kamení kód odpadu 17 05 04              | t      | 97,341   |              |                   |
| 19 | K   | 997013811  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)<br>stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01  | t      | 21,669   |              |                   |
|    | W   |            | 3,733+13,696+4,24                                                                               |        | 21,669   |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 21,669   |              |                   |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                     |        |          |              |                   |
| 20 | K   | 998001123  | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                      | t      | 264,223  |              |                   |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                             |        |          |              |                   |
|    | D   | 741        | Elektroinstalace - silnoprúd                                                                    |        |          |              |                   |
| 21 | K   | 741421831  | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8<br>mm šikmá střecha                            | m      | 50,000   |              |                   |
| 22 | K   | R741111222 | Odpojení objektu od elektrické energie vč. demontáže<br>zařízení a kabelů                       | soubor | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 762        | Konstrukce tesařské                                                                             |        |          |              |                   |
| 23 | K   | 762342812  | Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do<br>0,50 m                                  | m2     | 373,303  |              |                   |
|    | W   |            | 11,9*31,37                                                                                      |        | 373,303  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 373,303  |              |                   |
| 24 | K   | R62711820  | Demontáž prostorových vázaných kci z hraněného<br>řeziva průřezové plochy do 224 cm2            | m      | 342,400  |              |                   |
|    | W   |            | 32*10,7                                                                                         |        | 342,400  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                          |        | 342,400  |              |                   |
|    | D   | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                           |        |          |              |                   |
| 25 | K   | 766421812  | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů<br>plochy přes 1,5 m2                          | m2     | 335,650  |              |                   |
|    | D   | 795        | Lokální vytápění                                                                                |        |          |              |                   |
| 26 | K   | 795121812  | Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva<br>do 250 kg                                | kus    | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 06 - Objekt 6**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**398 775,45**

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| snížená      | 398 775,45  | 21,00%     | 83 742,84 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**482 518,29**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: **SO 06 - Objekt 6**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


398 775,45

HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 1 - Zemní práce                         |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |
| 997 - Přesun sutě                       |
| 998 - Přesun hmot                       |

PSV - Práce a dodávky PSV

|                                    |
|------------------------------------|
| 741 - Elektroinstalace - silnoprúd |
| 762 - Konstrukce tesařské          |
| 766 - Konstrukce truhlářské        |
| 795 - Lokální vytápění             |



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 06 - Objekt 6

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 398 775.45

|    |     |                                                                             |                                                                                              |    |           |           |  |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--|
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                                                         |                                                                                              |    |           |           |  |
| D  | 1   | Zemní práce                                                                 |                                                                                              |    |           |           |  |
| 1  | K   | 113107222                                                                   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                     | m2 | 245,470   |           |  |
| 2  | K   | 174151101                                                                   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                              | m3 | 61,119    |           |  |
| VV |     | "pasy" (31,37*2+7,825*5)*0,6*1                                              |                                                                                              |    |           | 61,119    |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 61,119    |  |
| 3  | K   | 181006114                                                                   | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5           | m2 | 245,470   |           |  |
| 4  | M   | 10364100                                                                    | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                          | t  | 208,229   |           |  |
| VV |     | (61,12+245,47*0,25)*1,7                                                     |                                                                                              |    |           | 208,229   |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 208,229   |  |
| 5  | K   | 181411131                                                                   | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5             | m2 | 245,470   |           |  |
| VV |     | 31,37*7,825                                                                 |                                                                                              |    |           | 245,470   |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 245,470   |  |
| 6  | M   | 00572410                                                                    | osivo směs travní parková                                                                    | kg | 3,682     |           |  |
| D  | 9   | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                         |                                                                                              |    |           |           |  |
| 7  | K   | 961044111                                                                   | Bourání základů z betonu prostého                                                            | m3 | 110,213   |           |  |
| VV |     | "pasy" (31,37*2+7,825*5)*0,6*1                                              |                                                                                              |    |           | 61,119    |  |
| VV |     | "podlaha" 31,37*7,825*0,2                                                   |                                                                                              |    |           | 49,094    |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 110,213   |  |
| 8  | K   | 966073121                                                                   | Demontáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m | m2 | 276,056   |           |  |
| VV |     | 31,37*8,8                                                                   |                                                                                              |    |           | 276,056   |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 276,056   |  |
| 9  | K   | 968062246                                                                   | Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2                          | m2 | 20,386    |           |  |
| VV |     | 2,15*1,76*5+0,94*1,56                                                       |                                                                                              |    |           | 20,386    |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 20,386    |  |
| 10 | K   | 981013312                                                                   | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % těžkou mechanizací                    | m3 | 1 006,588 |           |  |
| VV |     | 31,375*7,825*4,1                                                            |                                                                                              |    |           | 1 006,588 |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 1 006,588 |  |
| D  | 997 | Přesun sutě                                                                 |                                                                                              |    |           |           |  |
| 11 | K   | 997002611                                                                   | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                            | t  | 500,837   |           |  |
| VV |     | 220,426+191,97+3,918+7,017+3,105+0,18+2,485+0,55+71,186                     |                                                                                              |    |           | 500,837   |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 500,837   |  |
| 12 | K   | 997006512                                                                   | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                             | t  | 500,837   |           |  |
| 13 | K   | 997006519                                                                   | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 7 011,718 |           |  |
| VV |     | 500,837*14                                                                  |                                                                                              |    |           | 7 011,718 |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 7 011,718 |  |
| 14 | K   | 997013601                                                                   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 220,426   |           |  |
| 15 | K   | 997013603                                                                   | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02  | t  | 191,970   |           |  |
| VV |     | (31,37*0,45+7,825*0,45*2+4,57*0,45+0,2*7,8*4+(31,37-5,7)*0,2)*3,4*1,7       |                                                                                              |    |           | 199,927   |  |
| VV |     | (31,37-5,7)*0,2*1,4+5,7*0,45*1,4*1,7                                        |                                                                                              |    |           | 13,292    |  |
| VV |     | -                                                                           |                                                                                              |    |           |           |  |
| VV |     | (1,8*2,4*0,45+2,16*1,76*5*0,2+2,76*2,25*0,2+2*2,83*0,45+0,94*1,56*0,45)*1,7 |                                                                                              |    |           | -17,331   |  |
| VV |     | -195,888*0,02                                                               |                                                                                              |    |           | -3,918    |  |
| VV |     | Součet                                                                      |                                                                                              |    |           | 191,970   |  |

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                       | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 997013631  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t      | 3,918    |              |                   |
|    | W   |            | 195,888*0,02                                                                                |        | 3,918    |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                      |        | 3,918    |              |                   |
| 17 | K   | 997013655  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04             | t      | 71,186   |              |                   |
| 18 | K   | 997013811  | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t      | 10,672   |              |                   |
|    | W   |            | 7,017+3,105+0,55                                                                            |        | 10,672   |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                      |        | 10,672   |              |                   |
|    | D   | 998        | Přesun hmot                                                                                 |        |          |              |                   |
| 19 | K   | 998001123  | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                  | t      | 208,233  |              |                   |
|    | D   | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                         |        |          |              |                   |
|    | D   | 741        | Elektroinstalace - silnoproud                                                               |        |          |              |                   |
| 20 | K   | 741421831  | Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha                           | m      | 45,000   |              |                   |
| 21 | K   | R741111222 | Odpojení objektu od elektrické energie vč. demontáže zařízení a kabelů                      | soubor | 1,000    |              |                   |
|    | D   | 762        | Konstrukce tesařské                                                                         |        |          |              |                   |
| 22 | K   | 762331812  | Demontáž vázaných křívků z hranolů průřezové plochy do 224 cm2                              | m      | 304,000  |              |                   |
|    | W   |            | 9,5*32                                                                                      |        | 304,000  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                      |        | 304,000  |              |                   |
| 23 | K   | 762342812  | Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m                                 | m2     | 276,056  |              |                   |
|    | W   |            | 31,37*8,8                                                                                   |        | 276,056  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                      |        | 276,056  |              |                   |
|    | D   | 766        | Konstrukce truhlářské                                                                       |        |          |              |                   |
| 24 | K   | 766421812  | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy přes 1,5 m2                         | m2     | 245,470  |              |                   |
|    | W   |            | 31,37*7,825                                                                                 |        | 245,470  |              |                   |
|    | W   |            | Součet                                                                                      |        | 245,470  |              |                   |
|    | D   | 795        | Lokální vytápění                                                                            |        |          |              |                   |
| 25 | K   | 795121812  | Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva do 250 kg                               | kus    | 1,000    |              |                   |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 07 - Objekt 7**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**91 339,96**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
91 339,96  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
19 181,39  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**110 521,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 07 - Objekt 7

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 339,96

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

- 712 - Povlakové krytiny
- 741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 07 - Objekt 7

Místo: Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 91 339,96

|    |   |           |                                                                                              |    |           |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                          |    |           |  |  |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                  |    |           |  |  |
| 1  | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                     | m2 | 144,585   |  |  |
| 2  | K | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                               | m2 | 144,585   |  |  |
| VV |   |           | 5,67*25,5                                                                                    |    | 144,585   |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 144,585   |  |  |
| 3  | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním                              | m3 | 2,880     |  |  |
| VV |   |           | 8*0,6*0,6*1                                                                                  |    | 2,880     |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 2,880     |  |  |
| 4  | K | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5           | m2 | 144,585   |  |  |
| VV |   |           | 5,67*25,5                                                                                    |    | 144,585   |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 144,585   |  |  |
| 5  | M | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                          | t  | 78,634    |  |  |
| VV |   |           | (144,585*0,3+2,88)*1,7                                                                       |    | 78,634    |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 78,634    |  |  |
| 6  | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5             | m2 | 144,585   |  |  |
| 7  | M | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                    | kg | 2,169     |  |  |
| VV |   |           | 144,585*0,015 "Přepočtené koeficientem množství                                              |    | 2,169     |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 2,169     |  |  |
| D  |   | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                          |    |           |  |  |
| 8  | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého                                                            | m3 | 2,880     |  |  |
| VV |   |           | 8*0,6*0,6*1                                                                                  |    | 2,880     |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 2,880     |  |  |
| 9  | K | 981011111 | Demolice budov dřevěných jednostranně obitých postupným rozebíráním                          | m3 | 592,799   |  |  |
| VV |   |           | 5,67*25,5*4,1                                                                                |    | 592,799   |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 592,799   |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                  |    |           |  |  |
| 10 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                            | t  | 103,710   |  |  |
| VV |   |           | 5,76+31,809+41,93+23,19+1,021                                                                |    | 103,710   |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 103,710   |  |  |
| 11 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                             | t  | 103,710   |  |  |
| 12 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                        | t  | 1 451,940 |  |  |
| VV |   |           | 103,71*14                                                                                    |    | 1 451,940 |  |  |
| VV |   |           | Součet                                                                                       |    | 1 451,940 |  |  |
| 13 | K | 997013601 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 5,760     |  |  |
| 14 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 | t  | 31,809    |  |  |
| 15 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04              | t  | 41,930    |  |  |
| 16 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01  | t  | 23,190    |  |  |
| 17 | K | 997013814 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04    | t  | 1,021     |  |  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                  |    |           |  |  |
| 18 | K | 998001123 | Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m                                                   | t  | 78,636    |  |  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|    |   |           |                                                             |        |         |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|---------|--|--|
|    | D | PSV       | Práce a dodávky PSV                                         |        |         |  |  |
|    | D | 712       | Povlakové krytiny                                           |        |         |  |  |
| 19 | K | 712600831 | Odstranění povlakové krytiny střech přes 30°<br>jednovrstvé | m2     | 170,085 |  |  |
|    | W |           | 6,67*25,5                                                   |        | 170,085 |  |  |
|    | W |           | Součet                                                      |        | 170,085 |  |  |
|    | D | 741       | Elektroinstalace - silnoprúd                                |        |         |  |  |
| 20 | K | R74111122 | Odpojení objektu od elektrické energie                      | soubor | 1,000   |  |  |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

**SO 08 - Odstranění zpevně...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

IČ:

25385551

DIČ:

CZ25385551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**699 222,60**

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| snížená      | 699 222,60  | 21,00%     | 146 836,75 |
|              | 0,00        | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**846 059,35**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt: SO 08 - Odstranění zpevně...

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Datum: 1. 8. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

699 222,60

HSV - Práce a dodávky HSV

|                        |
|------------------------|
| 1 - Zemní práce        |
| 5 - Komunikace pozemní |
| 997 - Přesun sutě      |
| 998 - Přesun hmot      |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice objektů p.č. st. 407, 596, 611, 449-2- k.ú. Olšany u Prostějova

Objekt:

SO 08 - Odstranění zpevně...

Místo:

Datum: 1. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Provádění staveb Olomouc, a.s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

699 222,60

|    |   |           |                                                                                                    |    |            |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|
| D  |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                |    |            |  |  |
| D  |   | 1         | Zemní práce                                                                                        |    |            |  |  |
| 1  | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2                           | m2 | 1 958,000  |  |  |
|    | W |           | "pod živичnými povrchy" 1135                                                                       |    | 1 135,000  |  |  |
|    | W |           | "pod panelovými plochami" 300                                                                      |    | 300,000    |  |  |
|    | W |           | "pod betonovými plochami" 92+70+79+282                                                             |    | 523,000    |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 1 958,000  |  |  |
| 2  | K | 113107231 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 200 m2                             | m2 | 823,000    |  |  |
|    | W |           | 300+92+70+79+282                                                                                   |    | 823,000    |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 823,000    |  |  |
| 3  | K | 113107242 | Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2                                     | m2 | 1 135,000  |  |  |
|    | W |           | 547+251+164+173                                                                                    |    | 1 135,000  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 1 135,000  |  |  |
| 4  | K | 181006114 | Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,3 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5                 | m2 | 3 916,000  |  |  |
|    | W |           | 1135+823+1958                                                                                      |    | 3 916,000  |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 3 916,000  |  |  |
| 5  | M | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - tříděná                                                                | t  | 1 997,160  |  |  |
| 6  | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                   | m2 | 3 916,000  |  |  |
| 7  | M | 00572410  | osivo směs travní parková                                                                          | kg | 58,740     |  |  |
|    | W |           | 3916*0,015 "Přepočtené koeficientem množství                                                       |    | 58,740     |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 58,740     |  |  |
| D  |   | 5         | Komunikace pozemní                                                                                 |    |            |  |  |
| 8  | K | 525040012 | Výmutí kolejových polí na pražcích betonových bez rozebrání                                        | m  | 26,000     |  |  |
| D  |   | 997       | Přesun sutě                                                                                        |    |            |  |  |
| 9  | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot                                                                  | t  | 1 100,699  |  |  |
| 10 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                   | t  | 1 100,699  |  |  |
| 11 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km                              | t  | 15 409,786 |  |  |
|    | W |           | 1100,699*14                                                                                        |    | 15 409,786 |  |  |
|    | W |           | Součet                                                                                             |    | 15 409,786 |  |  |
| 12 | K | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t  | 267,475    |  |  |
| 13 | K | 997013645 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02       | t  | 249,700    |  |  |
| 14 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                    | t  | 567,820    |  |  |
| D  |   | 998       | Přesun hmot                                                                                        |    |            |  |  |
| 15 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným         | t  | 1 997,219  |  |  |

**Seznam poddodavatelů včetně jimi realizovaných částí díla**

ve veřejné zakázce

**HASIČSKÁ ZBROJNICE – SDH OLŠANY U PROSTĚJOVA**

| ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Požadovaný údaj                                                     | Hodnota požadovaného údaje                                                     |
| Obchodní firma poddodavatele                                        | <b>Window holding, a.s.</b>                                                    |
| Sídlo (celá adresa vč. PSČ)                                         | Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň                                                |
| IČ                                                                  | 28436024                                                                       |
| Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky                | D + M výplní otvorů. Prokázání části technické kvalifikace – platné osvědčení. |
| Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH) nebo % z ceny díla bez DPH | 1 898 813 Kč bez DPH                                                           |

**Poznámka:**

1. Dodavatel předloží tento formulář v počtu vyhotovení odpovídajícím počtu poddodavatelů
2. Jiné údaje nebo doklady týkající se poddodavatelů nejsou požadovány, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak.

Jaroslav  
Vyroubal

Digitálně podepsal  
Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08  
08:04:10 +02'00'

## Seznam techniků podílejících se na plnění VZ

### „Hasičská zbrojnice – SDH Olšany u Prostějova“

Dodavatel Provádění staveb Olomouc, a.s., IČO: 25385551, se sídlem 17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc (dále jen „**dodavatel**“), jako účastník zadávacího řízení výše uvedené veřejné zakázky, tímto v souladu s § 79 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čestně prohlašuje, že má pro plnění veřejné zakázky k dispozici tyto osoby, s kvalifikací uvedenou v zadávací dokumentaci:

| HLAVNÍ STAVBYVEDOUČÍ                                                                                  |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Požadovaný údaj                                                                                       | Naplnění požadovaného údaje                       |
| Titul, jméno a příjmení                                                                               | Ing. Tomáš Fojtík                                 |
| Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti - Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. | Obor: Pozemní stavby                              |
|                                                                                                       | Č. dokladu o autorizaci: 1201985                  |
| Odborná praxe<br>(popis a délka praxe odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v ZD)             | 15 let na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb |
| Poměr k uchazeči                                                                                      | zaměstnanec                                       |

| STAVBYVEDOUČÍ                                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Požadovaný údaj                                                                                       | Naplnění požadovaného údaje                       |
| Titul, jméno a příjmení                                                                               | Zdeněk Závodník                                   |
| Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti - Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. | Obor: Pozemní stavby                              |
|                                                                                                       | Č. dokladu o autorizaci: 1202164                  |
| Odborná praxe<br>(popis a délka praxe odpovídající požadavkům zadavatele stanoveným v ZD)             | 21 let na pozici stavbyvedoucího pozemních staveb |
| Poměr k uchazeči                                                                                      | zaměstnanec                                       |

# PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC, a.s.

**17. listopadu 1215/2c, 779 00 Olomouc, tel.: 585 232 486**

e-mail: [info@ps-olomouc.cz](mailto:info@ps-olomouc.cz), <http://www.ps-olomouc.cz>

společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě – oddíl B, vložka 10102

---

V Olomouci

**Jaroslav** Digitálně podepsal  
**Vyroubal** Jaroslav Vyroubal  
Datum: 2023.09.08  
08:04:31 +02'00'

.....  
Jaroslav Vyroubal  
předseda představenstva  
Provádění staveb Olomouc, a.s.