

Číslo smlouvy objednatele: **D/1114/2014/RDP**
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

na stavbu

„Transformace pobytových sociálních služeb

Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

Zlínský kraj

Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

MVDr. Stanislav Mišák – hejtman

MVDr. Stanislav Mišák – hejtman Zlínského kraje

Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

70891320

CZ70891320

PPF banka, a.s.

730090001/6000

577 043 871 / 577 043 880

milan.hudec@kr-zlinsky.cz

frantisek.mikesnik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.

Otakarova 108, 686 01 Uherské Hradiště

Dušan Šeda

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5658

Dušan Šeda

Ing. Petr Zhoř – hlavní stavbyvedoucí

tel.: 777 718 312, email: zhor@stamos.cz

Ing. Jozef Mojžíš - stavbyvedoucí

tel.: 777 718 328, email: mojzis@stamos.cz

Ing. Aleš Majzlík – vedoucí přípravy zakázek

tel.: 777 718 326, email: majzlik@stamos.cz

46346171

CZ46346171

KB, a.s., pobočka Uherské Hradiště

27-6685240257/0100

572 551 460

stamos@stamos.cz

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikešník Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	---	--

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je fyzickou/právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město
Místo stavby	: Parcelní číslo 2494/3, 6381/1, 4529/2, 4529/155 katastrální území: Staré Město u Uherského Hradiště
Stavební povolení/ohlášení	: MeUSM/04730/2013, Městský úřad Staré Město, Odbor stavebního úřadu a územního plánování, Náměstí hrdinů 100, 686 03 Staré Město
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín IČ: 70 89 13 20
Projektová dokumentace	: Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město, D/0017/2013/ŘDP, zpracovaná v 10/2013
Projektant (GP), Autorský dozor	: GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432
Technický dozor stavebníka	:, tel.:, email:
Koordinátor BOZP objednatele	:, tel.:, email:
Generální dodavatel stavby	: STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r. o.
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Ing. Petr Zhoř, tel.: 777 718 312, email: zhor@stamos.cz
Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů	: Ing. Aleš Majzlík, tel.: 777 718 326, email: majzlik@stamos.cz
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených stavebních prací, dodávek a služeb	: Ing. Marek Knot, marek.knot@kr-zlinsky.cz , tel.: 577043877 nebo 608204704

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	---	--

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I. etapa – CHB Staré Město“

(dále jen „dílo“)

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

- 2.2.1. kompletní **zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. **848/3/100/111/02/12** ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, zakázkové č. D/0017/2013/RDP
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením MeUSM/04730/2013, včetně podmínek stanovených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců technické infrastruktury a dotčených účastníků řízení,
- touto smlouvou o dílo.

- 2.2.2. **dokumentace skutečného provedení stavby**

- 2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby, včetně geometrického plánu pro zápis novostavby do katastru nemovitostí.

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory**:

- 2.4.1. Stavební objekty:

- SO 01 Budova A
- SO 02 Budova B
- SO 04 Oplocení
- SO 05 Zpevněné plochy
- SO 06 Terénní a sadové úpravy
- SO 07 Příprava území

- 2.4.2. Inženýrské objekty:

- IO 01 Přípojka kanalizace
- IO 02 Přípojka vody
- IO 04 Přípojka plynovodu

- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.7.1. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras technické infrastruktury** a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, **zpracování výškopisu a polohopisu**,
 - 2.7.2. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a udržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 2.7.3. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 2.7.4. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.7.5. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.7.6. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 2.7.7. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 2.7.8. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.7.9. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
 - 2.7.10. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.11. zpracování **díleenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.
 - 2.7.12. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
 - 2.7.13. **provést demolici a demontáž** stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a jeho prováděcími předpisy,
 - 2.7.14. **demolovaný a demontovaný materiál** nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,
 - 2.7.15. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,
 - 2.7.16. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikešík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	--	--

- předpisy,
- 2.7.17. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
 - 2.7.18. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,
 - 2.7.19. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
 - 2.7.20. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
 - 2.7.21. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **zaškolení obsluhy** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení **komplexního vyzkoušení díla** po dobu **72 hodin** v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.22. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
 - 2.7.23. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
 - 2.7.24. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
 - 2.7.25. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
 - 2.7.26. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
 - 2.7.27. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
 - 2.7.28. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,
 - 2.7.29. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby,
 - 2.7.30. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
 - 2.7.31. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
 - 2.7.32. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu** mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit **výkaz výměr**.
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **třech** vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC, EXE) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí ve pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD /ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG, DGN, DOC, EXE)/. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:**
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců technické infrastruktury,**
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,**
- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.5. **Změnový list**
- 2.13.5.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

- technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.5.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů dila odpovídá zhotovitel.
- 2.13.5.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.6. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.6.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy).
- 2.13.6.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.6.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba takto:
- pro montážní práce 250,- Kč/hod bez DPH krát počet hodin,
 - pro revize a zkoušky 400,-Kč/hod. bez DPH krát počet hodin.
- 2.13.6.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůžku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přírůžky.
- 2.13.6.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10 %** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.
- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.

2.16. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.

2.16.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 6/2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 6/2014
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: 5/2015
- Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: 5/2015
- Dokončení stavebních prací: 5/2015
- 3.4. Předpokládaný termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla: 5/2015
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 2 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.
- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. **Harmonogram stavby:**
- 3.7.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště (Příloha č.2)
- 3.7.2. harmonogram bude **členěn dle SO, IO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD,
- 3.7.4. harmonogram stavby a v něm sjednané **termíny** jsou pro zhotovitele **závazné** a lze je **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.8. Místem plnění je parcelní číslo 2494/3, 6381/1, 4529/2, 4529/155, katastrální území Staré Město u Uherského Hradiště.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikešík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	--	--

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

10.580.575,- Kč (bez DPH)

(slovy: desetmilionůpětsetosmdesátisícpětsetšedmdesátčtyř korun českých)

1.383.331,-Kč DPH 15 %

285.258,-Kč DPH 21 %

12.249.164,- Kč (včetně DPH)

(slovy: dvanáctmilionůdvěstěčtyřicetdevěttisícstošedesátčtyři korun českých)

- 4.3. **Cena díla je stanovena** zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu**, který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový rozpočet tvoří **přílohu č. 1** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21% a 15%.
- 4.5. **Cena díla** podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodloužením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzárň
---	-------------------------------	---	---

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (díličí plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelům schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž fotodokumentace provedených prací.
 - 5.4.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu financovaného z IOP“, každý doklad bude také označen registračním číslem projektu CZ.1.06/3.1.00/07.08418, identifikačním číslem EDS 113D34B000294 a názvem projektu „Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad - Salašská I. etapa - CHB Staré Město“.
- 5.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě.
- 5.8. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:**
 - 5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.
 - 5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový **soupis provedených prací**, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději **do 3 kalendářních dnů** po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.
 - 5.8.3. **Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu** správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu **do 4 kalendářních dnů** od jejich předložení.
 - 5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.
 - 5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS **vrátí** soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol **ve lhůtě 4 kalendářních dnů** od jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.
 - 5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS **do 3 kalendářních dnů** od jejich vrácení k přepracování.
 - 5.8.3.4. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

5.9. **Objednatel schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.**

5.10. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednoznačnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).**

5.10.1. **Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:**

- 5.10.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.10.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.10.1.3. dopravní prostředky
- 5.10.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.10.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.11. Fakturace:

5.11.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány zhotovitelem objednateli nejpozději **13. kalendářní den** ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelům přijata a provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.11.2. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.

5.11.3. Je-li **oprávněnost fakturované částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **4 kalendářních dnů** písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5.11.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena **dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.**

5.11.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné faktuře.

5.11.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur.

5.12. Bankovní záruky:

5.12.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. 2 % z ceny díla. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzář
---	-------------------------------	---	--

termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

- 5.12.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši 3 % z ceny díla platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 5.12.3. Za naplnění doby platnosti bankovních záruk/bankovní záruky smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je doba realizace díla/záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. V tom případě se zhotovitel zavazuje, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.
- 5.13. Zhotovitel prohlašuje, že:
- 5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 5.13.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.13.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.13.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:
- 6.1.1. investiční záměr č. **848/3/100/111/02/12** včetně jeho případných dodatků,
 - 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 1 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů DWG, DGN, DOC, EXE, zpracovanou společností GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, 10/2013,
 - 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, 10/2013, ,
 - 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
 - 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
 - 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
 - 6.1.7. vzor změnového listu,
 - 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby,
 - 6.1.9. příručku „Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření“.
- 6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:
- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,
 - 6.2.2. projektovou dokumentaci interiéru, zpracovanou společností GG ARCHICO a.s., Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 46994432, 10/2013.
- 6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě (na přístupném a dobře viditelném) u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem, tabuli s identifikačními údaji stavby a **informační tabuli dle příručky „PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH OPATŘENÍ“**:
- 7.3.1. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady,

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

- 7.3.2. **velkoplošný reklamní panel** – požadavky jsou uvedeny v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,
- 7.3.3. **stálá informační tabulka** (pamětní deska) – požadavky jsou uvedeny v Pravidlech pro provádění informačních a propagačních opatření,
- 7.3.4. zhotovitel je povinen návrh tabulí včetně jejich velikostí a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.5. zhotovitel se zavazuje informační tabule a předepsané reklamní panely udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu po celou dobu realizace díla.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytýčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
- 7.4.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.4.4.3. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu**. Zvláště znečištění komunikací a chodníků musí být odstraněno neprodleně po jeho vzniku. Pro tento případ musí být po dobu provádění veškerých zemních prací na staveništi připraveny potřebné prostředky, zařízení a také vyčleněny osoby vykonávající průběžný úklid znečištěných komunikací. Dále je zhotovitel povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán -
---	-------------------------------	---	--

- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být zachovávána při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
 - 8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby** až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.
- 8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude v měsíčních intervalech předávat TDS. Objednatel je oprávněn

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

8.8. Stavební deník (dále jen SD):

8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. **Výkresy a vzorky:**

8.12.1. výkresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2x v digitální podobě (1x ve formátu PDF a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu (DWG, DGN, DOC, EXE)) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

- 8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.
- 8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.
- 8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:
- 8.12.2.4.1. veškerých povrchových úprav (např. stěn, stropu, fasády, klempířských výrobků, obkladů, dlažeb, nášlapných vrstev podlah atd.),
- 8.12.2.4.2. prvků a položek vyjmenovaných v projektové dokumentaci pro provádění stavby v Knize standardů,
- 8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.
- 8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné).
- 8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
- 8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.
- 8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.
- 8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.
- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

- 8.16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů (zejména se jedná o MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr).
- 8.17. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění, včetně účetních dokladů do 31. 12. 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 8.18. Zhotovitel je povinen na všech tištěných výstupech plnění dodržovat pravidla publicity IOP (zejména logolink a informace o zdroji financování).

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, **zastavit práce** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Omezení činnosti Technického dozoru**
- Technický dozor na stavbě nesmí provádět Zhotovitel.
- Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění.
- Osoba vykonávající Technický dozor na stavbě nesmí být propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. v platném znění ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
- Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru.
- Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	---	--

9.5. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

- 9.5.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- 9.5.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.5.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.5.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu** BOZP dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.5.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.
- 9.5.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:
 - stavební deník,
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované provedení.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

10.3.1. **Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:**

- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. **Komplexní vyzkoušení:**

- 10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.
- 10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.
- 10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží objednateli minimálně **7 pracovních dnů před** zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 7 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.
- 10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení bude sepsán **protokol**, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.
- 10.3.2.5. Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné pro uvedení díla do provozu.

10.4. **Přejímací řízení:**

- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla a současně **vyzve objednatele k převzetí** díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v **náhradní lhůtě** stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel**

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	---	--

povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 vyhotoveních:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického
zaměření stavby a geometrického plánu

10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla

10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení části stavby

10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)

10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporthy, záruční listy, návody k obsluze a údržbě vše v českém jazyce

10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen

10.4.4.8. návrh provozního řádu

10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy

10.4.4.10. stavební deník (deníky)

10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve

10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením převímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.

10.4.5. **Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo **nedojde-li k dohodě o předání** a převzetí díla, sepíšíou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítá bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 7 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group** s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **10.000.000,- Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.
- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně **5.000.000,- Kč**. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 7 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 4 měsíců po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

- 12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku ve stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelům či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze **uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatel zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzář
---	-------------------------------	---	--

- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- 13.7. **Drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu **ve výši 12.000,-Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy**;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků zjištěných v rámci přijímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby **ve výši 10.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem **nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době **ve výši 10.000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu **přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí)**, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP** na staveništi uložených mu touto **smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb.** a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ **ve výši 10.000,- Kč**;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době **ve výši 20.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě **ve výši 10.000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši neposkytnuté bankovní záruky, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 5.12.;
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení **ve výši 100.000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

14

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);

- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí štítek stavby nebo informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 8.8 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč;
- 14.16. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve výši 10.000,- Kč;
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.453.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v rozporu s projektovou dokumentací díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.19. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. 8.16, 8.17 a 8.18 této smlouvy za každý jednotlivý případ ve výši 100.000,- Kč.
- 14.21. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.22. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.23. **Zaplacením** jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.24. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlivačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivé negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně** bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
- 15.3. **Odstoupení** od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných částech této smlouvy je považováno:
- prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**,
 - prodlení zhotovitele s ukončením** realizace díla delší než **30 kalendářních dnů**,
 - případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní,
 - neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele,
 - neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm,
 - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu,
 - prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti),
 - trvá-li **přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzán
---	-------------------------------	---	--

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.10. **Důsledky odstoupení od smlouvy:**

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje **"dílčí konečnou fakturu"**;
- zhotovitel vyzve objednatele k **"dílčímu předání díla"** a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit **"dílčí přejímací řízení"**;
- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzáň
---	-------------------------------	---	--

- 18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

- 19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovována. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.
- 19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

20. ROZHODNÉ PRÁVO

- 20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 21.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 21.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 21.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

- 21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 21.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
- 22.7. Smlouva se vyhotovuje ve **čtyřech** rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 05.05.2014 a 0339/R09/14

11. 06. 2014

Ve Zlíně dne

Objednatel:

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán



V Uherském Hradišti dne 05-06-2014

Zhotovitel:

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 48348171, DIČ: CZ48348171

Dušan Šeda, jednatel

Zpracoval: Ing. Knot Ing. Zahálka	Kontroloval: Mgr. Nuc, DiS	Kontroloval: Ing. Mikeščík Ing. Hlavačková, Ph.D., MBA	Schválil: Ing. Hudec Ing. Kobzár
---	-------------------------------	---	--

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	CHBSM_IO01	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady	456 097	15%	68 415	524 512
2	CHBSM_IO02	IO 02 Přípojka vody - investiční náklady	213 466	15%	32 020	245 486
3	CHBSM_IO03	IO 03 Přípojka VN, tarfostanice, přípojka NN a - IN (v režii investora)				
4	CHBSM_IO04	IO 04 Přípojka plynovodu - investiční náklady	147 554	15%	22 133	169 687
5	CHBSM_SO01	SO 01 Budova A - investiční náklady	4 049 842	15%	607 476	4 657 318
6	CHBSM_SO02	SO 02 Budova B - investiční náklady	4 089 672	15%	613 451	4 703 123
7	CHBSM_SO04	SO 04 Oplocení - investiční náklady	72 506	21%	15 226	87 732
8	CHBSM_SO05	SO 05 Zpevněné plochy - investiční náklady	869 166	21%	182 525	1 051 691
9	CHBSM_SO06	SO 06 Terénní a sadové úpravy - investiční náklady	416 702	21%	87 507	504 209
10	CHBSM_SO07	SO 07 Příprava území - investiční náklady	115 870	15%	17 381	133 251
11	CHBSM_SO08	SO 08 Drobné stavby - investiční náklady (není)				
12	CHBSM_VON	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady - investič. náklady	140 500	15%	21 075	161 575
13	PUBLICITA	velkoplošný panel (v průběhu výstavby)	6000	15%	900	6900
14	PUBLICITA	pamětní deska (vysvětlující tabulka)	3200	15%	480	3680
Celkem			10 580 575		1 668 589	12 249 164

v režii investora

není součástí VZ

STAMOS
 Uherské Hradiště, spol. s r.o.
 Otakarova 106
 688 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 13-3381

Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město

Objednatel : Zlínský kraj
Zlín, tř. T. Bati 21
76190 Zlín

IČO : 70891320
DIČ : CZ70891320

Zhotovitel : STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.
Otakarova 108
68601 Uh.Hradiště

IČO : 46346171
DIČ : CZ46346171

Za zhotovitele :

Za objednatele :

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r.o.
Otakarova 108
686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ
IČ: 46346171, DIČ: CZ46346171

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	9 213 001,00
DPH	15 %	1 381 950,00
Základ pro DPH	21 %	1 358 374,00
DPH	21 %	285 259,00
Cena celkem za stavbu		12 238 584

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
CHBSM_ IO 01 Přípojka kanalizace	524 511	456 097	0	68 415	4,3
CHBSM_ IO 02 Přípojka vody	245 485	213 466	0	32 020	2,0
CHBSM_ IO 04 Přípojka plynovodu	169 687	147 554	0	22 133	1,4
CHBSM_ SO 01 Budova A	4 657 318	4 049 842	0	607 476	38,1
CHBSM_ SO 02 Budova B	4 703 123	4 089 672	0	613 451	38,4
CHBSM_ SO 04 Oplocení	87 733	0	72 506	15 226	0,7
CHBSM_ SO 05 Zpevněné plochy	1 051 691	0	869 166	182 525	8,6
CHBSM_ SO 06 Terénní a sadové úpravy	504 209	0	416 702	87 507	4,1
CHBSM_ SO 07 Příprava území	133 251	115 870	0	17 381	1,1
CHBSM_ VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	161 575	140 500	0	21 075	1,3
Celkem za stavbu	12238584	9 213 001	1 358 374	1 667 209	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
CHBSM_	0 IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.	524 511	456 097	0	68 415	4,3
CHBSM_	0 IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.	245 485	213 466	0	32 020	2,0
CHBSM_	0 IO 04 Přípojka plynovodu - investiční náklady.	169 687	147 554	0	22 133	1,4
CHBSM_	SO 01 Budova A - investiční náklady.	4 657 318	4 049 842	0	607 476	38,1
CHBSM_	SO 02 Budova B - investiční náklady.	4 703 123	4 089 672	0	613 451	38,4
CHBSM_	SO 04 Oplocení- investiční náklady.	87 733	0	72 506	15 226	0,7
CHBSM_	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.	1 051 691	0	869 166	182 525	8,6
CHBSM_	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.	504 209	0	416 702	87 507	4,1
CHBSM_	SO 07 Příprava území - investiční náklady.	133 251	115 870	0	17 381	1,1
CHBSM_	VON 01 - investiční náklady.	161 575	140 500	0	21 075	1,3
Celkem za stavbu		12238584	9 213 001	1 358 374	1 667 209	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	1,3	140 500	0	0	0	0
1 Zemní práce	7,0	738 257	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	2,8	297 672	0	0	0	0
182 Trvalky	0,1	15 186	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	0,7	77 450	0	0	0	0
190 Listnaté keře	0,1	10 934	0	0	0	0
195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny	0,1	10 919	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3,7	396 332	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	6,0	631 918	0	0	0	0
38 Různé kompletní konstrukce	0,1	14 776	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5,9	621 882	0	0	0	0
5 Komunikace	0,7	69 209	0	0	0	0
51 Živičná vozovka	3,0	316 524	0	0	0	0
52 Obnova krytu stávající vozovky	0,0	1 395	0	0	0	0
53 Parkoviště	1,1	117 459	0	0	0	0
54 Chodníky	0,2	25 032	0	0	0	0
55 Napojení stáv. nepevněných ploch	0,0	1 088	0	0	0	0
56 Předlažba chodníku	0,0	1 702	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	3,1	331 300	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	4,5	472 377	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3,2	339 880	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0,2	24 484	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,9	0	204 053	0	0	0
712 Živičné krytiny	3,5	0	368 078	0	0	0
713 Izolace tepelné	2,6	0	274 688	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	5,3	0	560 589	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0,1	0	10 737	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0,1	0	8 609	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0,1	0	11 901	0	0	0
730 Ústřední vytápění	4,8	0	507 864	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0,4	0	45 738	0	0	0
763 Dřevostavby	0,1	0	6 963	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0,9	0	93 886	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	8,1	0	855 542	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	4,0	0	423 315	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	1,2	0	128 247	0	0	0
776 Podlahy povlakové	1,5	0	163 685	0	0	0
781 Obklady keramické	0,9	0	91 069	0	0	0
783 Nátěry	0,1	0	5 969	0	0	0
784 Malby	0,4	0	45 019	0	0	0
8 Trubní vedení	2,4	257 486	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	1,0	102 093	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	0,0	3 439	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	0,0	152	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0,3	28 621	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	0,1	14 359	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,0	2 840	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	0,1	5 800	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1,9	196 495	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	5,7	0	0	0	605 617	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	7,6	0	0	0	808 646	0
M23 Montáže potrubí	0,8	0	0	0	81 263	0
M44 Montáže stabilních hasících zařízení	0,0	0	0	0	2 336	0
Celkem za stavbu	100,0	5 267 561	3 805 952	0	1 497 862	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	IO 01 Přípojka kanalizace - investičn	JKSO	
Objekt			SKP	
CHBSM_IO01	IO 01 Přípojka kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město		Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	456 097	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	456 097		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	456 097	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	456 097	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %		456 097 Kč
DPH	15,0 %		68 415 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			524 512 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :	0
Objekt :	CHBSM_IO01 IO 01 Přípojka kanalizace		IO 01 Přípojka kanalizace - investiční ná

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	182 033	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	81 894	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 628	0	0	0	0
5 Komunikace	8 392	0	0	0	0
8 Trubní vedení	146 802	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 213	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 745	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	23 390	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	456 097	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO01 IO 01 Přípojka kanalizace	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů výkres D.9.3 - 1mx4	m	4,00	140,53	562,12
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení /5,8x1,0x2,0/+1,6x1,0x1,55/=14,1 výkres D.9.3	m3	14,10	287,55	4 054,46
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 rýha potrubí 9,0x1,0x2,55=22,9 výkres D.9.3	m3	22,90	168,65	3 862,09
4	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 30 ,7x1,0x1,8=55,3 výkres D.9.3	m3	55,30	170,87	9 449,11
5	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 27 ,0x1,0x1,53=41,3 výkres D.9.3	m3	41,30	170,41	7 037,93
6	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 13 ,4x0,8x1,04=11,1 výkres D.9.3	m3	11,10	168,21	1 867,13
7	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 14 ,1x0,8x1,38=15,5 výkres D.9.3	m3	15,50	168,28	2 608,34
8	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 3, 1x0,8x0,82=2,0 výkres D.9.4	m3	2,00	168,18	336,36
9	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2, 1x0,8x0,7=1,2 výkres D.9.4	m3	1,20	168,70	202,44
10	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 3, 1x0,8x1,32=3,3 výkres D.9.4	m3	3,30	168,47	555,95
11	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2, 1x0,8x1,26=2,1 výkres D.9.4	m3	2,10	168,33	353,49
12	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 14 ,8x0,8x1,14=13,5 výkres D.9.4	m3	13,50	168,76	2 278,26
13	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2, 1x0,8x1,37=2,3 výkres D.9.4	m3	2,30	168,59	387,76
14	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2, 7x0,8x1,2=2,6 výkres D.9.4	m3	2,60	168,91	439,17
15	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 2, 1x0,8x1,32=2,2 výkres D.9.4	m3	2,20	168,47	370,63
16	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 součet položek hloubení rýhy 3 až 15	m3	175,30	16,21	2 841,61
17	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.9.5 však 1 - 3,62x2,0x1,69=12,2	m3	12,20	168,23	2 052,41
18	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.9.6 však 2 - 3,62x2,0x1,9=13,7	m3	13,70	168,34	2 306,26
19	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.9.7 však 3 - 8,12x2,0x1,85=30,0	m3	30,00	169,86	5 095,80
20	132 20-1209.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 součet položek hloubení rýhy 17 až 19	m3	55,90	16,17	903,90
21	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.3 - 30,7x1,8x2,0=110,5	m2	110,50	60,36	6 669,78
22	151 10-1101.	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.3 - 27,0x1,53x2,0=41,3	m2	41,30	59,93	2 475,11
23	151 10-1101.	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.3 - 14,1x1,38x2,0=38,9	m2	38,90	59,94	2 331,67
24	151101102R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 4m výkres D.9.3 - 9,0x2,55x2,0=45,9	m2	45,90	109,44	5 023,30
25	151 10-1101.	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.5 však 1 - 1,69x3,62x2,0=12,2	m2	12,20	59,96	731,51
26	151 10-1101.	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.6 však 2 - 3,62x1,9x2,0=13,8	m2	13,80	60,08	829,10
27	151 10-1101.	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.9.7 však 3 - 8,12x1,85x2,0=30,0	m2	30,00	59,94	1 798,20
28	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.3 - 30,7x1,8x2,0=110,5	m2	110,50	12,93	1 428,77

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM_IO01 IO 01 Přípojka kanalizace	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.3 - 27,0x1,53x2,0=41,3	m2	41,30	12,93	534,01
30	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.3 - 14,1x1,38x2,0=38,9	m2	38,90	13,00	505,70
31	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m výkres D.9.3 - 9,0x2,55x2,0=45,9	m2	45,90	60,44	2 774,20
32	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.5 vsak 1 - 1,69x3,62x2,0=12,2	m2	12,20	13,16	160,55
33	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.6 vsak 2 - 3,62x1,9x2,0=13,8	m2	13,80	12,93	178,43
34	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.9.7 vsak 3 - 8,12x1,85x2,0=30,0	m2	30,00	12,95	388,50
35	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m součet položek hloubení rýhy 3 až 15	m3	175,30	52,16	9 143,65
36	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m součet položek hloubení rýhy 17 až 19	m3	55,90	51,57	2 882,76
37	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože+obsyp kanal 6,7+2,1+2,1+33,6+9,7+11,9=66,6	m3	66,60	182,27	12 139,18
38	162 70-1105.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože+obsyp+vsaky 1,1+1,1+2,4+5,1+5,1+10,6+8,6=34,0	m3	34,00	182,05	6 189,70
39	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 rozvod kanalizace viz.vodorovné přemístění	m3	66,60	113,74	7 575,08
40	167 10-1101.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 vsaky 1, 2, 3 viz. vodorovné přemístění	m3	34,00	112,97	3 840,98
41	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m rozvod kanalizace viz. vodorovné přemístění	m3	66,60	10,09	671,99
42	171 20-1201.	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m vsaky 1, 2, 3 viz. vodorovné přemístění	m3	35,20	10,10	355,52
43	199 00-0002.	Poplatek za skládku horniny 1- 4 rozvod kanalizace viz. vodorovné přemístění	m3	66,60	50,00	3 330,00
44	199 00-0002.	Poplatek za skládku horniny 1- 4 vsaky 1, 2, 3 viz. vodorovné přemístění	m3	34,00	50,00	1 700,00
45	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním rozvod kanaliz. výkop- /lože+obsyp/ 175,3-/11,4+55,2/=108,7	m3	108,70	63,29	6 879,62
46	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním vsaky 1, 2, 3 výkop- /lože+obsyp+vsaky 55,9-/4,6+20,8+8,6/=21,9	m3	21,90	62,52	1 369,19
47	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s štěrkopísku výkres D.9.3 - 67,3x0,5x1,0=33,6	m3	33,60	585,83	19 683,89
48	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s štěrkopísku výkres D.9.3 - 26,9x0,8x0,45=9,7	m3	9,70	584,75	5 672,08
49	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s štěrkopísku výkres D.9.4 - 32,1x0,8x0,45=11,6	m3	11,60	585,01	6 786,12
50	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkres D.9.5 vsak 1 - /3,62x2x1,11/-/1,1+1,8/=5,1	m3	5,10	236,91	1 208,24
51	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkres D.9.6 vsak 2 - /3,62x2x1,11/-/1,1+1,8/=5,1	m3	5,10	236,91	1 208,24
52	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkres D.9.7 vsak 3 - /8,12x2x1,11/-/2,4+5,0/=10,6	m3	10,60	237,37	2 516,12
53	583-33665	Kamenivo těžené frakce 22-32 kačírek praný VL vsak 1, 2, 3 - 5,1+5,1+10,6=20,8	m3	20,80	484,14	10 070,11
54	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm výkres D.9.3 - 5,4x2,0=10,8	m2	10,80	64,97	701,68
55	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm výkres D.9.3 - 5,4x2,0=10,8	m2	10,80	335,85	3 627,18
56	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm výkres D.9.3 - 5,4x2,0=10,8	m2	10,80	100,71	1 087,67
Celkem za		1 Zemní práce				182 033,04
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO01 IO 01 Přípojka kanalizace	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	213 15-1111.	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450l výkres D.9.5, 6,7 - /1,6x5+0,1x6/=8,6:0,45=19,1	kus	20,00	242,23	4 844,60
58	213 15-1121.	Montáž geotextilie výkres D.9.4, 5, 6 11,8+11,8+26,8=50,4	m2	50,40	15,41	776,66
59	pc dodávka	DODÁVKA GEOTEXTILIE 500 G/M2 výkres D.9.4 /3,2x3, 0/+1,4x0,8x2,0/=11,8	M2	11,80	28,84	340,31
60	pc dodávka	dodávka geotextilie 500g/m2 výkres D.9.5 /3,2x3, 0/+1,4x0,8x2,0/=11,8	m2	11,80	28,84	340,31
61	pc dodávka	dodávka geotextilie 500g/m2 výkres D.9.6 /8,2x3, 0/+1,4x0,8x2,0/=26,8	m2	26,80	28,90	774,52
62	pc dodávka	RETENČNÍ TUNEL 2340/1371/810 výkres D.9.4, 5, 6 - 1+1+3=5	KS	5,00	10 271,32	51 356,60
63	pc dodávka	ČELO TUNELU 444/1375/767 výkres D.9.4, 5, 6 - 2x1+2x1+2x1=6	KS	6,00	3 910,24	23 461,44
Celkem za		2 Základy,zvláštní zakládání				81 894,45
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
64	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.9.3 - 67,3x1,0x0,1=6,7	m3	6,70	580,83	3 891,56
65	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.9.3 - 26,9x0,8x0,1=2,1	m3	2,10	576,92	1 211,53
66	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.9.4 - 32,1x0,8x0,1=2,6	m3	2,60	577,72	1 502,07
67	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm výkres D.9.5 vsak 1 - 3,62x2,0x0,15=1,1	m3	1,10	655,85	721,44
68	451 57-3111.	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm výkres D.9.6 vsak 2 - 3,62x2,0x0,15=1,1	m3	1,10	655,85	721,44
69	451 57-3111.	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm výkres D.9.7 vsak 3 - 8,12x2,0x0,15=2,4	m3	2,40	658,12	1 579,49
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 627,52
Díl: 5	Komunikace					
70	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem výkres D.9.3 - 5,4x2,0x0,2=2,2	m3	2,20	522,04	1 148,49
71	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm výkres D.9.3 - 5,4x2,0=10,8	m2	10,80	308,99	3 337,09
72	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem výkres D.9.3 - 5,4x2,0x0,15=1,7	m3	1,70	2 298,03	3 906,65
Celkem za		5 Komunikace				8 392,23
Díl: 8	Trubní vedení					
73	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou výkres D.9.3 pouze potrubí DN 200	m	74,00	16,35	1 209,90
74	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou výkres D.9.3 - 1sada x2	sada	2,00	2 038,61	4 077,22
75	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm, výkres D.9.3 + D.9.4 - 1x11ks	kus	11,00	163,57	1 799,27
76	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg výkres D.9.3 + D.9.4 - 1x11ks	kus	11,00	158,68	1 745,48
77	837354111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 vč dodávky trouby DN 200 dl. 1,0 m výkres D.9.3	kus	1,00	1 822,62	1 822,62
78	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm výkres D.9.3 + D.9.4 - 13+33+19=75	m	75,00	58,20	4 365,00
79	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm výkres D.9.3 - 66,6x1,1=74	m	74,00	72,62	5 373,88
80	877313122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150 výkres D.9.3 + D.9.4 - 4+8=12ks	kus	12,00	69,44	833,28
81	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150 výkres D.9.3 + D.9.4 - 1+1+1+4+5=12ks	kus	12,00	43,27	519,24

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO01 IO 01 Přípojka kanalizace	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
82	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200 výkres D.9.3 + D.9.4 - 2+3=5ks	kus	5,00	78,04	390,20
83	877353122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 200 výkres D.9.3 - 1ks x 12	kus	12,00	82,39	988,68
84	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200 výkres D.9.3 - 1+1=2ks	kus	2,00	52,87	105,74
85	871111107R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění DN 400 mm výkres D.9.3 + D. 9.4 - 12,6x1,1=14m	m	14,00	212,29	2 972,06
86	pc dodávka	POTRUBÍ PVC-KG SN4 DN100 výkres D.9.4 - 11,7x1,1=13m	M	13,00	115,25	1 498,25
87	pc dodávka	POTRUBÍ PVC-KG SN4 DN150 výkres D.9.3 + D.9.4 - 29,7x1,1=33m	M	33,00	203,96	6 730,68
88	pc dodávka	POTRUBÍ PVC-KG SN8 DN150 výkres D.9.3 - 17,1x1,1=19m	M	19,00	339,33	6 447,27
89	pc dodávka	POTRUBÍ PVC-KG SN8 DN200 výkres D.9.3 - 66,6x1,1=74m	M	74,00	499,12	36 934,88
90	pc dodávka	ODBOČKA PVC-KG DN150/150/45 výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 2	KS	2,00	231,23	462,46
91	pc dodávka	ODBOČKA PVC-KG DN200/150/45 výkres D.9.3 - 1ks x 3	KS	3,00	390,21	1 170,63
92	pc dodávka	ZÁTKA VNITŘNÍ PVC-KG DN150 výkres D.9.4	KS	1,00	123,35	123,35
93	pc dodávka	REDUKCE PVC-KG DN100/150 výkres D.9.4	KS	1,00	67,84	67,84
94	pc dodávka	REDUKCE PVC-KG DN150/200 výkres D.9.3	KS	1,00	158,60	158,60
95	pc dodávka	PŘESUVKA PVC-KG DN100 výkres D.9.4 - 1ks x 4	KS	4,00	47,67	190,68
96	pc dodávka	PŘESUVKA PVC-KG DN150 výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 8	KS	8,00	102,40	819,20
97	pc dodávka	PŘESUVKA PVC-KG DN200 výkres D.9.3 - 1ks x 12	KS	12,00	212,63	2 551,56
98	pc dodávka	KOLENO PVC-KG DN100/87 výkres D.9.4	KS	1,00	48,46	48,46
99	pc dodávka	KOLENO PVC-KG DN100/45 výkres D.9.4 - 1ks x 4	KS	4,00	39,65	158,60
100	pc dodávka	KOLENO PVC-KG DN150/45 výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks 5.10.2014	KS	5,00	95,66	478,30
101	pc dodávka	KOLENO PVC-KG DN200/45 výkres D.9.3	KS	1,00	225,06	225,06
102	pc dodávka	PŘECHOD KAMEN/PVC DN200 výkres D.9.3	KS	1,00	971,11	971,11
103	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/150 PŘÍME výkres D.9.4 - 1ks x 2	KS	2,00	2 133,85	4 267,70
104	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/150 - 90ST výkres D.9.4 - 1ks x 2	KS	2,00	2 135,42	4 270,84
105	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/150 TYP X výkres D.9.4	KS	1,00	2 298,44	2 298,44
106	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/150 TYP T výkres D.9.3+D.9.4 - 1ks x 2 levý, 1ks pravý příto	KS	3,00	2 145,28	6 435,84
107	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/200 PŘÍME výkres D.9.3	KS	1,00	2 384,03	2 384,03
108	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/200 - 30ST výkres D.9.3	KS	1,00	2 442,44	2 442,44
109	pc dodávka	ŠACHETNÍ DNO D425/200 - 60ST výkres D.9.3	KS	1,00	2 442,44	2 442,44
110	pc dodávka	ŠACHTOVÁ ROURA D425 DL.2,0M výkres D.9.3 + D.9.4	KS	1,00	1 713,13	1 713,13
111	pc dodávka	ŠACHTOVÁ ROURA D425 DL.6,0M výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 2	KS	2,00	5 254,21	10 508,42
112	pc dodávka	TELESKOPICKÁ ROURA D425/375 výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 11	KS	11,00	589,57	6 485,27
113	pc dodávka	LITINOVÝ POKLOP D425/1,5T do zeleně výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 8	KS	8,00	846,22	6 769,76
114	pc dodávka	LITINOVÝ POKLOP D425/40T do vozovky výkres D.9.3 + D.9.4 - 1ks x 3	KS	3,00	3 544,97	10 634,91
115	pc dodávka	lapač střešních splavenin výkres D.9.4	ks	1,00	909,43	909,43
Celkem za		8 Trubní vedení				146 802,15
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO01 IO 01 Přípojka kanalizace	IO 01 Přípojka kanalizace - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
116	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 5,5+5,5+2=13,0 viz.výkres situace	m	13,00	93,27	1 212,51
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 212,51
Díl: 97	Prorážení otvorů					
117	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km viz sloupec hmotnosti	t	6,97	40,18	280,05
118	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 9x6,97=62,73	t	62,73	10,32	647,37
119	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky viz. sloupec hmotnosti	t	6,97	110,78	772,14
120	pc	ULOŽENÍ SUTI NASKLÁDKU VČETNĚ POPLATKU viz. sloupec hmotnosti	T	6,97	150,00	1 045,50
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 745,06
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
121	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop viz. sloupec hmotnosti	t	159,56	146,59	23 389,75
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				23 389,75

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	IO 02 Přípojka vody- investiční náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
CHBSM_IO02	IO 02 Přípojka vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská l.et.-CHB St.Město		Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	204 565	0	0
Z	PSV celkem	8 901		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	213 466		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	213 466	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	213 466	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
				
Základ pro DPH		15,0 %		213 466 Kč
DPH		15,0 %		32 020 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				245 486 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet : 0
Objekt :	CHBSM_IO02 IO 02 Přípojka vody	IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	104 921	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 711	0	0	0	0
5 Komunikace	9 726	0	0	0	0
8 Trubní vedení	75 037	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 803	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 829	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 538	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	8 609	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	292	0	0	0
CELKEM OBJEKT	204 565	8 901	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.1	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO02 IO 02 Přípojka vody	IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů výkres D.10.3 - 4x1=4m	m	4,00	159,42	637,68
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení výkres D.10.3 - /4,3x0,7x1,6/+1,0x0,7x1,88/=6,1	m3	6,10	324,87	1 981,71
3	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.4 - rýha VŠ 1,9x2,0x2,5=9,5	m3	9,50	189,45	1 799,78
4	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.3 - 17,1x0,7x1,65=19,7	m3	19,70	192,20	3 786,34
5	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.3 - 19,5x0,7x1,76=24,0	m3	24,00	193,72	4 649,28
6	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.3 - 41,9x0,7x1,79=52,5	m3	52,50	193,99	10 184,48
7	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.3 - 8,5x0,7x1,52=9,0	m3	9,00	191,39	1 722,51
8	132 20-1202.	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 výkres D.10.3 - 4,5x0,7x1,48=4,7	m3	4,70	189,79	892,01
9	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 9,5+19,7+24+52,5+9+4,7=119,4m3 položky 3 až 8	m3	119,40	18,30	2 185,02
10	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.4 VŠ /1,9x2,5x2/+1,9x2,0x2,0/=17,1	m2	17,10	67,39	1 152,37
11	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.3 rýha potrubí 17,1x1,65x2=56,4	m2	56,40	68,49	3 862,84
12	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.3 - 19,5x1,76x2,0=68,6	m2	68,60	68,42	4 693,61
13	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.3 - 41,9x1,79x2,0=150	m2	150,00	68,79	10 318,50
14	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.3 - 8,5x1,52x2,0=25,8	m2	25,80	68,55	1 768,59
15	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m výkres D.10.3 - 4,5x1,48x2,0=13,3	m2	13,30	67,34	895,62
16	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.4 /1,9x2,5x2/+1,9x2x2/=17,1	m2	17,10	14,61	249,83
17	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.3 - 17,1x1,65x2=56,4	m2	56,40	14,64	825,70
18	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.3 - 19,5x1,76x2=68,6	m2	68,60	14,61	1 002,25
19	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.3 - 41,9x1,79x2=150	m2	150,00	14,57	2 185,50
20	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.3 - 8,5x1,52x2=25,8	m2	25,80	14,72	379,78
21	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m výkres D.10.3 - 4,5x1,48x2=13,3	m2	13,30	14,93	198,57
22	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 9, 5+19,7+24+52,5+9+4,7=119,4m3 vložky 3 až 8	m3	119,40	59,05	7 050,57
23	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože+obsyp+VŠ+bet.deska 6,4+22,6+3,2+0,4=32,6	m3	32,60	205,46	6 698,00
24	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz. vodorovné přemístění	m3	32,60	128,53	4 190,08
25	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m viz. vodorovné přemístění	m3	32,60	11,50	374,90
26	199 00-0002.	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz. vodorovné přemístění	m3	32,60	50,00	1 630,00
27	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím výkres D.10.3 výkop-lože+obsyp 109,9-/6,4+22,6/=80,9	m3	80,90	71,57	5 790,01
28	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny výkres D.10.4 výkop VŠ-objem VŠ 9,5-/3,2+0,4/=5,9	m3	5,90	410,51	2 422,01

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.1	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM_IO02 IO 02 Přípojka vody	IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny výkres D.10.3 s dodáním štěrkopísku 0,7x0,35x92,1=22,6	m3	22,60	664,30	15 013,18
30	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm výkres D.10.3 - 7,5x1,5=11,2	m2	11,20	73,59	824,21
31	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm výkres D.10.3 - 7,5x1,5=11,2	m2	11,20	382,22	4 280,86
32	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm výkres D.10.3 - 7,5x1,5=11,2	m2	11,20	113,83	1 274,90
Celkem za		1 Zemní práce				104 920,66
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 0, 7x0,1x92,1=6,4 výkres D.10.3	m3	6,40	579,81	3 710,78
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				3 710,78
Díl: 5	Komunikace					
34	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem výkres D.10.3 - 7,5x1,5x,2=2,24	m3	2,24	514,73	1 153,00
35	566905111R00	Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem výkres D.10.3 - 7,5x1,5x0,2=2,24	m3	2,24	2 291,55	5 133,07
36	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm výkres D.10.3 - 7,5x1,5=11,2	m2	11,20	307,16	3 440,19
Celkem za		5 Komunikace				9 726,26
Díl: 8	Trubní vedení					
37	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 výkres D.10.3 /17,1+67,9+2,6+4,5+2,5+2,5=97,1m	m	97,10	42,43	4 119,95
38	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 výkres D.10.3 /17,1+67,9+2,6+4,5+2,5+2,5=97,1m	m	97,10	11,39	1 105,97
39	pc dodávka+m	Výztuž ocelá sit d6mm oka 100/100mm výkres D.10.4 /1,65x1,35x4/-0,65x0,65/=8,49x1,22x6,746kg=69,9kg	t	0,07	21 428,57	1 500,00
40	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg výkres D.10.4	kus	1,00	169,13	169,13
41	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových výkres D.10.3	kus	1,00	355,65	355,65
42	899721112R00	Zakrytí vodovodu výstražnou folií PVC, šířka 30 cm výkres D.10.3 /17,1+67,9+2,6+4,5x1,1=101m	m	101,00	6,64	670,64
43	pc dodávka+m	D+M SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY 2,5MM výkres D.10.3 /17,1+67,9+2,6+4,5+2,5+2,5x1,1=106m	M	106,00	19,03	2 017,18
44	894201121R00	Dno šachet z betonu B 10, tl. nad 20 cm výkres D.10.4 - 1,72x1,42x0,15=0,4	m3	0,40	3 085,44	1 234,18
45	894201221R00	Stěny šachet z betonu B 10, tl. nad 20 cm výkres D.10.4 - /1,52x2,0x,15/+0,9x2,0x,15/=1,1	m3	1,10	2 964,34	3 260,77
46	894302122R00	Strop šachet z železobetonu B 10 výkres D.10.4 -/1,52x1,22x0,24/-0,6x0,6x0,15/=0,4	m3	0,40	2 731,64	1 092,66
47	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých jednostranné výkres D.10.4 - 1,75x3,04+1,75x2,44+7,5x0,15=11,7	m2	11,70	264,01	3 088,92
48	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm výkres D.10.3 12,1+4,5+2,5+2,5=12,1m	m	12,10	11,66	141,09
49	871181121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm výkres D.10.3 17,1+67,9=85m	m	85,00	14,26	1 212,10
50	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm výkres D.10.3 - chránička 3,2+3,2=6,4m	m	6,40	39,98	255,87
51	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm výkres D.10.3 - chránička 1x9=9m	m	9,00	52,26	470,34
52	877162121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 32 mm výkres D.10.3 - 1ks x 2	kus	2,00	53,46	106,92
53	877 18-2121.	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 50 mm výkres D.10.3 - 1ks x 9	kus	9,00	61,98	557,82
54	891181111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 40 výkres D.10.3	kus	1,00	383,38	383,38
55	891359111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 200 výkres D.10.3	kus	1,00	1 047,53	1 047,53

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.1	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM_IO02 IO 02 Přípojka vody	IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
56	pc dodávka	PLASTOVÁ VODOMĚRNÁ ŠACHTA 900/1200/1500 výkres D.10.4	KS	1,00	14 833,67	14 833,67
57	pc montáž	MTZ VODOMĚRNÉ ŠACHTY výkres D.10.4	KS	1,00	1 047,53	1 047,53
58	pc dodávka	DOPRAVA VODOMĚRNÉ ŠACHTY výkres D.10.4	KS	1,00	950,33	950,33
59	pc dodávka	ŽEBŘÍK DO ŠACHTY výkres D.10.4	KS	1,00	664,15	664,15
60	pc dodávka+m	PŘÍPLATEK ZA VODOTĚSNÝ PROSTUP DN40 výkres D.10.4 - 1ks x 2	KS	2,00	475,16	950,32
61	pc dodávka	POKLOP UZAMYKATELNÝ NA VŠ 600/600 15,5KG výkres D.10.4	KS	1,00	5 799,78	5 799,78
62	pc dodávka	POTRUBÍ PE100 SDR11 D50*4,6 výkres D.10.3 /17, 1+67,9/x1,1=94m	M	94,00	92,11	8 658,34
63	pc dodávka	POTRUBÍ PE100 SDR11 D32*3,0 výkres D.10.3 /2,6+4, 5+2,5+2,5/x1,1=13m	M	13,00	20,97	272,61
64	pc dodávka	CHRÁNIČKA PE D110*6,6 výkres D.10.3 9x1=9m	M	9,00	104,51	940,59
65	pc dodávka	CHRÁNIČKA PE-HD D90/76 výkres D.10.3 3,2+3,2=6,4m	M	6,40	38,03	243,39
66	pc montáž	NASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY 9+3,2+3,2=15,4m	M	15,40	54,35	836,99
67	pc dodávka	MANŽETA NA CHRÁNIČKU D100/50 výkres D.10.3 - 1ks x 2	KS	2,00	300,76	601,52
68	pc dodávka	MANŽETA NA CHRÁNIČKU D90/32 výkres D.10.3 - 1ks x 2	KS	2,00	201,41	402,82
69	pc montáž	MONTÁŽ MANŽET NA CHRÁNIČKU výkres D.10.3 1x4=4ks	KS	4,00	107,51	430,04
70	pc dodávka	ELEKTROSPojKA PE100 SDR11 D32 výkres D.10.3 - 1ks 2.10.2014	KS	2,00	75,82	151,64
71	pc dodávka	ELEKTROSPojKA PE100 SDR11 D50 výkres D.10.3 - 1ks 4.10.2014	KS	4,00	126,57	506,28
72	pc dodávka	ELEKTROREDUKCE PE100 SDR11 D32/50 výkres D.10.3 - 1ks x 2	KS	2,00	179,06	358,12
73	pc dodávka	ELEKTRO T-KUS D50/50/50 výkres D.10.3	KS	1,00	306,59	306,59
74	pc dodávka+m	NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ VODOVOD OCEL DN175 výkres D.10.3	KS	1,00	8 218,66	8 218,66
75	pc dodávka	NAVRTÁVACÍ PAS DN175/40 výkres D.10.3	KS	1,00	1 992,44	1 992,44
76	pc dodávka	ZÁVITOVÉ ŠOUPÁTKO S ISO SPOJKOU DN40 výkres D.10.3	KS	1,00	3 121,63	3 121,63
77	pc dodávka	ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP LITINA výkres D.10.3	KS	1,00	319,23	319,23
78	pc dodávka	PODKLADNÍ DESKA POD POKLOP výkres D.10.3	KS	1,00	116,64	116,64
79	pc dodávka	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPIČKÁ DN40 výkres D.10.3	KS	1,00	523,76	523,76
Celkem za		8 Trubní vedení				75 037,16
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
80	919735113R00	Řezání stávajícího živého koryta tl. 10 - 15 cm výkres D.10.3 - 7,5+7,5+1,5+1,5=18,0 viz.situace	m	18,00	100,14	1 802,52
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				1 802,52
Díl:	97	Prorážení otvorů				
81	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km viz. sloupec demontovaných hmot	t	7,25	39,59	286,87
82	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 9km x 7,246=65,214	t	65,21	10,15	661,92
83	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky viz. sloupec demontovaných hmot	t	7,25	109,54	793,73
84	pc	ULOŽENÍ SUTI NA SKLADKU VČETNĚ POPLATKU viz. sloupec demontovaných hmot	T	7,25	150,00	1 086,90
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 829,42
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :		13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I		Rozpočet: 0		
Objekt :		CHBSM_IO02 IO 02 Přípojka vody		IO 02 Přípojka vody- investiční náklady.		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
85	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop viz. sloupec hmotností	t	62,12	105,25	6 537,71
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				6 537,71
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
86	722172313R00	Potrubí z PPR studená, D 32/4,4 mm výkres D.10.3 v budově k vodoměru 1x2=2m	m	2,00	308,05	616,10
87	722172315R00	Potrubí z PPR studená, D 50/6,9 mm výkres D.10.4 ve vodoměrné šachtě 1x2=2m	m	2,00	485,86	971,72
88	722265113R00	Vodoměr domovní SV DN20x190mm, Qn 2,5 výkres D.10.3 - 1ks x 2	kus	2,00	1 146,11	2 292,22
89	722269113R00	Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1" výkres D.10.3	kus	1,00	274,03	274,03
90	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv.DN 25 výkres D.10.3 - 1ks x 2	kus	2,00	347,14	694,28
91	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 výkres D.10.4	kus	1,00	691,36	691,36
92	722237135R00	Kohout kulový s vypouštěním,DN 40 výkres D.10.4	kus	1,00	839,11	839,11
93	722237665R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 výkres D.10.4	kus	1,00	649,57	649,57
94	722170927R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 50x6/4 výkres D.10.4 - 1ks x 2	kus	2,00	537,37	1 074,74
95	722170924R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x1 výkres D.10.3 - 1ks x 2	kus	2,00	253,13	506,26
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				8 609,39
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
96	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg výkres D.10.4 vodoměrná šachta 1x3ks=3kg	kg	3,00	58,32	174,96
97	pc dodávka	DODÁVKA OCEL.MATERIÁLU PRO KDK výkres D.10.4 - objímky, závitové tyče, 1x3ks=3kg	KG	3,00	38,88	116,64
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				291,60

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	IO 04 Přípojka plynovodu - investič	JKSO	
Objekt			SKP	
CHBSM_IO04	IO 04 Přípojka plynovodu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město		Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	65 128	0	0
Z PSV celkem	1 164		
R M práce celkem	81 263		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	147 554		
HZS	0		
ZRN+HZS	147 554	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	147 554	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		147 554 Kč
DPH	15,0 %		22 133 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			169 687 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měs	Rozpočet : 0
Objekt :	CHBSM_IO04 IO 04 Přípojka plynovodu	IO 04 Přípojka plynovodu - investiční nák

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	50 915	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 940	0	0	0	0
5 Komunikace	1 055	0	0	0	0
8 Trubní vedení	3 276	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	424	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	226	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 291	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	1 164	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	81 263	0
CELKEM OBJEKT	65 128	1 164	0	81 263	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM_IO04 IO 04 Přípojka plynovodu	IO 04 Přípojka plynovodu - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů výkres D.12.3 - 4x1=4m	m	4,00	185,74	742,96
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení výkres D.12.3 /4,0x0,6x1,1/+4,2x0,6x0,94/=4,9	m3	4,90	377,25	1 848,53
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.12.3 - 42,7x0,6x1,04=26,6	m3	26,60	335,62	8 927,49
4	132 20-1101.	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.12.3 - 50,7x0,6x0,91=27,7	m3	27,70	337,59	9 351,24
5	132 20-1101.	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.12.3 - 5,0x0,6x1,08=3,2	m3	3,20	333,87	1 068,38
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože+obsyp 5,9+20,5=26,4	m3	26,40	239,21	6 315,14
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz. vodorovné přemístění	m3	26,40	148,69	3 925,42
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m viz. vodorovné přemístění	m3	26,40	13,35	352,44
9	199 00-0002.	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz. vodorovné přemístění	m3	26,40	50,00	1 320,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop-lože+obsyp 57,5- /5,9+20,5/=31,1	m3	31,10	82,69	2 571,66
11	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 97,9x0,6x0,35=20,5	m3	20,50	674,65	13 830,33
12	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho výkres D.12.3 - 1,3x3=3,9	m2	3,90	33,71	131,47
13	113107112R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm výkres D.12.3 - 1,3x3=3,9	m2	3,90	86,30	336,57
14	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých výkres D.12.3 - 1ks x 4	m	4,00	48,45	193,80
	Celkem za	1 Zemní práce				50 915,43
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
15	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.12.3 - 97,9x0,6x0,1=5,9	m3	5,90	667,79	3 939,96
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 939,96
Díl: 5		Komunikace				
16	566901111R00	Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem výkres D.12.3 - 1,3x3,0x,02=0,8	m3	0,80	603,33	482,66
17	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. výkres D.12.3 - 1,3x3,0=3,9	m2	3,90	146,72	572,21
	Celkem za	5 Komunikace				1 054,87
Díl: 8		Trubní vedení				
18	899721112R00	Zakrytí plynovod výstražnou folií PVC, šířka 30 cm výkres D.12.3 - /42,2+50,7+5/x1,02=100m	m	100,00	10,13	1 013,00
19	pc dodávka+m	D+M SIGNALIZAČNÍ VODIČ CYKY 2,5MM výkres D.12.3 /42,2+50,7+5+1,4+1,2+1,3+1,3/x1,1=113m	M	113,00	20,03	2 263,39
	Celkem za	8 Trubní vedení				3 276,39
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
20	917712111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, lože z kamen. výkres D.12.3 - 1ks x 4	m	4,00	106,09	424,36
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				424,36
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým 1 ,3x3=3,9 viz.výkres situace	m2	3,90	33,21	129,52
22	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní 1ks x 4 viz výkres situace	m	4,00	24,06	96,24
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				225,76

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM_IO04 IO 04 Přípojka plynovodu	IO 04 Přípojka plynovodu - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop viz. sloupec hmotností	t	43,56	121,45	5 290,85
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 290,85
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
24	723237215R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 25 viz. výkres D.12.3	kus	1,00	478,03	478,03
25	723237216R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 32 viz. výkres D.12.3	kus	1,00	685,81	685,81
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				1 163,84
Díl: M23		Montáže potrubí				
26	230 18-0010.	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 2,9 výkres D.12.3 /42,2+1,4+5,0+1,3/x1,1=55m	m	55,00	156,93	8 631,15
27	230 18-0014.	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 40 x 3,6 výkres D.12.3 /50,7+1,3/x1,1=58m	m	58,00	167,98	9 742,84
28	230 18-0066.	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32 1ks x 6 výkres D.12.3	kus	6,00	124,73	748,38
29	230 18-0067.	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 40 1ks x 10 výkres D.12.3	kus	10,00	83,47	834,70
30	230 18-0069.	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 63 výkres D.12.3	kus	1,00	96,04	96,04
31	230 23-0016.	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 55+58=113m	m	113,00	49,20	5 559,60
32	230 18-0021.	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 3,6 výkres D.12.3 chránička 2,5+2,5=5m	m	5,00	139,42	697,10
33	230 18-0026.	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 90 x 5,1 výkres D.12.3 chránička 5+4,2=9,2m	m	9,20	183,67	1 689,76
34	pc dodávka+m	NAPOJENÍ NA VEŘEJNÝ STL PLYNOVOD DN63	KS	1,00	2 671,83	2 671,83
35	pc dodávka	REVIZE VENKOVNÍHO ROZVODU	KS	1,00	8 000,00	8 000,00
36	pc dodávka	NAVRTÁVACÍ ODBOČKA D63/32 výkres D.12.3	KS	1,00	829,07	829,07
37	pc dodávka	POTRUBÍ PE100 SDR11 D32*3,0 výkres D.12.3 /42,2+1,4+5+1,3/x1,1=55m	M	55,00	162,61	8 943,55
38	pc dodávka	POTRUBÍ PE100 SDR11 D40*3,7 výkres D.12.3 / 50,7+1,3/x1,1=58m	M	58,00	185,24	10 743,92
39	pc dodávka	PŘECHODKA PE/OCEL D32/DN25 výkres D.12.3	KS	1,00	162,02	162,02
40	pc dodávka	PŘECHODKA PE/OCEL D40/DN32 výkres D.12.3	KS	1,00	184,62	184,62
41	pc dodávka	PŘECHODKA PE/MOSAZ ZÁVIT D32/DN25 výkres D.12.3 - u regulační stanice	KS	1,00	160,89	160,89
42	pc dodávka	PŘECHODKA PE/MOSAZ ZÁVIT D40/DN32 výkres D.12.3 - u regulační stanice	KS	1,00	173,32	173,32
43	pc dodávka	CHRÁNIČKA PE D90*5,4 výkres D.12.3 5+4,2=9,2m	M	9,20	111,41	1 024,97
44	pc dodávka	CHRÁNIČKA PE-HD D63/53 výkres D.12.3 2,5+2,5=5,0m	M	5,00	89,30	446,50
45	pc montáž	NASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY 5+4,2+2,5+2,5=14,2m výkres D.12.3	M	14,20	13,43	190,71
46	pc dodávka	MANŽETA NA CHRÁNIČKU D63/32 1ks x 2 výkres D.12.3	KS	2,00	83,83	167,66
47	pc dodávka	MANŽETA NA CHRÁNIČKU D90/40 1ks x 2 výkres D.12.3	KS	2,00	95,13	190,26
48	pc montáž	MONTÁŽ MANŽET NA CHRÁNIČKU 1ks x 4 výkres D.12.3	KS	4,00	50,39	201,56
49	pc dodávka	PLASTOVÁ SKŘÍŇ 535/517/216 KOMPLET S ROHOVÝM REGULÁTOREM A FLEXI HADICEMA výkres D.12.3 regulát	KS	1,00	11 800,26	11 800,26
50	pc dodávka	PLASTOVÝ SOKL 550/600/216 POD PLYNOMĚRNOU SKŘÍŇ výkres D.12.3	KS	1,00	1 247,34	1 247,34
51	pc montáž	MONTÁŽ SKŘÍŇE A SOKLU výkres D.12.3	KS	1,00	1 614,76	1 614,76
52	pc dodávka	elektrospojka PE100 SDR11 D32 1ks x 2 výkres D.12.3	ks	2,00	406,97	813,94

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet: 0
Objekt :	CHBSM IO04 IO 04 Přípojka plynovodu	IO 04 Přípojka plynovodu - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	pc dodávka	elektrospojka PE100 SDR11 D40 1ks x 3 výkres D.12.3	ks	3,00	272,06	816,18
54	pc dodávka	elektroredukce PE100 SDR11 D32/40 výkres D.12.3	ks	1,00	321,78	321,78
55	pc dodávka	elektro t-kus PE100 SDR11 D40/40/40 výkres D.12.3	ks	1,00	351,16	351,16
56	pc dodávka	elektrokoleno PE100 SDR11 D32/90ST výkres D.12.3 - 1ks x 2	ks	2,00	361,77	723,54
57	pc dodávka	elektrokoleno PE100SDR11 D40/90ST výkres D.12.3 - 1ks x 3	ks	3,00	494,42	1 483,26
Celkem za		M23 Montáže potrubí				81 262,67

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 Budova A - investiční náklad	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO01	SO 01 Budova A	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 481 739	0	0
Z PSV celkem	1 862 646		
R M práce celkem	705 457		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	4 049 842		
HZS	0		
ZRN+HZS	4 049 842	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	4 049 842	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		4 049 842 Kč
DPH	15,0 %		607 476 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 657 318 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 13-3381(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	34 285	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	156 659	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	305 282	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	301 742	0	0	0	0
5 Komunikace	25 018	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	165 532	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	236 212	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	169 940	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 242	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	76	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 310	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 179	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 261	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	100 942	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	184 010	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	137 344	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	266 360	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	10 737	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	253 932	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	22 869	0	0	0
763 Dřevostavby	0	3 481	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	46 943	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	428 141	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	191 017	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	64 124	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	81 867	0	0	0
781 Obklady keramické	0	45 534	0	0	0
783 Nátěry	0	2 834	0	0	0
784 Malby	0	22 510	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	299 966	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	404 323	0
M44 Montáže stabilních hasicích zařízení	0	0	0	1 168	0
CELKEM OBJEKT	1 481 739	1 862 646	0	705 457	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ZB pasy: Uroveň -0,400 až -1,250: $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85$ Uroveň -0,400 až -0,950: $(11,55+6,4)*1,6*0,55$	m3	102,97	187,74	19 331,96
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 ZB pasy: Uroveň -0,400 až -1,250: $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85$ Uroveň -0,400 až -0,950: $(11,55+6,4)*1,6*0,55$	m3	102,97	18,28	1 882,33
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 ZB patky: Uroveň -0,400 až -1,050: $(1,6*1,6*0,65)*3$	m3	4,99	727,23	3 630,33
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 ZB patky: Uroveň -0,400 až -1,050: $(1,6*1,6*0,65)*3$	m3	4,99	100,17	500,05
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kolem budovy: Uroveň -0,350 až -0,400: $(22,25+15,2)*2*2,0*0,05$ Mezisoučet ZB pasy: Uroveň -0,400 až -1,250: $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85-$ $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,4*0,85$ Uroveň -0,400 až -0,950: $(11,55+6,4)*1,6*0,55-(11,55+6,4)*0,4*0,55$ Mezisoučet ZB patky: Uroveň -0,400 až -1,050: $(1,6*1,6*0,65)*3-(0,4*0,4*0,65)*3$ Mezisoučet	m3	89,40	69,97	6 255,25
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním Plán - úroveň -0,400: $(22,25*15,2)$	m2	338,20	7,94	2 685,31
Celkem za		1 Zemní práce				34 285,23
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 ZB pasy: Uroveň -0,200 až -1,200: $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,4*1,0$ Uroveň -0,200 až -0,900: $(11,55+6,4)*0,4*0,7$	m3	30,67	2 429,67	74 508,26
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení ZB pasy: Uroveň -0,200 až -1,200: $((17,95+12,15+1,2)*2+(5,1+0,5+0,5+4,6+7,65+1,2+4,4+0,5+0,5+3,25+4,7+10,65+4,7+0,5+0,5+1,5+12,05))*1,0$ Uroveň -0,200 až -0,900: $(11,55+6,4)*2*0,7$	m2	152,13	262,18	39 885,44
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění ZB pasy: Uroveň -0,200 až -1,200: $((17,95+12,15+1,2)*2+(5,1+0,5+0,5+4,6+7,65+1,2+4,4+0,5+0,5+3,25+4,7+10,65+4,7+0,5+0,5+1,5+12,05))*1,0$ Uroveň -0,200 až -0,900: $(11,55+6,4)*2*0,7$	m2	152,13	50,31	7 653,66
10	274353131R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	2,00	203,12	406,24

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ZB pasy :				
		Prostup ZTI 300/300/400 mm:2		2,00		
11	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,21	26 130,75	31 594,69
		ZB pásy:((1957,5-(575,72+172,72))*0,001		1,21		
12	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,43	2 691,29	1 162,64
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:((0,4*0,4*0,9)*3		0,43		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,32	284,36	1 228,44
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:((0,4+0,4)*2*0,9)*3		4,32		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,32	50,78	219,37
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:((0,4+0,4)*2*0,9)*3		4,32		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				156 658,74
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	311238148U00	Zed' nosná z keramických broušených tvárnic na tenkovrstvou maltu	m2	228,97	861,69	197 296,85
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:((17,95+12,95+1,2)*2*3,0+(8,7+7,6)*3,0)-((0,85*0,95)*2+(0,95*2,25)*8+(2,1*0,95)*2+(1,5*2,8)+(2,6*2,8)+(1,0*2,5)*3+(1,3*2,5)+(1,4*2,5))		193,07		
		Mezisoučet		193,07		
		Atika:				
		Uroveň +3,050 až +3,550:((17,95+12,95+1,2)*2*0,5+(7,6*0,5))		35,90		
		Mezisoučet		35,90		
16	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00	189,30	1 325,10
		P/7:7		7,00		
17	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	40,00	243,21	9 728,40
		P/3:(4*10)		40,00		
18	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	9,00	281,73	2 535,57
		P/1:(3*3)		9,00		
19	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	10,00	344,96	3 449,60
		P/2:(3*2)		6,00		
		P/6:(4*1)		4,00		
20	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm	kus	8,00	651,36	5 210,88
		P/5:(4*2)		8,00		
21	317168139R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3250 mm	kus	4,00	742,35	2 969,40
		P/4:(4*1)		4,00		
22	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,21	3 036,58	631,30
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,3*0,18)		0,21		
23	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	1,05	489,01	513,46
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,5*0,3)		1,05		
24	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	1,05	129,49	135,96
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,5*0,3)		1,05		
25	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,32	5 077,90	1 636,61
		Profil L 40/40/4 mm:				
		Rozvaděč EL400/1250 mm:(0,6*2,42)*0,001		0,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Rozvaděč UT 1050/850 mm:(1,3*2,42)*0,001		0,00		
		Rozvaděč EL 850/1250 mm:(1,05*2)*2,42*0,001		0,01		
		Mezisoučet		0,01		
		Zastřešení terasy:				
		Profil HEB č. 100 mm:(5,6+1,6+3,0)*30,65*0,001		0,31		
		Mezisoučet		0,31		
26	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,17	5 077,90	856,13
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*2)*21,9*0,001		0,17		
27	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	8,00	72,41	579,28
		P/1:(1,5*3)		4,50		
		P/2:(1,75*2)		3,50		
28	331231129R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 15	m3	0,72	4 633,48	3 315,25
		Uroveň -0,100 až +2,550:(0,3*0,3*2,65)*3		0,72		
29	342248112R00	Příčky z keramických příčekovek 11,5 P+D na MVC 5 tl. 115 mm	m2	131,22	479,00	62 852,94
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:((5,25*3)+1,6+9,75+3,0+(1,8*3)+(4,85*2)+3,1+0,775)*3,0-((0,9*2,32)+(1,0*2,32)*6)		131,22		
30	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,39	628,64	871,30
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,18)*2		1,39		
31	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	3,98	294,52	1 172,93
		Profil L 40/40/4 mm:				
		Rozvaděč EL400/1250 mm:(0,6*0,3)		0,18		
		Rozvaděč UT 1050/850 mm:(1,3*0,3)		0,39		
		Rozvaděč EL 850/1250 mm:(1,05*0,5)		0,53		
		Mezisoučet		1,10		
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,75)		2,89		
		Mezisoučet		2,89		
32	13231054	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm	T	0,01	22 002,97	231,03
		Prořez:(0,0097*1,08)		0,01		
33	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375	T	0,34	19 085,48	6 443,26
		Prořez:(0,3126*1,08)		0,34		
34	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,18	19 369,03	3 527,10
		Prořez:(0,1686*1,08)		0,18		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				305 282,36
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
35	411168243R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m	m2	15,44	1 327,25	20 496,06
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W3:(4,35*3,55)		15,44		
36	411168244R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m	m2	37,29	1 336,75	49 844,07
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W2:(7,85*4,75)		37,29		
37	411168245R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m	m2	116,67	1 364,74	159 227,63
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W1:(12,2*5,25)		64,05		
		Stropní nosník W4:(10,85*4,85)		52,62		
38	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,76	26 093,79	19 859,98

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Strop nad 1.NP:(((17,95*10,90)+(5,45*2,05))- ((5,15*1,5)+(4,05*1,2)))*1,30*3,014*0,001		0,76		
39	417238112R00	Obezdnění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 238 mm	m	64,20	170,80	10 965,36
		Strop nad 1.NP:(17,95+12,95+1,2)*2		64,20		
40	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,22	2 458,64	17 750,15
		Strop nad 1.NP:				
		Věnc V1 : (53,0*0,22*0,25)		2,92		
		Věnc V2: ((10,9*0,22*0,25)+(7,9*0,3*0,25))		1,19		
		Věnc V3: (12,7*0,3*0,25)		0,95		
		Mezisoučet		5,06		
		Atika:				
		Věnc V4: (72,0*0,3*0,1)		2,16		
		Mezisoučet		2,16		
41	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,40	292,76	4 215,74
		Atika:				
		Věnc V4: (72,0*0,1)*2		14,40		
		Mezisoučet		14,40		
42	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,40	62,76	903,74
		Atika:				
		Věnc V4: (72,0*0,1)*2		14,40		
		Mezisoučet		14,40		
43	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,71	26 103,86	18 478,92
		Strop nad 1.NP:				
		Věnc V1 : (53,0*4,1)*0,001		0,22		
		Věnc V2: (18,8*4,9)*0,001		0,09		
		Věnc V3: (12,7*5,3)*0,001		0,07		
		Mezisoučet		0,38		
		Atika:				
		Věnc V4: (72,0*4,6)*0,001		0,33		
		Mezisoučet		0,33		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				301 741,66
Díl:	5	Komunikace				
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,12	110,47	4 211,12
		Okapový chodník: (12,75+12,0+11,0+5,75+12,0)*0,4		21,40		
		Mezisoučet		21,40		
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a: 16,72		16,72		
		Mezisoučet		16,72		
45	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	38,12	105,60	4 025,47
		Okapový chodník: (12,75+12,0+11,0+5,75+12,0)*0,4		21,40		
		Mezisoučet		21,40		
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a: 16,72		16,72		
		Mezisoučet		16,72		
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	64,00	111,83	7 157,12
		Okapový chodník: (13,25+12,0+11,5+6,0+12,0+0,5)		55,25		
		Mezisoučet		55,25		
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a: (2,65+4,85+1,25)		8,75		
		Mezisoučet		8,75		
47	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	129,28	21,76	2 813,13

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Ztratiné:(64,0*2)*1,01		129,28		
48	59245320	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá	m2	38,50	176,90	6 810,86
		Ztratiné:(38,12*1,01)		38,50		
Celkem za		5 Komunikace				25 017,70
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
49	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	158,20	252,10	39 882,22
		1.NP:				
		m.č. 1.01:7,20		7,20		
		m.č. 1.02:13,80		13,80		
		m.č. 1.03:27,50		27,50		
		m.č. 1.04:6,10		6,10		
		m.č. 1.05:9,50		9,50		
		m.č. 1.06:4,60		4,60		
		m.č. 1.07:14,50		14,50		
		m.č. 1.08:14,50		14,50		
		m.č. 1.09:14,50		14,50		
		m.č. 1.10:20,00		20,00		
		m.č. 1.11:14,50		14,50		
		m.č. 1.12:8,50		8,50		
		m.č. 1.13:3,00		3,00		
50	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	45,65	185,81	8 482,45
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad:45,6512		45,65		
51	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	462,96	253,08	117 166,88
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad:-45,6512		-45,65		
		Mezisoučet		-45,65		
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:				
		m.č.				
		1.01:(((1,95+2,45+1,95)*3,0+(1,3+1,8)*2*3,0+(2,25+1,3+2,25)*0,3+(2,75+1,5+2,75)*0,3)-((1,0*2,25)*2+(1,3*2,25)*2+(1,5*2,75))		27,02		
		m.č.				
		1.02:(((8,55+1,6)*2*3,0+(2,25+1,4+2,25)*0,3+(2,25+1,0+2,25)*0,3)-((1,0*2,25)*7+(1,4*2,25)+(2,45*3,0))		41,37		
		m.č. 1.03:(((4,85+5,65)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3+(2,75+2,6+2,75)*0,3)-((1,4*2,25)+(0,95*2,0)+(2,6*2,75))		55,00		
		m.č. 1.04:(((3,4+1,8)*2*3,0+(0,95*2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		28,19		
		m.č. 1.05:(((3,2+3,1+0,775)*2*3,0+(2,1+0,7)*2*0,3)-((0,9*2,25)+(1,0*2,25)+(2,1*0,7))		38,39		
		m.č. 1.06:(((1,5+3,1)*2*3,0+(0,85+0,7)*2*0,3)-((0,9*2,25)+(0,85*0,7))		25,91		
		m.č. 1.07:(((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		
		m.č. 1.08:(((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		
		m.č. 1.09:(((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		
		m.č. 1.10:(((3,5+7,15)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0)*2)		59,62		
		m.č. 1.11:(((4,85+3,0)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		44,72		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 1.12: $((2,85+3,0)*2*3,0+(2,1+0,7)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(2,1*0,7))$		33,06		
		m.č. 1.13: $((1,6+1,8)*2*3,0+(0,85+0,7)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,85*0,7))$		18,49		
		Mezisoučet		508,62		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				165 531,55
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
52	620471112U00	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá Z tl 2mm	m2	19,19	200,65	3 849,59
		Ostění oken:				
		Pohled JZ: $((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4)*0,12$		3,93		
		Pohled SZ: $(0,95+2,0)*2*0,12$		0,71		
		Pohled				
		SV: $((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55))*0,12$		3,22		
		Pohled JV: $((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)*0,12$		1,79		
		Mezisoučet		9,65		
		Pilíře terasy:				
		Uroveň -0,100 až +2,550: $((0,3+0,3)*2*2,65)*3$		9,54		
		Mezisoučet		9,54		
53	620472911U00	Vyrov omítka tmel + tkanina	m2	18,53	147,00	2 723,91
		Ostění otvorů:				
		Pohled JZ: $((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4)*0,1$		3,28		
		Pohled SZ: $(0,95+2,0)*2*0,12$		0,71		
		Pohled				
		SV: $((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55))*0,12$		3,22		
		Pohled JV: $((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)*0,12$		1,79		
		Mezisoučet		8,99		
		Pilíře terasy:				
		Uroveň -0,100 až +2,550: $((0,3+0,3)*2*2,65)*3$		9,54		
		Mezisoučet		9,54		
54	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	65,16	90,31	5 884,60
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň +0,200: $(18,19+13,19+1,2)*2$		65,16		
55	622311153RT3	Zatep.systém průvlak terasy EPS F tl.30mm (lambda= 0,039 W/m.K) s omítkou silikon. 3,2 kg/m2 lepidlo	m2	11,82	652,11	7 707,94
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm: $((1,3+5,15+2,65)*0,3+(1,6+5,75+3,25+0,3+2,95+5,15+1,3)*0,3+(1,3+5,75+2,95)*0,3)$		11,82		
56	622311523RU1	Zateplovací systém soklu, XPS tl. 120 mm (lambda= 0,035 W/m.K) s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	18,73	853,12	15 977,23
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až +0,200: $(18,19+13,19+1,2)*2*0,3-(1,5+2,6)*0,2$		18,73		
57	622311523RV1	Zateplovací systém soklu, XPS tl. 120 mm (lambda= 0,035 W/m.K) zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou	m2	58,64	604,10	35 426,84
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až -1,000: $(18,19+13,19+1,2)*2*0,9$		58,64		
58	622319433RT3	Zatepl.syst.fasáda clima EPS F 120mm (lambda=0,032 W/m.K) s omítkou silikonovou 3,3 kg/m2	m2	195,62	790,94	154 719,73
		Pohled JZ:				
		Uroveň +0,200 až +3,650: $(5,15+13,10)*3,45-((2,6*2,35)+(0,95*2,0)*4)$		49,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

p.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Pohled SZ:				
		Uroveň +0,200 až +3,650: $(11,20+2,05)*3,45-(0,95*2,0)$		43,81		
		Pohled SV:				
		Uroveň +0,200 až +3,650: $(8,75+1,2+3,75+1,2+5,75)*3,45-((0,95+2,0)+(2,1*0,7)*2+(0,85*0,7)+(1,5*2,35))$		61,23		
		Pohled JV:				
		Uroveň +0,200 až +3,650: $(11,75+1,5)*3,45-((0,85*0,7)+(0,95*2,0)*2)$		41,32		
59	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina	m	80,38	40,33	3 241,73
		Pohled JZ: $((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4)$		32,78		
		Pohled SZ: $(0,95+2,0)*2$		5,90		
		Pohled				
		SV: $((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55))$		26,80		
		Pohled JV: $((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)$		14,90		
60	622405941R00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	66,88	50,42	3 372,09
		Pohled JZ: $((2,55+2,6*2,55)+(2,0+0,95+2,0)*4)$		28,98		
		Pohled SZ: $(2,0+0,95+2,0)$		4,95		
		Pohled				
		SV: $((2,0+0,95+2,0)+(0,7+2,1+0,7)*2+(0,7+0,85+0,7)+(2,55+1,5+2,55))$		20,80		
		Pohled JV: $((0,7+0,85+0,7)+(2,0+0,95+2,0)*2)$		12,15		
61	622405942R00	KZS začíšťovací parapetní lišta	m	13,50	101,56	1 371,06
		Pohled JZ: $(0,95*4)$		3,80		
		Pohled SZ: $0,95$		0,95		
		Pohled SV: $(0,95+(2,1*2)+0,85)$		6,00		
		Pohled JV: $(0,85+(0,95*2))$		2,75		
62	622421121R00	Omltka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	9,54	203,12	1 937,76
		Uroveň -0,100 až +2,550: $((0,3+0,3)*2*2,65)*3$		9,54		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				236 212,48
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
63	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	2,95	2 210,14	6 509,30
		Podkladní beton pod základové kce:				
		ZB patky:				
		Uroveň -1,000 až -1,050: $(0,7*0,7*0,05)*3$		0,07		
		ZB pasy:				
		Uroveň -1,200 až -1,250: $((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,7*0,05$		2,24		
		Uroveň -0,900 až 0,950: $(11,55+6,4)*0,7*0,05$		0,63		
64	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	10,05	6 500,00	65 325,00
		Odd. 771, pol.č. - skladba a: $(35,10*0,06)$		2,11		
		Odd. 776, pol.č. - skladba b: $(111,60*0,065)$		7,25		
		Odd. 771, pol.č. - skladba d: $(11,50*0,06)$		0,69		
65	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	12,24	2 363,38	28 919,50
		Skladba S1 - podkladní beton:				
		Uroveň -0,200 až -0,300				
		: $((12,05*5,1)+(7,65*4,0)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1$		12,24		
66	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	10,05	253,57	2 548,38
		Odd. 771, pol.č. - skladba a: $(35,10*0,06)$		2,11		
		Odd. 776, pol.č. - skladba b: $(111,60*0,065)$		7,25		
		Odd. 771, pol.č. - skladba d: $(11,50*0,06)$		0,69		
67	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	12,24	127,96	1 565,78

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba S1 - podkladní beton: Uroven -0,200 až -0,300 (((12,05*5,1)+(7,65*4,0)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1		12,24		
68	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	8,63	250,13	2 157,37
		Podkladní beton pod základové kce: ZB patky: Uroven -1,000 až -1,050:((0,7+0,7)*2*0,05)*3		0,42		
		ZB pasy: Uroven -1,200 až -1,250:((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*2*0,05		6,41		
		Uroven -0,900 až 0,950:(11,55+6,4)*2*0,05		1,80		
69	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	8,63	65,10	561,49
		Podkladní beton pod základové kce: ZB patky: Uroven -1,000 až -1,050:((0,7+0,7)*2*0,05)*3		0,42		
		ZB pasy: Uroven -1,200 až -1,250:((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*2*0,05		6,41		
		Uroven -0,900 až 0,950:(11,55+6,4)*2*0,05		1,80		
70	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,43	26 305,48	37 545,81
		Skladba S1 - podkladní beton: Uroven -0,200 až -0,300 :((575,72+172,72)*0,001		0,75		
		Mezisoučet		0,75		
		Odd.771,pol.č. - skladba a:(35,10*1,3)*3,301*0,001		0,15		
		Odd.776,pol.č. - skladba b:(111,60*1,3)*3,301*0,001		0,48		
		Odd.771,pol.č. - skladba d:(11,50*1,3)*3,301*0,001		0,05		
		Mezisoučet		0,68		
71	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	12,70	703,44	8 930,52
		Skladba S1 - štěrkopísek: Uroven -0,300 až -0,400 (((12,05*5,1)+(7,65*4,6)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1		12,70		
72	632451032R00	Vyrovňací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	158,20	100,36	15 876,95
		Odd.771,pol.č. - skladba a:35,10		35,10		
		Odd.776,pol.č. - skladba b:111,60		111,60		
		Odd.771,pol.č. - skladba d:11,50		11,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				169 940,11
Díl:	64	Výplně otvorů				
73	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00	589,04	5 890,40
		Ocelová záruben: 800/1970 mm: T/8 - levá:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
		900/1970 mm: T/6 - levá:2		2,00		
		T/7 - levá:5		5,00		
		T/7 - pravá:2		2,00		
		Mezisoučet		9,00		
74	55330319	Zárubeň ocelová 800x1970x110 L	kus	1,00	631,69	631,69
		800/1970 mm: T/8 - levá:1		1,00		
75	55330321	Zárubeň ocelová 900x1970x110 L	kus	7,00	634,06	4 438,42
		900/1970 mm: T/6 - levá:2		2,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T/7 - levá:5		5,00		
76	55330322	Zárubeň ocelová 900x1970x110 P	kus	2,00	640,83	1 281,66
		900/1970 mm:				
		T/7 - pravá:2		2,00		
Celkem za		64 Výplně otvorů				12 242,17
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
77	931992124U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 50mm	m2	0,50	152,34	76,17
		1.NP - poznámka 1):				
		Rozvaděč EL 400/1250 mm:(0,4*1,25)		0,50		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				76,17
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
78	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	132,21	40,26	5 322,77
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
79	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	132,21	15,05	1 989,76
		Nájem lešení:132,21		132,21		
80	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	132,21	25,21	3 333,01
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
81	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	132,21	11,98	1 583,88
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
82	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	132,21	8,53	1 127,75
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
83	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	132,21	7,21	953,23
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				14 310,41
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	203,96	35,20	7 179,48
		1.NP:((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2))		203,96		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 179,48
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
85	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m pol.č. 7 až 84	t	405,92	131,21	53 261,01
		výkaz výměr viz. sloupec hmotnosti				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				53 261,01
Díl: 711	Izolace proti vodě					
86	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci	m2	194,24	165,00	32 050,01
		Skladba S1:				
		Uroveň -0,200 :((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))		194,24		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
87	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroveň -0,200 až +0,200: $(17,95+12,95+1,2)*2*0,4$	m2	25,68	180,00	4 622,40
88	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroveň -0,200 : $((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))$	m2	194,24	12,06	2 342,56
89	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroveň -0,200 : $((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))$	m2	194,24	12,06	2 342,56
90	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroveň -0,200 až +0,200: $(17,95+12,95+1,2)*2*0,4$	m2	25,68	12,19	313,04
91	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroveň -0,200 až +0,200: $(17,95+12,95+1,2)*2*0,4$	m2	25,68	12,19	313,04
92	28322029	Fólie PVC tl. 2,0, š. 1300 mm zemní Ztratiné: Vodorovná : $(194,2425*1,13)$ Svislá: $(25,68*1,16)$	m2	249,28	199,56	49 746,88
93	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2 Ztratiné: Vodorovná : $(194,2425*0,368)*2$ Svislá: $(25,68*0,368)*2$	kg	161,86	42,22	6 833,86
94	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m pol.č. 86 až 93 stanovený procentuální přesun hmot	%	962,72	2,47	2 377,92
Celkem za		711 Izolace proti vodě				100 942,27
Díl:	712	Živičné krytiny				
95	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP Střecha: Uroveň +3,050: $((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))$	m2	173,06	9,87	1 708,13
96	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením Střecha: Uroveň +3,050: $((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))$	m2	173,06	78,26	13 543,87
97	712372111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl. izolace do 200mm, fólie ve specifikaci vč. detail Střecha: Vodorovná: Uroveň +3,650 : $((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2))$ Mezisoučet Svislá: Uroveň +3,270 až +3,650 : $((12,2+10,3)*2+(4,85+10,85)*2)*0,38$ Mezisoučet	m2	232,99	345,00	80 383,10
98	712391171RT1	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci Střecha:	m2	232,99	12,09	2 816,90

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Vodorovná:				
		Uroveň +3,650 :((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2))		203,96		
		Mezisoučet		203,96		
		Svislá:				
		Uroveň +3,270 až +3,650 :((12,2+10,3)*2+(4,85+10,85)*2)*0,38		29,03		
		Mezisoučet		29,03		
99	11163150	Lak asfaltový izolační ALP sud nevratný	T	0,03	36 999,61	1 280,19
		Ztrátové:(173,0625*0,0002)		0,03		
100	28322103.A	Fólie PVC tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	264,15	215,00	56 793,26
		Ztrátové:				
		Vodorovná:(203,9625*1,13)		230,48		
		Svislá:(29,0320*1,16)		33,68		
101	62836110	Pás asfaltovaný těžký s Al vložkou S 40 1x7,5 m	m2	199,02	96,42	19 189,69
		Ztrátové:(173,0625*1,15)		199,02		
102	68536855	Píseč metrová vpichovaná 350g/m2	kg	85,74	42,38	3 633,75
		Ztrátové:				
		Vodorovná:(203,9625*0,368)		75,06		
		Svislá:(29,0320*0,368)		10,68		
103	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny výšky do 6 m pol.č. 95 až 102 stanovený procentuál. přesun hmot	%	1 887,27	2,47	4 661,55
	Celkem za	712 Živičné krytiny				184 010,44
Díl:	713	Izolace tepelné				
104	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	158,20	35,25	5 576,55
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771.pol.č. - skladba a:35,10		35,10		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:111,60		111,60		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:11,50		11,50		
		Mezisoučet		158,20		
105	713121211R00	Izolace tep podlah volně pásek	m	191,20	10,00	1 912,00
		Odd.771.pol.č. - spára stěna-podlaha:74,80		74,80		
		Odd.776.pol.č. - PVC soklík:116,40		116,40		
106	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	346,13	17,06	5 904,89
		Střecha - skladba S2:				
		Uroveň +3,050:((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))*2		346,13		
107	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	178,77	12,05	2 154,13
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771.pol.č. - skladba a:(35,10*1,13)		39,66		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:(111,60*1,13)		126,11		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:(11,50*1,13)		13,00		
108	28375329	Pásek dilatační okrajový š. 120mm tl. 5 mm	m	195,02	12,07	2 353,94
		Ztrátové:				
		Odd.771.pol.č. - spára stěna-podlaha:(74,80*1,02)		76,30		
		Odd.776.pol.č. - PVC soklík:(116,40*1,02)		118,73		
109	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm (lambda=0,037 W/m.K)	m3	51,44	1 450,00	74 589,74
		Ztrátové:				
		Polystyrén EPS 100 S tl. 200 mm:				
		Skladba S2:(173,0625*0,2)*1,02		35,30		
		Mezisoučet		35,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.1	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771.pol.č. - skladba a:(35,10*0,1)*1,02		3,58		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:(111,60*0,1)*1,02		11,38		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:(11,50*0,1)*1,02		1,17		
		Mezisoučet		16,14		
110	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	24,71	1 750,00	43 248,28
		Ztratiné:				
		Skladba S2:(173,0625*0,14)*1,02		24,71		
111	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m pol.č. 104 až 110 stanovený procentuál.přesun hmot	%	1 557,81	1,03	1 604,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 604,55
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				137 344,08
112	ZTI	ZTI - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	266 360,00	266 360,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				266 360,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				10 737,00
113	PLYN. ZARIZEN	Plynová zařízení - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	10 737,00	10 737,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				10 737,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				253 932,00
114	VYTAPENI	Vytápění - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	253 932,00	253 932,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				253 932,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				2 578,17
115	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	21,00	122,77	2 578,17
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:4,0		4,00		
		Profil 50/160 mm:17,0		17,00		
116	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	4,30	159,96	687,83
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 120/160 mm:4,3		4,30		
117	762341210R00	Montáž bednění střež rovných, prkna hrubá na sraz	m2	4,76	76,38	363,76
		Nadstřešení vstupu:(3,81*1,25)		4,76		
118	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střežy	m3	0,34	1 132,37	389,08
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:(4,0*0,05*0,03)		0,01		
		Profil 50/160 mm:(17,0*0,05*0,16)		0,14		
		Profil 120/160 mm:(4,3*0,12*0,16)		0,08		
		Prkna tl. 25 mm:(3,81*1,25)*0,025		0,12		
119	762421013U00	Obložení strop OSB 15 sraz šroub	m2	11,82	268,14	3 169,41
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:((1,3+5,15+2,65)*0,3+(1,6+5,75+3,25+0,3+2,95+5,15+1,3)*0,3+(1,3+5,75+2,95)*0,3)		11,82		
120	762810013U00	Záklop OSB 15 sraz na šroub	m2	26,71	266,47	7 117,95
		Atika:				
		Uroveň +3,650:(18,25+12,35+1,2)*2*0,42		26,71		
121	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,58	160,97	93,04
		OSB deska tl. 15 mm - záklop:(26,712*0,015)		0,40		
		OSB deska tl. 15 mm - obklad :(11,82*0,015)		0,18		
122	PC-DREV.HRAN	Dřevěné hranoly dle jednotlivých profilů vč. impregnace - specifikace viz.výpis v.č. D.1.1.10	m3	0,24	6 499,71	1 576,18
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:(4,0*0,05*0,03)*1,08		0,01		
		Profil 50/160 mm:(17,0*0,05*0,16)*1,08		0,15		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Profil 120/160 mm:(4,3*0,12*0,16)*1,08		0,09		
123	PCKONZOLATR	Kotvení trámu do ZB věnce pomocí ocelové svařované onzoly (cca 2,0 kg) - D+M viz. v.č. D.1.1.10	ks	1,00	152,34	152,34
		Nadstřešení vstupu:1		1,00		
124	PC-KOTV. FOSE	Kotvení fošen pomocí profilu 50/30mm do ZB věnce ocelovými hmoždinami - D+M viz. v.č. D.1.1.10	ks	14,00	301,29	4 218,06
		Nadstřešení vstupu:(7*2)		14,00		
125	PCZAVTYCTRA	Kotvení trámu do ZB věnce pomocí ocelové zavítové tyče na chemii - D+M viz. v.č. D.1.1.10	ks	2,00	203,12	406,24
		Nadstřešení vstupu:2		2,00		
126	60510135	Prkno SM/JD neomítané I.jak.24-32x250-300	m3	0,13	4 570,11	598,68
		Ztratné:				
		Nadstřešení vstupu:(3,81*1,25)*0,025*1,10		0,13		
127	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m pol.č. 115 až 126 stanovený procentuál.přesun hmo	%	223,26	6,80	1 518,17
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				22 868,92
Díl: 763	Dřevostavby					
128	763111113R00	Příčky sádkartonové W111 12,5 GKB 125	m2	4,40	725,83	3 190,02
		1.NP - m.č. 1.01,1.02:				
		T/10:(2,45*3,0)-(1,5*1,97)		4,40		
129	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m pol.č. 128 stanovený procentuální přesun hmot	%	32,52	8,96	291,41
Celkem za		763 Dřevostavby				3 481,43
Díl: 764	Konstrukce klempířské					
130	764211441RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m2	m2	5,43	1 230,99	6 680,58
		Nadstřešení vstupu:(4,05*1,34)		5,43		
131	764218111R00	Strukturní dělicí vrstva	m2	5,43	219,88	1 193,29
		Nadstřešení vstupu:(4,05*1,34)		5,43		
132	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	11,00	318,27	3 500,97
		K/2:11,0		11,00		
133	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	740,36	1 480,72
		K/2:2		2,00		
134	764291410R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	6,50	313,73	2 039,25
		K/7:6,5		6,50		
135	764421320R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 150 mm	m	6,70	245,27	1 643,31
		K/8:6,7		6,70		
136	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení	m	14,10	500,22	7 053,10
		K/1:14,1		14,10		
137	764521220R00	Oplechování atik z poplastovaného plechu,rš 150 mm	m	65,50	200,95	13 162,23
		K/5:65,5		65,50		
138	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	9,00	353,33	3 179,97
		K/6:9,0		9,00		
139	764554501U00	Odpadní trouby TiZn kruhové D 80	m	7,00	298,24	2 087,68
		K/3:7,0		7,00		
140	764554502U00	Odpadní trouby TiZn kruhové D 100	m	10,50	345,07	3 623,24
		K/4:10,5		10,50		
141	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m pol.č. 130 až 140 stanovený procentuál.přesun hmot	%	680,02	1,91	1 298,84
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				46 943,16
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
142	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	5,35	204,74	1 095,99

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Nadstřešení vstupu:(3,81*(1,22+0,185))		5,35		
143	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	40,00	85,08	3 403,20
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:(1,3+5,75+2,95)*4		40,00		
144	PC - 766 - PL/1	Světlovod s pevným tubusem DN 350 mm, dl. 0,9 m dle výpisu - D+M	ks	2,00	14 595,60	29 191,20
		PL/1:2		2,00		
145	PC - 766 - T/1	Okno z euro profilů 950/2000 mm vč.kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	8,00	11 280,56	90 244,48
		T/1:8		8,00		
146	PC - 766 - T/10	Vnitř.dřev.stěna 1500/2020mm s posuv.dveř.900/1970 mm vč.posuvu,kování,zámek,madlo dle výpisu - D+M	ks	1,00	26 574,39	26 574,39
		T/10:1		1,00		
147	PC - 766 - T/11	Kuchynská linka ve tvaru L dl.3050+1470/2000mm vč. nerez.digestoře s odvodem na střechnu dle výpis-D+	ks	1,00	61 845,49	61 845,49
		T/11:1		1,00		
148	PC - 766 - T/2	Stěna z euro profilů 2600/2550mm s dveřmi 950/2550 mm vč.kování,zapušt.prahu dle výpisu-specifikace	ks	1,00	24 089,61	24 089,61
		T/2:1		1,00		
149	PC - 766 - T/3	Okno z euro profilů 850/700 mm vč. kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	2,00	7 229,25	14 458,50
		T/3:2		2,00		
150	PC - 766 - T/4	Okno z euro profilů 2100/700 mm vč. kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	2,00	9 996,71	19 993,42
		T/4:2		2,00		
151	PC - 766 - T/5	Stěna z euro profilů 1500/2550mm s dveřmi 900+450/ 2100 mm vč.kování,zapušt.prahu dle výpisu-specifi	ks	1,00	56 632,20	56 632,20
		T/5:1		1,00		
152	PC - 766 - T/6	Vnitřní dveře na WC 900/1970 mm vč. kování, zámek-vložkový,dveřní zarážky,nerez.madlo dle výpisu-D+	ks	2,00	8 082,34	16 164,68
		T/6 - levé:2		2,00		
153	PC - 766 - T/7	Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. kování, zámek-vlož. dveřní zarážky dle výpisu - D+M	ks	7,00	4 113,10	28 791,70
		T/7 - levé:5		5,00		
		T/7 - pravé:2		2,00		
154	PC - 766 - T/8	Vnitřní dveře 800/1970 mm vč. kování, zámek-vlož. dveřní zarážky dle výpisu - D+M	ks	1,00	4 096,18	4 096,18
		T/8 - levé:1		1,00		
155	PC - 766 - T/9	Vnitř.dřev.stěna 1400/2020mm s posuv.dveř.900/1970 mm vč.posuvu,kování,zámek,madlo dle výpisu - D+M	ks	1,00	22 185,03	22 185,03
		T/9:1		1,00		
156	PC-MONT. T/1-5	Montáž EURO výplní T/1 až T/5 (14 ks) u oken vč. vnitřního dřevěného parapetu	ks	1,00	23 090,26	23 090,26
		Montáž EURO výplní:1		1,00		
157	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,07	8 774,61	579,12
		Ztratné:				
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:((1,3+5,75+2,95)*4*0,05*0,03)*1,10		0,07		
158	61191685	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B	m2	5,89	219,37	1 291,74
		Ztratné:				
		Nadstřešení vstupu:(3,81*(1,22+0,185))*1,10		5,89		
159	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m pol.č. 142 až 158 stanovený procentuál.přesun hmot	%	3 588,30	1,23	4 413,61
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				428 140,81

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
160	PC - 767 - Z/1	Sestava vybavení pro imobilní WC, koupelnu dle výpisu - D+M	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
		Z/1:1		1,00		
161	PC - 767 - Z/2	Ocelová vrátka zakrytí kotle 1750/1600 mm dle výpisu vč. kování, rámu, výplně - D+M	ks	1,00	4 827,40	4 827,40
		Z/2:1		1,00		
162	PC - 767 - Z/3	Poštovní skříňka 320/240/60 mm - nerezová pro zabudování do zdiva dle výpisu - D+M	ks	1,00	2 413,70	2 413,70
		Z/3:1		1,00		
163	PC - 767 - Z/4	Vnější čistící rohož 800/600 mm dle výpisu vč. Al zapuštěného rámu - D+M	ks	1,00	3 632,40	3 632,40
		Z/4:1		1,00		
164	PC - 767 - Z/5	Vnitřní čistící rohož 1500/800 mm dle výpisu bez rámu - D+M	ks	1,00	2 413,70	2 413,70
		Z/4:1		1,00		
165	PC-PRECHOD.L	Přechodová nerezová lišta viz. výpis podlah - D+M	m	12,00	241,76	2 901,12
		viz. výpis podlah:12		12,00		
166	PC-ZASTR.TER	Zastřeš.terasy 6660/4050 mm z AL profilů+drátosklo vč.HEB nosníků,kotv.do zdiva-D+M viz.v.č. D.1.1.1	ks	1,00	146 927,41	146 927,41
		Zastřešení terasy:1		1,00		
167	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m pol.č. 160 až 165 stanovený procentuál.přesun hmot	%	2 340,00	1,24	2 901,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				191 017,33
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
168	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti , tl. 2mm	m2	46,60	250,84	11 689,14
		Skladba a:35,10		35,10		
		Skladba d :11,50		11,50		
169	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel,	m2	46,60	351,39	16 374,77
		Skladba a:				
		m.č. 1.01:7,20		7,20		
		m.č. 1.02:13,80		13,80		
		m.č. 1.05:9,50		9,50		
		m.č. 1.06:4,60		4,60		
		Mezisoučet		35,10		
		Skladba d:				
		m.č. 1.12:8,50		8,50		
		m.č. 1.13:3,00		3,00		
		Mezisoučet		11,50		
170	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	74,80	50,46	3 774,41
		Skladba a:				
		m.č. 1.01:(4,05+2,25+0,5)*2		13,60		
		m.č. 1.02:(8,85+1,6)*2		20,90		
		m.č. 1.05:(3,2+3,1)*2		12,60		
		m.č. 1.06:(1,5+3,1)*2		9,20		
		Mezisoučet		56,30		
		Skladba d:				
		m.č. 1.12:(2,85+3,0)*2		11,70		
		m.č. 1.13:(1,6+1,8)*2		6,80		
		Mezisoučet		18,50		
171	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,60	9,75	74,10
		Skladba a:				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 1.06:4,60		4,60		
		Mezisoučet		4,60		
		Skladba d:				
		m.č. 1.13:3,00		3,00		
		Mezisoučet		3,00		
172	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	51,86	22,14	1 148,24
		Skladba a:35,10		35,10		
		Skladba d :11,50		11,50		
		Keramický soklík:(52,625*0,1)		5,26		
173	PC-KERAM.DLA	Keramická dlažba 297/297/7 mm viz. kniha standartů - specifikace	m2	51,26	251,12	12 872,41
		Ztratiné:				
		Skladba a:(35,10*1,10)		38,61		
		Skladba d :(11,50*1,10)		12,65		
174	PC-KERAM.SOK	Keramický soklík vč. PVC hrany - D+M	m2	52,63	301,07	15 843,81
		Skladba a:				
		m.č. 1.01:(4,05+2,25+0,5)*2		13,60		
		m.č. 1.02:(8,85+1,6)*2		20,90		
		m.č. 1.05:(3,2+3,1)*2-(2,3+1,375)		8,93		
		m.č. 1.06:(1,5+3,1)*2		9,20		
175	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m pol.č. 167 až 173 stanovený procentuál.přesun hmot	%	759,45	3,09	2 346,69
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				64 123,57
Díl:	776	Podlahy povlakové				
176	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	116,40	30,51	3 551,36
		Skladba b:				
		m.č. 1.03:(4,85+5,65)*2		21,00		
		m.č. 1.04:(3,4+1,8)*2		10,40		
		m.č. 1.07:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.08:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.09:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.10:(3,5+7,15)*2		21,30		
		m.č. 1.11:(4,85+3,0)*2		15,70		
177	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	111,60	104,02	11 608,63
		Skladba b:				
		m.č. 1.03:27,5		27,50		
		m.č. 1.04:6,10		6,10		
		m.č. 1.07:14,50		14,50		
		m.č. 1.08:14,50		14,50		
		m.č. 1.09:14,50		14,50		
		m.č. 1.10:20,00		20,00		
		m.č. 1.11:14,50		14,50		
178	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	78,12	13,16	1 028,06
		Skladba b:(111,60*0,7)		78,12		
179	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2	111,60	23,19	2 588,00
		Skladba b:111,60		111,60		
185	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel	m2	111,60	47,98	5 354,57
		Skladba b:111,60		111,60		
181	776590150U00	Penetrování nášlap ploch podlahy	m2	111,60	13,16	1 468,66
		Skladba b:111,60		111,60		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
182	776590210U00	Podlaha povlaková pastování+leštění	m2	111,60	65,17	7 272,97
		Skladba b:111,60		111,60		
183	28412262.A	Podlahovina PVC1500x2,0 mm heterogenní, vinylová viz. kniha standartů	m2	114,95	421,02	48 395,41
		Ztravné:(111,60*1,03)		114,95		
184	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m pol.č. 175 až 182 stanovený procentuál.přesun hmot	%	630,44	0,95	598,92
Celkem za		776 Podlahy povlakové				81 866,58
Díl:	781	Obklady keramické				
185	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti	m2	45,65	252,32	11 518,71
		1.NP:				
		m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6		3,06		
		m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4		2,17		
		m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85		6,80		
		m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)-((2,1*0,15)+(1,0*2,0))		21,81		
		m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)-((0,85*0,15)+(1,0*2,0))		11,82		
186	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel,	m2	45,65	351,30	16 037,27
		1.NP:				
		m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6		3,06		
		m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4		2,17		
		m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85		6,80		
		m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)-((2,1*0,15)+(1,0*2,0))		21,81		
		m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)-((0,85*0,15)+(1,0*2,0))		11,82		
187	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2	m2	12,03	29,05	349,43
		1.NP:				
		m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6		3,06		
		m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4		2,17		
		m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85		6,80		
188	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	45,65	28,44	1 298,32
		1.NP:				
		m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6		3,06		
		m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4		2,17		
		m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85		6,80		
		m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)-((2,1*0,15)+(1,0*2,0))		21,81		
		m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)-((0,85*0,15)+(1,0*2,0))		11,82		
189	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad 198/398/7 mm viz. kniha standartů - specifikace	m2	50,22	200,76	10 081,42
		Ztravné:(45,6512*1,10)		50,22		
190	PC-OBKLAD.HR	Obkladová PVC hrana - D+M	m	42,23	100,44	4 241,08
		1.NP:				
		m.č. 1.03:(3,0+2,1+0,6)*2		11,40		
		m.č. 1.04:(1,4+0,75+0,8+1,4)		4,35		
		m.č. 1.05:(1,85+2,3+1,375+1,85)		7,38		
		m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2+(0,15*2))		12,00		
		m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2+(0,15*2))		7,10		
191	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m pol.č. 184 až 189 stanovený procentuál.přesun hmot	%	590,63	3,40	2 008,13

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO01 SO 01 Budova A	SO 01 Budova A - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		781 Obklady keramické				45 534,36
Díl:	783	Nátěry				
192	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,27	152,85	1 569,62
		Ocelová záruben:				
		800/1970 mm:				
		T/8 - levá:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*1		1,01		
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06		
		T/7 - levá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5		5,15		
		T/7 - pravá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06		
193	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,27	46,41	476,58
		Ocelová záruben:				
		800/1970 mm:				
		T/8 - levá:((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*1		1,01		
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06		
		T/7 - levá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5		5,15		
		T/7 - pravá:((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2		2,06		
194	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	5,35	147,26	788,30
		viz. v.č. D.1.1.10:				
		Nadstřešení vstupu:(3,81*(1,22+0,185))		5,35		
Celkem za		783 Nátěry				2 834,50
Díl:	784	Malby				
195	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	621,16	5,04	3 130,67
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stropů:158,20		158,20		
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stěn:462,9638		462,96		
196	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	621,16	30,12	18 709,45
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stropů:158,20		158,20		
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stěn:462,9638		462,96		
197	PC - MALBA SD	Malba SDK kci dvojnásobná - D+M	m2	8,79	76,17	669,53
		1.NP - m.č. 1.01,1.02:				
		T/10:((2,45*3,0)-(1,5*1,97))*2		8,79		
Celkem za		784 Malby				22 509,65
Díl:	M21	Elektromontáže				
198	SILNOPROUD	Silnoproud - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	299 966,00	299 966,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				299 966,00
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
199	SLABOPROUD	Slaboproud - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	404 323,00	404 323,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				404 323,00
Díl:	M44	Montáže stabilních hasicích zařízení				
200	PHPPRASKOVY	PHP práškový PR 6 s hasicí schopností 34 A - D+M	ks	1,00	1 167,92	1 167,92
		viz. zpráva PBRS :1		1,00		
Celkem za		M44 Montáže stabilních hasicích zařízení				1 167,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I. ETAPA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	62 042	
N PSV celkem	204 318	
ZRN celkem	266 360	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	266 360	
ZRN+VRN+HZS	266 360	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	% činí :	
Základ pro DPH	% činí :	
DPH	% činí :	
Základ pro DPH	% činí :	
DPH	% činí :	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Poznámka :

Stavba :	D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	39 622	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	2 217	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	20 203	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	50 983	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	68 286	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	75 244	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	9 805	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	62 042	204 318	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :		D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A
Objekt :		CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ LETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.7 - 5,1x0,6x1,19=3,6	m3	3,60	619,00	2 228,40				
2	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.7 - 2,0 x 0,6 x 1,1 = 1,3	m3	1,30	619,00	804,70				
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.7 - 16,5 x 0,6 x 1,22 = 12,1	m3	12,10	619,00	7 489,90				
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.7 - 2,1 x 0,6 x 1,25 = 1,6	m3	1,60	619,00	990,40				
5	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 1,15x0,6x6,0=4,1	m3	4,10	619,00	2 537,90				
6	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,64x0,6x3,5=1,3	m3	1,30	619,00	804,70				
7	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,66x0,6x2,9=1,1	m3	1,10	619,00	680,90				
8	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,57x0,6x2,8=0,9	m3	0,90	619,00	557,10				
9	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,66x0,6x0,6=0,2	m3	0,20	619,00	123,80				
10	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 1,2x0,6x1,1=0,8	m3	0,80	619,00	495,20				
11	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 1,13x0,6x1,1=0,7	m3	0,70	619,00	433,30				
12	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,7x0,6x3,2=1,3	m3	1,30	619,00	804,70				
13	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,71x0,6x1,6=0,7	m3	0,70	619,00	433,30				
14	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.1.2.6 - 0,7x0,6x1,9=0,8	m3	0,80	619,00	495,20				
15	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m lože+obsyp 3+12=15	m3	15,00	246,50	3 697,50				
16	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 lože + obsyp 3 + 12 = 15	m3	15,00	162,50	2 437,50				
17	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m lože + obsyp 3 + 12 = 15	m3	15,00	15,10	226,50				
18	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 lože + obsyp 3 + 12 =15	m3	15,00	240,00	3 600,00				
19	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop-lože+obsyp 30,5 - /3 + 12/=15,5	m3	15,50	61,50	953,25				

Položkový rozpočet

Stavba : D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A	
Objekt : CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ LETAPÁ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
20	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí výkres D.1.2.6+D.1.2.7 s dodáním šterkopisku 0,6x0,4x50,1=12,0	m3	12,00	819,00	9 828,00	1,70000	20,40000		
	Celkem za	1 Zemní práce				39 622,25		20,40000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
21	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.1.2.6+D.1.2.7 - 0,6x0,1x50,1=3,0	m3	3,00	739,00	2 217,00	1,13220	3,39660		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				2 217,00		3,39660		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
22	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop sloupec hmotnost oddílu 1 a 4	t	23,80	849,00	20 202,80				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				20 202,80				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
23	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm výkres D.1.2.6/1,7x2x1,1x1,5x1x0,8x1,1=9,0m	m	9,00	136,00	1 224,00	0,00038	0,00342		
24	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm výkres D.1.2.6 /0,7+1,5+1/1x1,1=4,0m	m	4,00	155,00	620,00	0,00047	0,00188		
25	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm výkres D.1.2.6 /0,6+0,8+0,8x1,1=3,0m	m	3,00	310,00	930,00	0,00152	0,00456		
26	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm výkres D.1.2.6 /1+1,5x1,1=3,0m	m	3,00	354,00	1 062,00	0,00078	0,00234		
27	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm výkres D.1.2.6 /4+1,5+4/1,1=11,0m	m	11,00	387,00	4 257,00	0,00131	0,01441		
28	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm výkres D.1.2.6 + D.1.2.7 /25,4+4+9,5+3,2x1,1=47m	m	47,00	354,00	16 638,00	0,00209	0,09823		
29	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm výkres D.1.2.6 + D.1.2.7 /10,3+2,7+2,2+2,4x1,1=20	m	20,00	445,00	8 900,00	0,00250	0,05000		
30	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 výkres D.1.2.6 + D.1.2.7 - 47+20=67m	m	67,00	14,00	938,00				
31	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1ks umývátka 3ks umyvadlo 2ks nálevkový sifon výkres D.1.2.4	kus	6,00	50,00	300,00				
32	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1ks vana 1ks dřez 1ks pračka	kus	3,00	55,00	165,00				
33	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1ks výlevka 2ks WC výkres D.1.2.4	kus	3,00	80,00	240,00				
34	721 22-3423.RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou výkres D.1.2.4 1ks sprcha č.m. 1.12 1ks č.m.1,05	kus	2,00	1 774,00	3 548,00	0,00072	0,00144		
35	721 22-3590.R00	Izolační souprava pro balkon. a podl. vpusti výkres D.1.2.4 1ks sprcha č.m. 1.12 1ks č.m.1,05	kus	2,00	1 110,00	2 220,00	0,00043	0,00086		

Položkový rozpočet

D.1.2 ZDRAVOTECNIKA SO 01 BUDOVA A CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA										
Stavba : Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
36	721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice výkres D.1.2.6 1x2=2ks	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,00027	0,00054		
37	721 24-2111.R00	Lapač střešních splavenin PP DN 100 výkres D.1.2.6 + D.1.2.7 1x5=5ks	kus	5,00	955,00	4 775,00	0,07319	0,36595		
38	725 33-4301.R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 výkres D.1.2.6 1ks kotel 1ks ohříváč vody č.m. 1.05 1x2=2ks	kus	2,00	700,00	1 400,00	0,00009	0,00018		
39	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm výkres D.1.2.6 1x4=4ks	kus	4,00	90,00	360,00	0,00050	0,00200		
40	725 86-0182.R00	Sifon pračkový DN 40/50 výkres D.1.2.6	kus	1,00	800,00	800,00	0,00073	0,00073		
41	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m stanovený procentuální přesun hmot	%	2,10	622,00	1 306,20				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				50 983,20		0,54654		
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
42	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm výkres D.1.2.9 /4+7+8+6+5+7+6/x1,1=50,0m	m	50,00	214,00	10 700,00	0,00401	0,20050		
43	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR D 25/4,2 mm výkres D.1.2.9 /7+6+6+4+2/x1,1=28,0m	m	28,00	254,00	7 112,00	0,00522	0,14616		
44	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR D 32/5,4 mm výkres D.1.2.9 /8+9+5+4+2+5/x1,1=37,0m	m	37,00	323,00	11 951,00	0,00541	0,20017		
45	722 18-1211.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm výkres D.1.2.9 d 22 mm pod omítkou /7+4+5+5+3/x1,1=28,0m	m	28,00	44,00	1 232,00	0,00002	0,00056		
46	722 18-1211.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm výkres D.1.2.9 d 28 mm pod omítkou /6+4+2+3/x1,1=17,0m	m	17,00	46,00	782,00	0,00004	0,00068		
47	722 18-1222.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.1.2.9 d 22 mm SV nad omítkou 0,8x1,1=1,0m	m	1,00	61,00	61,00	0,00002	0,00002		
48	722 18-1222.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.1.2.9 d 28 mm SV nad omítkou 3,4x1,1=4,0m	m	4,00	68,00	272,00	0,00003	0,00012		
49	722 18-1222.RU2	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.1.2.9 d 35 mm SV nad omítkou /4+6+3+2+4/x1,1=21,0m	m	21,00	74,00	1 554,00	0,00004	0,00084		
50	722 18-1224.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm výkres D.1.2.9 d 22 mm TUV+CTUV nad omítkou/5+5+3+4+2/x1,1=21,0m	m	21,00	95,00	1 995,00	0,00003	0,00063		
51	722 18-1224.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm výkres D.1.2.9 d 28 mm TUV+CTUV nad omítkou /2+3+2/x1,1=7,0m	m	7,00	98,00	686,00	0,00004	0,00028		
52	722 18-1224.RU2	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm výkres D.1.2.9 d 35 mm TUV+CTUV nad omítkou /5+3+2+4/x1,1=16,0m	m	16,00	105,00	1 680,00	0,00005	0,00080		
53	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 výkres D.1.2.9 výtokové baterie, výtokové ventily 1x20=20ks	kus	20,00	125,00	2 500,00				
54	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 výkres D.1.2.9 ohříváč CTUV 1x1=1ks	kus	1,00	125,00	125,00				
55	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 výkres D.1.2.9 ohříváč SV + TUV 1x2=2ks	kus	2,00	125,00	250,00				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
56	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 výkres D.1.2.9 výtok baterie+ventily 1x20=20ks	kus	20,00	120,00	2 400,00	0,00065	0,01300		
57	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 výkres D.1.2.9 - 50+28+37=115,0m	m	115,00	28,00	3 220,00	0,00018	0,02070		
58	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 výkres D.1.2.9- 50+28+37=115,0m	m	115,00	20,00	2 300,00	0,00001	0,00115		
59	722 22-3131.R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,DN 15 výkres D.1.2.9 č.m.1.05-1ks č.m. 1.06 1ks 1x2=2ks	kus	2,00	168,00	336,00	0,00019	0,00038		
60	722 22-3181.R00	Kohout kulový výtokový, DN 15 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05 1ks pračka, č.m. 1.05 1ks kotel 1x2=2ks	kus	2,00	210,00	420,00	0,00024	0,00048		
61	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1 výkres D.1.2.9	kus	1,00	74,00	74,00				
62	722 23-1163.R00	Ventil pojistný pružinový G 1 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	2 444,00	2 444,00	0,00320	0,00320		
63	722 23-7122.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05 2ks 1x2=2ks	kus	2,00	255,00	510,00	0,00031	0,00062		
64	722 23-7123.R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 D.1.2.9 č.m. 1.06 1ks, č.m. 1.05 2ks 1x3=3ks	kus	3,00	365,00	1 095,00	0,00048	0,00144		
65	722 23-7662.R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	344,00	344,00	0,00023	0,00023		
66	722 23-7663.R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	445,00	445,00	0,00034	0,00034		
67	722 23-5522.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	268,00	268,00				
68	734 42-1160.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	0,00257	0,00257		
69	734 42-4921.R00	Oprava-kohout tlakoměru čep.M20x1,5 výkres D.1.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	400,00	400,00	0,00050	0,00050		
70	pc dodávka+mont	STAVEBNÍ VÝPOMOCE 1x30=30hod	HOD	30,00	220,00	6 600,00				
71	pc dodávka	FILTR S REDUKČNÍM VENTILEM DN25 výkres D.1.2.9 č.m. 1.06	KS	1,00	3 675,00	3 675,00				
72	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	2,10	674,00	1 415,40				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				68 286,40		0,59537		
Díl:	725	Zařizovací předměty								
73	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, výkres D.1.2.8 1 ks m.č. 1.05	soubor	1,00	1 455,00	1 455,00	0,01251	0,01251		
74	725 01-7153.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, výkres D.1.2.8 1ks č.m. 1.12, 1ks č.m. 1.13	soubor	2,00	1 955,00	3 910,00	0,01701	0,03402		
75	725 01-7331.R00	Umyvátko na šrouby 45 x 37 cm, výkres D.1.2.8 1ks č.m. 1.04	soubor	1,00	1 255,00	1 255,00	0,00900	0,00900		

Položkový rozpočet

Stavba :	D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ LETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
76	725 01-3126.R00	Kloz.kombi ZTP,nádrž s amat.odpad.vodor.bar výkres D.1.2.8 1ks č.m. 1.12, 1ks č.m. 1.13	soubor	2,00	6 244,00	12 488,00	0,02822	0,05644		
77	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou výkres D.1.2.8 1ks č.m. 1.05	soubor	1,00	4 688,00	4 688,00	0,01444	0,01444		
78	725 01-8111.R00	Vana ocelová anatomická, dl. 1700 mm výkres D.1.2.8 1ks č.m. 1.12	soubor	1,00	6 400,00	6 400,00	0,05078	0,05078		
79	pc montáž	Montáž sprchového koutu								
80	pc dodávka	dodávka sprchového koutu 90 cm rohový dvoudílný 870-890x870-890 bílý výkres D.1.2.8	soubor	1,00	988,00	988,00	0,00230	0,00230		
82	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě výkres D.1.2.8 1ks m.č. 1.03	soubor	1,00	22 440,00	22 440,00	0,00100	0,00100		
83	725 81-0401.R00	Ventil rohový přípoj. G 1/2 výkres D.1.2.9 pro stojánkové baterie 2ks x 5, 2ks x 1 WC=12ks	soubor	12,00	350,00	350,00	0,00025	0,00025		
84	725 82-9301.RT2	Miz+dodávka baterie umyv.stojánkové výkres D.1.2.8 č.m.1.04 1ks,č.m.1.05 1ks,č.m.1.12 1ks,č.m.1.13 1	kus	4,00	178,00	2 136,00	0,00024	0,00288		
85	725 82-9301.RT2	Montáž baterie dřezové stojánkové výkres D.1.2.8 včetně baterie č.m. 1.03	kus	1,00	1 455,00	5 820,00	0,00089	0,00356		
86	725 82-9201.RT1	Montáž baterie nástěnné pro výlevku č.m. 1.05 včetně dodávky pákové baterie výkres D.1.2.8	kus	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00089	0,00089		
87	725 84-5111.R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství výkres D.1.2.8 č.m. 1.12 dodávka+montáž	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00152	0,00152		
88	725 86-0190.R00	Sifon vanový PP DN 40,50 výkres D.1.2.8 č.m. 1.12	kus	1,00	400,00	400,00	0,00009	0,00009		
89	725 86-0202.R00	Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4" výkres D.1.2.4 č.m. 1.03	kus	1,00	400,00	400,00	0,00022	0,00022		
90	725 86-0214.R00	Sifon bidetový, umyvadlový č.m. 1.13-1ks č.m. 1.04-1ks, č.m. 1.05-1ks, č.m. 1.12-1ks,=4ks	kus	4,00	380,00	1 520,00	0,00022	0,00088		
91	725 83-5113.RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím základní výkres D.1.2.9 č.m.1.12	soubor	1,00	1 775,00	1 775,00	0,00153	0,00153		
92	pc dodávka	KLOZETOVÉ SEDÁTKO výkres D.1.2.9 č.m. 1.12 - 1ks, č.m. 1.13 - 1ks 1x2=2ks	KS	2,00	540,00	1 080,00				
93	pc dodávka	SPRCHOVÁ SOUPRAVA, TYČ 90CM + MISKA NA UMYVADLO RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, HADICE KOVO 175CM č.m.1.12	KPL	1,00	1 455,00	1 455,00				
94	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	2,10	883,00	1 854,00				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				75 244,00		0,19403		
Díl: 767	767 99-5101.R00	Konstrukce zámečnické Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg výkres D.1.2.8 - 1x5+2x2+3x12=42ks=42kg	kg	42,00	85,00	3 570,00	0,00006	0,00252		

Položkový rozpočet

Stavba :	D.1.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 01 BUDOVA A
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
96	pc dodávka	DODÁVKA OCEL.MATERIÁLU PRO KDK VÝKRES D.1.2.8 konzoly, objímky, závěsy, výpočet viz.montáž	KG	42,00	80,00	3 360,00				
97	pc dodávka	ŽLAB POZINK D20 DL.2.0M výkres D.1.2.8 2x7=14m : 2=7ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	7,00	35,00	245,00				
98	pc dodávka	ŽLAB POZINK D25 DL.2.0M výkres D.1.2.8 2x4=8m : 2=4ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	4,00	150,00	600,00				
99	pc dodávka	ŽLAB POZINK D32 DL.2.0M výkres D.1.2.8 2x12=24m : 2=12ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	12,00	150,00	1 800,00				
100	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	135,00	1,70	229,50				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 804,50		0,00252		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I. ETAPA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : D.1.7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - SO 01 BUDOVA A	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek : 0	
Objednatel :	Náklady na MJ : 0	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	0		
N PSV celkem	10 737		
ZRN celkem	10 737		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	10 737		
ZRN+VRN+HZS	10 737		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	10 737,00 Kč	
DPH	15 % činí :	1 611,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 348,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	D.1.7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - SO 01 BUDOVA A
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod	0	10 303	0	0	0
783	Nátěry	0	434	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	10 737	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	D.1.7 PLYNOVÁ ZARÍZENÍ - SO 01 BUDOVA A
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 výkres D.1.7.3 - 6,3x1,1=7m	m	7,00	445,00	3 115,00
2	723 15-0365.R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 výkres D.1.7.3 /0,4+0,2/x1,1=0,7m	m	0,70	800,00	560,00
3	723 23-9102.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 3/4 výkres D.1.7.3	kus	1,00	145,00	145,00
4	723 23-7214.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20 výkres D.1.7.3	kus	1,00	388,00	388,00
5	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí výkres D.1.7.3	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
6	pc dodávka	PLYNOVÁ HADICE DN20 DL 0,5M výkres D.1.7.3	KS	1,00	985,00	985,00
7	pc dodávka	REVIZE ROZVODU PLYNU	KS	1,00	2 500,00	2 500,00
8	pc dodávka+mont	STAVEBNÍ VÝPOMOCE 1x5=5hod	HOD	5,00	200,00	1 000,00
9	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m stanovený procentuální přesun hmot	%	2,10	100,00	210,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				10 303,00
Díl: 783		Nátěry				
10	783 42-4740.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní výkres D.1.7.3 1x7=7m	m	7,00	17,00	119,00
11	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email výkres D.1.7.3 1x7=7m	m	7,00	45,00	315,00
	Celkem za	783 Nátěry				434,00

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova A

D.1.3. ústřední vytápění

P.č.	Zkrácený popis		MJ	mn.	cena / MJ	celkem (Kč)
1	731 Ústřední vytápění, kotelny					
2	731249212R00	Montáž rychloohřívacích agregátů s přípravou TV (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	3 550,00	3 550
3	PC-DOD.	Plynový závěsný kondenzační kotel, jmenovitý výkon ÚT (80/60°C) 3,2-32 kW, rozsah modulace 1:10, modulované čerpadlo, vestavěný trojcestný ventil pro přípravu TV (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kpl	1	51 200,00	51 200
4	PC-DOD.	Vnější sonda (venkovní fasáda, umístění viz. elektro) 1ks	kus	1	440,00	440
5	PC-DOD.	Teplovní čidlo pro ohřivač TV, NTC (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	165,00	165
6	PC-DOD.	Souprava pro drátové připojení pro regulační jednotky (č.m.1.03- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 000,00	1 000
7	PC-DOD.	Odkouření, střešní koncovka černá Ø 60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 659,00	1 659
	PC-DOD.	Odkouření, trubka koncentrická Ø 60/100 mm, 1 m (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	800,00	800
9	PC-DOD.	Odkouření, revizní T-kus přímý Ø 60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	900,00	900
10	PC-DOD.	Odkouření, průchodka rovná střechou Ø60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	740,00	740
11	PC-MONT.	Montáž odkouření (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	1 500,00	1 500
12	PC-MONT.	Revize komínu (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	1 750,00	1 750
13	731 34-1130	Hadice napouštěcí Ø16/23 (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1x6 m	m	6	40,00	240
14	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	63 944	1 343
15	Celkem za 731 Ústřední vytápění, kotelny					65 287
16	732 Strojovny					
17	732219315R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových, stojatých PN 0,6/0,6, do 1000 l (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	4 550,00	4 550
18	PC-DOD.	Zásobníkový ohřivač TV, objem 300 L, PN10, průměr vč. tepelné izolace 610 mm, výška 1797 mm (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	18 250,00	18 250
19	732339102R00	Montáž expanzních nádob tlakových o obsahu 25 l (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1+1=2ks	kpl	2	160,00	320
20	PC-DOD.	Expanzní nádoba pro otopnou soustavu, objem 25 l, PN 6 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 200,00	1 200
21	PC-DOD.	Kulový kohout se zajištěním G 3/4" (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	750,00	750
22	PC-DOD.	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu objem 25 l, PN 10 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 785	1 785
	PC-DOD.	Držák na stěnu pro tlakovou expanzní nádobu pro pitnou vodu (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI -1ks	kus	1	200	200
	PC-DOD.	Uzavírací armatura se zajištěním G 3/4" pro expanzní nádobu na pitnou vodu (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI -1ks	kus	1	500	500
	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových DN25 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI - 1ks	kpl	1	120,00	120

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město

SO 01 Budova A

D.1.3. ústřední vytápění

26	PC-DOD.	Čerpadlo oběhové nerez cirkulační, řada 20-15 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI- 1ks	kus	1	5 100,00	5 100
27	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	32 775	688
28	Celkem za	732 Strojovny				33 463
29		733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí				
30	722161114R00	Potrubí měď s tvarovkami spojovanými lisováním (mapress) Ø 22x1 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1m	m	1	307,00	307
31	722161115R00	Potrubí měď s tvarovkami spojovanými lisováním (mapress) Ø 28x1 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 14m	m	14	401,00	5 614
32	PC-MONT.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek CU Ø 28 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 7ks	kus	7	110,00	770
33	PC-MONT.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN 15 (č.m.1.01-2ks,1.03-4ks,1.04-2ks,1.05-2ks,1.06-2ks,1.07-2ks,1.08-2ks,1.09-2ks,1.10-4ks,1.11-2ks,1.12-4ks,1.13-2ks)	kus	30	74,00	2 220
34	733178122RT2	Vícevrstvé potrubí z trubek PEX/AL/PEX spojované lisováním Ø16x2, vč. tvarovek (č.m.1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m)	m	148	120,00	17 760
35	733178124RT2	Vícevrstvé potrubí z trubek PEX/AL/PEX spojované lisováním Ø20x2, vč. tvarovek (č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	103	150,00	15 450
36	PC-DOD.	Rozdělovací stanice pro připojení těles 1", vč kulových kohoutů a odvzdušnění - 5 okruhy, bez skříně (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	4 550,00	4 550
37	PC-DOD.	Skřín pod omítku P-KLASIK velikost 3" (šířka 830 mm) (č.m.1.05-půdorys 1.NP) -1ks	kus	1	2 455,00	2 455
38	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových, plastových měděných do DN 32 (č.m.1.05-1m,1.05-14m,1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m,č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	266	5,00	1 330
39	PC-MONT.	Montáž rozdělovacích stanic (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1 kpl	kpl	1	440,00	440
40	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m - procentuální přesun hmot	%	2,10	50 896	1 069
41	Celkem za	733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí				51 965
42		734 - Ústřední vytápění, armatury				
43	734265313R00	Topenářské šroubení přímé DN 20, mosaz (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 3ks	kus	3	144,00	432
44	734265314R00	Topenářské šroubení přímé DN 25, mosaz (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	210,00	420
45	734235123R00	Kulový kohout DN 25, vnitřní-vnitřní (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 5ks	kus	5	344,00	1 720
46	734295213R00	Filtr závitový DN 25, vnitřní-vnitřní (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	318,00	318
47	722223131R00	Kulový výpustný kohout G 1/2" (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 3ks	kus	3	154,00	462

**Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova A**

D.1.3. ústřední vytápění

48	734215133R00	Automatický odvězdušňovací ventil se zpětnou klapkou G 1/2" (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	155,00	155
49	734226212RT1	Ventil radiátorový rohový s přednastavením, DN 15, kvs=0,86 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	434,00	434
50	734266212R00	Šroubení radiátorové rohové, uzavíratelné s možností vypouštění, DN 15 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	254,00	254
51	734266426R00	Dvojitý kulový kohout rohový pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.01-1ks, 1.03-1ks,1.04-1ks,1.06-1ks,1.07-1ks,1.08- 1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.13-1ks)	kus	11	522,00	5 742
52	734266422R00	Dvojitý kulový kohout přímý pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.03-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	518,00	518
53	734266446R00	Rohový středový termostatický ventil pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.12-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	955,00	1 910
54	PC-DOD.	Hlavice ručního ovládání M 30x1,5 (č.m.1.03-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	95,00	190
55	PC-DOD.	Hlavice termostat. ovládání pro veřejné prostory M 30x1,5 (č.m.1.01-1ks, 1.04-1ks,1.05-1ks,1.06-1ks,1.07-1ks,1.08- 1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.12-2ks,1.13-1ks)	kus	13	415,00	5 395
56	PC-DOD.	Teploměr technický DTR, Ø 100 mm, 0-120°C,stonek 60mm, teploměrná jímka 60mm, návarek (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kpl	2	440,00	880
57	PC-MONT.	Montáž teploměru s ochranným pouzdem a jímkou (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kpl	2	76,00	152
58	998734201R00	Přesun hmot pro armatury výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	18 982	399
59	Celkem za	734 - Ústřední vytápění, armatury				19 381
60		735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa				
61	735159110R00	Montáž panel. těles, jednořadých do délky 1500 mm (č.m.1.06-1ks, 1.13-1ks)	kus	2	215,00	430
62	735159210R00	Montáž panel. těles, dvouřadých do délky 1140 mm (č.m.1.01-1ks,1.03-1ks,1.04-1ks,1.10-2ks,1.09-1ks,1.08- 1ks,1.07-1ks)	kus	8	215,00	1 720
63	735159220R00	Montáž panel. těles, dvouřadých přes 1140 do délky 1500 mm (č.m.1.11-1ks,1.03-1ks)	kus	2	215,00	430
64	PC-MONT.	Montáž stojánkových konzol (č.m.1.03-2ks)	kus	2	75,00	150
65	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 11, výška 500 mm, délka 400 mm (č.m.1.06-1ks, 1.13-1ks)	kus	2	1 978,00	3 956
66	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 21, výška 600 mm, délka 500 mm (č.m.1.01-1ks)	kus	1	2 849,00	2 849
67	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 21, výška 300 mm, délka 900 mm (č.m.1.03-1ks,1.04-1ks)	kus	2	2 840,00	5 680
68	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 22, výška 300 mm, délka 1000 mm (č.m.1.10-2ks, 1.09-1ks,1.08-1ks,1.07-1ks)	kus	5	3 333,00	16 665

Transformace bytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova A

D.1.3. ústřední vytápění

69	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 22, výška 300 mm, délka 1200 mm (č.m.1.11-1ks)	kus	1	3 661,00	3 661
70	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem bez uchycovacích konzol, typ 33, výška 300 mm, délka 1200 mm (č.m.1.03-1ks)	kus	1	4 776,00	4 776
71	PC-DOD.	Stojánková konzola vnitřní, pro typ 33, výška 300 mm (č.m.1.03-2ks)	kus	2	240,00	480
72	PC-DOD.	Krytka základové desky pro konzolu vnitřní (č.m.1.03-2ks)	kus	2	78,00	156
73	PC-DOD.	Stojánková konzola vnější, výška 500 mm (č.m.1.03-2ks)	kus	2	100,00	200
74	PC-MONT.	Montáž trubkových těles do výšky 1800 mm (č.m.1.12-2ks, 1.05-1ks)	kus	3	180,00	540
75	PC-DOD.	Trubkové těleso se středovým připojením výška 1500 mm, šířka 600 mm (č.m.1.12-2ks)	kus	2	2 200,00	4 400
76	PC-DOD.	Trubkové těleso s vyhříváními věšáky, výška 1690 mm, šířka 700 mm (č.m.1.05-1ks)	kus	1	8 400,00	8 400
77	998 73-5201	Přesun hmot pro otopná tělesa výška objektu do 6 m - procentuální přesun hmot	%	2,10	54 493	1 144
78	Celkem za	735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa				55 637
79		713 Tepelné izolace				
80	722181242RT6	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm (č.m.1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m)	m	148	64,00	9 472
81	722181242RT7	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm (č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	103	65,00	6 695
82	722181244RT9	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm (č.m.1.05,pro CU Ø 28x1 vedené v podlaze-půdorys 1.NP)	m	7	104,00	728
83	PC-MONT.	Montáž skružovatelných pouzder (č.m.1.05,pro CU Ø 28x1 volně vedené-půdorys 1.NP)	m	7	24,00	168
	PC-DOD.	Potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširované hliníkovou folií Ø28, tl.30 mm (pro CU Ø 28x1 volně vedené-půdorys 1.NP)	m	7	70,00	490
	998713201R00	Přesun hmot pro tep.izol. v obj.výšky do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	17 553,00	369
	Celkem za	713 Tepelné izolace				17 922
		HZS				
	PC-MONT.	Stavební výpomoc (přípojky k tělesům- 15 těles x 0,5=7,5 hod)	hod	7,50	245,00	1 838
	PC-MONT.	Topná zkouška (ČSN 060310) 1x24=24	hod	24	245,00	5 880

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město

SO 01 Budova A

D.1.3. ústřední vytápění

90	735000912R00	Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním (č.m.1.01-1ks,1.03-2ks,1.04-1ks,1.05-1ks,1.06-1ks,1.07-1ks,1.08-1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.12-2ks,1.13-1ks)	kus	15	80,00	1 200
91	PC-MONT.	Uvedení kotle a regulace do provozu servisním technikem	hod	4	340,00	1 360
92	Celkem za	HZS				10 278
93		PSV celkem				243 655
94		HZS celkem				10 278
95		Celkem bez DPH				253 932

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky RE								
Viz výkres D.1.4.2								
ELEKTROMĚROVÝ ROZVÁDĚČ								
typový, zapuštěný, třířázkové přímé měření, hlavní jistič 40A	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
1x1ks								
Specifikace dodávky RE - celkem								
Specifikace dodávky R-A				3 500,00				3 500,00
Položky č.7 - 43 odkazují na výkres č. D.1.4.3								
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE								
ZAPUŠTĚNÉ PŘÍPOJNICE								
800x1200x200	ks	1,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
PŘÍPOJNICE								
Cu 32x 5 mm (1,43 kg/m), 5x1ks	ks	5,00	400,00	2 000,00	0,00		400,00	2 000,00
Ekvipotenciální přípojnice, 1x1ks	ks	1,00	714,00	714,00	0,00		714,00	714,00
1.2 Třída I+II - KOMPAKTNÍ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A								
3-f, TN-S 400/230V, 120kA(8/20), 16kA(10/350), N/PE 20kA(10/350)	ks	1,00	7 000,00	7 000,00	600,00		7 600,00	7 600,00
1x1ks								
1.4 Třída III - SVODIČE PŘEPĚTÍ								
kompaktní 1-f s vf filtrem, TN-S, 230V AC x DC, 8A, 8kA(8/20), N/PE 16kA	ks	4,00	600,00	2 400,00	300,00		900,00	3 600,00
4x1ks								
VYPÍNAČE 3 - pólové								
100A, 1x1ks	ks	1,00	950,00	950,00	140,00		1 090,00	1 090,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
6A, 4x1ks	ks	4,00	130,00	520,00	100,00		230,00	920,00
10A, 11x1ks	ks	11,00	118,00	1 298,00	110,00		228,00	2 508,00
16A, 24x1ks	ks	24,00	118,00	2 832,00	50,00		168,00	4 032,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
16A, 3x1ks	ks	3,00	395,00	1 185,00	250,00		645,00	1 935,00
32A, 1x1ks	ks	1,00	480,00	480,00	780,00		1 260,00	1 260,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
CITLIVOST NA STRÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pol jištěn), 30mA/250A/6kA								
16A/B, 30mA, 1x1ks	ks	1,00	800,00	800,00	130,00		930,00	930,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STRÍD. PROUDY								

4 - pólové, 30mA/250A									
25A, 3mA - 1x5ks	ks	5,00	800,00	4 000,00	150,00	750,00	950,00	4 750,00	
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)									
1xspín.kontakt 16A,230V	ks	1,00	300,00	300,00	160,00	160,00	460,00	460,00	
1x1ks									
DIGITÁLNÍ ELEKTROMĚR									
3-pólový do 63A, odpočtový	ks	1,00	800,00	800,00	201,00	201,00	1 001,00	1 001,00	
1x1ks									
Specifikace dodávky R-A - celkem									
				27 479,00		7 521,00		35 000,00	
Elektromontáže									
KABELY - viz Soupis kabelů na výkres č.D.1.4.2									
KABEL SÍLOVÝ, IZOLACE PVC									
CYKY 2Ax1.5 mm2, pevně	m	72,00	12,00	864,00	15,00	1 080,00	27,00	1 944,00	
9x8m (8m na vypínač) - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 3Ax1.5 mm2, pevně	m	60,00	14,00	840,00	15,00	900,00	29,00	1 740,00	
6x10m (10m na přepínač) - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 3Cx1.5 mm2, pevně	m	440,00	14,00	6 160,00	15,00	6 600,00	29,00	12 760,00	
3x30m + 1x 40m + 2x60m + 2x70m + 5x10m - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 3Cx2.5 mm2, pevně	m	730,00	23,00	16 790,00	15,00	10 950,00	38,00	27 740,00	
8x 20m + 4x30m + 1x40m + 5x50m + 1x60m + 1x70m - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 4Dx1.5 mm2, pevně	m	80,00	18,00	1 440,00	15,00	1 200,00	33,00	2 640,00	
1x20m + 2x30m - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 5Cx1.5 mm2, pevně	m	50,00	24,00	1 200,00	15,00	750,00	39,00	1 950,00	
5x10m - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 5Cx2.5 mm2, pevně	m	50,00	40,00	2 000,00	15,00	750,00	55,00	2 750,00	
1x10m + 1x40m - viz výkres č.D.1.4.2									
CYKY 4Bx16 mm2, pevně	m	5,00	185,00	925,00	20,00	100,00	205,00	1 025,00	
1x5m - viz výkres č.D.1.4.2									
Kabely pro pevné uložení - ohni odolné s funkční schopností při									
1-CSKH-V180 3Cx1.5	m	80,00	40,00	3 200,00	15,00	1 200,00	55,00	4 400,00	
3x10m + 1x20m + 1x30m - viz výkres č.D.1.4.2									
VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC									
CY 4 mm2,zž, pevně	m	20,00	10,00	200,00	15,00	300,00	25,00	500,00	
2x10m - viz výkres č.D.1.4.2									
CY 6 mm2,zž, pevně	m	20,00	25,00	500,00	15,00	300,00	40,00	800,00	
1x20m - viz výkres č.D.1.4.2									
CY 16 mm2,zž, pevně	m	20,00	35,00	700,00	15,00	300,00	50,00	1 000,00	

1x20m - viz výkres č.D.1.4.2 KABEL STÍNĚNÝ									
JYTY 4x1 mm, pevně	m	15,00	30,00	450,00	15,00	225,00	45,00	675,00	
1x3m + 2x6m - viz výkres č.D.1.4.2									
UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ									
ZÁKLOPKOU									
5x4 mm2, 45x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	45,00	0,00	0,00	70,00	3 150,00	70,00	3 150,00	
4x25 mm2, 2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00	
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI									
Do 16 mm2, 16x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	16,00	0,00	0,00	15,00	240,00	15,00	240,00	
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU									
KP 67/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	76,00	7,00	532,00	18,00	1 368,00	25,00	1 900,00	
2x jednopól. vypínač + 6x sériový přepínač + 8x tlačítko + 3x pohybový									
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	62,00	40,00	2 480,00	80,00	4 960,00	120,00	7 440,00	
6 krabic na 100m kabelu CYKY 3Cx1,5 a CYKY 3Cx2,5 - viz výkres č.D.1.4.2									
KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	4,00	60,00	240,00	80,00	320,00	140,00	560,00	
1 krabice na 250m kabelu - viz výkres č.D.1.4.2									
KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	110,00	220,00	80,00	160,00	190,00	380,00	
1 krabice na 500m kabelu - viz výkres č.D.1.4.2									
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V UZAVŘENÉM PROVEDENÍ PL									
8102 KRABICE - altánek	ks	2,00	110,00	220,00	90,00	180,00	200,00	400,00	
2x1ks									
SPÍNAČE - KOMPLETNÍ									
Jednopólový vypínač	ks	2,00	100,00	200,00	60,00	120,00	160,00	320,00	
2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
Sériový přepínač	ks	6,00	105,00	630,00	65,00	390,00	170,00	1 020,00	
6x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
Tlačítko se signálkou	ks	8,00	115,00	920,00	70,00	560,00	185,00	1 480,00	
8x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
Pohybový spínač	ks	3,00	1 050,00	3 150,00	150,00	450,00	1 200,00	3 600,00	
3x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
OVLADAČ KOMPLETNÍ, IP 44									
Jednopólový vypínač	ks	5,00	135,00	675,00	60,00	300,00	195,00	975,00	
5x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA									
39563-23 Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná; řa ks	ks	1,00	410,00	410,00	85,00	85,00	495,00	495,00	
1x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									

ZÁSUVKA NN									
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným krytím	ks	18,00	105,00	1 890,00	75,00	1 350,00	180,00	3 240,00	
18x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
dtto, s přepětovou ochranou	ks	2,00	1 160,00	2 320,00	100,00	200,00	1 260,00	2 520,00	
2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochranným krytím	ks	36,00	140,00	5 040,00	120,00	4 320,00	260,00	9 360,00	
36x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, IP 44									
5518A-2989 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem	ks	8,00	150,00	1 200,00	90,00	720,00	240,00	1 920,00	
8x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ									
IP67									
16A,400V,3p+N+z	ks	1,00	260,00	260,00	130,00	130,00	390,00	390,00	
1x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
MONTÁŽ ROZVODNIC									
Do 100 kg	ks	2,00	0,00	0,00	340,00	680,00	340,00	680,00	
rozváděč RE + R1 - viz výkres č.D.1.4.2									
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ									
2 sady pojistek vel. 00	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	1 200,00	1 200,00	4 200,00	4 200,00	
1x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
OHEBNÁ TRUBKA DO ZEMĚ									
průměr 50mm - do altánu	m	20,00	25,00	500,00	25,00	500,00	50,00	1 000,00	
viz výkres č.D.1.4.2									
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ - VIZ KNIHA STANDARDŮ výkres č.D.13									
A - Přisazené, opalový kryt, kompaktní zdroj 2x26W, EP	ks	11,00	1 200,00	13 200,00	220,00	2 420,00	1 420,00	15 620,00	
11x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
B - Přisazené kulaté, zdroj LED 3x5W	ks	7,00	1 000,00	7 000,00	180,00	1 260,00	1 180,00	8 260,00	
7x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
C - Přisazené, s kompaktním zdrojem 16W, IP65	m	2,00	400,00	800,00	150,00	300,00	550,00	1 100,00	
2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
D - Přisazené, s kompaktním zdrojem 28W, IP65	ks	3,00	500,00	1 500,00	210,00	630,00	710,00	2 130,00	
3x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
E - Stropní zářivkové 2x36W, EP	ks	4,00	700,00	2 800,00	240,00	960,00	940,00	3 760,00	
4x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									
F - Přisazené, opalový kryt, kompaktní zdroj 85W, EP	ks	4,00	1 500,00	6 000,00	230,00	920,00	1 730,00	6 920,00	
4x1ks - viz výkres č.D.1.4.2									

G - Přisazené, s kompaktním zdrojem 16W, IP65										
2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	2,00	600,00	1 200,00	180,00	360,00	780,00	1 560,00		
H - Přisazené, s kompaktním zdrojem 28W, IP65										
2x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	2,00	950,00	1 900,00	180,00	360,00	1 130,00	2 260,00		
I - Do kuchyňské linky, 18W, EP										
1x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	1,00	450,00	450,00	180,00	180,00	630,00	630,00		
N - Nouzové se samostatným zdrojem, 8W, 1 hodina										
7x1ks - viz výkres č.D.1.4.2	ks	7,00	500,00	3 500,00	180,00	1 260,00	680,00	4 760,00		
UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD										
VODIČ SVODOVÝ										
AlMgSi-D8, pevně	m	205,00	60,00	12 300,00	100,00	20 500,00	160,00	32 800,00		
3x15m + 5x14m + 3x7m + 6x5m + 3x13m										
viz výkres č.D.1.4.4										
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)										
PV1b-15 150mm, do zdiva	ks	9,00	28,00	252,00	0,00	0,00	28,00	252,00		
9x1ks - viz výkres č.D.1.4.4										
Uchycení na okapový svod	ks	9,00	48,00	432,00	35,00	315,00	83,00	747,00		
9x1ks - viz výkres č.D.1.4.4										
Podpěra na ploché střechy										
PV21d plast s příchycenou betonovou kostkou	ks	205,00	40,00	8 200,00	0,00	0,00	40,00	8 200,00		
205x1ks - viz výkres č.D.1.4.4										
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
SS spojovací	ks	60,00	15,00	900,00	50,00	3 000,00	65,00	3 900,00		
60x1ks - viz výkres č. D.1.4.4										
SK křížová	ks	20,00	20,00	400,00	75,00	1 500,00	95,00	1 900,00		
20x1ks - viz výkres D.1.4.4										
SZ zkušební	ks	6,00	31,00	186,00	75,00	450,00	106,00	636,00		
6x1ks - viz výkres č. D.1.4.4										
SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	6,00	20,00	120,00	75,00	450,00	95,00	570,00		
6x1ks - viz výkres č. D.1.4.4										
SR03 zemnicí pásek - drát	ks	14,00	24,00	336,00	50,00	700,00	74,00	1 036,00		
14x1ks - viz výkres č. D.1.4.4										
SI1 k jímání tyči, D=20	ks	13,00	30,00	390,00	75,00	975,00	105,00	1 365,00		
viz výkres č. D.1.4.4										
JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)										
AlMgSi 1m - do podstavce	ks	9,00	260,00	2 340,00	130,00	1 170,00	390,00	3 510,00		

9x1ks - viz výkres č.D.1.4.4	ks	4,00	300,00	1 200,00	140,00	560,00	440,00	1 760,00
AlMgSi 1,5m - do podstavce								
4x1ks - viz výkres č.D.1.4.4	ks	13,00	250,00	3 250,00	0,00	0,00	250,00	3 250,00
Betonový podstavec pro jímací tyč								
13x1ks - viz výkres č. D.1.4.4								
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
FeZn-D10 (0,62kg/m)	m	35,00	28,00	980,00	100,00	3 500,00	128,00	4 480,00
6x5m + 1x5m								
viz výkres č.D.1.4.4								
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ								
FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	82,00	35,00	2 870,00	65,00	5 330,00	100,00	8 200,00
2x2m + 1x4m + 1x5m + 2x7m 1x10m + 3x15m								
viz výkres č.D.1.4.4								
Nátěr zemního pásu	m	82,00	0,00	0,00	12,00	984,00	12,00	984,00
ZEMNÍČE FeZn								
ZT 2,0 tyč 2000x26mm	ks	6,00	250,00	1 500,00	310,00	1 860,00	560,00	3 360,00
viz výkres č.D.1.4.4								
Ochranná trubka								
OT 1,8m	ks	3,00	180,00	540,00	75,00	225,00	255,00	765,00
3x1ks - viz výkres č. D.1.4.4								
DOT držák vrut 8	ks	6,00	30,00	180,00	20,00	120,00	50,00	300,00
6x1ks - viz výkres č. D.1.4.4								
Označovací štítky PVC								
č. 0-9	ks	12,00	11,00	132,00	0,00	0,00	11,00	132,00
12x1ks - viz výkres č.D.1.4.4								
MONTÁŽNÍ PRÁCE								
Tvarování mont.dílu	ks	12,00	0,00	0,00	60,00	720,00	60,00	720,00
12x1ks - viz výkres č. D.1.4.4								
ODDÁLENÝ JÍMAČ								
na televizní anténě	ks	1,00	464,00	464,00	310,00	310,00	774,00	774,00
1x1ks - viz výkres č. D.1.4.4								
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY								
Vyhledání pripojovachho mesta	hod	5,00	0,00	0,00	230,00	1 150,00	230,00	1 150,00
5x1 hod.								
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
započítání a zkouškach	hod	20,00	0,00	0,00	230,00	4 600,00	230,00	4 600,00

ROZPOČET

Akce	Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I.etapa – CHB Staré Město SO 01
Místo	Staré Město
Investor	Zlínský kraj, Tř. T. Bati č.p.21, Zlín 761 90
Objednatel	GG Archico

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	108 283 Kč
Společná televizní anténa	68 515 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	110 626 Kč
Domácí videotelefon	41 104 Kč
Průmyslová televize	75 796 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	404 323 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Rack 19" 12U, 600x500, nástěnný 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	3 055,00	3 055,00	1 000,00	1 000,00
2	Rozvodný napájecí panel 5 pozic 230V 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1	1	ks	775,00	775,00	300,00	300,00
3	Vana pod rozvodný panel 1x1 instalace k rozvodnému panelu p.č.2	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Patch panel 24 x RJ45 Cat.6 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 (18/24=0,75 => 1ks)	1	ks	1 482,00	1 482,00	1 000,00	1 000,00
5	Patch kabel UTP Cat.6, 1m 9x2 - instalace do RACK rozvaděče (propojovací kabel metalické kabeláže)	18	ks	39,00	702,00	10,00	180,00
6	Patch panel telefonní 25 x RJ45 Cat.3 1x1 instalace do RACK rozvaděče	1	ks	982,00	982,00	1 200,00	1 200,00
7	Vyřazovací panel 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 (pro organizaci PATCH kabeláže v RACK rozvaděči)	1	ks	195,00	195,00	150,00	150,00
8	Datová zásuvka 2 x RJ45 Cat.6, do stěny 9x1 viz výkres č. D.1.5.1	9	ks	195,00	1 755,00	160,00	1 440,00
9	Optická vana pro 24 SM vláken SC: kompletně vybavená (vana, kazeta, čelo vany, optické spojky, pigtail) 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1	1	ks	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
10	Mikrovlnný spoj 5GHz - pro připojení k poskytovateli internetu, kompletní (Mikrovlnná anténa 5GHz, koaxiální kabel propojuje antény a routeru - 25m, Router) 1x1 instalace na anténní stožár STA	1	kpl	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
11	Aktivní prvek SWITCH 24 port, 10/1000 Mbit, 1x SFP port 1000Mbit 1x1 instalace do RACK rozvaděče	1	ks	6 500,00	6 500,00	800,00	800,00
12	Media konvertor optika/RJ45, FO9/125 převodník na Gbit ethernet RJ45 2x1 instalace do RACK rozvaděče pro převod optického signálu na Gbit metalický ethernet Mezisoučet	2	ks	1 459,00	2 918,00	300,00	600,00
				27 664,00			9 770,00
Rozvody							
13	Kabel UTP cat 6 3x2x50 + 3x2x30 + 3x2x20 + 2x25	650	m	9,30	6045,00	10,00	6500,00
14	Optický kabel SM 9/125, 24 vláken 1x40	40	m	42,00	1680,00	10,00	400,00
15	Kabel SYKFY 25x2x0,5 - příprava pro telefonní přípojku 1x30	30	m	41,00	1230,00	15,00	450,00
16	Kabel CYKY 3Cx1,5 - napájení dat. rozvaděče, přívod napájení k mikrovlnnému spoji 1x15 + 1x35	50	m	12,50	625,00	10,00	500,00
17	Trubka PVC 16mm p.o. 12x10 + 8x5 + 10x4	200	m	8,20	1640,00	20,00	4000,00
18	Trubka PVC 23mm p.o. 10x10 + 5x5	125	m	11,20	1400,00	25,00	3125,00
19	Trubka PVC 29mm p.o.	65	m	16,90	1098,50	30,00	1950,00

20	Trubka korupovaná trubka vaskovými rozvody D=40 k. propojení objektů SO 01 a SO 02	30	m	20,00	600,00	40,00	1200,00
21	Mikrotrubka HDPE 10/8, pro zatukování optického kabelu	40	m	10,00	400,00	10,00	400,00
22	Jistič 6A	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
23	1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému SK	50	ks	7,30	365,00	50,00	2500,00
24	Krabice KU 68 p.o.	40	ks	11,50	460,00	70,00	2800,00
25	Krabice KO 97 p.o.	20	ks	71,50	1430,00	90,00	1800,00
26	20x1 odbočné a propojovací krabice trubkových tras	2	ks	1430,00	2860,00	600,00	1200,00
27	Sklín MIS1 p.o. 1x pro optický propoj, 1x pro přípravu telefonní přípojky	15	m	200,00	3000,00	700,00	10500,00
28	Výkopové práce pro propojení objektů: Výkop šíře 350mm, hloubka 500mm, pískové lože, ochranná fólie, zához rýhy, úprava terénu	16	ks	0,00	0,00	150,00	2400,00
29	1x15 Průřez zdílem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm	10	hod	0,00	0,00	300,00	3000,00
30	16x1 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi)						
31	10x1 Mezisoučet				22 983,50		42 925,00
32	Revize, koordinace, zkoušky	18	ks	0,00	0,00	80,00	1 440,00
33	Měření a kontrola met vedení	1	ks	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
34	18x1 Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
35	1x1 Revize systému				0,00		
36	1x1 Mezisoučet				0,00		4 940,00
37	Dodávka celkem			50 648 Kč			
38	Montáž			57 635 Kč			
39	Dodávka a montáž celkem			108 283 Kč			
40	Celkem bez DPH			108 283 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Napájecí zdroj pro zesilovací zařízení - stabilizovaný, 230/ 24V 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 690,00	1 690,00	300,00	300,00
2	UHF širokopásmový předzesilovač. G=14dB 2x1 instalace k anténám, předzesilovač širokopásmové antény p.č. 10	2	ks	175,00	350,00	300,00	600,00
3	Napájecí vyňbka pro předzesilovače 24V 2x1 instalace do RACK rozvaděče SK, napájení předzesilovače antén	2	ks	233,00	466,00	50,00	100,00
4	Kanalový zesilovač pro UHF pásmo, G=53 dB - zesílení jednoho vybraného kanálu (digitálního multiplexu) 4x1 instalace do RACK rozvaděče SK	4	ks	1 638,00	6 552,00	300,00	1 200,00
5	Zesilovač pro FM pásmo CCIR, G=30 dB 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 287,00	1 287,00	300,00	300,00
6	Pozink držák pro montáž do 19" skříně pro 9 modulů a zdroj 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 050,00	1 050,00	400,00	400,00
7	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabíčka, rámeček, kryt zásuvky) 7x1 viz výkres č. D.1.5.1	7	ks	203,00	1 421,00	160,00	1 120,00
8	Rozbočovač 4 násobný 2x1 instalace do rozvodnice STA v prostoru RACK rozvaděče SK	2	ks	93,00	186,00	50,00	100,00
9	Rozbočovač 6 násobný 2x1 instalace do rozvodnice STA v prostoru RACK rozvaděče SK	2	ks	181,00	362,00	50,00	100,00
10	Anténa širokopásmová: UHF - kanál 21-69, 16 dBd 2x1 instalace na střeše na stožár STA	2	ks	1 100,00	2 200,00	600,00	1 200,00
11	Anténa FM 1x1 - instalace na stožár STA na střeše objektu	1	ks	430,00	430,00	400,00	400,00
12	Anténní slučovač - 2 vstupy VHF - UHF, UHF průchozí pro napájení, venkovní provedení 1x1 instalace spojis a anténami p.č. 10 na stožáru STA	1	ks	210,00	210,00	300,00	300,00
13	Anténní stožár, d=40mm, v=4m, pozink 1x1 instalace na střeše objektu	1	ks	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
14	Kotvení anténního stožáru 1x1 - kotvení stožáru ke sřešní konstrukci	1	ks	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
15	Výložník dvouramenný 4x1 - instalace na anténní stožár na střeše objektu	4	ks	455,00	1 820,00	300,00	1 200,00
16	Zásuvka 2x 230V 1x1 - instalace u RACK rozvaděče SK pro napájení aktivních zařízení systému STA	1	ks	160,00	160,00	160,00	160,00
17	F-konektory 20x1 - instalace na na zakončení jednotlivých koaxiálních kabelů	20	ks	2,50	50,00	5,00	100,00
	Mezisoučet				21 934,00		10 080,00
Rozvody							
18	Koax kabel 75Ω - vnitřní rozvody	300	m	11,90	3 570,00	10,00	3 000,00

Práce - revize, nové instalace, opravy, montáž, demontáž, rozvody, montáž antén, střešní a rozvaděčů							
číslo	popis	mm	m	15,90	1272,00	10,00	800,00
20	Trubka PVC 16mm p.o. 8x10 + 14x5	150	m	8,20	1230,00	20,00	3000,00
21	Trubka PVC 23mm p.o. 3x10 + 4x5	50	m	11,20	560,00	25,00	1250,00
22	Trubka PVC 29mm p.o. 2x10	20	m	16,90	338,00	30,00	600,00
23	Trubka PVC 36mm p.o. pro stupáčku na střešku 1x15	15	m	21,00	315,00	35,00	525,00
24	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení rozvodnice STA	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
25	Kabel CYKY 3Cx1,5 25x1 napájecí kabel	25	m	12,50	312,50	10,00	250,00
26	Krabice KU68 p.o. 35x1 - 7x přístrojová krabice, 23x odbočná krabice trubkových tras	35	ks	7,30	255,50	50,00	1750,00
27	Krabice KO 97 p.o. 60x1 odbočné krabice trubkových tras	60	ks	11,50	690,00	70,00	4200,00
28	Krabice KO 125 p.o. 15x1 odbočné krabice trubkových tras	15	ks	71,50	1072,50	90,00	1350,00
29	Průraz zdíven, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 15x1	15	ks	0,00	0,00	150,00	2250,00
30	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 15x1	15	hod	0,00	0,00	300,00	4500,00
	Mezisoučet				9 765,50		23 675,00
31	Revize, koordinace, zkoušky Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
32	Revize systému 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
33	Měření na hl.stanici 1x1	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
34	Měření na zásuvkách 7x1	7	ks	0,00	0,00	80,00	560,00
	Mezisoučet				0,00		3 060,00
	Dodávka celkem			31 700 Kč			
	Montáž			36 815 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			68 515 Kč			
	Celkem bez DPH			68 515 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna EZS: sběrnicevá, 8 podsystémů, až 192 zón 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	2 990,00	2 990,00	800,00	800,00
2	GSM komunikátor s hlasovým modulem 1X1 Instalace do skříně ústředny	1	ks	6 990,00	6 990,00	600,00	600,00
3	Konvertor RS232/422 na Ethernet. 1x1 instalace do skříně ústředny	1	ks	3 699,00	3 699,00	200,00	200,00
4	Transformátor: 15/50 VA 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	480,00	960,00	300,00	600,00
5	Akumulátor 12 V / 18 Ah 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	1 222,00	2 444,00	50,00	100,00
6	Zdroj spínaný - 1,7 A 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	476,00	952,00	400,00	800,00
7	Box pro ústřednu, záložní zdroj 2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1	2	ks	599,00	1 198,00	400,00	800,00
8	PIR detektor pohybu: 12x12 m 12x1 viz výkres č. D.1.5.1	12	ks	230,00	2 760,00	400,00	4 800,00
9	Kouřový hlásič požaru s AutoResetem 10x1 viz výkres č. D.1.5.1	10	ks	699,00	6 990,00	400,00	4 000,00
10	Tišňové tlačítko 9x1 viz výkres č. D.1.5.1	9	ks	840,00	7 560,00	400,00	3 600,00
11	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 25x1 instalace s detektory	25	ks	33,00	825,00	150,00	3 750,00
12	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvět 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	2 980,00	2 980,00	600,00	600,00
13	Sběrnice modul - koncentrátor pro 8 smyček 4x1 viz výkres č. D.1.5.1	4	ks	1 443,00	5 772,00	800,00	3 200,00
14	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
15	Sířena vnitřní: 110 dB, 12 V, 150 mA 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	161,00	161,00	250,00	250,00
	Mezisoučet				46 431,00		24 300,00
Rozvody							
16	Kabel SYKFY 3x2x0.5 12x30 + 10x20 + 9x15 + 45 + 20	760	m	6,70	5092,00	10,00	7600,00

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Digitální systém domovního telefonu URMET pro 8 účastníků (komplet - Zvonkové tablo, telefony bytové telefony, systémový zdroj) 1x1 viz výkres č. D.1.5.1 (v soupravě je obsaženo 8x účastnický telefon, systémový zdroj, zvonkové tablo)	1	ks	14 415,00	14 415,00	4 500,00	4 500,00
2	Elektrický dveřní zámek 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	1 050,00	1 050,00	800,00	800,00
2	Dveřní zvonkové tlačítko 6x1 viz výkres č. D.1.5.1	6	ks	160,00	960,00	150,00	900,00
3	Programovací souprava 1x1 - sada pro propojení systémového zdroje s PC pro programování systému Mezisoučet	1	ks	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
					17 925,00		6 700,00
Rozvody							
4	Kabel SYKFY 4x2x0.5 2x20 + 2x15 + 4x10	100	m	8,10	810,00	10,00	1000,00
5	Kabel CYSY 2x1.5 2x20 + 2x15 + 4x10	100	m	11,10	1110,00	10,00	1000,00
6	Kabel CYKY 3Cx1.5 20x1	20	m	12,50	250,00	10,00	200,00
7	Trubka PVC 16mm 5x10 + 4x5	70	m	8,20	574,00	20,00	1400,00
8	Trubka PVC 23mm 4x5	20	m	11,20	224,00	25,00	500,00
9	Krabice KU 68 p.o. 20x1 odbočné krabice trubkových tras	20	ks	7,30	146,00	50,00	1000,00
10	Krabice KO 97 p.o. 10x1 odbočné krabice trubkových tras	10	ks	11,50	115,00	70,00	700,00
11	Průraz zdířem, chlívka zeď, tloušťka do 50cm 10x1	10	ks	0,00	0,00	150,00	1500,00
12	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproud pro napájení systému	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
13	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 12x1 Mezisoučet	12	hod	0,00	0,00	300,00	3600,00
					3 379,00		11 100,00
Revize, koordinace, zkoušky							
14	Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
15	Revize systému 1x1 Mezisoučet	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
					0,00		2 000,00
Dodávka celkem							
				21 304 Kč			
Montáž							
				19 800 Kč			
Dodávka a montáž celkem							
				41 104 Kč			
Celkem bez DPH							

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCĚ : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	1/3" barevná kamera ve vnějším krytu (IP65), ICR, DSS, stěnový držák, den/noc, DC objektiv 3.8-9.5 mm, 550TVL, citlivost 0 lux, 50dB, BLC, vestavěné vytápění, 18 IR LED, dosvit cca 25m 6x1 viz výkres č. D.1.5.1	6		4500,00	27 000,00	800,00	4 800,00
2	Digitální záznamové zařízení: 8 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, vzdálený dohled přes GPRS nebo LAN / Internet, možnost zaslání snímku po aktivaci alarmu na e-mail nebo na server přes FTP. 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	9170,00	9 170,00	1000,00	1 000,00
3	LCD monitor 24"	1	ks	4550,00	4 550,00	400,00	400,00
4	1x1 připojení k digitálnímu záznamovému zařízení, p.č. 2 HDD 2 TB	1	ks	2340,00	2 340,00	200,00	200,00
5	1x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 2 Napájecí zdroj 13,8 V / 6A	1	ks	1750,00	1 750,00	800,00	800,00
6	1x1 instalace u digitálního záznamového zařízení p.č. 2 Konektor BNC 8x1 - instalace pro zakončení jednotlivých koaxiálních kabelů Mezisoučet	8	ks	29,00	232,00	5,00	40,00
					45 042,00		7 240,00
Rozvody							
7	Kabel KOAX 75 Ohm 1x60 + 2x50 + 1x 30 + 2x 25	240	m	11,90	2856,00	10,00	2400,00
8	Kabel CYKY 2x1,5 1x60 + 2x50 + 1x 30 + 2x 25	240	m	9,80	2352,00	10,00	2400,00
9	Trubka PVC 23 p.o. 10x10 + 12x5 + 5x4	180	m	11,20	2016,00	25,00	4500,00
10	Krabice KU68 p.o. 15x1 odbočné krabice trubkových tras	15	ks	7,30	109,50	50,00	750,00
11	Krabice KO 97 p.o. 20x1 odbočné krabice trubkových tras	20	ks	11,50	230,00	70,00	1400,00
12	Přůraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 10x1 Mezisoučet	10	ks	0,00	0,00	150,00	1500,00
					7 563,50		12 950,00
Revize, koordinace, zkoušky							
13	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	2500,00	2 500,00
14	Revize systému 1x1 Mezisoučet	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
					0,00		3 000,00
Dodávka celkem							
Montáž				52 606 Kč			
Dodávka a montáž celkem				23 190 Kč			
				75 796 Kč			
Celkem bez DPH				75 796 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02 Budova B - investiční náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO02	SO 02 Budova B	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 488 507	0	0
Z	PSV celkem	1 890 022		
R	M práce celkem	711 142		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	4 089 672		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	4 089 672	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	4 089 672	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otokarova 108 633 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 48348171 DIČ: CZ48348171	
Základ pro DPH		15,0 %	4 089 672 Kč	
DPH		15,0 %	613 451 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 703 123 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 13-3381(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	41 216	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	156 470	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	305 333	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	301 362	0	0	0	0
5 Komunikace	25 018	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	165 769	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	236 165	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	169 940	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	12 242	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	76	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	14 310	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	7 179	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 427	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	101 109	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	184 067	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	137 344	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	294 229	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	10 737	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	253 932	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	22 869	0	0	0
763 Dřevostavby	0	3 481	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	46 943	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	427 401	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	191 088	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	64 124	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	81 818	0	0	0
781 Obklady keramické	0	45 534	0	0	0
783 Nátěry	0	2 834	0	0	0
784 Malby	0	22 510	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	305 651	0
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0	0	0	404 323	0
M44 Montáže stabilních hasicích zařízení	0	0	0	1 168	0
CELKEM OBJEKT	1 488 507	1 890 022	0	711 142	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 ZB pasy: Uroven -0,400 až -1,250:(((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85 Uroven -0,400 až -0,950:(11,55+6,4)*1,6*0,55	m3	102,97 87,18 15,80	187,74	19 331,96
2	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 ZB pasy: Uroven -0,400 až -1,250:(((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85 Uroven -0,400 až -0,950:(11,55+6,4)*1,6*0,55	m3	102,97 87,18 15,80	18,28	1 882,33
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 ZB patky: Uroven -0,400 až -1,050:(1,6*1,6*0,65)*3	m3	4,99 4,99	727,23	3 630,33
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 ZB patky: Uroven -0,400 až -1,050:(1,6*1,6*0,65)*3	m3	4,99 4,99	100,17	500,05
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Kolem budovy: Uroven -0,350 až -0,7575:(22,25+15,2)*2*2,0*0,4075 Mezisoučet Uvnitř budovy: Skladba S1 - násyp zeminy: Uroven -0,400 až -0,7575:(((12,05*5,1)+(7,65*4,6)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,3575 0 ZB pasy: Uroven -0,400 až -1,250:(((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*1,6*0,85-(((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,4*0,85 Uroven -0,400 až -0,950:(11,55+6,4)*1,6*0,55-(11,55+6,4)*0,4*0,55 Mezisoučet ZB patky: Uroven -0,400 až -1,050:(1,6*1,6*0,65)*3-(0,4*0,4*0,65)*3 Mezisoučet	m3	188,34 61,04 61,04 45,39 65,38 11,85 122,62 4,68 4,68	70,01	13 185,61
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Plán - úroveň -0,400:(22,25*15,2)	m2	338,20 338,20	7,94	2 685,31
Celkem za	1 Zemní práce					41 215,59
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
7	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 ZB pasy: Uroven -0,200 až -1,200:(((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,4*1,0 Uroven -0,200 až -0,900:(11,55+6,4)*0,4*0,7	m3	30,67 25,64 5,03	2 425,03	74 365,97
8	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení ZB pasy: Uroven -0,200 až -1,200:(((17,95+12,95+1,2)*2+(5,1+0,5+0,5+4,6+7,65+1,2+4,4+0,5+0,5+3,25+4,7+10,65+4,7+0,5+0,5+1,5+12,05))*1,0 Uroven -0,200 až -0,900:(11,55+6,4)*2*0,7	m2	152,13 127,00 25,13	261,25	39 743,96
9	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění ZB pasy:	m2	152,13	50,31	7 653,66

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň -0,200 až - 1,200:(((17,95+12,95+1,2)*2+(5,1+0,5+0,5+4,6+7,65+1,2+4,4+0,5+0,5 +3,25+4,7+10,65+4,7+0,5+0,5+1,5+12,05))*1,0		127,00		
		Uroveň -0,200 až -0,900:(11,55+6,4)*2*0,7		25,13		
10	274353131R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,10 m2, hl. 1 m	kus	2,00	203,12	406,24
		ZB pasy :				
		Prostup ZTI 300/300/400 mm:2		2,00		
11	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,21	26 209,13	31 689,46
		ZB pásy:(1957,5-(575,72+172,72))*0,001		1,21		
12	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,43	2 691,29	1 162,64
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:(0,4*0,4*0,9)*3		0,43		
13	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	4,32	284,36	1 228,44
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:((0,4+0,4)*2*0,9)*3		4,32		
14	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,32	50,78	219,37
		ZB patky:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:((0,4+0,4)*2*0,9)*3		4,32		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				156 469,73
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
15	311238148U00	Zed' nosná z keramických broušených tvárnic na tenkovrstvou maltu	m2	228,97	861,90	197 344,93
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:(((17,95+12,95+1,2)*2*3,0+(8,7+7,6)*3,0)- (((0,85*0,95)*2+(0,95*2,25)*8+(2,1*0,95)*2+(1,5*2,8)+(2,6*2,8)+(1,0*2, 5)*3+(1,3*2,5)+(1,4*2,5))		193,07		
		Mezisoučet		193,07		
		Atika:				
		Uroveň +3,050 až +3,550:(((17,95+12,95+1,2)*2*0,5+(7,6*0,5))		35,90		
		Mezisoučet		35,90		
16	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00	189,30	1 325,10
		P/7:7		7,00		
17	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm	kus	40,00	243,21	9 728,40
		P/3:(4*10)		40,00		
18	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm	kus	9,00	281,73	2 535,57
		P/1:(3*3)		9,00		
19	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm	kus	10,00	344,96	3 449,60
		P/2:(3*2)		6,00		
		P/6:(4*1)		4,00		
20	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2750 mm	kus	8,00	651,36	5 210,88
		P/5:(4*2)		8,00		
21	317168139R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3250 mm	kus	4,00	742,35	2 969,40
		P/4:(4*1)		4,00		
22	317321411R00	Beton překladů železový C 25/30	m3	0,21	3 036,58	631,30
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,3*0,18)		0,21		
23	317351107R00	Bednění překladů - zřízení	m2	1,05	489,01	513,46
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,5*0,3)		1,05		
24	317351108R00	Bednění překladů - odstranění	m2	1,05	129,49	135,96
		Profil I č. 180 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
25	317941121R00	Strop nad 1.NP:(3,5*0,3)		1,05		
		Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,32	5 077,90	1 636,61
		Profil L 40/40/4 mm:				
		Rozvaděč EL400/1250 mm:(0,6*2,42)*0,001		0,00		
		Rozvaděč UT 1050/850 mm:(1,3*2,42)*0,001		0,00		
		Rozvaděč EL 850/1250 mm:(1,05*2)*2,42*0,001		0,01		
		Mezisoučet		0,01		
		Zastřešení terasy:				
		Profil HEB č. 100 mm:(5,6+1,6+3,0)*30,65*0,001		0,31		
		Mezisoučet		0,31		
26	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,17	5 077,90	856,13
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*2)*21,9*0,001		0,17		
27	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	8,00	72,41	579,28
		P/1:(1,5*3)		4,50		
		P/2:(1,75*2)		3,50		
28	331231129R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P25 na MC 15	m3	0,72	4 633,48	3 315,25
		Uroveň -0,100 až +2,550:(0,3*0,3*2,65)*3		0,72		
29	342248112R00	Příčky z keramických příčkových 11,5 P+D na MVC 5 tl. 115 mm	m2	131,22	479,00	62 852,94
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:((5,25*3)+1,6+9,75+3,0+(1,8*3)+(4,85*2)+3,1+0,775)*3,0-((0,9*2,32)+(1,0*2,32)*6)		131,22		
30	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	1,39	628,64	871,30
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,18)*2		1,39		
31	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	3,98	294,52	1 172,93
		Profil L 40/40/4 mm:				
		Rozvaděč EL400/1250 mm:(0,6*0,3)		0,18		
		Rozvaděč UT 1050/850 mm:(1,3*0,3)		0,39		
		Rozvaděč EL 850/1250 mm:(1,05*0,5)		0,53		
		Mezisoučet		1,10		
		Profil I č. 180 mm:				
		Strop nad 1.NP:(3,85*0,75)		2,89		
		Mezisoučet		2,89		
32	13231054	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm	T	0,01	22 241,20	233,53
		Prořez:(0,0097*1,08)		0,01		
33	13388425	Tyč průřezu HEB100, střední, jakost oceli 11375	T	0,34	19 085,48	6 443,26
		Prořez:(0,3126*1,08)		0,34		
34	13480910	Tyč průřezu I 180, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,18	19 369,03	3 527,10
		Prořez:(0,1686*1,08)		0,18		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				305 332,94
35	411168243R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 3,25-4 m	m2	15,44	1 327,25	20 496,06
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W3:(4,35*3,55)		15,44		
36	411168244R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 4,25-5 m	m2	37,29	1 330,39	49 606,92
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W2:(7,85*4,75)		37,29		
37	411168245R00	Strop keramický, OVN 62,5, tl.250, nosník 5,25-6 m	m2	116,67	1 363,52	159 085,29

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Strop nad 1.NP:				
		Stropní nosník W1:(12,2*5,25)		64,05		
		Stropní nosník W4:(10,85*4,85)		52,62		
38	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,76	26 093,79	19 859,98
		Strop nad 1.NP:(((17,95*10,90)+(5,45*2,05))- ((5,15*1,5)+(4,05*1,2)))*1,30*3,014*0,001		0,76		
39	417238112R00	Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 238 mm	m	64,20	170,80	10 965,36
		Strop nad 1.NP:(17,95+12,95+1,2)*2		64,20		
40	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	7,22	2 458,64	17 750,15
		Strop nad 1.NP:				
		Věnc V1 :(53,0*0,22*0,25)		2,92		
		Věnc V2:((10,9*0,22*0,25)+(7,9*0,3*0,25))		1,19		
		Věnc V3:(12,7*0,3*0,25)		0,95		
		Mezisoučet		5,06		
		Atika:				
		Věnc V4:(72,0*0,3*0,1)		2,16		
		Mezisoučet		2,16		
41	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	14,40	292,76	4 215,74
		Atika:				
		Věnc V4:(72,0*0,1)*2		14,40		
		Mezisoučet		14,40		
42	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	14,40	62,76	903,74
		Atika:				
		Věnc V4:(72,0*0,1)*2		14,40		
		Mezisoučet		14,40		
43	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,71	26 103,86	18 478,92
		Strop nad 1.NP:				
		Věnc V1 :(53,0*4,1)*0,001		0,22		
		Věnc V2:(18,8*4,9)*0,001		0,09		
		Věnc V3:(12,7*5,3)*0,001		0,07		
		Mezisoučet		0,38		
		Atika:				
		Věnc V4:(72,0*4,6)*0,001		0,33		
		Mezisoučet		0,33		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				301 362,17
Díl:	5	Komunikace				
44	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	38,12	110,47	4 211,12
		Okapový chodník:(12,75+12,0+11,0+5,75+12,0)*0,4		21,40		
		Mezisoučet		21,40		
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a:16,72		16,72		
		Mezisoučet		16,72		
45	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	38,12	105,60	4 025,47
		Okapový chodník:(12,75+12,0+11,0+5,75+12,0)*0,4		21,40		
		Mezisoučet		21,40		
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a:16,72		16,72		
		Mezisoučet		16,72		
46	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	64,00	111,83	7 157,12
		Okapový chodník:(13,25+12,0+11,5+6,0+12,0+0,5)		55,25		
		Mezisoučet		55,25		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba c:				
		m.č. 1.03a:(2,65+4,85+1,25)		8,75		
		Mezisoučet		8,75		
47	592173070	Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	129,28	21,76	2 813,13
		Ztratiné:(64,0*2)*1,01		129,28		
48	59245320	Dlaždice betonová 40x40x4 cm šedá	m2	38,50	176,90	6 810,86
		Ztratiné:(38,12*1,01)		38,50		
Celkem za		5 Komunikace				25 017,70
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
49	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková	m2	158,20	252,40	39 929,68
		1.NP:				
		m.č. 1.01:7,20		7,20		
		m.č. 1.02:13,80		13,80		
		m.č. 1.03:27,50		27,50		
		m.č. 1.04:6,10		6,10		
		m.č. 1.05:9,50		9,50		
		m.č. 1.06:4,60		4,60		
		m.č. 1.07:14,50		14,50		
		m.č. 1.08:14,50		14,50		
		m.č. 1.09:14,50		14,50		
		m.č. 1.10:20,00		20,00		
		m.č. 1.11:14,50		14,50		
		m.č. 1.12:8,50		8,50		
		m.č. 1.13:3,00		3,00		
50	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	45,65	185,81	8 482,45
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad:45,6512		45,65		
51	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	462,96	253,49	117 356,69
		Odd.781,pol.č. - keramický obklad:45,6512		-45,65		
		Mezisoučet		-45,65		
		1.NP:				
		Uroveň -0,200 až +2,800:				
		m.č.				
		1.01:((1,95+2,45+1,95)*3,0+(1,3+1,8)*2*3,0+(2,25+1,3+2,25)*0,3+(2,75+1,5+2,75)*0,3)-((1,0*2,25)*2+(1,3*2,25)*2+(1,5*2,75))		27,02		
		m.č.				
		1.02:((8,55+1,6)*2*3,0+(2,25+1,4+2,25)*0,3+(2,25+1,0+2,25)*0,3)-((1,0*2,25)*7+(1,4*2,25)+(2,45*3,0))		41,37		
		m.č. 1.03:((4,85+5,65)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3+(2,75+2,6+2,75)*0,3)-((1,4*2,25)+(0,95*2,0)+(2,6*2,75))		55,00		
		m.č. 1.04:((3,4+1,8)*2*3,0+(0,95*2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		28,19		
		m.č. 1.05:((3,2+3,1+0,775)*2*3,0+(2,1+0,7)*2*0,3)-((0,9*2,25)+(1,0*2,25)+(2,1*0,7))		38,39		
		m.č. 1.06:((1,5+3,1)*2*3,0+(0,85+0,7)*2*0,3)-((0,9*2,25)+(0,85*0,7))		25,91		
		m.č. 1.07:((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		
		m.č. 1.08:((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		
		m.č. 1.09:((2,75+5,25)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		45,62		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 1.10:((3,5+7,15)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)- ((1,0*2,25)+(0,95*2,0)*2)		59,62		
		m.č. 1.11:((4,85+3,0)*2*3,0+(0,95+2,0)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,95*2,0))		44,72		
		m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*3,0+(2,1+0,7)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(2,1*0,7))		33,06		
		m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*3,0+(0,85+0,7)*2*0,3)-((1,0*2,25)+(0,85*0,7))		18,49		
		Mezisoučet		508,62		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				165 768,82
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
52	620471112U00	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá Z tl 2mm	m2	19,19	200,65	3 849,59
		Ostění oken:				
		Pohled JZ:((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4)*0,12		3,93		
		Pohled SZ:(0,95+2,0)*2*0,12		0,71		
		Pohled				
		SV:((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55))*0,12		3,22		
		Pohled JV:((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)*0,12		1,79		
		Mezisoučet		9,65		
		Pilíře terasy:				
		Uroveň -0,100 až +2,550:((0,3+0,3)*2*2,65)*3		9,54		
		Mezisoučet		9,54		
53	620472911U00	Vyrov omítka tmel + tkanina	m2	18,53	147,00	2 723,91
		Ostění otvorů:				
		Pohled JZ:((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4)*0,1		3,28		
		Pohled SZ:(0,95+2,0)*2*0,12		0,71		
		Pohled				
		SV:((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55))*0,12		3,22		
		Pohled JV:((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)*0,12		1,79		
		Mezisoučet		8,99		
		Pilíře terasy:				
		Uroveň -0,100 až +2,550:((0,3+0,3)*2*2,65)*3		9,54		
		Mezisoučet		9,54		
54	622311014R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	65,16	90,31	5 884,60
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň +0,200:(18,19+13,19+1,2)*2		65,16		
55	622311153RT3	Zatep.systém průvlak terasy EPS F tl.30mm (lambda= 0,039 W/m.K) s omítkou silikon. 3,2 kg/m2, lepidl	m2	11,82	652,11	7 707,94
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:((1,3+5,15+2,65)*0,3+(1,6+5,75+3,25+0,3+2,95+5,15+1,3)*0,3+(1,3+5,75+2,95)*0,3)		11,82		
56	622311523RU1	Zateplovací systém soklu, XPS tl. 120 mm (lambda= 0,035 W/m.K) s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	18,73	853,12	15 977,23
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až +0,200:(18,19+13,19+1,2)*2*0,3-(1,5+2,6)*0,2		18,73		
57	622311523RV1	Zateplovací systém soklu, XPS tl. 120 mm (lambda= 0,035 W/m.K) zakončený stěrkou s výztuž. tkaninou	m2	58,64	606,12	35 545,30
		Sokl kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až -1,000:(18,19+13,19+1,2)*2*0,9		58,64		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	622319433RT3	Zatepl.syst.fasáda clima EPS F 120mm (lambda=0,032 W/m.K) s omítkou silikonovou 3,3 kg/m2 Pohled JZ: Uroveň +0,200 až +3,650: (5,15+13,10)*3,45-((2,6*2,35)+(0,95*2,0)*4) Pohled SZ: Uroveň +0,200 až +3,650: (11,20+2,05)*3,45-(0,95*2,0) Pohled SV: Uroveň +0,200 až +3,650: (8,75+1,2+3,75+1,2+5,75)*3,45-((0,95+2,0)+(2,1*0,7)*2+(0,85*0,7)+(1,5*2,35)) Pohled JV: Uroveň +0,200 až +3,650: (11,75+1,5)*3,45-((0,85*0,7)+(0,95*2,0)*2)	m2	195,62	790,09	154 553,46
59	622405932R00	KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina Pohled JZ: ((2,55+2,6*2,55)+(0,95+2,0)*2*4) Pohled SZ: (0,95+2,0)*2 Pohled SV: ((0,95+2,0)*2+(2,1+0,7)*2*2+(0,85+0,7)*2+(2,55+1,5+2,55)) Pohled JV: ((0,85+0,7)*2+(0,95+2,0)*2*2)	m	80,38 32,78 5,90 26,80 14,90	40,33	3 241,73
60	622405941R00	KZS začíšťovací okenní lišta Pohled JZ: ((2,55+2,6*2,55)+(2,0+0,95+2,0)*4) Pohled SZ: (2,0+0,95+2,0) Pohled SV: ((2,0+0,95+2,0)+(0,7+2,1+0,7)*2+(0,7+0,85+0,7)+(2,55+1,5+2,55)) Pohled JV: ((0,7+0,85+0,7)+(2,0+0,95+2,0)*2)	m	66,88 28,98 4,95 20,80 12,15	50,42	3 372,09
61	622405942R00	KZS začíšťovací parapetní lišta Pohled JZ: (0,95*4) Pohled SZ: 0,95 Pohled SV: (0,95+(2,1*2)+0,85) Pohled JV: (0,85+(0,95*2))	m	13,50 3,80 0,95 6,00 2,75	101,56	1 371,06
62	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená Uroveň -0,100 až +2,550: ((0,3+0,3)*2*2,65)*3	m2	9,54 9,54	203,12	1 937,76
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				236 164,67
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
63	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10 Podkladní beton pod základové kce: ZB patky: Uroveň -1,000 až -1,050: (0,7*0,7*0,05)*3 ZB pasy: Uroveň -1,200 až -1,250: ((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*0,7*0,05 Uroveň -0,900 až 0,950: (11,55+6,4)*0,7*0,05	m3	2,95 0,07 2,24 0,63	2 210,14	6 509,30
64	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 Odd.771.pol.č. - skladba a: (35,10*0,06) Odd.776.pol.č. - skladba b: (111,60*0,065) Odd.771.pol.č. - skladba d: (11,50*0,06)	m3	10,05 2,11 7,25 0,69	6 500,00	65 325,00
65	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Skladba S1 - podkladní beton: Uroveň -0,200 až -0,300 ((12,05*5,1)+(7,65*4,0)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1	m3	12,24 12,24	2 363,38	28 919,50
66	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	10,05	253,57	2 548,38

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odd.771.pol.č. - skladba a:(35,10*0,06)		2,11		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:(111,60*0,065)		7,25		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:(11,50*0,06)		0,69		
67	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	12,24	127,96	1 565,78
		Skladba S1 - podkladní beton:				
		Uroveň -0,200 až -0,300				
		:((12,05*5,1)+(7,65*4,0)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1		12,24		
68	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	8,63	250,13	2 157,37
		Podkladní beton pod základové kce:				
		ZB patky:				
		Uroveň -1,000 až -1,050:((0,7+0,7)*2*0,05)*3		0,42		
		ZB pasy:				
		Uroveň -1,200 až -1,250:((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*2*0,05		6,41		
		Uroveň -0,900 až 0,950:(11,55+6,4)*2*0,05		1,80		
69	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	8,63	65,10	561,49
		Podkladní beton pod základové kce:				
		ZB patky:				
		Uroveň -1,000 až -1,050:((0,7+0,7)*2*0,05)*3		0,42		
		ZB pasy:				
		Uroveň -1,200 až -1,250:((17,95+12,15+1,2)*2+(0,5*3))*2*0,05		6,41		
		Uroveň -0,900 až 0,950:(11,55+6,4)*2*0,05		1,80		
70	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,43	26 305,48	37 545,81
		Skladba S1 - podkladní beton:				
		Uroveň -0,200 až -0,300 : (575,72+172,72)*0,001		0,75		
		Mezisoučet		0,75		
		Odd.771.pol.č. - skladba a:(35,10*1,3)*3,301*0,001		0,15		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:(111,60*1,3)*3,301*0,001		0,48		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:(11,50*1,3)*3,301*0,001		0,05		
		Mezisoučet		0,68		
71	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	12,70	703,44	8 930,52
		Skladba S1 - štěrkopisek:				
		Uroveň -0,300 až -0,400				
		:((12,05*5,1)+(7,65*4,6)+(4,4*3,4)+(4,7+10,65))*0,1		12,70		
72	632451032R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm	m2	158,20	100,36	15 876,95
		Odd.771.pol.č. - skladba a:35,10		35,10		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:111,60		111,60		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:11,50		11,50		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				169 940,11
Díl:	64	Výplně otvorů				
73	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	10,00	589,04	5 890,40
		Ocelová záruben:				
		800/1970 mm:				
		T/8 - levá:1		1,00		
		Mezisoučet		1,00		
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá:2		2,00		
		T/7 - levá:5		5,00		
		T/7 - pravá:2		2,00		
		Mezisoučet		9,00		
74	55330319	Zárubeň ocelová 800x1970x110 L	kus	1,00	631,69	631,69
		800/1970 mm:				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		T/8 - levá:1		1,00		
75	55330321	Zárubeň ocelová 900x1970x110 L	kus	7,00	634,06	4 438,42
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá:2		2,00		
		T/7 - levá:5		5,00		
76	55330322	Zárubeň ocelová 900x1970x110 P	kus	2,00	640,83	1 281,66
		900/1970 mm:				
		T/7 - pravá:2		2,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				12 242,17
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
77	931992124U00	Výplň dilat spár extrud XPS tl 50mm	m2	0,50	152,34	76,17
		1.NP - poznámka 1):				
		Rozvaděč EL 400/1250 mm:(0,4*1,25)		0,50		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				76,17
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
78	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	132,21	40,26	5 322,77
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
79	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	132,21	15,05	1 989,76
		Nájem lešení:132,21		132,21		
80	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	132,21	25,21	3 333,01
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
81	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	132,21	11,98	1 583,88
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
82	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	132,21	8,53	1 127,75
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
83	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	132,21	7,21	953,23
		Kolem budovy:				
		Uroveň -0,100 až				
		+3,650:(13,10+11,20+8,75+1,2+3,75+3,25+5,75+11,75+5,15+1,5+2*1,2)*1,95		132,21		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				14 310,41
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
84	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	203,96	35,20	7 179,48
		1.NP:((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2))		203,96		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 179,48
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
85	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m pol.č. 7 až 84 výkaz výměr viz. sloupec hmotnosti	t	405,92	131,62	53 427,44
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				53 427,44
Díl: 711		Izolace proti vodě				

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 :((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))	m2	194,24	165,00	32 050,01
87	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 až +0,200:(17,95+12,95+1,2)*2*0,4	m2	25,68	180,00	4 622,40
88	711491171RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 :((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))	m2	194,24	12,06	2 342,56
89	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 :((17,95*10,9)+(5,45*2,05))-((5,15*1,5)+(4,05*1,2))	m2	194,24	12,06	2 342,56
90	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 až +0,200:(17,95+12,95+1,2)*2*0,4	m2	25,68	12,19	313,04
91	711491272RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá materiál ve specifikaci Skladba S1: Uroven -0,200 až +0,200:(17,95+12,95+1,2)*2*0,4	m2	25,68	12,19	313,04
92	28322029	Fólie PVC tl. 2,0, š. 1300 mm zemní Ztratné: Vodorovná : (194,2425*1,13) Svislá: (25,68*1,16)	m2	249,28	200,23	49 913,90
93	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2 Ztratné: Vodorovná : (194,2425*0,368)*2 Svislá: (25,68*0,368)*2	kg	161,86	42,22	6 833,86
94	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m pol.č. 86 až 93 stanovený procentuální přesun hmot	%	962,72	2,47	2 377,92
Celkem za		711 Izolace proti vodě				101 109,29
Díl:	712	Živičné krytiny				
95	712311101R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP Střecha: Uroven +3,050:((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))	m2	173,06	9,87	1 708,13
96	712341559R00	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením Střecha: Uroven +3,050:((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))	m2	173,06	78,67	13 614,83
97	712372111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton tl.izolace do 200mm,fólie ve specifikaci vč.detail Střecha: Vodorovná: Uroven +3,650 :((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2)) Mezisoučet Svislá:	m2	232,99	345,00	80 383,10

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Uroveň +3,270 až +3,650 :((12,2+10,3)*2+(4,85+10,85)*2)*0,38		29,03		
		Mezisoučet		29,03		
98	712391171RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	232,99	12,09	2 816,90
		Střecha:				
		Vodorovná:				
		Uroveň +3,650 :((18,25*11,20)+(5,75*2,05))-((5,15*1,5)+(3,75*1,2))		203,96		
		Mezisoučet		203,96		
		Svislá:				
		Uroveň +3,270 až +3,650 :((12,2+10,3)*2+(4,85+10,85)*2)*0,38		29,03		
		Mezisoučet		29,03		
99	11163150	Lak asfaltový izolační ALP sud nevratný	T	0,03	36 592,37	1 266,10
		Ztratiné:(173,0625*0,0002)		0,03		
100	28322103.A	Fólie PVC tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá	m2	264,15	215,00	56 793,26
		Ztratiné:				
		Vodorovná:(203,9625*1,13)		230,48		
		Svislá:(29,0320*1,16)		33,68		
101	62836110	Pás asfaltovaný těžký s Al vložkou S 40 1x7,5 m	m2	199,02	96,42	19 189,69
		Ztratiné:(173,0625*1,15)		199,02		
102	68536855	Plst' metrová vpichovaná 350g/m2	kg	85,74	42,38	3 633,75
		Ztratiné:				
		Vodorovná:(203,9625*0,368)		75,06		
		Svislá:(29,0320*0,368)		10,68		
103	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m pol.č. 95 až 102 stanovený procentuál. přesun hmot	%	1 887,27	2,47	4 661,55
Celkem za		712 Živičné krytiny				184 067,31
Díl:	713	Izolace tepelné				
104	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	158,20	35,25	5 576,55
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771,pol.č. - skladba a:35,10		35,10		
		Odd.776,pol.č. - skladba b:111,60		111,60		
		Odd.771,pol.č. - skladba d:11,50		11,50		
105	713121211R00	Izolace tep podlah volně pásek	m	191,20	10,00	1 912,00
		Odd.771,pol.č. - spára stěna-podlaha:74,80		74,80		
		Odd.776,pol.č. - PVC soklík:116,40		116,40		
106	713141151R00	Izolace tepelná střeš kladená na sucho 1vrstvá	m2	346,13	17,06	5 904,89
		Střecha - skladba S2:				
		Uroveň +3,050:((7,85*10,3)+(4,35*9,1)+(4,85*10,85))*2		346,13		
107	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	178,77	12,05	2 154,13
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771,pol.č. - skladba a:(35,10*1,13)		39,66		
		Odd.776,pol.č. - skladba b:(111,60*1,13)		126,11		
		Odd.771,pol.č. - skladba d:(11,50*1,13)		13,00		
108	28375329	Pásek dilatační okrajový š. 120mm tl. 5 mm	m	195,02	12,07	2 353,94
		Ztratiné:				
		Odd.771,pol.č. - spára stěna-podlaha:(74,80*1,02)		76,30		
		Odd.776,pol.č. - PVC soklík:(116,40*1,02)		118,73		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
109	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S 1000 x 500 mm (lambda=0,037 W/m.K)	m3	51,44	1 450,00	74 589,74
		Ztratiné:				
		Polystyrén EPS 100 S tl. 200 mm:				
		Skladba S2:(173,0625*0,2)*1,02		35,30		
		Mezisoučet		35,30		
		Polystyrén EPS 100 S tl. 100 mm:				
		Odd.771.pol.č. - skladba a:(35,10*0,1)*1,02		3,58		
		Odd.776.pol.č. - skladba b:(111,60*0,1)*1,02		11,38		
		Odd.771.pol.č. - skladba d:(11,50*0,1)*1,02		1,17		
		Mezisoučet		16,14		
110	28375971	Deska - klín spádový EPS 100 S Stabil	m3	24,71	1 750,00	43 248,28
		Ztratiné:				
		Skladba S2:(173,0625*0,14)*1,02		24,71		
111	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 6 m pol.č. 104 až 110 stanovený procentuál.přesun hmot	%	1 557,81	1,03	1 604,55
	Celkem za	713 Izolace tepelné				137 344,08
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
112	ZTI	ZTI - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	294 229,00	294 229,00
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				294 229,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
113	PLYN. ZARIZEN	Plynová zařízení - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	10 737,00	10 737,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				10 737,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
114	VYTAPENI	Vytápění - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	253 932,00	253 932,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				253 932,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
115	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	21,00	122,77	2 578,17
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:4,0		4,00		
		Profil 50/160 mm:17,0		17,00		
116	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	4,30	159,96	687,83
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 120/160 mm:4,3		4,30		
117	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných, prkna hrubá na sraz	m2	4,76	76,38	363,76
		Nadstřešení vstupu:(3,81*1,25)		4,76		
118	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,34	1 132,37	389,08
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:(4,0*0,05*0,03)		0,01		
		Profil 50/160 mm:(17,0*0,05*0,16)		0,14		
		Profil 120/160 mm:(4,3*0,12*0,16)		0,08		
		Prkna tl. 25 mm:(3,81*1,25)*0,025		0,12		
119	762421013U00	Obložení strop OSB 15 sraz šroub	m2	11,82	268,14	3 169,41
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15				
		mm:((1,3+5,15+2,65)*0,3+(1,6+5,75+3,25+0,3+2,95+5,15+1,3)*0,3+(1,3+5,75+2,95)*0,3)		11,82		
120	762810013U00	Záklap OSB 15 sraz na šroub	m2	26,71	266,47	7 117,95
		Atika:				
		Uroveň +3,650:(18,25+12,35+1,2)*2*0,42		26,71		
121	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,58	160,97	93,04
		OSB deska tl. 15 mm - záklap:(26,712*0,015)		0,40		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		OSB deska tl. 15 mm - obklad : (11,82*0,015)		0,18		
122	PC-DREV.HRAN	Dřevěné hranoly dle jednotlivých profilů vč. impregnace - specifikace viz. výpis v.č. D.2.1.10	m3	0,24	6 499,71	1 576,18
		Nadstřešení vstupu:				
		Profil 50/30 mm:(4,0*0,05*0,03)*1,08		0,01		
		Profil 50/160 mm:(17,0*0,05*0,16)*1,08		0,15		
		Profil 120/160 mm:(4,3*0,12*0,16)*1,08		0,09		
123	PCKONZOLATR	Kotvení trámu do ZB věnce pomocí ocelové svařované konzoly (cca 2,0 kg) - D+M viz. v.č.D.2.1.10	ks	1,00	152,34	152,34
		Nadstřešení vstupu:1		1,00		
124	PC-KOTV. FOSE	Kotvení fošen pomocí profilu 50/30mm do ZB věnce ocelovými hmoždinami - D+M viz. v.č. D.2.1.10	ks	14,00	301,29	4 218,06
		Nadstřešení vstupu:(7*2)		14,00		
125	PCZAVTYCTRA	Kotvení trámu do ZB věnce pomocí ocelové zavítové tyče na chemii - D+M viz. v.č. D.2.1.10	ks	2,00	203,12	406,24
		Nadstřešení vstupu:2		2,00		
126	60510135	Prkno SM/JD neomítané l.jak.24-32x250-300	m3	0,13	4 570,11	598,68
		Ztratiné:				
		Nadstřešení vstupu:(3,81*1,25)*0,025*1,10		0,13		
127	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m pol.č. 115 až 126 stanovený procentuál.přesun hmo	%	223,26	6,80	1 518,17
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				22 868,92
Díl:	763	Dřevostavby				
128	763111113R00	Příčky sádkartonové W111 12,5 GKB 125	m2	4,40	725,83	3 190,02
		1.NP - m.č. 1,01,1,02:				
		T/10:(2,45*3,0)-(1,5*1,97)		4,40		
129	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m pol.č. 128 stanovený procentuální přesun hmot	%	32,52	8,96	291,41
	Celkem za	763 Dřevostavby				3 481,43
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
130	764211441RT2	Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 30° plocha do 25 m2	m2	5,43	1 230,99	6 680,58
		Nadstřešení vstupu:(4,05*1,34)		5,43		
131	764218111R00	Strukturální dělicí vrstva	m2	5,43	219,88	1 193,29
		Nadstřešení vstupu:(4,05*1,34)		5,43		
132	764252401R00	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	11,00	318,27	3 500,97
		K/2:11,0		11,00		
133	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm	kus	2,00	740,36	1 480,72
		K/2:2		2,00		
134	764291410R00	Závětná lišta z Ti Zn plechu, rš 250 mm	m	6,50	313,73	2 039,25
		K/7:6,5		6,50		
135	764421320R00	Oplechování říms z Al plechu, rš 150 mm	m	6,70	245,27	1 643,31
		K/8:6,7		6,70		
136	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení	m	14,10	500,22	7 053,10
		K/1:14,1		14,10		
137	764521220R00	Oplechování atik z poplastovaného plechu,rš 150 mm	m	65,50	200,95	13 162,23
		K/5:65,5		65,50		
138	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 200 mm	m	9,00	353,33	3 179,97
		K/6:9,0		9,00		
139	764554501U00	Odpadní trouby TiZn kruhové D 80	m	7,00	298,24	2 087,68
		K/3:7,0		7,00		
140	764554502U00	Odpadní trouby TiZn kruhové D 100	m	10,50	345,07	3 623,24

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		K/4:10,5		10,50		
141	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m pol.č. 130 až 140 stanovený procentuál.přesun hmot	%	680,02	1,91	1 298,84
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				46 943,16
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
142	766421213R00	Obložení podhledů jednod. palubkami SM š. do 10 cm	m2	5,35	204,74	1 095,99
		Nadstřešení vstupu:(3,81*(1,22+0,185))		5,35		
143	766427112R00	Podkladový rošt pro obložení podhledů	m	40,00	85,08	3 403,20
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:(1,3+5,75+2,95)*4		40,00		
144	PC - 766 - PL/1	Světlovod s pevným tubusem DN 350 mm, dl. 0,9 m dle výpisu - D+M	ks	2,00	14 595,60	29 191,20
		PL/1:2		2,00		
145	PC - 766 - T/1	Okno z euro profilů 950/2000 mm vč.kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	8,00	11 286,49	90 291,92
		T/1:8		8,00		
146	PC - 766 - T/10	Vnitř.dřev.stěna 1500/2020mm s posuv.dveř.900/1970 mm vč.posuvu,kování,zámek,madlo dle výpisu - D+M	ks	1,00	26 574,39	26 574,39
		T/10:1		1,00		
147	PC - 766 - T/11	Kuchynská linka ve tvaru L dl.3050+1470/2000mm vč. nerez.digestoře s odvodem na střechu dle výpis-D+	ks	1,00	61 940,26	61 940,26
		T/11:1		1,00		
148	PC - 766 - T/2	Stěna z euro profilů 2600/2550mm s dveřmi 950/2550 mm vč.kování,zapušt.prahu dle výpisu-specifikace	ks	1,00	24 089,61	24 089,61
		T/2:1		1,00		
149	PC - 766 - T/3	Okno z euro profilů 850/700 mm vč. kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	2,00	7 229,25	14 458,50
		T/3:2		2,00		
150	PC - 766 - T/4	Okno z euro profilů 2100/700 mm vč. kování vnitřního dřev. parapetu dle výpisu - specifikace	ks	2,00	10 008,56	20 017,12
		T/4:2		2,00		
151	PC - 766 - T/5	Stěna z euro profilů 1500/2550mm s dveřmi 900+450/ 2100 mm vč.kování,zapušt.prahu dle výpisu-specifi	ks	1,00	56 798,05	56 798,05
		T/5:1		1,00		
152	PC - 766 - T/6	Vnitřní dveře na WC 900/1970 mm vč. kování, zámek-vložkový,dvevní zarážky,nerez.madlo dle výpisu-D+	ks	2,00	8 070,49	16 140,98
		T/6 - levé:2		2,00		
153	PC - 766 - T/7	Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. kování, zámek-vlož. dvevní zarážky dle výpisu - D+M	ks	7,00	4 113,10	28 791,70
		T/7 - levé:5		5,00		
		T/7 - pravé:2		2,00		
154	PC - 766 - T/8	Vnitřní dveře 800/1970 mm vč. kování, zámek-vlož. dvevní zarážky dle výpisu - D+M	ks	1,00	4 096,18	4 096,18
		T/8 - levé:1		1,00		
155	PC - 766 - T/9	Vnitř.dřev.stěna 1400/2020mm s posuv.dveř.900/1970 mm vč.posuvu,kování,zámek,madlo dle výpisu - D+M	ks	1,00	21 090,26	21 090,26
		T/9:1		1,00		
156	PC-MONT. T/1-5	Montáž EURO výplní T/1 až T/5 (14 ks) u oken vč. vnitřního dřevěného parapetu	ks	1,00	23 137,64	23 137,64
		Montáž EURO výplní:1		1,00		
157	60517102	Lať SM/JD 1 pod 25 cm2 délka 200-399 cm	m3	0,07	8 774,61	579,12
		Ztratné:				
		Zastřešení terasy:				
		OSB deska tl. 15 mm:((1,3+5,75+2,95)*4*0,05*0,03)*1,10		0,07		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
158	61191685	Palubka obkladová SM tloušťka 12,5 šíře 96 mm A/B Ztratiné: Nadstřešení vstupu:(3,81*(1,22+0,185))*1,10	m2	5,89	219,37	1 291,74
159	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m pol.č. 142 až 158 stanovený procentuál.přesun hmot	%	3 588,30	1,23	4 413,61
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				427 401,48
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
160	PC - 767 - Z/1	Sestava vybavení pro imobilní WC, koupelnu dle výpisu - D+M Z/1:1	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
161	PC - 767 - Z/2	Ocelová vrátka zakrytí kotle 1750/1600 mm dle výpisu vč. kování, rámu, výplně - D+M Z/2:1	ks	1,00	4 827,40	4 827,40
162	PC - 767 - Z/3	Poštovní skříňka 320/240/60 mm - nerezová pro zabudování do zdiva dle výpisu - D+M Z/3:1	ks	1,00	2 413,70	2 413,70
163	PC - 767 - Z/4	Vnější čistící rohož 800/600 mm dle výpisu vč. Al zapuštěného rámu - D+M Z/4:1	ks	1,00	3 632,40	3 632,40
164	PC - 767 - Z/5	Vnitřní čistící rohož 1500/800 mm dle výpisu bez rámu - D+M Z/4:1	ks	1,00	2 413,70	2 413,70
165	PC-PRECHOD.L	Přechodová nerezová lišta viz. výpis podlah - D+M viz. výpis podlah:12	m	12,00	241,76	2 901,12
166	PC-ZASTR.TER	Zastřeš.terasy 6660/4050 mm z AL profilů+drátosklo vč.HEB nosníků,kotv.do zdiva-D+M viz.v.č. D.2.1.1 Zastřešení terasy:1	ks	1,00	146 998,48	146 998,48
167	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m pol.č. 160 až 165 stanovený procentuál.přesun hmot	%	2 340,00	1,24	2 901,60
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				191 088,40
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
168	711212002RT1	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti , tl. 2mm Skladba a:35,10 Skladba d :11,50	m2	46,60	250,84	11 689,14
169	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, Skladba a: m.č. 1.01:7,20 m.č. 1.02:13,80 m.č. 1.05:9,50 m.č. 1.06:4,60 Mezisoučet Skladba d: m.č. 1.12:8,50 m.č. 1.13:3,00 Mezisoučet	m2	46,60	351,39	16 374,77
170	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem Skladba a: m.č. 1.01:(4,05+2,25+0,5)*2 m.č. 1.02:(8,85+1,6)*2 m.č. 1.05:(3,2+3,1)*2 m.č. 1.06:(1,5+3,1)*2 Mezisoučet	m	74,80	50,46	3 774,41

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Skladba d:				
		m.č. 1.12:(2,85+3,0)*2		11,70		
		m.č. 1.13:(1,6+1,8)*2		6,80		
		Mezisoučet		18,50		
171	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	7,60	9,75	74,10
		Skladba a:				
		m.č. 1.06:4,60		4,60		
		Mezisoučet		4,60		
		Skladba d:				
		m.č. 1.13:3,00		3,00		
		Mezisoučet		3,00		
172	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	51,86	22,14	1 148,24
		Skladba a:35,10		35,10		
		Skladba d :11,50		11,50		
		Keramický soklík:(52,625*0,1)		5,26		
173	PC-KERAM.DLA	Keramická dlažba 297*297*7 mm viz. kniha standartů - specifikace	m2	51,26	251,12	12 872,41
		Ztratné:				
		Skladba a:(35,10*1,10)		38,61		
		Skladba d :(11,50*1,10)		12,65		
174	PC-KERAM.SOK	Keramický soklík vč. PVC hrany - D+M	m2	52,63	301,07	15 843,81
		Skladba a:				
		m.č. 1.01:(4,05+2,25+0,5)*2		13,60		
		m.č. 1.02:(8,85+1,6)*2		20,90		
		m.č. 1.05:(3,2+3,1)*2-(2,3+1,375)		8,93		
		m.č. 1.06:(1,5+3,1)*2		9,20		
175	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m pol.č. 167 až 173 stanovený procentuál.přesun hmot	%	759,45	3,09	2 346,69
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				64 123,57
Díl:	776	Podlahy povlakové				
176	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	116,40	30,51	3 551,36
		Skladba b:				
		m.č. 1.03:(4,85+5,65)*2		21,00		
		m.č. 1.04:(3,4+1,8)*2		10,40		
		m.č. 1.07:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.08:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.09:(2,75+5,25)*2		16,00		
		m.č. 1.10:(3,5+7,15)*2		21,30		
		m.č. 1.11:(4,85+3,0)*2		15,70		
177	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	111,60	104,02	11 608,63
		Skladba b:				
		m.č. 1.03:27,5		27,50		
		m.č. 1.04:6,10		6,10		
		m.č. 1.07:14,50		14,50		
		m.č. 1.08:14,50		14,50		
		m.č. 1.09:14,50		14,50		
		m.č. 1.10:20,00		20,00		
		m.č. 1.11:14,50		14,50		
178	776525111U00	Spojování podlah svařování za tepla	m	78,12	13,16	1 028,06
		Skladba b:(111,60*0,7)		78,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
179	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah Skladba b:111,60	m2	111,60 111,60	23,19	2 588,00
180	776590125U00	Podlahy stěrkování vyrovnávací tmel Skladba b:111,60	m2	111,60 111,60	47,98	5 354,57
181	776590150U00	Penetrování nášlap ploch podlahy Skladba b:111,60	m2	111,60 111,60	13,16	1 468,66
182	776590210U00	Podlaha povlaková pastování+leštění Skladba b:111,60	m2	111,60 111,60	65,17	7 272,97
183	28412262.A	Podlahovina PVC1500x2,0 mm heterogenní, vinylová viz. kniha standartů Ztratné:(111,60*1,03)	m2	114,95 114,95	420,60	48 347,13
184	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m pol.č. 175 až 182 stanovený procentuál.přesun hmot	%	630,44	0,95	598,92
Celkem za		776 Podlahy povlakové				81 818,30
Díl: 781	Obklady keramické					
185	711212002RT6	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou proti vlhkosti 1.NP: m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6 m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4 m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85 m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)- ((2,1*0,15)+(1,0*2,0)) m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)- ((0,85*0,15)+(1,0*2,0))	m2	45,65 3,06 2,17 6,80 21,81 11,82	252,32	11 518,71
186	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 1.NP: m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6 m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4 m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85 m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)- ((2,1*0,15)+(1,0*2,0)) m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)- ((0,85*0,15)+(1,0*2,0))	m2	45,65 3,06 2,17 6,80 21,81 11,82	351,30	16 037,27
187	781419191U00	Přípl obklad pórov plocha -10m2 1.NP: m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6 m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4 m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85	m2	12,03 3,06 2,17 6,80	29,05	349,43
188	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 1.NP: m.č. 1.03:(3,0+2,1)*0,6 m.č. 1.04:(0,75+0,8)*1,4 m.č. 1.05:(2,3+1,375)*1,85 m.č. 1.12:((2,85+3,0)*2*2,0+(0,15+2,1+0,15)*0,3)- ((2,1*0,15)+(1,0*2,0)) m.č. 1.13:((1,6+1,8)*2*2,0+(0,15+0,85+0,15)*0,3)- ((0,85*0,15)+(1,0*2,0))	m2	45,65 3,06 2,17 6,80 21,81 11,82	28,44	1 298,32
189	PC-KERAM.OBK	Keramický obklad 198*398*7 mm viz. kniha standartů - specifikace Ztratné:(45,6512*1,10)	m2	50,22 50,22	200,76	10 081,42
190	PC-OBKLAD.HR	Obkladová PVC hrana - D+M 1.NP: m.č. 1.03:(3,0+2,1+0,6)*2	m	42,23 11,40	100,44	4 241,08

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO02 SO 02 Budova B	SO 02 Budova B - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		m.č. 1.04: $(1,4+0,75+0,8+1,4)$		4,35		
		m.č. 1.05: $(1,85+2,3+1,375+1,85)$		7,38		
		m.č. 1.12: $((2,85+3,0)*2+(0,15*2))$		12,00		
		m.č. 1.13: $((1,6+1,8)*2+(0,15*2))$		7,10		
191	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické výšky do 6 m pol.č. 184 až 189 stanovený procentuál.přesun hmot	%	590,63	3,40	2 008,13
Celkem za		781 Obklady keramické				45 534,36
Díl: 783	Nátěry					
192	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	10,27	152,85	1 569,62
		Ocelová záruben:				
		800/1970 mm:				
		T/8 - levá: $((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*1$		1,01		
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2$		2,06		
		T/7 - levá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5$		5,15		
		T/7 - pravá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2$		2,06		
193	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	10,27	46,41	476,58
		Ocelová záruben:				
		800/1970 mm:				
		T/8 - levá: $((2*2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*1$		1,01		
		900/1970 mm:				
		T/6 - levá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2$		2,06		
		T/7 - levá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5$		5,15		
		T/7 - pravá: $((2*2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2$		2,06		
194	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	5,35	147,26	788,30
		viz. v.č. D.2.1.10:				
		Nadstřešení vstupu: $(3,81*(1,22+0,185))$		5,35		
Celkem za		783 Nátěry				2 834,50
Díl: 784	Malby					
195	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	621,16	5,04	3 130,67
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stropů:158,20		158,20		
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stěn:462,9638		462,96		
196	784195222R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	621,16	30,12	18 709,45
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stropů:158,20		158,20		
		Odd.6.pol.č. - štuková omítka stěn:462,9638		462,96		
197	PC - MALBA SD	Malba SDK kcí dvojnásobná - D+M	m2	8,79	76,17	669,53
		1.NP - m.č. 1.01,1.02:				
		T/10: $((2,45*3,0)-(1,5*1,97))*2$		8,79		
Celkem za		784 Malby				22 509,65
Díl: M21	Elektromontáže					
198	SILNOPROUD	Silnoproud - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	305 651,00	305 651,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				305 651,00
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
199	SLABOPROUD	Slaboproud - viz. samostatný soupis prací	soubor	1,00	404 323,00	404 323,00
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				404 323,00
Díl: M44	Montáže stabilních hasicích zařízení					
200	PHPPRASKOVY	PHP práškový PR 6 s hasící schopností 34 A - D+M	ks	1,00	1 167,92	1 167,92
		viz. zpráva PBRS :1		1,00		
Celkem za		M44 Montáže stabilních hasicích zařízení				1 167,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I. ETAPA	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	83 102		
N PSV celkem	211 127		
ZRN celkem	294 229		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	294 229		
ZRN+VRN+HZS	294 229		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno :	Jméno :	
	Datum :	Datum :	
	Podpis:	Podpis :	
Základ pro DPH	% činí :		
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
Základ pro DPH	% činí :		
DPH	% činí :		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Stavba :	D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	52 461	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 030	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	27 611	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	57 753	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	68 301	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	75 244	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	9 829	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	83 102	211 127	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.7 - 12,8x0,6x1,09=8,4	m3	8,40	619,00	5 199,60				
2	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.7 - 12,0 x 0,6 x 1,1 = 7,9	m3	7,90	619,00	4 890,10				
3	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.7 - 0,8 x 0,6 x 1,01 = 0,5	m3	0,50	619,00	309,50				
4	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.7 - 13,3 x 0,6 x 0,97 = 7,7	m3	7,70	619,00	4 766,30				
5	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.7 - 1,0x0,6x0,94=0,6	m3	0,60	619,00	371,40				
6	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D2.2.7 - 1,3x0,6x1,01=0,8	m3	0,80	619,00	495,20				
7	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D2.2.7 - 2,1x0,6x1,11=1,4	m3	1,40	619,00	866,60				
8	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 1,15x0,6x0,4=1	m3	4,10	619,00	2 537,90				
9	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,64x0,6x3,5=1,3	m3	1,30	619,00	804,70				
10	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,66x0,6x2,9=1,1	m3	1,10	619,00	680,90				
11	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,57x0,6x2,8=0,9	m3	0,90	619,00	557,10				
12	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,66x0,6x0,6=0,2	m3	0,20	619,00	123,80				
13	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 1,2x0,6x1,0=0,8	m3	0,80	619,00	495,20				
14	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 1,13x0,6x1,1=0,7	m3	0,70	619,00	433,30				
15	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,7x0,6x3,2=1,3	m3	1,30	619,00	804,70				
16	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,71x0,6x1,6=0,7	m3	0,70	619,00	433,30				
17	132 20-1101.R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 výkres D.2.2.6 - 0,7x0,6x1,9=0,8	m3	0,80	619,00	495,20				
18	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m lože+obsyp 4,1+16,4=20,5	m3	20,50	246,50	5 053,25				
19	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 lože + obsyp 4,1 + 16,4 = 20,5	m3	20,50	162,50	3 331,25				

Položkový rozpočet

Stavba :	D.2.2 ZDRAVOTECNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
20	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m lože + obsyp 4,1 + 16,4 = 20,5	m3	20,50	15,10	309,55				
21	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 lože + obsyp 4,1 + 16,4 =20,5	m3	20,50	240,00	4 920,00				
22	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním výkop-lože+obsyp 39,2 - /4,1 + 16,4/=18,7	m3	18,70	61,50	1 150,05				
23	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí výkres D.2.2.6+D.2.2.7 s dodáním štěrkopísku 0,6x0,4x67,9=16,4	m3	16,40	819,00	13 431,60	1,70000	27,88000		
	Celkem za	1 Zemní práce				52 460,50		27,88000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
24	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm výkres D.2.2.6+D.2.2.7 - 0,6x0,1x67,9=4,1	m3	4,10	739,00	3 029,90	1,13220	4,64202		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 029,90		4,64202		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
25	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop sloupec hmotnost oddílu 1 a 4	t	32,52	849,00	27 611,18				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 611,18				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
26	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm výkres D.2.2.6/1,7x2x1,1x1,5x1x0,8x1,1=9,0m	m	9,00	136,00	1 224,00	0,00038	0,00342		
27	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm výkres D.2.2.6 /0,7+1,5+1x1,1=4,0m	m	4,00	155,00	620,00	0,00047	0,00188		
28	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm výkres D.2.2.6 /0,6+0,8+0,8x1,1=3,0m	m	3,00	310,00	930,00	0,00152	0,00456		
29	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm výkres D.2.2.6 /1+1,5x1,1=3,0m	m	3,00	354,00	1 062,00	0,00078	0,00234		
30	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm výkres D.2.2.6 /4+1,5+4x1,1=11,0m	m	11,00	344,00	3 784,00	0,00131	0,01441		
31	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm výkres D.2.2.6 + D.2.2.7 /43,3+4+9,5+3,2x1,1=67m	m	67,00	354,00	23 718,00	0,00209	0,14003		
32	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm výkres D.2.2.6 + D.2.2.7 /10,3+2,7+2,2+2,4x1,1=20	m	20,00	445,00	8 900,00	0,00250	0,05000		
33	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 výkres D.2.2.6 + D.2.2.7 - 67+20=87m	m	87,00	14,00	1 218,00				
34	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 1ks umývárko 3ks umyvadlo 2ks nálevka se sifonem	kus	6,00	50,00	300,00				
35	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 1ks vana 1ks dřez 1ks pračka	kus	3,00	55,00	165,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
36	721 19-4109.R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 1ks výlevka 2ks WC	kus	3,00	80,00	240,00				
37	721 22-3423.RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou výkres D.2.2.4 1ks sprcha č.m. 1.12 1ks č.m. 1.05	kus	2,00	1 774,00	3 548,00	0,00072	0,00144		
38	721 22-3590.R00	Izolační souprava pro balkon. a podl. vpusti výkres D.2.2.4 1ks sprcha č.m. 1.12 1ks č.m. 1.05	kus	2,00	1 110,00	2 220,00	0,00043	0,00086		
39	721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice výkres D.2.2.6 1x2=2ks	kus	2,00	650,00	1 300,00	0,00027	0,00054		
40	721 24-2111.R00	Lapač sřešních splavenin PP DN 100 výkres D.2.2.6 + D.2.2.7 1x5=5ks	kus	5,00	955,00	4 775,00	0,07319	0,36595		
41	725 33-4301.R00	Nálevka se sifonem PP DN 32 výkres D.2.2.6 1ks kotel 1ks ohřivač vody č.m. 1.05 1x2=2ks	kus	2,00	700,00	1 400,00	0,00009	0,00018		
42	725 98-0121.R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm výkres D.2.2.6 1x4=4ks	kus	4,00	90,00	360,00	0,00050	0,00200		
43	725 86-0182.R00	Sifon pračkový DN 40/50 výkres D.2.2.6	kus	1,00	800,00	800,00	0,00073	0,00073		
44	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m stanovený procentuální přesun hmot	%	2,10	566,00	1 188,60				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				57 752,60		0,58834		
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
45	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR D 20/3,4 mm výkres D.2.2.9 /4+7+8+6+5+7+6/x1,1=50,0m	m	50,00	214,00	10 700,00	0,00401	0,20050		
46	722 17-2332.R00	Potrubí z PPR D 25/4,2 mm výkres D.2.2.9 /7+6+6+4+2/x1,1=28,0m	m	28,00	254,00	7 112,00	0,00522	0,14616		
47	722 17-2333.R00	Potrubí z PPR D 32/5,4 mm výkres D.2.2.9 /8+9+5+4+2+5/x1,1=37,0m	m	37,00	323,00	11 951,00	0,00541	0,20017		
48	722 18-1211.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm výkres D.2.2.9 d 22 mm pod omítkou /7+4+5+5+3/x1,1=28,0m	m	28,00	44,00	1 232,00	0,00002	0,00056		
49	722 18-1211.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 6 mm výkres D.2.2.9 d 28 mm pod omítkou /6+4+2+3/x1,1=17,0m	m	17,00	46,00	782,00	0,00004	0,00068		
50	722 18-1222.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.2.2.9 d 22 mm SV nad omítkou 0,8x1,1=1,0m	m	1,00	61,00	61,00	0,00002	0,00002		
51	722 18-1222.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.2.2.9 d 28 mm SV nad omítkou 3,4x1,1=4,0m	m	4,00	68,00	272,00	0,00003	0,00012		
52	722 18-1222.RU2	Izolace nálevková tl. stěny 9 mm výkres D.2.2.9 d 35 mm SV nad omítkou /4+6+3+2+4/x1,1=21,0m	m	21,00	74,00	1 554,00	0,00004	0,00084		
53	722 18-1224.RT7	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm výkres D.2.2.9 d 22 mm TUV+CTUV nad omítkou/5+5+3+4+2/x1,1=21,0m	m	21,00	95,00	1 995,00	0,00003	0,00063		
54	722 18-1224.RT9	Izolace nálevková tl. stěny 20 mm výkres D.2.2.9 d 28 mm TUV+CTUV nad omítkou /2+3+2/x1,1=7,0m	m	7,00	98,00	686,00	0,00004	0,00028		

Položkový rozpočet

Stavba : D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt : CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
55	722 18-1224.R00	izolace návlaková tl. stěny 20 mm výkres D.2.2.9 d 35 mm TUV+CTUV nad omítkou /5+3+2+4/x1,1=16,0m	m	16,00	105,00	1 680,00	0,00005	0,00080		
56	722 19-0401.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 výkres D.2.2.9 výtakové baterie, výtakové ventily 1x20=20ks	kus	20,00	125,00	2 500,00				
57	722 19-0402.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 výkres D.2.2.9 ohříváč CTUV 1x1=1ks	kus	1,00	125,00	125,00				
58	722 19-0403.R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 výkres D.2.2.9 ohříváč SV + TUV 1x2=2ks	kus	2,00	125,00	250,00				
59	722 22-0111.R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2 výkres D.2.2.9 výtok baterie+ventily 1x20=20ks	kus	20,00	120,00	2 400,00	0,00065	0,01300		
60	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 výkres D.2.2.9 - 50+28+37=115,0m	m	115,00	28,00	3 220,00	0,00018	0,02070		
61	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 výkres D.2.2.9- 50+28+37=115,0m	m	115,00	20,00	2 300,00	0,00001	0,00115		
62	722 22-3131.R00	Kohout kul.vypouštěcí, komplet, DN 15 výkres D.2.2.9 č.m.1.05-1ks č.m. 1.06 1ks 1x2=2ks	kus	2,00	168,00	336,00	0,00019	0,00038		
63	722 22-3181.R00	Kohout kulový výtakový, DN 15 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05 1ks pračka, č.m. 1.05 1ks kotel 1x2=2ks	kus	2,00	210,00	420,00	0,00024	0,00048		
64	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1 výkres D.2.2.9	kus	1,00	74,00	74,00				
65	722 23-1163.R00	Ventil pojistný pružinový G 1 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	2 444,00	2 444,00	0,00320	0,00320		
66	722 23-7122.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05 2ks 1x2=2ks	kus	2,00	255,00	510,00	0,00031	0,00062		
67	722 23-7123.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25 D.2.2.9 č.m. 1.06 1ks, č.m. 1.05 2ks 1x3=3ks	kus	3,00	365,00	1 095,00	0,00048	0,00144		
68	722 23-7662.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 20 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	344,00	344,00	0,00023	0,00023		
69	722 23-7663.R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 25 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	445,00	445,00	0,00034	0,00034		
70	722 23-5522.R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	268,00	268,00				
71	734 42-1160.R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	1 440,00	1 440,00	0,00257	0,00257		
72	734 42-4921.R00	Oprava-kohout tlakoměru čep.M20x1,5 výkres D.2.2.9 č.m. 1.05	kus	1,00	400,00	400,00	0,00050	0,00050		
73	pc dodávka+mon	STAVEBNÍ VÝPOMOCE 1x30=30hod	HOD	30,00	220,00	6 600,00				
74	pc dodávka	FILTR S REDUKČNÍM VENTILEM DN25 výkres D.2.2.9 č.m. 1.06	KS	1,00	3 675,00	3 675,00				
75	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	2,10	681,00	1 430,10				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ I.ETAPA							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				68 301,10		0,59537	
Díl:	725	Zařizovací předměty							
76	725 01-7132.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, výkres D.2.2.8 1 ks m.č. 1.05	soubor	1,00	1 455,00	1 455,00	0,01251	0,01251	
77	725 01-7153.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, výkres D.2.2.8 1ks č.m. 1.12, 1ks č.m. 1.13	soubor	2,00	1 955,00	3 910,00	0,01701	0,03402	
78	725 01-7331.R00	Umyvátko na šrouby 45 x 37 cm, výkres D.2.2.8 1ks č.m. 1.04	soubor	1,00	1 255,00	1 255,00	0,00900	0,00900	
79	725 01-3126.R00	Kloz.kombi ZTP,nádřž s armat.odpad vodor,bar výkres D.2.2.8 1ks č.m. 1.12, 1ks č.m. 1.13	soubor	2,00	6 244,00	12 488,00	0,02822	0,05644	
80	725 01-9101.R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou výkres D.2.2.8 1ks č.m. 1.05	soubor	1,00	4 688,00	4 688,00	0,01444	0,01444	
81	725 01-8111.R00	Vana ocelová anatomická , dl. 1700 mm výkres D.2.2.8 1ks č.m. 1.12	soubor	1,00	6 400,00	6 400,00	0,05078	0,05078	
82	pc montáž	Montáž sprchového koutu	soubor	1,00	988,00	988,00	0,00230	0,00230	
83	pc dodávka	Dodávka sprchového koutu 90 cm rohový dvoudílný 870-890x870-890 výkres D.2.8	soubor	1,00	22 440,00	22 440,00	0,00100	0,00100	
85	725 31-4290.R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě výkres D.2.2.8 1ks m.č. 1.03	soubor	1,00	350,00	350,00	0,00025	0,00025	
86	725 81-0401.R00	Ventil rohový přípoj. G 1/2 výkres D.2.2.9 pro stojánkové baterie 2ks x 5, 2ks x 1 WC	soubor	12,00	178,00	2 136,00	0,00024	0,00288	
87	725 82-9301.RT2	Mtz+dodávka baterie umyv.stojánkové výkres D.2.2.8 č.m.1.04 1ks,č.m.1.05 1ks,č.m.1.12 1ks,č.m.1.13 1	kus	4,00	1 455,00	5 820,00	0,00089	0,00356	
88	725 82-9301.RT2	Montáž baterie dřezové stojánkové výkres D.2.2.8 včetně baterie č.m. 1.03	kus	1,00	1 455,00	1 455,00	0,00089	0,00089	
89	725 82-9201.RT1	Montáž baterie nástěnné pro výlevku č.m. 1.05 včetně dodávky pákové baterie výkres D.2.2.8	kus	1,00	1 775,00	1 775,00	0,00172	0,00172	
90	725 84-5111.R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství výkres D.2.2.8 č.m. 1.12 dodávka+montáž	kus	1,00	1 600,00	1 600,00	0,00152	0,00152	
91	725 86-0190.R00	Sifon vanový PP DN 40,50 výkres D.2.2.8 č.m. 1.12	kus	1,00	400,00	400,00	0,00009	0,00009	
92	725 86-0202.R00	Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4" výkres D.2.2.4 č.m. 1.03	kus	1,00	400,00	400,00	0,00022	0,00022	
93	725 86-0214.R00	Sifon bidetový, umyvadlový č.m. 1.13-1ks č.m. 1.04-1ks, č.m. 1.05-1ks, č.m. 1.12-1ks,=4ks	kus	4,00	380,00	1 520,00	0,00022	0,00088	
94	725 83-5113.RT0	Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím základní výkres D.2.2.9 č.m.1.12	soubor	1,00	1 775,00	1 775,00	0,00153	0,00153	
95	pc dodávka	KLOZETOVÉ SEDÁTKO výkres D.2.2.9 č.m. 1.12 - 1ks, č.m. 1.13 - 1ks 1x2=2ks	KS	2,00	540,00	1 080,00			

Položkový rozpočet

Stavba :	D.2.2 ZDRAVOTECHNIKA SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO SALAŠSKÁ LETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
96	pc dodávka	SPRCHOVÁ SOUPRAVA, TYČ 90CM + MISKA NA UMYVADLO RUČNÍ SPRCHA 3 FUNKCE, HADICE KOVO 175CM č.m. 1.12	KPL	1,00	1 455,00	1 455,00				
97	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	2,10	883,00	1 854,30				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				75 244,30		0,19403		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								
98	767 99-5101.R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg výkres D.2.2.8 - 1x5+2x2+3x12=42ks=42kg	kg	42,00	85,00	3 570,00	0,000006	0,00252		
99	pc dodávka	DODÁVKA OCEL.MATERIÁLU PRO KDK VÝKRES D.2.2.8 konzoly, objímky, závěsy, výpočet viz.montáž	KG	42,00	80,00	3 360,00				
100	pc dodávka	ŽLAB POZINK D20 DL.2,0M výkres D.2.2.8 2x7=14m : 2=7ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	7,00	35,00	245,00				
101	pc dodávka	ŽLAB POZINK D25 DL.2,0M výkres D.2.2.8 2x4=8m : 2=4ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	4,00	150,00	600,00				
102	pc dodávka	ŽLAB POZINK D32 DL.2,0M výkres D.2.2.8 2x12=24m : 2=12ks pouze pod volně vedenými rozvody	KS	12,00	150,00	1 800,00				
103	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m stanoven procentuální přesun hmot	%	2,10	121,00	254,10				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				9 829,10		0,00252		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I. ETAPA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : D.2.7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - SO 02 BUDOVA B	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy				
	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	0		
N	PSV celkem	10 737		
	ZRN celkem	10 737		
	HZS	0		
	RN II. a III. hlavy	10 737		
	ZRN+VRN+HZS	10 737		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :			Jméno :	Jméno :
			Datum :	Datum :
			Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH			0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH			15 % činí :	10 737,00 Kč
DPH			15 % činí :	1 611,00 Kč
Základ pro DPH			21 % činí :	0,00 Kč
DPH			21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				12 348,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	D.2.7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I.ETAPA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
723	Vnitřní plynovod	0	10 303	0	0	0
783	Nátěry	0	434	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	0	10 737	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	D.2.7 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ - SO 02 BUDOVA B
Objekt :	CHB STARÉ MĚSTO - SALAŠSKÁ I.ETAPA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní plynovod				
1	723 12-0204.R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 výkres D.2.7.3 - 6,3x1,1=7m	m	7,00	445,00	3 115,00
2	723 15-0365.R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 výkres D.2.7.3 /0,4+0,2/x1,1=0,7m	m	0,70	800,00	560,00
3	723 23-9102.R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 výkres D.1.7.3	kus	1,00	145,00	145,00
4	723 23-7214.R00	Kohout kulový, 2xvnitřní závit, DN 20 výkres D.2.7.3	kus	1,00	388,00	388,00
5	723 19-0909.R00	Zkouška tlaková plynového potrubí výkres D.2.7.3	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
6	pc dodávka	PLYNOVÁ HADICE DN20 DL.0,5M výkres D.2.7.3	KS	1,00	985,00	985,00
7	pc dodávka	REVIZE ROZVODU PLYNU	KS	1,00	2 500,00	2 500,00
8	pc dodávka+mont	STAVEBNÍ VÝPOMOCE 1x5=5hod	HOD	5,00	200,00	1 000,00
9	998 72-3201.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m stanovený procentuální přesun hmot	%	2,10	100,00	210,00
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod				10 303,00
Díl: 783		Nátěry				
10	783 42-4740.R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní výkres D.2.7.3 1x7=7m	m	7,00	17,00	119,00
11	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email výkres D.2.7.3 1x7=7m	m	7,00	45,00	315,00
	Celkem za	783 Nátěry				434,00

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova B

D.1.3. ústřední vytápění

P.C.	Zkrácený popis		MJ	mn.	cena / MJ	celkem (Kč)
1	731 Ústřední vytápění, kotelny					
2	731249212R00	Montáž rychloohřívacích agregátů s přípravou TV (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	3 550,00	3 550
3	PC-DOD.	Plynový závěsný kondenzační kotel, jmenovitý výkon ÚT (80/60°C) 3,2-32 kW, rozsah modulace 1:10, modulované čerpadlo, vestavěný trojcestný ventil pro přípravu TV (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kpl	1	51 200,00	51 200
4	PC-DOD.	Vnější sonda (venkovní fasáda, umístění viz. elektro) 1ks	kus	1	440,00	440
5	PC-DOD.	Teplotní čidlo pro ohříváč TV, NTC (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	165,00	165
6	PC-DOD.	Souprava pro drátové připojení pro regulační jednotky (č.m.1.03- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 000,00	1 000
7	PC-DOD.	Odkouření, střešní koncovka černá Ø 60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 659,00	1 659
8	PC-DOD.	Odkouření, trubka koncentrická Ø 60/100 mm, 1 m (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	800,00	800
9	PC-DOD.	Odkouření, revizní T-kus přímý Ø 60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	900,00	900
10	PC-DOD.	Odkouření, průchodka rovná střechou Ø60/100 mm (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	740,00	740
11	PC-MONT.	Montáž odkouření (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	1 500,00	1 500
12	PC-MONT.	Revize komínu (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	1 750,00	1 750
13	731 34-1130	Hadice napouštěcí Ø16/23 (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1x6 m	m	6	40,00	240
14	998731201R00	Přesun hmot pro kotelny výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	63 944	1 343
15	Celkem za 731 Ústřední vytápění, kotelny					65 287
16	732 Strojovny					
17	732219315R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových, stojatých PN 0,6/0,6, do 1000 l (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	4 550,00	4 550
18	PC-DOD.	Zásobníkový ohříváč TV, objem 300 L, PN10, průměr vč. tepelné izolace 610 mm, výška 1797 mm (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	18 250,00	18 250
19	732339102R00	Montáž expanzních nádob tlakových o obsahu 25 l (č.m.1.05- půdorys 1.NP) 1+1=2ks	kpl	2	160,00	320
20	PC-DOD.	Expanzní nádoba pro otopnou soustavu, objem 25 l, PN 6 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 200,00	1 200
21	PC-DOD.	Kulový kohout se zajištěním G 3/4" (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	750,00	750
22	PC-DOD.	Tlaková expanzní nádoba na pitnou vodu objem 25 l, PN 10 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	1 785	1 785
23	PC-DOD.	Držák na stěnu pro tlakovou expanzní nádobu pro pitnou vodu (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI -1ks	kus	1	200	200
24	PC-DOD.	Uzavírací armatura se zajištěním G 3/4" pro expanzní nádobu na pitnou vodu (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI -1ks	kus	1	500	500
25	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových DN25 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI - 1ks	kpl	1	120,00	120

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova B

D.1.3. ústřední vytápění

26	PC-DOD.	Cerpadlo oběhové nerez cirkulační, řada 20-15 (č.m.1.05 -půdorys 1.NP) pro rozvody ZTI- 1ks	kus	1	5 100,00	5 100
27	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	32 775	688
28	Celkem za	732 Strojovny				33 463
29		733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí				
30	722161114R00	Potrubí měď s tvarovkami spojovanými lisováním (mapress) Ø 22x1 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1m	m	1	307,00	307
31	722161115R00	Potrubí měď s tvarovkami spojovanými lisováním (mapress) Ø 28x1 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 14m	m	14	401,00	5 614
32	PC-MONT.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek CU Ø 28 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 7ks	kus	7	110,00	770
33	PC-MONT.	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky DN 15 (č.m.1.01-2ks,1.03-4ks,1.04-2ks,1.05-2ks,1.06-2ks,1.07-2ks,1.08-2ks,1.09-2ks,1.10-4ks,1.11-2ks,1.12-4ks,1.13-2ks)	kus	30	74,00	2 220
34	733178122RT2	Vícevrstvé potrubí z trubek PEX/AL/PEX spojované lisováním Ø16x2, vč. tvarovek (č.m.1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m)	m	148	120,00	17 760
35	733178124RT2	Vícevrstvé potrubí z trubek PEX/AL/PEX spojované lisováním Ø20x2, vč. tvarovek (č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	103	150,00	15 450
36	PC-DOD.	Rozdělovací stanice pro připojení těles 1", vč kulových kohoutů a odvzdušnění - 5 okruhy, bez skříně (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1kpl	kpl	1	4 550,00	4 550
37	PC-DOD.	Skřín pod omítku P-KLASIK velikost 3" (šířka 830 mm) (č.m.1.05-půdorys 1.NP) -1ks	kus	1	2 455,00	2 455
38	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových, plastových měděných do DN 32 (č.m.1.05-1m,1.05-14m,1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m,č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	266	5,00	1 330
39	PC-MONT.	Montáž rozdělovacích stanic (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1 kpl	kpl	1	440,00	440
40	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m - procentuální přesun hmot	%	2,10	50 896	1 069
41	Celkem za	733 - Ústřední vytápění, rozvody potrubí				51 965
42		734 - Ústřední vytápění, armatury				
43	734265313R00	Topenářské šroubení přímé DN 20, mosaz (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 3ks	kus	3	144,00	432
44	734265314R00	Topenářské šroubení přímé DN 25, mosaz (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	210,00	420
45	734235123R00	Kulový kohout DN 25, vnitřní-vnitřní (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 5ks	kus	5	344,00	1 720
46	734295213R00	Filtr závitový DN 25, vnitřní-vnitřní (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	318,00	318
47	722223131R00	Kulový výpustný kohout G 1/2" (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 3ks	kus	3	154,00	462

48	734215133R00	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou G 1/2" (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	155,00	155
49	734226212RT1	Ventil radiátorový rohový s přednastavením, DN 15, kvs=0,86 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	434,00	434
50	734266212R00	Šroubení radiátorové rohové, uzavíratelné s možností vypouštění, DN 15 (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	254,00	254
51	734266426R00	Dvojité kulový kohout rohový pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.01-1ks, 1.03-1ks,1.04-1ks,1.06-1ks,1.07-1ks,1.08- 1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.13-1ks)	kus	11	522,00	5 742
52	734266422R00	Dvojité kulový kohout přímý pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.03-půdorys 1.NP) 1ks	kus	1	518,00	518
53	734266446R00	Rohový středový termostatický ventil pro dvoutrubkovou soustavu G 3/4"x Rp 1/2" (č.m.1.12-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	955,00	1 910
54	PC-DOD.	Hlavice ručního ovládání M 30x1,5 (č.m.1.03-půdorys 1.NP) 2ks	kus	2	95,00	190
55	PC-DOD.	Hlavice termostat. ovládání pro veřejné prostory M 30x1,5 (č.m.1.01-1ks, 1.04-1ks,1.05-1ks,1.06-1ks,1.07-1ks,1.08- 1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.12-2ks,1.13-1ks)	kus	13	415,00	5 395
56	PC-DOD.	Teploměr technický DTR, Ø 100 mm, 0-120°C,stonek 60mm, teploměrná jímka 60mm, návarek (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kpl	2	440,00	880
57	PC-MONT.	Montáž teploměru s ochranným pouzdrem a jímkou (č.m.1.05-půdorys 1.NP) 2ks	kpl	2	76,00	152
58	998734201R00	Přesun hmot pro armatury výška objektu do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	18 982	399
59	Celkem za	734 - Ústřední vytápění, armatury				19 381
60		735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa				
61	735159110R00	Montáž panel. těles, jednořadých do délky 1500 mm (č.m.1.06-1ks, 1.13-1ks)	kus	2	215,00	430
62	735159210R00	Montáž panel. těles, dvouřadých do délky 1140 mm (č.m.1.01-1ks,1.03-1ks,1.04-1ks,1.10-2ks,1.09-1ks,1.08- 1ks,1.07-1ks)	kus	8	215,00	1 720
63	735159220R00	Montáž panel. těles, dvouřadých přes 1140 do délky 1500 mm (č.m.1.11-1ks,1.03-1ks)	kus	2	215,00	430
64	PC-MONT.	Montáž stojánkových konzol (č.m.1.03-2ks)	kus	2	75,00	150
65	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 11, výška 500 mm, délka 400 mm (č.m.1.06-1ks, 1.13-1ks)	kus	2	1 978,00	3 956
66	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 21, výška 600 mm, délka 500 mm (č.m.1.01-1ks)	kus	1	2 849,00	2 849
67	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 21, výška 300 mm, délka 900 mm (č.m.1.03-1ks,1.04-1ks)	kus	2	2 840,00	5 680
68	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 22, výška 300 mm, délka 1000 mm (č.m.1.10-2ks, 1.09-1ks,1.08-1ks,1.07-1ks)	kus	5	3 333,00	16 665

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město

SO 01 Budova B

D.1.3. ústřední vytápění

9	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem, typ 22, výška 300 mm, délka 1200 mm (č.m.1.11-1ks)	kus	1	3 661,00	3 661
10	PC-DOD.	Deskové těleso s integrovaným ventilem bez uchycovacích konzol, typ 33, výška 300 mm, délka 1200 mm (č.m.1.03-1ks)	kus	1	4 776,00	4 776
11	PC-DOD.	Stojánková konzola vnitřní, pro typ 33, výška 300 mm (č.m.1.03-2ks)	kus	2	240,00	480
12	PC-DOD.	Krytka základové desky pro konzolu vnitřní (č.m.1.03-2ks)	kus	2	78,00	156
13	PC-DOD.	Stojánková konzola vnější, výška 500 mm (č.m.1.03-2ks)	kus	2	100,00	200
14	PC-MONT.	Montáž trubkových těles do výšky 1800 mm (č.m.1.12-2ks, 1.05-1ks)	kus	3	180,00	540
15	PC-DOD.	Trubkové těleso se středovým připojením výška 1500 mm, šířka 600 mm (č.m.1.12-2ks)	kus	2	2 200,00	4 400
16	PC-DOD.	Trubkové těleso s vyhříváními věšáky, výška 1690 mm, šířka 700 mm (č.m.1.05-1ks)	kus	1	8 400,00	8 400
17	998 73-5201	Přesun hmot pro otopná tělesa výška objektu do 6 m - procentuální přesun hmot	%	2,10	54 493	1 144
18	Celkem za	735 - Ústřední vytápění, otopná tělesa				55 637
19		713 Tepelné izolace				
20	722181242RT6	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm (č.m.1.01-12m,1.02-15m,1.03-13m,1.04-10m,1.05-20m,1.06-6m,1.07-7m,1.08-12m,1.09-9m,1.10-14m,1.11-12m,1.12-15m,1.13-3m)	m	148	64,00	9 472
21	722181242RT7	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm (č.m.1.01-22m,1.02-30m,1.03-15m,1.05-14m,1.08-9m,1.10-13m)	m	103	65,00	6 695
22	722181244RT9	Izolace, trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm (č.m.1.05,pro CU Ø 28x1 vedené v podlaze-půdorys 1.NP)	m	7	104,00	728
23	PC-MONT.	Montáž skružovatelných pouzder (č.m.1.05,pro CU Ø 28x1 volně vedené-půdorys 1.NP)	m	7	24,00	168
24	PC-DOD.	Potrubní pouzdra z kamenné vlny kaširované hliníkovou folií Ø28, tl.30 mm (pro CU Ø 28x1 volně vedené-půdorys 1.NP)	m	7	70,00	490
25	998713201R00	Přesun hmot pro tep.izol. v obj.výšky do 6 m -procentuální přesun hmot	%	2,10	17 553,00	369
26	Celkem za	713 Tepelné izolace				17 922
27		HZS				
28	PC-MONT.	Stavební výpomoc (přípojky k tělesům- 15 těles x 0,5=7,5 hod)	hod	7,50	245,00	1 838
29	PC-MONT.	Topná zkouška (ČSN 060310) 1x24=24	hod	24	245,00	5 880

Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad -Salašská I.etapa -CHB Staré Město
SO 01 Budova B
D.1.3. ústřední vytápění

80	735000912R00	Vyregulování ventilů s termostatickým ovládáním (č.m.1.01-1ks,1.03-2ks,1.04-1ks,1.05-1ks,1.06-1ks,1.07- 1ks,1.08-1ks,1.09-1ks,1.10-2ks,1.11-1ks,1.12-2ks,1.13-1ks)	kus	15	80,00	1 200
81	PC-MONT.	Uvedení kotle a regulace do provozu servisním technikem	hod	4	340,00	1 360
82	Celkem za	HZS				10 278
83		PSV celkem				243 655
84		HZS celkem				10 278
85		Celkem bez DPH				253 932

[illegible]

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Specifikace dodávky R-B								
Položky č.1 - 34 odkazují na výkres č. D.2.4.2								
OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE								
ZAPUŠTĚNÉ PŘEVODNÍ								
800x1200x200	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
PŘÍPOJNICE								
Cu 32x 5 mm (1,43 kg/m), 5x1ks	m	5,00	400,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	2 000,00
Ekvipotenciální přípojnice, 1x1ks	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
1.2 Třída I+II - KOMPAKTNÍ SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPÍ								
3-f, TN-S 400/230V, 120kA(8/20), 16kA(10/350), N/PE 20kA(10/350)	ks	1,00	6 975,00	6 975,00	1 200,00	1 200,00	8 175,00	8 175,00
1x1ks								
1.4 Třída III - SVODIČE PŘEPĚTÍ								
kompaktní 1-f s vf filtrem, TN-S, 230V AC x DC, 8A, 8kA(8/20), N/PE 10kA(8/20)	ks	4,00	2 310,00	9 240,00	300,00	1 200,00	2 610,00	10 440,00
4x1ks								
VYPÍNAČE 3 - pólové								
100A, 1x1ks	ks	1,00	950,00	950,00	140,00	140,00	1 090,00	1 090,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA								
1 - pólové								
6A, 4x1ks	ks	4,00	130,00	520,00	100,00	400,00	230,00	920,00
10A, 11x1ks	ks	11,00	118,00	1 298,00	110,00	1 210,00	228,00	2 508,00
16A, 24x1ks	ks	24,00	118,00	2 832,00	115,00	2 760,00	233,00	5 592,00
JISTIČE - CHARAKTERISTIKA B, VYPÍNAČÍ SCHOPNOST 6 kA								
3 - pólové								
16A, 3x1ks	ks	3,00	395,00	1 185,00	250,00	750,00	645,00	1 935,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE S NADPROUDOVOU OCHRANOU								
ČITLIVOST NA STRÍDAVÉ PROUDY, CHARAKTERISTIKA B:								
2 - pólové (1 pól jištěn), 30mA/250A/6kA								
16A/B, 30mA, 1x1ks	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	130,00	130,00	1 630,00	1 630,00
PROUDOVÉ CHRÁNIČE - REAGUJÍCÍ NA STRÍD. PROUDY								
4 - pólové, 30mA/250A								
25A, 1x5ks	ks	5,00	1 000,00	5 000,00	150,00	750,00	1 150,00	5 750,00
IMPULSNÍ RELÉ (DÁLKOVÝ PŘEPÍNAČ)								
1xspín.16A, 230V	ks	1,00	300,00	300,00	160,00	160,00	460,00	460,00
1x1ks			*	*	*	*		
Specifikace dodávky R-B - celkem				36 300,00		8 700,00		45 000,00
Elektromontáže								

5x4 mm2, 45x1ks - viz výkres č. D.2.4.2	ks	45,00	0,00	0,00	70,00	3 150,00	70,00	3 150,00
5x10 mm2, 2x1ks - viz výkres č. D.2.4.2	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
4x25 mm2, 2x1ks - viz výkres č. D.2.4.2	ks	2,00	0,00	0,00	100,00	200,00	100,00	200,00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI								
Do 16 mm2, 16x1ks - viz výkres č. D.2.4.2	ks	16,00	0,00	0,00	15,00	240,00	15,00	240,00
ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
KP 67/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	76,00	7,00	532,00	18,00	1 368,00	25,00	1 900,00
2x jednopól. vypínač + 6x sériový vypínač + 8x tlačítko + 3x pohybový spínač								
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	62,00	40,00	2 480,00	40,00	2 480,00	80,00	4 960,00
6 krabic na 100m kabelu CYKY 3Cx1,5 a CYKY 3Cx2,5 - viz výkres č. D.2.4.2								
KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	4,00	60,00	240,00	80,00	320,00	140,00	560,00
1 krabice na 250m kabelu - viz výkres č. D.2.4.2								
KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	2,00	110,00	220,00	80,00	160,00	190,00	380,00
1 krabice na 500m kabelu - viz výkres č. D.2.4.2								
SPÍNAČE - KOMPLETNÍ								
Jednopólový vypínač	ks	2,00	100,00	200,00	60,00	120,00	160,00	320,00
2x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
Sériový vypínač	ks	6,00	105,00	630,00	65,00	390,00	170,00	1 020,00
6x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
Tlačítko se signálkou	ks	8,00	115,00	920,00	70,00	560,00	185,00	1 480,00
8x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
Pohybový spínač	ks	3,00	1 050,00	3 150,00	150,00	450,00	1 200,00	3 600,00
3x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
OVLADAČ KOMPLETNÍ, IP 44								
Jednopólový vypínač	ks	4,00	135,00	540,00	60,00	240,00	195,00	780,00
5x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA								
39563-23 Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná, řazení 3;	ks	1,00	410,00	410,00	85,00	85,00	495,00	495,00
1x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
ZÁSUVKA NN								
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným klíčkem	ks	18,00	105,00	1 890,00	75,00	1 350,00	180,00	3 240,00
18x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
dtto, s přepětovou ochranou	ks	2,00	1 160,00	2 320,00	100,00	200,00	1 260,00	2 520,00
2x1ks - viz výkres č. D.2.4.2								
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými klíčky	ks	36,00	140,00	5 040,00	40,00	1 440,00	180,00	6 480,00
ZÁSUVKA KOMPLETNÍ, IP 44								
5518A-2989 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíčkem, s víčkem;	ks	7,00	150,00	1 050,00	90,00	630,00	240,00	1 680,00

UZEMNĚNÍ A HROMOSVOD										
VODIČ SVODOVÝ										
AlMgSi-D8, pevně	m	205,00	75,00	15 375,00	100,00	20 500,00	175,00	35 875,00		
3x15m + 5x14m + 3x7m + 6x5m + 3x13m										
viz výkres č. D.2.4.4										
PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)										
PV1b-15 150mm, do zdiva	ks	9,00	28,00	252,00	0,00	0,00	28,00	252,00		
9x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
Uchycení na okapový svod	ks	9,00	48,00	432,00	35,00	315,00	83,00	747,00		
9x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
Podpěra na ploché střechy										
PV21d plast s příchycenou betonovou kostkou	ks	205,00	55,00	11 275,00	0,00	0,00	55,00	11 275,00		
205x 1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ										
SS spojovací	ks	60,00	15,00	900,00	50,00	3 000,00	65,00	3 900,00		
60x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SK křížová	ks	20,00	20,00	400,00	75,00	1 500,00	95,00	1 900,00		
20x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SZ zkušební	ks	6,00	31,00	186,00	75,00	450,00	106,00	636,00		
6x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SR 2a pro pásek 30x4mm	ks	6,00	20,00	120,00	75,00	450,00	95,00	570,00		
6x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SR03 zemnicí pásek - drát	ks	14,00	24,00	336,00	50,00	700,00	74,00	1 036,00		
14x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
SJ1 k jímací tyči, D=20	ks	13,00	30,00	390,00	75,00	975,00	105,00	1 365,00		
13x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
JÍMACÍ TYČ (ČSN 357612)										
AlMgSi 1m - do podstavce	ks	9,00	260,00	2 340,00	130,00	1 170,00	390,00	3 510,00		
9x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
AlMgSi 1,5m - do podstavce	ks	4,00	300,00	1 200,00	140,00	560,00	440,00	1 760,00		
4x 1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
Betonový podstavec pro jímací tyč	ks	13,00	250,00	3 250,00	0,00	0,00	250,00	3 250,00		
13x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ										
FeZn-D10 (0,62kg/m)	m	35,00	28,00	980,00	100,00	3 500,00	128,00	4 480,00		
6x5m + 1x5m										
viz výkres č. D.2.4.4										

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ										
FeZn30x4 (0,95 kg/m)	m	82,00	35,00	2 870,00	65,00	5 330,00	100,00	8 200,00		
2x2m + 1x4m + 1x5m + 2x7m 1x10m + 3x15m										
viz výkres č. D.2.4.4										
Nádrž zemního pásu	m	82,00	0,00	0,00	12,00	984,00	12,00	984,00		
ZEMNÍČE FeZn										
ZT 2,0 tyč 2000x26mm	ks	6,00	250,00	1 500,00	310,00	1 860,00	560,00	3 360,00		
6x1ks - viz výkres č. D2.4.4										
Ochranná trubka										
OT 1,8m	ks	3,00	180,00	540,00	75,00	225,00	255,00	765,00		
3x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
DOT držák vrut 8	ks	6,00	30,00	180,00	20,00	120,00	50,00	300,00		
6x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
Označovací štítky PVC										
č. 0-9	ks	12,00	11,00	132,00	0,00	0,00	11,00	132,00		
12x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
MONTÁŽNÍ PRÁCE										
Tvarování mont. dílu	ks	12,00	0,00	0,00	60,00	720,00	60,00	720,00		
12x1ks - viz výkres č. D.2.4.4										
ODDÁLENÝ JÍMAČ										
na televizní anténě	ks	1,00	850,00	850,00	310,00	310,00	1 160,00	1 160,00		
1x1ks - viz výkres 2.4.4										
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
Vyhledání pripojovacieho miesta	hod	5,00	0,00	0,00	230,00	1 150,00	230,00	1 150,00		
5x1 hod.										
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI										
zapojování a zkoušek	hod	20,00	0,00	0,00	230,00	4 600,00	230,00	4 600,00		
20x1 hod.										
KOORDINACE POSTUPU PRÁCI										
S ostatními profesemi	hod	20,00	0,00	0,00	230,00	4 600,00	230,00	4 600,00		
20x1 hod.										
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
DLE ČSN 331500										
Revizní technik	hod	50,00	0,00	0,00	230,00	11 500,00	230,00	11 500,00		
50x1 hod.										
Spolupráce s reviz. technikem	hod	10,00	0,00	0,00	230,00	2 300,00	230,00	2 300,00		

[illegible]

ROZPOČET

Akce	Transformace pobytových sociálních služeb Velehrad – Salašská I.etapa – CHB Staré Město SO 02
Místo	Staré Město
Investor	Zlínský kraj, Tř. T. Bati č.p.21, Zlín 761 90
Objednatel	GG Archico

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU **AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02**

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	108 283 Kč
Společná televizní anténa	68 515 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	110 626 Kč
Domácí videotelefon	41 104 Kč
Průmyslová televize	75 796 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	404 323 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Rack 19" 12U, 600x500, nástěnný 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	3 055,00	3 055,00	1 000,00	1 000,00
2	Rozvodný napájecí panel 5 pozic 230V 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1	1	ks	775,00	775,00	300,00	300,00
3	Vana pod rozvodný panel 1x1 instalace k rozvodnému panelu p.č.2	1	ks	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Patch panel 24 x RJ45 Cat 6 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 (18/24=0,75 => 1ks)	1	ks	1 482,00	1 482,00	1 000,00	1 000,00
5	Patch kabel UTP Cat.6, 1m 9x2 - instalace do RACK rozvaděče (propojovací kabel metalické kabeláže)	18	ks	39,00	702,00	10,00	180,00
6	Patch panel telefonní 25 x RJ45 Cat.3 1x1 instalace do RACK rozvaděče	1	ks	982,00	982,00	1 200,00	1 200,00
7	Vyřazovací panel 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1 (pro organizaci PATCH kabeláže v RACK rozvaděči)	1	ks	195,00	195,00	150,00	150,00
8	Datová zásuvka 2 x RJ45 Cat.6, do stěny 9x1 viz výkres č. D.1.5.1	9	ks	195,00	1 755,00	160,00	1 440,00
9	Optická vana pro 24 SM vláken SC: kompletně vybavená (vana, kazeta, čelo vany, optické spojky, pigtail) 1x1 instalace do RACK rozvaděče p.č.1	1	ks	2 200,00	2 200,00	1 000,00	1 000,00
10	Mikrovlnný spoj 5GHz - pro připojení k poskytovateli internetu, kompletní (Mikrovlnná anténa 5GHz, koaxiální kabel propoje antény a routeru - 25m, Router) 1x1 instalace na anténní stojár STA	1	kpl	7 000,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
11	Aktivní prvek SWITCH 24 port, 10/1000 Mbit, 1x SFP port 1000MBit 1x1 instalace do RACK rozvaděče	1	ks	6 500,00	6 500,00	800,00	800,00
12	Media konvertor optika/RJ45, F09/125 převodník na Gbit ethernet RJ45 2x1 instalace do RACK rozvaděče pro převod optického signálu na Gbit metalický ethernet	2	ks	1 459,00	2 918,00	300,00	600,00
	Mezisoučet				27 664,00		9 770,00
	Rozvody						
13	Kabel UTP cat.6 3x2x50 + 3x2x30 + 3x2x20 + 2x25	650	m	9,30	6045,00	10,00	6500,00
14	Optický kabel SM 9/125, 24 vláken 1x40	40	m	42,00	1680,00	10,00	400,00
15	Kabel SYKFY 25x2x0,5 - příprava pro telefonní přípojku 1x30	30	m	41,00	1230,00	15,00	450,00
16	Kabel CYKY 3Cx1,5 - napájení dat. rozvaděče, přívod napájení k mikrovlnnému spoji 1x15 + 1x35	50	m	12,50	625,00	10,00	500,00
17	Trubka PVC 16mm p.o. 12x10 + 8x5 + 10x4	200	m	8,20	1640,00	20,00	4000,00
18	Trubka PVC 23mm p.o. 10x10 + 5x5	125	m	11,20	1400,00	25,00	3125,00
19	Trubka PVC 29mm p.o.	65	m	16,90	1098,50	30,00	1950,00

20	Trubka konurovaná trubka venkovních rozvodů D=40 k propojení objektů SO 01 a SO 02	30	m	20,00	600,00	40,00	1200,00
21	Mikrotrubička HDPE 10/8, pro zařukování optického kabelu	40	m	10,00	400,00	10,00	400,00
22	Jistič 6A	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
23	1x1 instalace do rozvaděče sinoproudu pro napájení systému SK	50	ks	7,30	365,00	50,00	2500,00
24	Krabice KU 68 p.o.	40	ks	11,50	460,00	70,00	2800,00
25	50x1 - přístrojové krabice 9x, 31x odbočné krabice trubkových tras	20	ks	71,50	1430,00	90,00	1800,00
26	40x1 odbočné krabice trubkových tras	2	ks	1430,00	2860,00	600,00	1200,00
27	20x1 odbočné a propojovací krabice trubkových tras	15	m	200,00	3000,00	700,00	10500,00
28	Skříň MIS1 p.o. 1x pro optický propoj, 1x pro přípravu telefonní přípojky	16	ks	0,00	0,00	150,00	2400,00
29	2x1 - 1x pro zakončení přívod optické trasy, 1x pro zakončení přípravy telefonní přípojky	10	hod	0,00	0,00	300,00	3000,00
30	Výkopové práce pro propojení objektů: Výkop šíře 350mm, hloubka 500mm, pískové lože, ochranná folie, zához rýhy, úprava terénu	18	ks	0,00	0,00	80,00	1 440,00
31	1x1	1	ks	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
32	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Mezisoučet				0,00		4 940,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
	Měření a kontrola met. vedení						
	18x1						
	Seznámení obsluhy s provozem zařízení						
	1x1						
	Revize systému						
	1x1						
	Mezisoučet						
	Dodávka celkem			50 648 Kč			
	Montáž			57 635 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			108 283 Kč			
	Celkem bez DPH			108 283 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Napájecí zdroj pro zesilovací zařízení - stabilizovaný, 230/24V 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 690,00	1 690,00	300,00	300,00
2	UHF širokopásmový předzesilovač. G=14dB 2x1 instalace k anténám, předzesilovač širokopásmové antény p.č. 10	2	ks	175,00	350,00	300,00	600,00
3	Napájecí vyňibka pro předzesilovače 24V 2x1 instalace do RACK rozvaděče SK, napájení předzesilovače antén	2	ks	233,00	466,00	50,00	100,00
4	Kanálový zesilovač pro UHF pásmo, G=53 dB - zesílení jednoho vybraného kanálu (digitálního multiplexu) 4x1 instalace do RACK rozvaděče SK	4	ks	1 638,00	6 552,00	300,00	1 200,00
5	Zesilovač pro FM pásmo CCIR, G=30 dB 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 287,00	1 287,00	300,00	300,00
6	Pozink držák pro montáž do 19" skříně pro 9 modulů a zdroj 1x1 - instalace do RACK rozvaděče SK	1	ks	1 050,00	1 050,00	400,00	400,00
7	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabíčka, rámeček, kryt zásuvky) 7x1 viz výkres č. D.1.5.1	7	ks	203,00	1 421,00	160,00	1 120,00
8	Rozbočovač 4 násobný 2x1 instalace do rozvodnice STA v prostoru RACK rozvaděče SK	2	ks	93,00	186,00	50,00	100,00
9	Rozbočovač 6 násobný 2x1 instalace do rozvodnice STA v prostoru RACK rozvaděče SK	2	ks	181,00	362,00	50,00	100,00
10	Anténa širokopásmová: UHF, kanál 21-69, 16 dBd 2x1 instalace na střešku na stožár STA	2	ks	1 100,00	2 200,00	600,00	1 200,00
11	Anténa FM 1x1 - instalace na stožár STA na střeše objektu	1	ks	430,00	430,00	400,00	400,00
12	Anténní slučovač - 2 vstupy VHF - UHF, UHF průchozí pro napájení, venkovní provedení 1x1 instalace spolek a anténami p.č. 10 na stožáru STA	1	ks	210,00	210,00	300,00	300,00
13	Anténní stožár, d=40mm, v=4m, pozink 1x1 instalace na střešku objektu	1	ks	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
14	Kotvení anténního stožáru 1x1 - kotvení stožáru ke střešní konstrukci	1	ks	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00
15	Výložník dvouramenný 4x1 - instalace na anténní stožár na střeše objektu	4	ks	455,00	1 820,00	300,00	1 200,00
16	Zásuvka 2x 230V 1x1 - instalace u RACK rozvaděče SK pro napájení aktivních zařízení systému STA	1	ks	160,00	160,00	160,00	160,00
17	F-konektory 20x1 - instalace na zakončení jednotlivých koaxiálních kabelů	20	ks	2,50	50,00	5,00	100,00
	Mezisoučet				21 934,00		10 080,00
18	Rozvody Koax kabel 75Ω - vnitřní rozvody	300	m	11,90	3 570,00	10,00	3 000,00

19	3x50 + 2x40 + 2x30 Koax kabel 75Ω - rozvody mezi anténním složákem a rozvaděčem 5x16	80	m	15,90	1272,00	10,00	800,00
20	Trubka PVC 16mm p.o.	150	m	8,20	1230,00	20,00	3000,00
21	8x10 + 14x5 Trubka PVC 23mm p.o.	50	m	11,20	560,00	25,00	1250,00
22	3x10 + 4x5 Trubka PVC 29mm p.o.	20	m	16,90	338,00	30,00	600,00
23	2x10 Trubka PVC 36mm p.o. pro stupáčku na střeše	15	m	21,00	315,00	35,00	525,00
24	1x15 Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení rozvodnice STA	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
25	Kabel CYKY 3Cx1,5	25	m	12,50	312,50	10,00	250,00
26	25x1 napájecí kabel Krabice KU68 p.o.	35	ks	7,30	255,50	50,00	1750,00
27	35x1 - 7x přístrojová krabice, 23x odbočná krabice trubkových tras Krabice KO 97 p.o.	60	ks	11,50	690,00	70,00	4200,00
28	60x1 odbočné krabice trubkových tras Krabice KO 125 p.o.	15	ks	71,50	1072,50	90,00	1350,00
29	15x1 odbočné krabice trubkových tras Průraz zdílem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 15x1	15	ks	0,00	0,00	150,00	2250,00
30	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 15x1 Mezisoučet	15	hod	0,00	0,00	300,00	4500,00
31	Revize, koordinace, zkoušky Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
32	Revize systému 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
33	Měření na hl stanici 1x1	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
34	Měření na zásuvkách 7x1 Mezisoučet	7	ks	0,00	0,00	80,00	560,00
					0,00		3 060,00
	Dodávka celkem			31 700 Kč			
	Montáž			36 815 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			68 515 Kč			
	Celkem bez DPH			68 515 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	Ústředna EZS: sběrnice, 8 podsystémů, až 192 zón 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	2 990,00	2 990,00	800,00	800,00
2	GSM komunikátor s hlasovým modulem 1x1 instalace do skříně ústředny	1	ks	6 990,00	6 990,00	600,00	600,00
3	Konvertor RS232/422 na Ethernet. 1x1 instalace do skříně ústředny	1	ks	3 699,00	3 699,00	200,00	200,00
4	Transformátor: 15/50 VA 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	480,00	960,00	300,00	600,00
5	Akumulátor 12 V / 18 Ah 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	1 222,00	2 444,00	50,00	100,00
6	Zdroj spínaný - 1,7 A 2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje	2	ks	476,00	952,00	400,00	800,00
7	Box pro ústřednu, záložní zdroj 2x1 - 1x pro napájení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1	2	ks	599,00	1 198,00	400,00	800,00
8	PIR detektor pohybu: 12x12 m 12x1 viz výkres č. D.1.5.1	12	ks	230,00	2 760,00	400,00	4 800,00
9	Kouřový hlásič požáru s AutoResetem 10x1 viz výkres č. D.1.5.1	10	ks	699,00	6 990,00	400,00	4 000,00
10	Tišňové tlačítko 9x1 viz výkres č. D.1.5.1	9	ks	840,00	7 560,00	400,00	3 600,00
11	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 25x1 instalace s detektory	25	ks	33,00	825,00	150,00	3 750,00
12	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvět 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	2 980,00	2 980,00	600,00	600,00
13	Sběrnice modul - koncentrátor pro 8 smyček 4x1 viz výkres č. D.1.5.1	4	ks	1 443,00	5 772,00	800,00	3 200,00
14	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
15	Sířena vnitřní: 110 dB, 12 V, 150 mA 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	161,00	161,00	250,00	250,00
	Mezisoučet				46 431,00		24 300,00
Rozvody							
16	Kabel SYKFY 3x2x0,5 12x30 + 10x20 + 9x15 + 45 + 20	760	m	6,70	5092,00	10,00	7600,00

		20	m	12,50	250,00	10,00	200,00
18	20x1 napájecí kabel Trubka PVC 16 mm p.o. 2x15 + 15x10 + 20x5	280	m	8,20	2296,00	20,00	5600,00
19	Trubka PVC 23 mm p.o. 7x10 + 8x5	110	m	11,20	1232,00	25,00	2750,00
20	Krabice KU 68 p.o. 50x1 odbočné krabice trubkových tras	50	ks	7,30	365,00	50,00	2500,00
21	Krabice KO 97 p.o. 40x1 odbočné krabice trubkových tras	40	ks	11,50	460,00	70,00	2800,00
22	Průraz zdívkem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 15x1	15	ks	0,00	0,00	150,00	2250,00
23	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 6x1	6	hod	0,00	0,00	300,00	1800,00
	Mezisoučet				9 695,00		25 500,00
24	Revize, koordinace, zkoušky Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
25	Revize systému 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	Mezisoučet				0,00		4 700,00
	Dodávka celkem			56 126 Kč			
	Montáž			54 500 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			110 626 Kč			
	Celkem bez DPH			110 626 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
1	Digitální systém domovního telefonu URMET pro 8 účastníků (komplet - Zvukové tablo, telefony bytové telefony, systémový zdroj) 1x1 viz výkres č. D.1.5.1 (v soupravě je obsaženo 8x účastnický telefon, systémový zdroj, zvukové tablo)	1	ks	14 415,00	14 415,00	4 500,00	4 500,00
2	Elektrický dveřní zámek 1x1 viz výkres č. D.1.5.1	1	ks	1 050,00	1 050,00	800,00	800,00
2	Dveřní zvukové tlačítko 6x1 viz výkres č. D.1.5.1	6	ks	160,00	960,00	150,00	900,00
3	Programovací souprava 1x1 - sada pro propojení systémového zdroje s PC pro programování systému	1	ks	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00
	Mezisoučet				17 925,00		6 700,00
	Rozvody						
4	Kabel SYKFY 4x2x0.5 2x20 + 2x15 + 4x10	100	m	8.10	810,00	10,00	1000,00
5	Kabel CYSY 2x1.5 2x20 + 2x15 + 4x10	100	m	11,10	1110,00	10,00	1000,00
6	Kabel CYKY 3Cx1.5 20x1	20	m	12,50	250,00	10,00	200,00
7	Trubka PVC 16mm 5x10 + 4x5	70	m	8,20	574,00	20,00	1400,00
8	Trubka PVC 23mm 4x5	20	m	11,20	224,00	25,00	500,00
9	Krabice KU 68 p.o. 20x1 odbočné krabice trubkových tras	20	ks	7,30	146,00	50,00	1000,00
10	Krabice KO 97 p.o. 10x1 odbočné krabice trubkových tras	10	ks	11,50	115,00	70,00	700,00
11	Průraz zdílem, cihlová zed, tloušťka do 50cm 10x1	10	ks	0,00	0,00	150,00	1500,00
12	Jistič 6A 1x1 instalace do rozvaděče silnoproud pro napájení systému	1	ks	150,00	150,00	200,00	200,00
13	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce, koordinace s ostatními profesemi) 12x1	12	hod	0,00	0,00	300,00	3600,00
	Mezisoučet				3 379,00		11 100,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
14	Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1x1	1	ks	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
15	Revize systému 1x1	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
	Mezisoučet				0,00		2 000,00
	Dodávka celkem			21 304 Kč			
	Montáž			19 800 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			41 104 Kč			
	Celkem bez DPH			41 104 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKCE : Chráněné bydlení Staré Město, SO 02

veškeré položky odkazují na výkres č. D.1.5.1

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
Technologie							
1	1/3" barevná kamera ve vnějším krytu (IP65), ICR, DSS, stěnový držák, den/ noc, DC objektiv 3,8-9,5 mm, 550TVL, citlivost 0 lux, 50dB, BLC, vestavěné vytápění, 18 IR LED, dosvit cca 25m	6		4500,00	27 000,00	800,00	4 800,00
	6x1 viz výkres č. D.1.5.1						
2	Digitální záznamové zařízení: 8 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s, vzdálený dohled přes GPRS nebo LAN / Internet, možnost zaslání snímku po aktivaci alarmu na e-mail nebo na server přes FTP.	1	ks	9170,00	9 170,00	1000,00	1 000,00
	1x1 viz výkres č. D.1.5.1						
3	LCD monitor 24"	1	ks	4550,00	4 550,00	400,00	400,00
	1x1 připojení k digitálnímu záznamovému zařízení, p.č. 2						
4	HDD 2 TB	1	ks	2340,00	2 340,00	200,00	200,00
	1x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 2						
5	Napájecí zdroj 13,8 V / 6A	1	ks	1750,00	1 750,00	800,00	800,00
	1x1 instalace u digitálního záznamového zařízení p.č. 2						
6	Konektor BNC	8	ks	29,00	232,00	5,00	40,00
	8x1 - instalace pro zakončení jednotlivých koaxiálních kabelů						
	Mezisoučet				45 042,00		7 240,00
Rozvody							
7	Kabel KOAX 75 Ohm	240	m	11,90	2856,00	10,00	2400,00
	1x60 + 2x50 + 1x30 + 2x25						
8	Kabel CVKY 2x1,5	240	m	9,80	2352,00	10,00	2400,00
	1x60 + 2x50 + 1x30 + 2x25						
9	Trubka PVC 23 p.o.	180	m	11,20	2016,00	25,00	4500,00
	10x10 + 12x5 + 5x4						
10	Krabice KU68 p.o.	15	ks	7,30	109,50	50,00	750,00
	15x1 odbočné krabice trubkových tras						
11	Krabice KO 97 p.o.	20	ks	11,50	230,00	70,00	1400,00
	20x1 odbočné krabice trubkových tras						
12	Přůraz zdířem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm	10	ks	0,00	0,00	150,00	1500,00
	10x1						
	Mezisoučet				7 563,50		12 950,00
Revize, koordinace, zkoušky							
13	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks	0,00	0,00	2500,00	2 500,00
	1x1						
14	Revize systému	1	ks	0,00	0,00	500,00	500,00
	1x1						
	Mezisoučet				0,00		3 000,00
Dodávka celkem							
	Montáž						
	Dodávka a montáž celkem			52 606 Kč 23 190 Kč 75 796 Kč			
Celkem bez DPH							
				75 796 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 04 Oplocení- investiční náklady.	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO04	SO 04 Oplocení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	31 289	0	0
Z	PSV celkem	41 217		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	72 506		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	72 506	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	72 506	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
		STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o. Otakarova 108 689 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ IČ: 46348171, DIČ: CZ46348171		
	Základ pro DPH	21,0 %		72 506 Kč
	DPH	21,0 %		15 226 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
	DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			87 732 Kč	

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 13-3381(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet : SO 04 Oplocení- investiční náklady.
Objekt :	CHBSM_SO04 SO 04 Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7 076	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	1 309	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	21 303	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 602	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	40 917	0	0	0
783 Nátěry	0	300	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 289	41 217	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO04 SO 04 Oplocení	SO 04 Oplocení- investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	7,94	784,72	6 227,54
		Zástěna na odpad :				
		Patky 400/400/700 mm:(0,4*0,4*0,7)*4		0,45		
		Mezisoučet		0,45		
		Poplastované pletivo :				
		Sloupky:(0,4*0,4*0,9)*34		4,90		
		Vzpěry:(0,4*0,4*0,9)*18		2,59		
		Mezisoučet		7,49		
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	7,94	106,86	848,04
		Zástěna na odpad :				
		Patky 400/400/700 mm:(0,4*0,4*0,7)*4		0,45		
		Mezisoučet		0,45		
		Poplastované pletivo:				
		Sloupky:(0,4*0,4*0,9)*34		4,90		
		Vzpěry:(0,4*0,4*0,9)*18		2,59		
		Mezisoučet		7,49		
	Celkem za	1 Zemní práce				7 075,58
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
3	271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	0,06	613,03	39,23
		Zástěna na odpad:				
		Patky 400/400/100 mm:(0,4*0,4*0,1)*4		0,06		
4	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	0,38	2 044,33	785,02
		Zástěna na odpad:				
		Patky 400/400/600 mm:(0,4*0,4*0,6)*4		0,38		
5	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,28	313,90	401,79
		Zástěna na odpad:				
		Patky 400/400/600 mm:((0,4+0,4)*2*0,2)*4		1,28		
6	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,28	64,61	82,70
		Zástěna na odpad:				
		Patky 400/400/600 mm:((0,4+0,4)*2*0,2)*4		1,28		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				1 308,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
7	338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet.C 12/15	kus	54,00	180,46	9 744,84
		Poplastované pletivo:				
		Sloupky:34		34,00		
		Vzpěry:(12+7+1)		20,00		
8	PC-OCEL.SLOU	Ocelový sloupek poplastovaný DN 48 mm dl.2,35 m koncový, rohový, průběžný vč.zavíčkování-specifikace	ks	34,00	229,20	7 792,80
		Sloupky:34		34,00		
9	PC-OCEL.VZPE	Ocel.vzpěra poplastovaná DN 38(48) mm dl.1,75 m vč krytky s uchem,objímky k uchycení ke sloupku-spec	ks	19,00	186,65	3 546,35
		Vzpěra DN 38 mm dl. 1,75 m:12		12,00		
		Vzpěra DN 48 mm dl. 1,75 m:7		7,00		
10	PC-OCEL.VZPE	Ocel.vzpěra poplastovaná DN 48 mm dl. 2,25 m vč. krytky s uchem,objímky k uchycení ke sloupku-speci	ks	1,00	219,15	219,15
		Vzpěra DN 48 mm dl. 2,25 m:1		1,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				21 303,14
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m pol.č. 2 až 10 výkaz výměr viz. sloupec hmotnosti	t	7,89	202,90	1 601,69
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 601,69

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.M	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO04 SO 04 Oplocení	SO 04 Oplocení- investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
12	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	88,00	68,07	5 990,16
		Situace oplocení - technická zpráva:88,0		88,00		
13	PC-DVOUK.BRA	Dvoukřídlo.branka 2400/1750 mm vč.kování-fab.vlož. vis.zámek s fab.vlož,staveč křídel, popl.výpl.-D+	ks	1,00	14 417,57	14 417,57
		viz. schématický pohled:1		1,00		
14	PC-JEDNO.BRA	Jednokřídlová branka 1000/1750 mm vč.kování-vlož. zámek, staveče křídel, poplastované výplně - D+M	ks	1,00	6 122,67	6 122,67
		viz. schématický pohled:1		1,00		
15	PC-NAPINAK	Napínák na poplastované pletivo - D+M	ks	12,00	48,70	584,40
		Balení pletiva:(4*3)		12,00		
16	PC-POPL.N.DRA	Poplastovaný napínací drát (Zn+poplastovaný) DN 2, 5/3,5 mm (balení 52,0 m) - D+M	balení	6,00	286,61	1 719,66
		Viz.výkres:(100,0*3)/50		6,00		
17	PC-POPL.PLETI	Ctyřhranné poplast. pletivo v. 1,75 m,oko 50/50 mm DN drátu 1,7/2,7 mm (bal. 25,0 m) - specifikace	balení	4,00	2 804,91	11 219,64
		Délka oplocení :(100,0/25,0)		4,00		
18	PC-POPL.V.DRA	Poplastovaný vazací drát (Zn+poplastovaný) DN 1, 1/1,5 mm (balení 30,0 m) - D+M	balení	3,00	91,10	273,33
		Viz.výkres:(100,0/33,33)		3,00		
19	PC-ZASTEN.OD	Zástěna na odpad 1100+1800+1100/1350 mm (132,0 kg) viz. výkres - D+M vč. povrchové úpravy	ks	1,00	24,88	24,88
		viz. výkres:1		1,00		
20	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m pol.č. 12 až 19 stanovený procentuální přesun hmot	%	403,52	1,40	564,93
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				40 917,24
Díl: 783		Nátěry				
21	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,87	122,27	228,89
		Stáv.zděná zídka - ocelové sloupky:(1,8*0,08)*13		1,87		
22	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,87	37,90	70,95
		Stáv.zděná zídka - ocelové sloupky:(1,8*0,08)*13		1,87		
	Celkem za	783 Nátěry				299,84

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05 Zpevněné plochy-investiční	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO05	SO 05 Zpevněné plochy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	867 165	0	0
Z PSV celkem	2 002		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	869 166		
HZS	0		
ZRN+HZS	869 166	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	869 166	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		

Základ pro DPH	21,0 %	869 166 Kč
DPH	21,0 %	182 525 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	1 051 691 Kč
------------------------------	---------------------

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 13-3381(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě URS.

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční nákl

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	204 781	0	0	0	0
38 Různé kompletní konstrukce	14 776	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 500	0	0	0	0
51 Živičná vozovka	316 524	0	0	0	0
52 Obnova krytu stávající vozovky	1 395	0	0	0	0
53 Parkoviště	117 459	0	0	0	0
54 Chodníky	25 032	0	0	0	0
55 Napojení stáv.nezpevněných ploch	1 088	0	0	0	0
56 Předlažba chodníku	1 702	0	0	0	0
8 Trubní vedení	32 371	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	102 093	0	0	0	0
99 Přesun hmot	48 445	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0	2 002	0	0	0
CELKEM OBJEKT	867 165	2 002	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	4,01	31,95	127,96
		Vybourání stáv.dl. chodníku:				
		Situace viz. v.č. D.5.2:(3,05*0,9)+(2,1*0,6)		4,01		
2	113107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	94,99	43,31	4 113,84
		Rozebrání stáv.částečně zpev.šterkové komunikace:				
		Situace viz v.č. D.5.2. - změřeno v terénu:(3,518*27)		94,99		
3	113154111U00	Frézování živичného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,25	100,79	327,57
		Vyfrézování pásu živичného krytu:				
		Situace viz. v.č. D.5.2:(13,0*0,25)		3,25		
4	113154114U00	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	3,25	153,15	497,74
		Vyfrézování pásu živичného krytu:				
		Situace viz. v.č. D.5.2:(13,0*0,25)		3,25		
5	120901121R00	Bourání zdva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	1,49	3 449,11	5 135,03
		Vybourání bet.kcí - stáv.lapač splavenin:				
		Situace viz. v.č. D.5.2 - změřeno v terénu				
		((1,1*1,5*0,22)+2*(1,1+1,5)*0,7*0,22+(0,65*0,5))		1,49		
6	122202202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	193,65	81,09	15 703,41
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.6 - planimetrováno:				
		viz. v.č. D.5.6. - plocha				
		komunikace:((3,53*5)+((3,53+2,7)/2*15)+((2,7+5,66)/2*20)+((5,66+4,87)/2*10)+(4,87*5,59))/2		113,92		
		viz. v.č. D.5.6 - plocha parkoviště:(139,0*0,6)/2		41,70		
		viz. v.č. D.5.6 - plocha chodníků:(48,0*0,5)/2		12,00		
		viz. v.č. D.5.6 - odtoková vpust:(0,7*2*1,4)/2		0,98		
		viz. v.č. D.5.6 - výměna podloží:(167,0*0,3)/2		25,05		
7	122202209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	96,83	22,46	2 174,73
		Výkop zeminy:(193,6541/2)		96,83		
8	122302202R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	193,65	163,25	31 614,03
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.6 - planimetrováno:				
		viz. v.č. D.5.6. - plocha				
		komunikace:((3,53*5)+((3,53+2,7)/2*15)+((2,7+5,66)/2*20)+((5,66+4,87)/2*10)+(4,87*5,59))/2		113,92		
		viz. v.č. D.5.6 - plocha parkoviště:(139,0*0,6)/2		41,70		
		viz. v.č. D.5.6 - plocha chodníků:(48,0*0,5)/2		12,00		
		viz. v.č. D.5.6 - odtoková vpust:(0,7*2*1,4)/2		0,98		
		viz. v.č. D.5.6 - výměna podloží:(167,0*0,3)/2		25,05		
9	122302209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	96,83	32,37	3 134,29
		Výkop zeminy:(193,6541/2)		96,83		
10	130901121R00	Bourání kčí v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	0,60	4 082,17	2 449,30
		Vybourání stáv.vpusti :				
		Situace viz. v.č. D.5.2 - v místě vpusti V1:(0,8*0,75*1,0)		0,60		
11	133201101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,06	754,93	4 576,01
		Uliční vpust UV1, UV2:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.9:(1,2*1,2*2,1)*2/2		3,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Odtoková vpust OV:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.8:(1,5*1,5*2,7)/2		3,04		
12	133201109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,03	102,69	311,22
		Výkop šachet:(6,0615/2)		3,03		
13	133301101R00	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,06	1 118,02	6 776,88
		Uliční vpust UV1, UV2:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.9:(1,2*1,2*2,1)*2/2		3,02		
		Odtoková vpust OV:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.8:(1,5*1,5*2,7)/2		3,04		
14	133301109R00	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	3,03	164,49	498,52
		Výkop šachet:(6,0615/2)		3,03		
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,12	59,62	722,77
		Uliční vpust UV1, UV2:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.9:(1,2*1,2*2,1)*2		6,05		
		Odtoková vpust OV:				
		Situace viz. v.č. D.5.2, v.č. D.5.8:(1,5*1,5*2,7)		6,08		
16	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	81,66	42,19	3 445,24
		Kubatúra násypů - viz. výkaz výměr:				
		Násyp svahu u parkoviště:(10,5*0,7)*2		14,70		
		Dosyp za obrubami:(203,0*0,11)*2		44,66		
		Dosyp po uložení stáv.kabelů do chrániček:(30,0*0,3)*2		18,00		
		Dosyp u odtokové vpusti:(0,43*5)*2		4,30		
17	162601102R00	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	346,00	129,71	44 879,66
		viz. výkaz výměr:				
		Kubatúra výkopů:387,0		387,00		
		Kubatúra násypů:-41,0		-41,00		
18	166101101R00	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	9,00	92,82	835,38
		viz. výkaz výměr:				
		Dosyp po uložení stáv.kabelů do chráničky:(30,0*0,3)		9,00		
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	40,83	131,37	5 363,84
		Kubatúra násypů - viz. výkaz výměr:				
		Násyp svahu u parkoviště:(10,5*0,7)		7,35		
		Dosyp za obrubami:(203,0*0,11)		22,33		
		Dosyp po uložení stáv.kabelů do chrániček:(30,0*0,3)		9,00		
		Dosyp u odtokové vpusti:(0,43*5)		2,15		
20	171101103R00	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhlých do 100 % PS	m3	40,83	47,38	1 934,53
		Kubatúra násypů - viz. výkaz výměr:				
		Násyp svahu u parkoviště:(10,5*0,7)		7,35		
		Dosyp za obrubami:(203,0*0,11)		22,33		
		Dosyp po uložení stáv.kabelů do chrániček:(30,0*0,3)		9,00		
		Dosyp u odtokové vpusti:(0,43*5)		2,15		
21	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	50,10	86,12	4 314,61
		viz. výkaz výměr:				
		Výměna vhodné zeminy do podloží:(167*0,3)		50,10		
22	583312020	šterkodrt netříděná do 100 mm amfibolit	t	96,22	296,62	28 539,92
		viz. výkaz výměr:				
		Výměna vhodné zeminy do podloží:(167*0,3)*1,67*1,15		96,22		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	171201211U00	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) viz. výkaz výměr: Kubatūra výkopů:387,0*1,8 Kubatūra násypů:-41,0*1,8	t	622,80 696,60 -73,80	49,28	30 691,58
24	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním viz. výkaz výměr: Dosyp po uložení stáv.kabelů do chráničky:(30,0*0,3)	m3	9,00 9,00	72,41	651,69
25	181951102U00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním Zemní plán pod kce zpevněných ploch - viz. výkaz výměr: Vozovka:316,0 Parkoviště:150,0 Chodník:56,0 Předláždění stáv.chodníku:4,0 Odtoková vpust:2,0	m2	528,00 316,00 150,00 56,00 4,00 2,00	7,52	3 970,56
26	182101101R00	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4 Svahování - viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.2: Úprava příkopů, svahy zemního tělesa:(22,2+19,7+9,25+8,85)	m2	60,00 60,00	33,18	1 990,80
Celkem za		1 Zemní práce				204 781,11
Díl: 38	Různé kompletní konstrukce					
27	PC - DOD+MON	Uložení stáv.kabelů do bet.žlabů 1000/230/200mm+2* bet.poklop dl.500mm vč.souvisejících zemních prac Situace v.č. D.5.2 nebo výkaz výměr: Uložení stáv.kabelu do bet.žlabů:(6,3+6,5+12,2+5,0)	m	30,00 30,00	492,53	14 775,90
Celkem za		38 Různé kompletní konstrukce				14 775,90
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
28	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku Odtoková vpust OV viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.8: Pískový podsyp:(2,2*1,7*0,05)	m3	0,19 0,19	831,67	155,52
29	452111121R00	Osazení betonových prážců otevřený výkop pl do 50000 mm2 Uliční vpust UV1, UV2 - viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.9: obrubník bet. chodníkový:2*1	kus	2,00 2,00	54,33	108,66
30	592174140	obrubník betonový chodníkový 50x10x25 cm Uliční vpust UV1, UV2 - viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.9: obrubník bet. chodníkový:2*1	kus	2,00 2,00	78,09	156,18
31	452313131R00	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop Uliční vpust UV1, UV2 - viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.9 : Podkladní beton:(0,85*0,85*0,1)*2 Odtoková vpust OV viz. výkaz výměr nebo v.č. D.5.8: Podkladní beton:(2,0*1,5*0,1)	m3	0,44 0,14 0,30	2 429,00	1 079,69
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 500,05
Díl: 51	Živičná vozovka					
32	564861112R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 210 mm Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:(299,0+17,0)	m2	316,00 316,00	147,89	46 733,24
33	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:299,0*1	m2	299,00 299,00	350,96	104 937,04

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	56521111U00	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:299,0*1	m2	299,00	285,91	85 487,09
35	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:299,0*1	m2	299,00	15,00	4 485,00
36	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:299,0*1	m2	299,00	12,85	3 842,15
37	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr : Kce živičné vozovky:299,0*1	m2	299,00	237,59	71 039,41
Celkem za		51 Živičná vozovka				316 523,93
Díl: 52	Obnova krytu stávající vozovky					
38	565165111U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Zpravení krytu stáv.vozovky:13*0,125	m2	1,63	347,15	564,12
39	573111112R00	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Zpravení krytu stáv.vozovky:13*0,125	m2	1,63	15,00	24,38
40	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Zpravení krytu stáv.vozovky:13*0,25	m2	3,25	12,92	41,99
41	577134111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Zpravení krytu stáv.vozovky:13*0,25	m2	3,25	235,21	764,43
Celkem za		52 Obnova krytu stávající vozovky				1 394,92
Díl: 53	Parkoviště					
42	564861111R00	Podklad ze šterkodu ŠD tl 200 mm Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.b - viz. výkaz výměr : Kce parkoviště:141,5+8,5	m2	150,00	175,91	26 386,50
43	565211111U00	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.b - viz. výkaz výměr : Kce parkoviště:140,0+1,5	m2	141,50	285,87	40 450,61
44	596212212U00	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.b - viz. výkaz výměr : Kce parkoviště:140,0+1,5	m2	141,50	158,63	22 446,15
45	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.b - viz. výkaz výměr : Kce parkoviště:140,0*1,01	m2	141,40	197,11	27 871,35
46	592451080	dlažba skladebná 20x10x8 cm červená Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.b - viz. výkaz výměr : Kce parkoviště:3*(4,5*0,1)*1,05	m2	1,42	214,70	304,34

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		53 Parkoviště				117 458,94
Díl: 54		Chodníky				
47	564841111R00	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 120 mm	m2	56,00	84,49	4 731,44
		Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr :				
		Kce chodníků:54,0*1		54,00		
		Kce chodníků - slepecká:2,0*1		2,00		
48	596211111U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	56,00	206,70	11 575,20
		Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr :				
		Kce chodníků:54,0*1		54,00		
		Kce chodníků - slepecká:2,0*1		2,00		
49	592453140	dlažba 20x20x6 cm přírodní	m2	54,54	147,70	8 055,56
		Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr :				
		Kce chodníků:(54,0*1)*1,01		54,54		
50	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	2,02	331,35	669,33
		Situace v.č. D.5.2 , D.5.5.a - viz. výkaz výměr :				
		Kce chodníků - slepecká:(2,0*1)*1,01		2,02		
Celkem za		54 Chodníky				25 031,53
Díl: 55		Napojení stáv.nezpevněných ploch				
51	564931412U00	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	26,20	41,52	1 087,82
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr :				
		Kce napojení stáv. nezpevněné plochy:(1,88*5)+(2,8*6,0)		26,20		
Celkem za		55 Napojení stáv.nezpevněných ploch				1 087,82
Díl: 56		Předlažba chodníku				
52	596211110U00	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,80	231,20	878,56
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr :				
		Předláždění stáv. chodníku:((3*0,8)+(2*0,4)+(1,5*0,4))		3,80		
53	592451101	dlažba skladebná původní	m2	3,84	214,46	823,10
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr :				
		Předláždění stáv. chodníku:((3*0,8)+(2*0,4)+(1,5*0,4))*1,01		3,84		
Celkem za		56 Předlažba chodníku				1 701,66
Díl: 8		Trubní vedení				
54	831263195R00	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00	564,61	564,61
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Přípojka OV - kam.trouba Js 200 mm :1*1		1,00		
55	831352121R00	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,00	129,07	258,14
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Přípojka OV - kam.trouba Js 200 mm :2,0*1		2,00		
56	597106330	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F Třída 160	m	2,03	857,33	1 740,38
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Přípojka OV - kam.trouba Js 200 mm :2,0*1,015		2,03		
57	837352221R00	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,00	72,96	72,96
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Přípojka OV - kam.koleno 87° Js 200 mm:1*1		1,00		
58	597110260	koleno kameninové glazované DN200mm 90° spojovací systém F tř. 240	kus	1,02	1 562,12	1 585,55
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Přípojka OV - kam.koleno 87° Js 200 mm:1*1,015		1,02		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	837354111R00	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr: Přípojka OV - kam.trouba Js 200 mm :1*1	kus	1,00	1 227,23	1 227,23
60	895931111R00	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.8 - viz. výkaz výměr: Odtoková vpust OV:1*1	kus	1,00	7 760,47	7 760,47
61	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	1 369,40	2 738,80
62	592238210	vpust' betonová uliční 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	370,75	741,50
63	592238230	vpust' betonová uliční 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	565,60	1 131,20
64	592238240	vpust' betonová uliční 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	555,74	1 111,48
65	592238250	vpust' betonová uliční 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	292,66	585,32
66	592238260	vpust' betonová uliční 500/590 /skruž/ 59x50x5 cm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	438,99	877,98
67	592238760	rám zabetonovaný DIN500/500 mm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	931,20	1 862,40
68	899201111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti do 50 kg Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.8 - viz. výkaz výměr: Odtoková vpust OV:1*1	kus	1,00	211,90	211,90
69	553500	Ocelová svařovaná mříž odtokové vpusti - atyp Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.8 - viz. výkaz výměr: Odtoková vpust OV:(13,57+36,15)	kg	49,72	83,43	4 148,14
70	899203111R00	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	686,29	1 372,58
71	592238780	mříž M1 D400 DIN 500/500 mm Situace v.č. D.5.2, v.č. D.5.9 - viz. výkaz výměr: Uliční vpust UV1, UV2:2*1	kus	2,00	1 766,94	3 533,88
72	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr: Přípojka OV - kam.trouba Js 200 mm :(0,14*2,5)	m3	0,35	2 417,90	846,27
Celkem za		8 Trubní vedení				32 370,79
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
73	913121111U00	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,00	33,16	198,96

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:6*1		6,00		
74	913121211U00	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:6*60	kus	360,00	4,87	1 753,20
75	913211112U00	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 2,5 m Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:4*1	kus	4,00	52,56	210,24
76	913211212U00	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 2,5 m za první a ZKD den použití Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:4*60	kus	240,00	17,70	4 248,00
77	913321115U00	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:2*1	kus	2,00	91,01	182,02
78	913321215U00	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ během stavby:2*60	kus	120,00	49,17	5 900,40
79	914111111U00	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:3*1	kus	3,00	164,08	492,24
80	404442570	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm IP12 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:2*1	kus	2,00	1 173,77	2 347,54
81	404440040	značka dopravní svislá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1,P4 700 mm Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:1*1	kus	1,00	1 364,69	1 364,69
82	914511112U00	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:2*1	kus	2,00	696,53	1 393,06
83	404452250	sloupek Zn 60 - 350 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:2*1	kus	2,00	438,99	877,98
84	404452400	patka hliníková HP 60 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:2*1	kus	2,00	440,56	881,12
85	404452530	víčko plastové na sloupek 60 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:2*1	kus	2,00	17,75	35,50
86	404452560	upínací svorka na sloupek US 60 Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ svislé nové:3*2	kus	6,00	244,14	1 464,84
87	915131111U00	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ vodorovné nové:0,4*1	m2	0,40	69,51	27,80

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
88	915131112U00	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ vodorovné nové:0,4*1	m2	0,40 0,40	80,06	32,02
89	915621111U00	Předznačení vodorovného plošného značení Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : DZ vodorovné nové:0,4*1	m2	0,40 0,40	18,44	7,38
90	916111123U00	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Proužek z bet.dlažby 200/100/80 mm:(3,5+9,65+10,5+0,35)	m	24,00 24,00	111,49	2 675,76
91	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Proužek z bet.dlažby 200/100/80 mm:(3,5+9,65+10,5+0,35)*0,1*1,01	m2	2,42 2,42	289,60	701,99
92	916131213U00	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Nájezdový obrubník 100/15/15N:(1,0+1,0+1,3+3,0+14,7+1,0+1,0+4,8+5,2+2,5+1,5) Přechodový obrubník 100/15/25 LV,PV:(14*1) Silniční obrubník 100/15/25:(5,7+4,9+19,6+3,9+5,0+8,2+18,4+42,7+13,0+3,6)	m	176,00 37,00 14,00 125,00	177,44	31 229,44
93	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Silniční obrubník 100/15/25:(5,7+4,9+19,6+3,9+5,0+8,2+18,4+42,7+13,0+3,6)*1,01	kus	126,25 126,25	118,18	14 920,23
94	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Nájezdový obrubník 100/15/15N:(1,0+1,0+1,3+3,0+14,7+1,0+1,0+4,8+5,2+2,5+1,5)*1,01	kus	37,37 37,37	117,86	4 404,43
95	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Přechodový obrubník 100/15/25 LV,PV:(14*1)*1,01	kus	14,14 14,14	373,57	5 282,28
96	916331112U00	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Záhonový obrubník 100/5/25:(9,1+16,0+12,3+0,4+0,4+2,8)	m	41,00 41,00	124,76	5 115,16
97	592172110	obrubník betonový zahradní 100/5/25 II šedý 100 x 5 x 25 cm Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Záhonový obrubník 100/5/25:(9,1+16,0+12,3+0,4+0,4+2,8)*1,01	kus	41,41 41,41	74,59	3 088,77
98	916991121U00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr : Nájezdový obrubník 100/15/15N:(1,0+1,0+1,3+3,0+14,7+1,0+1,0+4,8+5,2+2,5+1,5)*0,2*0,15 Přechodový obrubník 100/15/25 LV,PV:(14*1)*0,2*0,15	m3	6,15 1,11 0,42	1 675,18	10 306,54

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO05 SO 05 Zpevněné plochy	SO 05 Zpevněné plochy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Silniční obrubník 100/15/25:(5,7+4,9+19,6+3,9+5,0+8,2+18,4+42,7+13,0+3,6)*0,2*0,15		3,75		
		Záhonový obrubník 100/5/25:(9,1+16,0+12,3+0,4+0,4+2,8)*0,125*0,1		0,51		
		Proužek z bet.dlažby 200/100/80 mm:(3,5+9,65+10,5+0,35)*0,15*0,1		0,36		
99	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	13,00	70,93	922,09
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Zařízení spáry stáv.živičného krytu tl. 100 mm:(12,5+0,25+0,25)		13,00		
100	935111111R00	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	6,00	74,05	444,30
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Bet.příkopový žlab 50/50/13 mm:(12*0,5)		6,00		
101	592275180	žlabovka betonová 50x50x13 cm	kus	12,12	116,89	1 416,71
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Bet.příkopový žlab 50/50/13 mm:(12*1,01)		12,12		
102	979054451U00	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,01	41,91	167,85
		Vybourání stáv.dl. chodníku:				
		Situace viz. v.č. D.5.2:(3,05*0,9)+(2,1*0,6)		4,01		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce-bourání				102 092,54
Díl: 99	Přesun hmot					
103	99722-1131.U00	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m výkaz výměr viz.sloupec demontované hmotnosti	t	1,04	585,56	608,98
104	99722-1561.U00	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1km výkaz výměr viz. sloupec demontované hmotnosti	t	43,70	48,83	2 133,87
105	99722-1569.U00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kus. materiálů-výkaz výměr viz.sloupec demont.hmotnost	t	393,32	9,82	3 862,38
106	997221815U00	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)-výkaz výměr viz.sloupec demont.hmotno	t	4,62	73,27	338,51
107	997221845U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)-viz.sloupec demont.hmotnos	t	1,08	121,80	131,79
108	997221855U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)-viz. sloupec demontované hmotnosti	t	38,00	73,62	2 797,56
109	99822-5111.U00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným - výkaz výměr viz. sloupec hmotnosti	t	682,94	56,48	38 572,23
	Celkem za	99 Přesun hmot				48 445,32
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
110	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	11,00	181,90	2 000,90
		Situace v.č. D.5.2 - viz. výkaz výměr:				
		Boční líc stáv.BD:(10,0*1,0)		10,00		
		Zahnutí na rozích stáv.BD:(2,0*0,5)		1,00		
111	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00	774,01	0,68
	Celkem za	711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 001,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 06 Terénní a sadové úpravy-inve	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO06	SO 06 Terénní a sadové úpravy	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	416 702	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	416 702		
HZS	0		
ZRN+HZS	416 702	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	416 702	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		416 702 Kč
DPH	21,0 %		87 507 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			504 209 Kč

Poznámka :

Položky s označením „Vlastní“ v čísle položky jsou Vlastní cenové úrovně (R-položky). Veškeré ostatní položky jsou cenové úrovně RTS

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investič

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
18 Povrchové úpravy terénu	297 672	0	0	0	0
182 Trvalky	15 186	0	0	0	0
185 Listnaté stromy	77 450	0	0	0	0
190 Listnaté keře	10 934	0	0	0	0
195 Cibulnaté a hlízkaté rostliny	10 919	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 541	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	416 702	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
1	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky - 1.seč:1472*1	m2	1 472,00 1 472,00	1,34	1 972,48
2	111104212R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:2, odvoz 20 km dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky - 1.seč:115*1	m2	115,00 115,00	2,44	280,60
3	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: ornice z mezideponie: záhony keřů:62,5*0,2 trávníky:(1472+115)*0,2	m3	329,90 12,50 317,40	44,96	14 832,30
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: ornice z mezideponie: záhony keřů:62,5*0,2 trávníky:(1472+115)*0,2	m3	329,90 12,50 317,40	135,40	44 668,46
5	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:1472*1	m2	1 472,00 1 472,00	10,69	15 735,68
6	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:115*1	m2	115,00 115,00	15,54	1 787,10
7	181301104R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 20-25 cm,do 500m2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: rozprostření ornice na záhony: záhony keřů:62,5*1 kombinované záhony:40*1	m2	102,50 62,50 40,00	55,78	5 717,45
8	181301113R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2 jemné terénní úpravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:1472*1	m2	1 472,00 1 472,00	9,56	14 072,32
9	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 jemné terénní úpravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:115*1	m2	115,00 115,00	61,44	7 065,60
10	183101111R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,01 m3, svah 1:5 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: pro trvalky a traviny kombinovaných záhonů:360+24 pro cibule - hnízda:1080/5	kus	600,00 384,00 216,00	4,44	2 664,00
11	183101113R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: pro keře:218*1	kus	218,00 218,00	18,89	4 118,02
12	183101321R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 1 m3 sv.1:5 vč. odvozu přebytečné zeminy a poplatku za uložení dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: pro stromy:20*1	kus	20,00 20,00	561,00	11 220,00
13	183204113R00	Výsadba cibulí nebo hlíz prostokořenných dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: cibule:1080*1	kus	1 080,00 1 080,00	5,59	6 037,20
14	183204115R00	Výsadba květin hrnkovaných, květináč do 12 cm	kus	384,00	4,44	1 704,96

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.1	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trvalky a traviny kombinovaných záhonů:360+24		384,00		
15	183205112R00	Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3	m2	102,50	10,56	1 082,40
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: záhony keřů:62,5*1		62,50		
		kombinované záhony:40*1		40,00		
16	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 předseťové zpracování půdy	m2	1 472,00	8,98	13 218,56
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472*1		1 472,00		
17	183402112R00	Rozrušení půdy do 15 cm na svahu 1:2 předseťové zpracování půdy	m2	115,00	15,54	1 787,10
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:115*1		115,00		
18	183403111R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině	m2	1 472,00	8,98	13 218,56
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472*1		1 472,00		
19	183403113R00	Obdělání půdy frézováním v rovině	m2	1 472,00	1,41	2 075,52
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472*1		1 472,00		
20	183403132R00	Obdělání půdy rytím do 20 cm hor. 3, v rovině	m2	102,50	22,21	2 276,53
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: záhony keřů:62,5*1		62,50		
		kombinované záhony:40*1		40,00		
21	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině vč. odvozu vyhrabané hmoty a skládky	m2	1 472,00	2,22	3 267,84
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: pročištění pláně po HTU, vč. sebrání kamenů, stav. sutí atd.: travníky:1472*1		1 472,00		
22	183403211R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2	m2	115,00	14,45	1 661,75
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:115*1		115,00		
23	183403213R00	Obdělání půdy frézováním na svahu 1:2	m2	115,00	1,42	163,30
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:115*1		115,00		
24	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2 vč. odvozu vyhrabané hmoty a skládky	m2	115,00	5,56	639,40
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: pročištění pláně po HTU, vč. sebrání kamenů, stav. sutí atd.: travníky:115*1		115,00		
25	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	218,00	44,89	9 786,02
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: keře:218*1		218,00		
26	184102115R00	Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině vč. zastřížení po výsadbě	kus	20,00	266,67	5 333,40
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*1		20,00		
27	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. 2-3 m vč. upevnění příček a úvazků	kus	60,00	72,16	4 329,60
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*3		60,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28	184501114R00	Zhotovení obalu kmene, 2vrstvy, v rovině dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*3,14*0,2*2	m2	25,12 25,12	27,81	698,59
29	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: keřové záhony:62,5*1 kombinované záhony:40*1 travníky:1472*1	m2	1 574,50 62,50 40,00 1 472,00	1,45	2 283,03
30	184802211R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:115*1	m2	115,00 115,00	2,01	231,15
31	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. vytvoření výsadbové mísy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy - výsadbové jámy:20*3,14*1*1 záhony keřů:62,5*1 kombinované záhony:40*1	m2	165,30 62,80 62,50 40,00	27,75	4 587,08
32	185803211R00	Uválcování travníku dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472+115	m2	1 587,00 1 587,00	0,44	698,28
33	185804311R00	Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*0,05 keře:218*0,01 trvalky, traviny:384*0,005 cibule:1080*0,005	m3	10,50 1,00 2,18 1,92 5,40	266,50	2 798,25
34	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky - zálivka + zředění stabilizátoru povrchu půdy:1587*0,02	m3	31,74 31,74	88,85	2 820,10
35	185804514R00	Odplevelení keřových skupin v rovině dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: záhony keřů:62,5*1 kombinované záhony:40*1	m2	102,50 62,50 40,00	19,98	2 047,95
36	18-Vlastní	Stabilizátor povrchu půdy - travníky vč. dodávky 40g/m2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472+115	m2	1 587,00 1 587,00	10,36	16 441,32
37	18-Vlastní	Hnojení travníků po první seči vč. dodávky hnojiva 5g Na/m2 dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: travníky:1472+115	m2	1 587,00 1 587,00	0,78	1 237,86
38	18-Vlastní	Úprava stávající ornice pro použití na sadové úpr. katrování, odplevelení, zbavení příměsí atd. dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: ornice z mezideponie: záhony keřů:62,5*0,2 travníky:(1472+115)*0,2	m3	329,90 12,50 317,40	84,60	27 909,54
39	18-Vlastní	D+M Závlahová flexi hadice dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*1	strom	20,00 20,00	38,92	778,40
40	18-Vlastní	D+M Tabletové hnojivo 10g	kus	654,00	2,78	1 818,12

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: keře:218*3		654,00		
41	18-Vlastní	Hnojení trávníků vč. dodávky hnojiva dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:1472+115	m2	1 587,00	0,78	1 237,86
42	673-Vlastní	Rákosová rohož dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*3,14*0,2*2*2*1,1	m2	55,26	72,16	3 987,85
43	00572420	Směs travní parková universal - dle technické zpr. vč. přidavku hnojiva dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: trávníky:(1472+115)*0,025*1,03	kg	40,87	116,59	4 764,49
44	08211320	Voda pitná - vodné dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:10,5+31,74	m3	42,24	49,99	2 111,58
45	10391100	Kůra mulčovací vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy - výsadbové jámy:20*3,14*1*1*0,1*1,03 záhony keřů:62,5*0,1*1,03	m3	12,91	813,65	10 500,89
46	25234009.A	Herbicid totální dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: keřové záhony:62,5*0,0005*1,03 kombinované záhony:40*0,0005*1,03 trávník:(1472+115)*0,0005*1,03	l	0,87	501,25	436,14
47	58337213	Štěrka frakce 8-16 mm šedý ostrý vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: kombinované záhony:40*0,05*1,03	m3	2,06	1 054,97	2 173,24
48	026-Vlastní	Dodávka pěstebního substrátu na kombinov. záhony vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: složení dle technické zprávy - 50% ornice, 50% písku:8*1,03	m3	8,24	1 121,73	9 243,06
49	026-Vlastní	Dodávka propustného pěstebního substrátu - stromy vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: složení dle technické zprávy - katrovaná zemina s kompostem: stromy - odečtené baly - součást dodávky rostlin:1,8*1,03	m3	1,85	777,27	1 441,06
50	605-Vlastní	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům dl. 2- 3m, vč. 3 příček/kůl a úvazků, vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: stromy:20*3*1,03	kus	61,80	108,57	6 709,63
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				297 671,58
Díl: 182	Trvalky					
51	026-Vlastní	Travniny v květináči velikost 1L, vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: kombinované záhony:24*1	kus	24,00	42,21	1 013,04
52	026-Vlastní	Trvalky v květináči velikost 1L, vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy: kombinované záhony:360*1	kus	360,00	39,37	14 173,20
Celkem za		182 Trvalky				15 186,24
Díl: 185	Listnaté stromy					
53	026-Vlastní	Acer campestre obvod 16-18cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:	kus	1,00	5 218,05	5 218,05

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St. I.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO06 SO 06 Terénní a sadové úpravy	SO 06 Terénní a sadové úpravy-investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		český název - Javor babyka:1*1		1,00		
54	026-Vlastní	Betula jacquemontii obvod 16-18cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	3,00	4 798,67	14 396,01
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:				
		český název - Bříza Jacquemontova:3*1		3,00		
55	026-Vlastní	Pyrus communis "Chanticleire" obvod 16-18cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	3,00	4 252,20	12 756,60
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:				
		český název - Hrušeň obecná:3*1		3,00		
56	026-Vlastní	Ovocné dřeviny obvod 12-14cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	9,00	2 670,88	24 037,92
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:9*1		9,00		
57	026-Vlastní	Crataegus monogyna obvod 16-18cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	3,00	4 786,17	14 358,51
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:				
		český název - Hloh jednobližný:3*1		3,00		
58	026-Vlastní	Magnolia acuminata obvod 16-18cm s balem pr.0,6m - zpevněný pletivem, vč. dopravy	kus	1,00	6 682,53	6 682,53
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:				
		český název - Šácholan přišpícatý:1*1		1,00		
Celkem za		185 Listnaté stromy				77 449,62
Díl:	190	Listnaté keře				
59	026-Vlastní	Růže půdopokryvná vel. 15-20cm min. 3 výhonky, kontejner velikost 1L, vč. dopravy	kus	134,00	50,28	6 737,52
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:134*1		134,00		
60	026-Vlastní	Philadelphus coronarius vel. 60-80cm min. 3 výhonky, kontejner velikost 3L, vč. dopravy	kus	84,00	49,96	4 196,64
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:				
		český název - Pustoryl věncový:84*1		84,00		
Celkem za		190 Listnaté keře				10 934,16
Díl:	195	Cibulnaté a hlíznaté rostliny				
61	026-Vlastní	Cibuloviny vč. dopravy	kus	1 080,00	10,11	10 918,80
		dle výkresu číslo D.6,2 a technické zprávy:1080*1		1 080,00		
Celkem za		195 Cibulnaté a hlíznaté rostliny				10 918,80
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
62	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km viz sloupec hmotnosti	t	11,65	389,67	4 541,33
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 541,33

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 07 Příprava území - investiční ná	JKSO	
Objekt		SKP	
CHBSM_SO07	SO 07 Příprava území	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město	Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	115 870	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	115 870		
HZS	0		
ZRN+HZS	115 870	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	115 870	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	15,0 %		115 870 Kč
DPH	15,0 %		17 381 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			133 251 Kč

Poznámka :

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v říjnu 2013 pod zakázkovým číslem 13-3381(4). Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM_SO07 SO 07 Příprava území	SO 07 Příprava území - investiční náklad

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	113 031	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 840	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	115 870	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_SO07 SO 07 Příprava území	SO 07 Příprava území - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 Plocha křovin: 100,0*1	m2	100,00 100,00	19,12	1 912,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm Plocha křovin: 100,0*1	m2	100,00 100,00	4,13	413,00
3	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m SO 01 = S.R. = +0,630: SO 02 = S.R. = -0,5075: Plocha pro sejmutí ornice: (1352,0*0,25)	m3	338,00 338,00	48,95	16 545,10
4	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 SO 01 = S.R. = +0,630: Uroveň +0,380 až -0,400: (22,25*15,2*0,78) Mezisoučet SO 02 = S.R. = -0,5075:	m3	263,80 263,80 263,80	78,80	20 787,12
5	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 SO 01 = S.R. = +0,630: Uroveň +0,380 až -0,400: (22,25*15,2*0,78) Mezisoučet SO 02 = S.R. = -0,5075:	m3	263,80 263,80 263,80	10,66	2 812,07
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Kubatūra zeminy - SO 07: 263,796 Kubatūra zeminy - SO 01: (102,972+4,992) Kubatūra zeminy - SO 02: (102,972+4,992) Kubatūra zásypů - SO01: -89,399 Kubatūra zásypů - SO02: -188,3389	m3	201,99 263,80 107,96 107,96 -89,40 -188,34	130,68	26 395,54
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 Kubatūra zeminy - SO 07: 263,796 Kubatūra zeminy - SO 01: (102,972+4,992) Kubatūra zeminy - SO 02: (102,972+4,992) Kubatūra zásypů - SO01: -89,399 Kubatūra zásypů - SO02: -188,3389	m3	201,99 263,80 107,96 107,96 -89,40 -188,34	81,73	16 508,32
8	171201211U00	Skládkovné zemina Kubatūra zeminy - SO 07: (263,796*1,865) Kubatūra zeminy - SO 01: (102,972+4,992)*1,865 Kubatūra zeminy - SO 02: (102,972+4,992)*1,865 Kubatūra zásypů - SO01: (-89,399*1,865) Kubatūra zásypů - SO02: (-188,3389*1,865)	t	376,70 491,98 201,35 201,35 -166,73 -351,25	73,42	27 657,62
	Celkem za	1 Zemní práce				113 030,77
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
9	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého Stáv. el. pilíř: (0,8*0,6*0,6)	m3	0,29 0,29	1 184,24	341,06
10	962032314R00	Bourání pilířů cihelných Stáv. el. pilíř: (0,8*1,0*0,6)	m3	0,48 0,48	572,43	274,77
11	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké Stáv. dřevěný altán: (3,5*3,0*3,0)	m3	31,50 31,50	39,97	1 259,06
12	979081111R00	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km výkaz výměr viz. sloupec demontované hmotnosti	t	2,67	125,34	334,47
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km výkaz výměr viz. sloupec demontované hmotnosti	t	24,02	7,26	174,36
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť výkaz výměr viz. sloupec demontované hmotnosti	t	2,67	170,88	455,99

Položkový rozpočet


Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet: SO 07 Příprava území - investiční náklady.
Objekt :	CHBSM_SO07 SO 07 Příprava území	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				2 839,71

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VON 01 - investiční náklady.		JKSO	
Objekt			SKP	
CHBSM_VON	VON 01 Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
13-3381	Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Město		Náklady na m.j.	0
Projektant	GG ARCHICO,a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Zlínský kraj			
Dodavatel	STAMOS Uherské Hradiště spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	140 500	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	140 500		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	140 500	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	140 500	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			

Základ pro DPH	15,0 %		140 500 Kč
DPH	15,0 %		21 075 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 575 Kč

Poznámka :

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.Měst	Rozpočet :
Objekt :	CHBSM_VON VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	VON 01 - investiční náklady.

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Celý objekt	140 500	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	140 500	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	13-3381 Trans. p.s.s. Velehrad-Salašská I.et.-CHB St.	Rozpočet:
Objekt :	CHBSM_VON VON 01 Vedlejší a ostatní náklady	VON 01 - investiční náklady.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 01		Celý objekt				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště soubor Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště soubor Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	30 000,00	30 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště soubor Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	26 500,00	26 500,00
4	005211030R	Dočasná dopravní opatření soubor Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení soubor Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu	soubor	1,00	12 000,00	12 000,00
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení soubor Geodetické zaměření skutečného provedení Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
7	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla soubor Pojištění dodavatele a pojištění díla Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	01 Celý objekt				140 500,00

HARMONOGRAM STAVBY												
Akce												
Chráněné byt Staré Město												
Zhotovitel												
STAMOS Uherské Hradiště spol. s r.o.												
Rok	2014						2015					
Měsíc	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosince
Díl												
IO 01 Připojka kanalizace - inv.nák.												
IO 02 Připoj. vody - inv.nák.náklady												
IO 04 Připojka plynovodu - inv.nák.												
SO 01 Budova A - inv.nák.												
Zemní práce												
Základy a zvláštní zakládání												
Svislé a kompletní konstrukce												
Vodorovné konstrukce												
Komunikace												
Úpravy povrchů vnitřní												
Úpravy povrchů vnější												
Podlahy a podlahové konstrukce												
Výplně otvorů												
Dokončovací práce inž. staveb												
Lešení a stavební výtahy												
Dokončovací konstrukce na poz. s.												
Staveništní přesun hmot												
Isolace proti vodě												
Živičné krytiny												
Isolace tepelné												
Zdravotechnická instalace												
Vnitřní plynovod												
Ústřední vytápění												
Konstrukce tesařské												
Dřevostavby												
Konstrukce klempířské												
Konstrukce truhlářské												
Konstrukce zámečnické												
Podlahy z dlaždic a obklady												
Podlahy plovákové												
Obklady keramické												
Natěry												
Malby												
Elektromontáže												

[illegible]

FINANČNÍ PLÁN

Stavba	CHB St. Město		
Zhotovitel	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.		
Červen	650	tisKč	
Červenec	1200	tisKč	
Srpen	1200	tisKč	
Září	1200	tisKč	
Říjen	1200	tisKč	
Listopad	800	tisKč	
Prosinec	700	tisKč	
Mezisoučet	6950	tisKč	2014
Leden	850	tisKč	
Únor	900	tisKč	
Březen	1200	tisKč	
Duben	1216	tisKč	
Květen	1133	tisKč	
Mezisoučet	5299	tisKč	2015
Celkem	12249	tisKč	

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r. o.
888 01 Otakarova 108
IC: 48348171, DIČ: CZ48348171

Zlínský kraj
Zlínský krajský úřad
Odbor řízení dotačních
programů
čl. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín



STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r. o.
888 01 Otakarova 108
IC: 48348171, DIČ: CZ48348171

Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
777 043 111, fax: +420 577 043 202
podatelna@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

STAMOS
Uherské Hradiště, spol. s r. o.
888 01 Otakarova 108
IC: 48348171, DIČ: CZ48348171

Zlínský kraj
Zlínský krajský úřad
Odbor řízení dotačních
programů
čl. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 61425103-121719-140616085748, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 191 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

16.6.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



61425103-121719-140616085748

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.