



Číslo smlouvy objednatele : D/1232/2014/ŘDP
Číslo smlouvy zhotovitele : 400120

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel

Zlínský kraj
Sídlo : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Statutární orgán : MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán
b) ve věcech technických : Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. František Mikeščík - vedoucí oddělení přípravy a
realizace investic
Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic
IČ : 70891320
DIČ : CZ70891320
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 1827552/0800,
6046122/0800
Tel. : 577 043 873
E-mail : tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

VW WACHAL a.s.
Sídlo : Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Statutární orgán : Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
b) ve věcech technických : Ing. Tomáš Pindák, hlavní stavbyvedoucí
IČ : 25567225
DIČ : CZ 25567225
Bankovní ústav : KB, a. s. Kroměříž
Číslo účtu : 27-1499300217/0100
Tel. / Fax : 573 503 311/573 330 579
E-mail : pindak@wachal.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmetné smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název akce	: Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa
Místo stavby	: Valašské Meziříčí – město, parc. č. 2012/1, 2010/3, 2009/1, 1969 a ostatní související pozemky dotčené výstavbou
Stavební povolení	: vydané Městským úřadem ve Valašském Meziříčí dne 10. 1. 2014 pod č. j. SŘ/63493/2013/No-330
Investor (objednatel)	: Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320
Projektová dokumentace	: pro provádění stavby zpracovaná firmou KB projekt s.r.o., březen 2014
Projektant (GP)	: KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893
Autorský dozor	: KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893
Koordinátor BOZP objednatele	: bude sdělen po jeho výběru
Technický dozor stavebníka	: bude sdělen po jeho výběru
Generální dodavatel stavby	: VW WACHAL a.s.
Stavbyvedoucí zhotovitele	: Zdeněk Chudárek tel. 573503306, mobil 606728528 chudarek@wachal.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
Zdeněk Chudárek
tel. 573503306, mobil 606728528
chudarek@wachal.cz

Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic nebo
Ing. Tomáš Záhora – oddělení přípravy a realizace investic

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby“ (dále jen „dílo“)

realizované v rámci projektové žádosti „Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa“ (reg. č. CZ.1.12/2.2.00/29.01444) předložené do výzvy č. 29/2012 k dotačnímu titulu Regionální operační program Střední Morava (dále jen „ROP SM“), prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst a podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb,

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- 2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. **kompletní zhotovení stavby** specifikované zejména:

- investičním záměrem akce č. 742/3/100/100/11/10 ve znění jeho dodatků,
- projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, zpracovanou KB projekt s.r.o., Lešetín 659/1, 760 01 Zlín, IČ: 25507893,
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
- stavebním povolením vydaným Městským úřadem ve Valašském Meziříčí dne 10. 1. 2014 pod č. j. SŘ/63493/2013/No-330
- podmínkami ROP SM dle článku 22 této smlouvy,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. **dokumentace** skutečného provedení stavby

2.2.3. **geodetické zaměření** skutečného provedení stavby

- 2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon **veřejnoprávní činnosti a nebude** na něj aplikován režim **přenesené daňové povinnosti** podle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

- 2.4. Stavba je členěna na následující **stavební objekty a provozní soubory**:

Stavební objekty:

- SO 01 Příprava území
- SO 02 Ubytovací objekt
- SO 03 Přeložka vedení NN
- SO 04 Přípojka vodovodu
- SO 05 Přeložka kanalizace splaškové
- SO 06 Přípojka kanalizace dešťové
- SO 07 Přípojka plynovodu
- SO 08 Přípojka VN
- SO 09 Přípojka slaboproudu
- SO 10 Venkovní osvětlení
- SO 11 Zpevněné plochy
- SO 12 Terénní a sadové úpravy
- SO 13 Úprava stávající trafostanice ČEZ
- SO 14 Oplocení

Není předmětem smlouvy

Není předmětem smlouvy

Provozní soubory:

- PS 01 – Technologie kuchyně
- PS 02 – Technologie prádelny
- PS 03 – Zdravotnické potřeby

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 2.5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.6. **Kompletní dodávkou stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 2.7. Zhotovení díla zahrnuje i:
- 2.7.1. **koordinaci** činností s akcí „Seniorpark, Valašské Meziříčí – II. etapa“, případně s dalšími investičními akcemi probíhajícími souběžně v okolí staveniště,
 - 2.7.2. geodetické **zaměření** staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových a směrových bodů stavby, **vytýčení tras stávající technické infrastruktury** a stávajících inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození, včetně případného prověření hloubky uložení stávajících sítí,
 - 2.7.3. zřízení a odstranění **zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,
 - 2.7.4. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
 - 2.7.5. **zabezpečení podmínek stanovených správcí** dopravní a technické infrastruktury a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků správních řízení,
 - 2.7.6. **zachování dopravní obslužnosti** okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
 - 2.7.7. projednání a **zajištění** případného zvláštního **užívání komunikací a veřejných ploch** včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
 - 2.7.8. projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
 - 2.7.9. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
 - 2.7.10. **kompletační a koordinační činnost** při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevků apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,
 - 2.7.11. provedení všech **doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů** nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.7.12. zpracování **dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku musí být požadavky účastníků KD zpracovány do výrobní dokumentace.
 - 2.7.13. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) od výplní otvorů,
 - 2.7.14. **průběžná likvidace odpadů a obalů** v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor RDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



- 2.7.15. zajištění **bezpečnosti a ochrany zdraví při práci** v souladu s platnými právními předpisy,
- 2.7.16. zajištění **ochrany životního prostředí** dle platných právních předpisů při provádění díla,
- 2.7.17. zajištění a **kontrola jakosti** provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000
- 2.7.18. zpracování a předávání pravidelných **měsíčních zpráv** o průběhu realizace díla,
- 2.7.19. **umožnit provádění kontrolní** prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,
- 2.7.20. provedení **individuálního vyzkoušení částí stavby** v souladu s projektovou dokumentací a **seznámení budoucích uživatelů s provozem** veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů,
- 2.7.21. bezodkladné **odstranění** případných **závad** zjištěných **při závěrečné kontrolní prohlídce stavby**,
- 2.7.22. **dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření** skutečného provedení díla,
- 2.7.23. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby před dokončením nebo zkušebního provozu,
- 2.7.24. **poskytnutí know-how**, licencí, programového vybavení (**SW**) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- 2.7.25. dopravu, nakládku, vykládku a **skladování zboží** a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě,
- 2.7.26. **provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek** díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování **revizních zpráv** dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,
- 2.7.27. zpracování **provozního řádu pro zkušební provoz**, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu touto smlouvou,
- 2.7.28. provedení všech měření prováděných v rámci zkušebního provozu,
- 2.7.29. zpracování **návrhu provozního řádu** dokončené stavby obsahující zejména podmínky provozu a údržby dodávaných strojů, zařízení a technologii,
- 2.7.30. zpracování návrhu pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi) dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice,
- 2.7.31. předání **záručních listů a návodů k obsluze** ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,
- 2.7.32. aktivní **spolupráce s koordinátorem** bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,
- 2.7.33. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla **pojištění odpovědnosti za škodu** způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy,
- 2.7.34. provedení všech požadovaných měření dle závazného stanoviska Krajské hygienické stanice.
- 2.8. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna **projektová dokumentace** a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho **prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou** tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘOP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 2.9. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. **V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.**
- 2.10. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat **záměny materiálů a technologií** oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je **povinen na tyto záměny přistoupit**. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatel. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být **písemný**. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil.
- 2.11. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána v **5 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě ve formátu PDF, 1x na CD v digitální formě formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákona, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce.
- 2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- 2.11.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele.
- 2.11.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.
- 2.11.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“.
- 2.11.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).
- 2.11.6. Zhotovitel zpracuje návrh pravidel pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky (směsmi), bude-li třeba.
- 2.11.7. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.
- 2.12. **Geodetické zaměření skutečného provedení stavby** bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- 2.13. **Změny díla**
- 2.13.1. **Každá změna rozsahu** díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy.
- 2.13.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a podmínkami ROP SM, které se týkají předmětné akce.
- 2.13.3. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:
- 2.13.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 2.13.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 2.13.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury,
- 2.13.3.4. **zlepšení ekonomiky provozu** budoucího díla,
- 2.13.3.5. **podmínek spolufinancování z ROP SM.**

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 2.13.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je **zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit** a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena méněprací nebo víceprací nepřevyšší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.
- 2.13.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (**vícepráce**), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (**méněpráce**), předloží neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.
- 2.13.6. **Změnový list**
- 2.13.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem stavebníka a projektantem.
- 2.13.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 6.1.7. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel.
- 2.13.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení **dodatku ke smlouvě** orgány objednatele. Práce mohou být **zahájeny až po tomto odsouhlasení** objednatelem.
- 2.13.7. **Ocenění víceprací a méněprací**
- 2.13.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy).
- 2.13.7.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 2.13.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace.
- 2.13.7.4. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH zodpovídá zhotovitel.
- 2.14. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb **subdodavatele**.
- 2.14.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 2.14.2. Zhotovitel je povinen do **30 dnů** ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit objednateli **seznam subdodavatelů**, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než **10%** nabídkové ceny bez DPH.
- 2.14.3. Zhotovitel je **povinen** objednatele **o každé změně** v subdodavatelském systému neprodleně **informovat**. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.100 této smlouvy.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 2.15. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým subdodavatelem. Důvod změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.
- 2.15.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.
- 2.15.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v subdodavatelském systému zhotovitele možná.
- 2.16. Zhotovitel předloží objednateli do 28. února následujícího kalendářního roku seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 5% z části ceny veřejné zakázky uhrazené v jednom kalendářním roce.
- 2.16.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
- 2.17. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny díla.
- 2.17.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 10. 6. 2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 15. 6. 2014
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 30. 6. 2015
- 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 30. 6. 2015
- 3.3.3. Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu: do 30. 6. 2015
- 3.3.4. Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci): do 30. 7. 2015.
- 3.4. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla pro zahájení zkušebního provozu: do **30. 6. 2015**.
- 3.5. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou **zahájeny dnem protokolárního předání** a převzetí staveniště.
- 3.5.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.
- 3.5.2. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 4 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.
- 3.5.3. Posun termínu zahájení doby plnění o více než 4 týdny může být důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

- 3.6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 3.7. Objednatel je oprávněn předat staveniště zhotoviteli i před předpokládaným termínem, v tomto případě nedojde ke změně termínů realizace díla a termínu fakturace.
- 3.8. **Harmonogram stavby:**
- 3.8.1. harmonogram **začíná** termínem zahájení doby plnění (předání a **převzetí staveniště**) a **končí** termínem předání a **převzetí** díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,
- 3.8.2. harmonogram bude **členěn dle SO a PS; v případě požadavku objednatele** bude harmonogram dále rozpracován na **dílčí části a profese** s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),
- 3.8.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný,
- 3.8.4. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schváleného harmonogramu stavby je pro zhotovitele závazný a lze ho **měnit jen dodatkem** ke smlouvě.
- 3.9. Místem plnění je katastrálním území Valašské Meziříčí – město, parc. č. 2012/1, 2010/3, 2009/1, 1969 a ostatní související pozemky dotčené výstavbou.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

76 975 388,- Kč (bez DPH)

11 363 280,-Kč DPH 15 %

256 240,-Kč DPH 21 %

88 594 908,- Kč (včetně DPH)

- 4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového soupisu prací, který je součástí jeho nabídky a na základě výčtu povinností a činností zhotovitele stanovené touto smlouvou. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového soupisu prací nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 4.3.1. Položkový **soupis prací** slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.
- 4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém **soupisu prací** jsou **cenami pevnými po celou dobu realizace díla**.
- 4.3.3. Položkový **soupis prací** tvoří **přílohu č. 2** této smlouvy.
- 4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 4.5. **Cena** díla včetně DPH a bez DPH podle odst. 4.2 je cenou nejvýše přípustnou a může být **změněna jen dodatkem** smlouvy z níže uvedených důvodů:
- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
 - b) v případě **víceprací**, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
 - c) v případě **méněprací**,
- 4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 4.7. **Důvodem pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel **neposkytuje** zhotoviteli **zálohy**.
- 5.2. Přílohou této smlouvy je **platební kalendář** s evidencí prostavěnosti na měsíce a stavební objekty a provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).
- 5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílič plnění) na základě **díličích daňových dokladů (faktur)**.
- 5.4. Faktury budou vystavovány dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového soupisu prací zhotovitele (příloha č. 2) pro ocenění dokončených částí díla, a to po dosažení objemu prací odpovídající minimálně finanční částce uvedené v odst. 5.7.2, mimo závěrečné faktury.
- 5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 5.6. **Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly (dále jen soupisy)**
- 5.6.1. Zhotovitel bude předkládat objednateli **měsíčně** k evidenci oceněný položkový **soupis** provedených prací (2 x TDS a AD) nejpozději **do 2 pracovních dnů** po skončení měsíce. Soupisy budou rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle Metodického pokynu V 31MP ZV 9.2 „Způsobilé výdaje“ ROP SM. Pokud bude součástí soupisů HZS (hodinová zúčtovací sazba), bude doložen doklad zhotovitele o provedení těchto prací (kopie listu stavebního deníku, doklad o provedených revizích apod.).
 - 5.6.2. TDS **provede kontrolu** správnosti každého soupisu **do 4 pracovních dnů** od jejich předložení. Pokud nebudou k předloženému soupisu výhrady, vrátí je odsouhlasené zpět zhotoviteli. V opačném případě s uvedením výhrad vrátí zhotoviteli k přepracování. Ten je povinen předložit opravený soupis opět ke kontrole **do 2 pracovních dnů**.
 - 5.6.3. **Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě** o odsouhlasení množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy.
 - 5.6.4. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



5.7. Fakturace

- 5.7.1. Po dosažení minimální požadované hodnoty skutečně provedených prací dle bodu 5.7.2 vystaví zhotovitel fakturu, mimo závěrečnou fakturu. Každá faktura bude vystavena v členění na způsobilé a nezpůsobilé výdaje s rozepsáním na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory v souladu s MP Způsobilé výdaje V31 MP ZV 9.2. Faktury budou vždy před jejich úhradou písemně odsouhlaseny TDS a AD. Přílohami faktury musí být TDS a AD písemně odsouhlasené soupisy za dané kalendářní měsíce a podrobný rozpis vedlejších nákladů a ostatních nákladů, v případě existence hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS) bude doložen doklad o provedení HZS.
- 5.7.2. Zhotovitel vystaví **faktury** za provedené práce **maximálně 4x ročně**. Každá faktura musí být vystavena na částku nejméně **13.000.000,-Kč** (bez DPH), mimo závěrečné faktury. Faktury na nižší částku nelze vystavit, mimo závěrečné faktury.
- 5.7.3. **Každá faktura** musí být trvanlivě a nesmazatelně **označena textem**: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu „**Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa**“, registrační číslo **CZ 1.12/2.2.00/29.01444** ,hrazeného z dotace ROP SM“ a číslem dokladu dle soupisky.
- 5.7.4. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění. Faktury musí být vystaveny zhotovitelem a předány nejpozději **15. den** od konce příslušného čtvrtletí a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.
- 5.7.5. Je-li **oprávněnost** fakturované **částky** nebo její části objednatel **zpochybněna**, je objednatel povinen tuto skutečnost do **posledního dne** doby splatnosti písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli suvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží **nová lhůta splatnosti** dle odst. 5.7.6. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.
- 5.7.6. Splatnost faktur je **60 dnů** ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.
- 5.7.7. Jelikož bude při proplácení faktur využíván systém tzv. modifikovaných plateb, případné prodlení s úhradou faktury, pokud není delší než 30 dní, není důvodem pro uplatnění úroku z prodlení ze strany zhotovitele.
- 5.7.8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena** dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele nebo poskytovatele dotace **ve prospěch účtu zhotovitele**.
- 5.7.9. Nedílnou přílohou **závěrečné faktury** bude také protokol o předání a převzetí díla a seznam všech vystavených faktur. Naběhlé a dosud nevyúčtované sankce a dílčí faktury objednatele budou vypořádány formou zápočtu nejpozději v konečné/závěrečné faktuře.
- 5.7.10. **Závěrečná faktura** za stavební práce provedené do 30. 6. 2015 bude objednateli předána nejpozději do 15. 7. 2015.
- 5.7.11. V případě že realizace akce bude zahájena později, než je předpokládaný termín, vyhrazuje si zhotovitel právo upravit termíny vystavení faktur dle podmínek poskytovatele dotace a potřeb objednatele.

- 5.8. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou jednoznačně vymezovat **náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů** (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

- 5.8.1. Položky **faktury budou tříděny**, podle dodávaného předmětu plnění, na:

- 5.8.1.1. budovy, haly, stavby
- 5.8.1.2. stroje, přístroje a zařízení
- 5.8.1.3. dopravní prostředky

Za odbor INV	Za odbor ROP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 5.8.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
- 5.8.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.9. Bankovní záruky:

5.9.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo předložit originál bankovní záruky ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši min. **8 000 000,-Kč**. Bankovní záruka bude kryt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí – ukončení stavebních prací) díla a bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) po předložení bankovní záruky za splnění povinností zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy o dílo odstoupit.

5.9.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve výši **8 000 000,- Kč** platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

5.9.2.1. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky, k zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, smluvní strany považují rovněž průběžné postupné předávání originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele na dobu kratší než je záruční doba ve znění odsouhlaseném objednatel. Zhotovitel předloží objednateli 30 dnů před ukončením díla harmonogram předávání průběžných postupných bankovních záruk, ve kterém budou uvedeny průběžné termíny (datum) předávání jednotlivých bankovních záruk. Tento harmonogram je pro zhotovitele závazný. V případě nepředložení harmonogramu předávání bankovních záruk do 30 dnů před ukončením díla bude předána jedna bankovní záruka platná po celou dobu záruční doby. Podle harmonogramu bankovních záruk budou bankovní záruky předkládány nejpozději 21 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny. Období platnosti těchto průběžně vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 1 rok. V případě nesplnění termínu předání (max. 21dní před uplynutím doby platnosti) je objednatel oprávněn využít svého práva na finanční plnění v bance, která záruku vystavila. Zhotovitel je povinen návrh první záruční listiny předložit ke schválení objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení (týká se bankovní záruky za jakost díla v záruční době). Objednatel je povinen se k návrhu první záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od jejího předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.

Za odbor INV	Za odbor ŘOP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



5.10. Zhotovitel prohlašuje, že:

- 5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
- 5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
- 5.10.4. nebude nespolehlivým plátcem,
- 5.10.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- 5.10.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
- 5.10.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5.11. Zhotovitel je povinen písemně prohlášení dle odst. 5.10. poskytnout objednateli vždy 1x za půl roku (počítáno od posledního prohlášení).

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. **Objednatel je povinen** v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen převzít ke dni podpisu smlouvy o dílo:

- 6.1.1. investiční záměr č. 742/3/100/100/11/10 ve znění jeho dodatků,
- 6.1.2. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou společností KB projekt s.r.o., březen 2014
- 6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavební povolení – 1x tištěná forma, zpracovanou společností KB projekt s.r.o., březen 2014,
- 6.1.4. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“,
- 6.1.5. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a stavebního řízení v digitální formě na CD,
- 6.1.6. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění,
- 6.1.7. vzor změnového listu v digitální formě na CD,
- 6.1.8. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby v digitální formě na CD.

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

- 6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveništěm se rozumí **prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště** vymezený projektovou dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný **písemný zápis – protokol**. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘOP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



- 7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- 7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem, **informační tabuli a velkoplošný informační panel**:
- 7.3.1. **tabuli s identifikačními údaji stavby**, (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcího předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a koordinátorovi BOZP) **dle vzoru předaného objednatelem**. Zhotovitel zajistí tabuli na své náklady.
- 7.3.2. **velkoplošný informační panel** (pro každý individuální projekt samostatně) dle metodického pokynu V 13 MP P 7.4 Publicita.
- 7.3.3. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění **předem projednat s objednatelem**. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu tabule.
- 7.3.4. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli a **velkoplošný informační panel** po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
- 7.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:
- 7.4.1. **geodetické zaměření staveniště**, vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů a **vytyčení tras stávajících inženýrských sítí** na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla. O provedeném vytyčení bude sepsán **protokol podepsaný zhotovitelem**, osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající AD a TDS.
- 7.4.2. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
- 7.4.2.1. stávající inženýrské sítě před poškozením a zničením,
- 7.4.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
- 7.4.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
- 7.4.2.4. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,
- 7.4.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.
- 7.4.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou a sociálním zařízením:
- 7.4.4.1. prostory pro pořádání KD
- 7.4.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP
- 7.4.4.3. uzamykatelný sklad vzorků materiálů včetně vybavení ve formě osvětlení, regálů apod. Klíče od skladu budou na prvním KD předloženy TDS.
- 7.4.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
- 7.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích **pořádek a čistotu** a je povinen denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí vedoucích staveništěm.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor RDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- 7.8. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.
- 7.9. Zhotovitel nemá dovoleno **nechat své zaměstnance** nebo další pracovníky přebývat na žádné z částí staveniště **nad rámec pracovních činností**.
- 7.10. Zhotovitel vydá **staveništní předpisy** stanovující pravidla, která musí být dodržována při provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v **den předání a převzetí staveniště**.
- 7.11. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.
- 7.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a **staveniště vyklidit do 15 pracovních dnů** ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatel, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1. S ohledem na koordinaci investičních akcí „Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa“ a „Seniorpark Valašské Meziříčí – II. etapa“, má zhotovitel povinnost se, na výzvu TDS nebo objednatele, zúčastnit společných kontrolních dní obou investičních akcí.
- 8.2. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.
- 8.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.
- 8.4. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.
- 8.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.
- 8.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle této smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je **stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce**. Stavbyvedoucí případně jeho zástupce **musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení**.
- 8.7. Zhotovitel zajistí **interní kontrolu jakosti** díla dle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14 000. Výstupy z těchto kontrol bude předávat TDS. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



8.8. Stavební deník (dále jen SD):

- 8.8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů.
- 8.8.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.
- 8.8.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.8.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

8.9. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do **5 dnů**, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací**. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

8.11. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.12. **Výkresy a vzorky:**

8.12.1. **výkresy:**

8.12.1.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **dokumentaci pro upřesnění** některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídicí schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a zpracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.12.2. **vzorky:**

8.12.2.1. pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat **vzorky** zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) **nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány** do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.12.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny plnění a cenu díla.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů:

- Povrchové úpravy podlah a komunikací
- Povrchové úpravy stěn
- Podhledy
- Střešní krytiny
- Určené výplně otvorů (včetně kování)
- Určené viditelné rozvody silnoprůdu a VZT
- Koncové prvky silnoprůdu (světla, zásuvky, vypínače, apod.)
- Koncové prvky slaboprůdu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, apod.)
- Žaluzie, rolety
- Určené truhlářské výrobky
- Určené zámečnické výrobky
- Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, apod.
- Montované dělicí konstrukce (lehké příčky)
- Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru a exteriéru díla

8.12.2.5. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v samostatné faktuře.

8.12.2.6. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle soupisu prací, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání.

8.12.2.7. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.

8.12.2.8. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby a na štítek bude doplněno místo osazení. Takto doplnění štítek bude předán TDS. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele.

8.13. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.14. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



- 8.15. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

- 9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně **spolupracovat** s objednatelem, technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování **kontrolních dnů (KD)** stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však **1x za čtrnáct dnů**, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. **KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, finančního a časového postupu provádění prací.**
- 9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatelé zhotovitele.
- 9.3. **TDS a koordinátor BOZP jsou** oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele nebo jeho zástupce, **zastavit práci** v případech kdy zejména:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.
- 9.4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:**
- 9.4.1. **Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,**
- 9.4.2. nejpozději **do 10 dnů** před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.
- 9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. **koordinátorovi součinnost** potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP,
- 9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšeného ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit **návrh plánu BOZP** dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi **aktualizace plánu** dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,
- 9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. Zhotovitel je povinen v případě požadavku neprodleně poskytnout kontrolním orgánům a zástupcům investora ochranné pracovní pomůcky pro vstup na staveniště.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen **umožnit v pracovní době provedení kontroly** všem osobám pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Sb. a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména:

- stavební deník,
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě,
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě,
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

- 10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a **včasným dokončením** a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno **podpisem protokolu** o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.
- 10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.
- 10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální vyzkoušení a jejich opakované provedení.
- 10.3.1. **Individuální vyzkoušení** částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
- 10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.
- 10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.
- 10.4. Přejímací řízení:
- 10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně **10 pracovních dnů předem** písemně oznámí datum dokončení díla (stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu) a současně **vyzve objednatele k převzetí díla**. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit **v náhradní lhůtě** stanovené objednatelům a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.
- 10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam se zaznamenávanými vadami a nedodělků bude uložen na staveništi v kanceláři stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků.
- 10.4.3. Přejímací řízení je **ukončeno podpisem protokolu** o předání a převzetí díla jako

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uhrek	Za odbor ŘOP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--



- celku objednatel. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně **soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění**. Dílo, které není řádně dokončeno, **není objednatel povinen převzít**. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 10.4.4. K příjemce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující **doklady v vyhotoveních**:
- 10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - 10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
 - 10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních, provozních)
 - 10.4.4.4. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
 - 10.4.4.5. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 10.4.4.6. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz nařízen
 - 10.4.4.7. návrh provozního řádu
 - 10.4.4.8. protokol o zaškolení obsluhy
 - 10.4.4.9. stavební deník (deníky)
 - 10.4.4.10. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 - 10.4.4.11. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již nebyla předána objednateli dříve
 - 10.4.4.12. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá v SD nejméně 10 dnů před zahájením příjímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.
- 10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci příjímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.
- 10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 11.1. **Zlínský kraj** je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastnictví stavby**. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.
- 11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až **do doby protokolárního předání a převzetí díla** jako celku objednatel. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá k provedení díla.
- 11.3. Zhotovitel předloží do 15 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu**.

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



způsobenou třetí osobě u České pojišťovny a.s., s limitem pojistného plnění ve výši minimálně **50 000 000,-Kč**. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatel.

- 11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 15 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 50 000 000,-Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“).
- 11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 15 dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatel, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby **budou prosty jakýchkoliv vad** a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. Dílo má **vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (**vady zjevné**).
- 12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má **v době jeho předání** objednateli a **po dobu záruční doby** bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, a to v délce **60 měsíců**. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
- 12.7. U spotřebního materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je stanovena záruční doba v délce 36 měsíců (snížená záruční doba). Spotřebním materiálem je míněno žárovky, pojistky, zářivky, filtry, hasicí přístroje, napájecí zdroje, točivé části zařízení, apod. Zhotovitel předá objednateli nejpozději **do 4 měsíců** po podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	 Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	--



- 12.8. **V případě opravy** nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho část **prodlouží o dobu**, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel **záruku v stejné délce**, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze nebo nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem nebo uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
- 12.10. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 262 občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neuplatní.
- 12.11. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS, objednatele nebo uživatele kontrol technického stavu stavby a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho částí a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady **bez zbytečného odkladu** písemně zhotoviteli (**reklamace**). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze **uplatnit do posledního dne záruční doby**, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 13.2. Zhotovitel **potvrdí** objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí reklamace a **do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu **v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho částí, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit **bezodkladně nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení**.
- 13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany **protokol**, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 13.5. V případě, že zhotovitel **do 3 pracovních dnů nezačne** odstraňování vad a tyto vady stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu na základě předchozího oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to **na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.6. **Zhotovitel neodpovídá za vady**, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem nebo nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané

Za odbor INV
- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uhrek

Za odbor ŘOP
- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



objednatel, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

- 13.7. **Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace**, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, **nejsou vadami**. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- 13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **100 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení **s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;
- 14.2. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad a nedodělků** zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;
- 14.3. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **20 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení;
- 14.4. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** v dohodnuté lhůtě ve výši **15 000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady;
- 14.5. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas **nevyklizené staveniště** ve výši **25.000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 14.6. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **porušení povinností v rámci BOZP** na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **4 000,- Kč**;
- 14.7. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k **odstranění havárie** v záruční době ve výši **40 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;
- 14.8. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s **odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **40 000,- Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie;
- 14.9. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **8 000 000,-Kč** za každý jednotlivý případ samostatně, pokud objednateli řádně a včas **nepředloží bankovní záruky** v originále listiny dle odst. 5.9;
- 14.10. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže **nepředloží objednateli seznam subdodavatelů** nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši **20 000,- Kč**. Tuto smluvní pokutu má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této smlouvy);
- 14.11. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi **neumístí štítek stavby (stavba povolena), informační tabuli s identifikačními údaji stavby a velkoplošný**

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

informační panel v souladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve výši **15 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;

- 14.12. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **nedodržení režimu stavebního deníku** dle odst. 8.8 této smlouvy, a to ve výši **5 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.13. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 8.10 této smlouvy, a to ve výši **10 000,- Kč** za každý jednotlivý případ;
- 14.14. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s předáním pojistné smlouvy** na odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 11.3 této smlouvy, a to ve výši **1 000 000,- Kč**;
- 14.15. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s předáním pojistné smlouvy** na stavebně montážní pojištění rizik dle odst. 11.4 této smlouvy, a to ve výši **1 000 000,- Kč**;
- 14.16. v případě, že zhotovitel realizuje dílo v **rozporu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky** a v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozporu s podmínkami poskytovatele dotace a zadavateli z takového postupu hrozí vznik škody, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.17. v případě, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodržuje technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla v souladu s odst. 2.13 této smlouvy.
- 14.18. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s předání faktury dle čl. 5.7.1** v požadovaném termínu ve výši **400 000,- Kč**;
- 14.19. Objednatel zaplatí zhotoviteli za **prodlení s úhradou úplné faktury**, oprávněně vystavené za splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení.
- 14.20. Smluvní strany se dohodly na možnosti **zápočtu pohledávky** objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.
- 14.21. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany **splatnost smluvních pokut na 14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.22. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo** oprávněné strany na **náhradu škody** způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.
- 14.23. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, **může** od jejího vymáhání na základě své vůle **upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského kraje.**

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tato smlouva zanikne **splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv smluvní strana je **povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší** své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele také kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinností.

Za odbor INV	Za odbor ROP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uherek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno **písemně bez zbytečného odkladu** poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 15.3. **Odstoupení od smlouvy** musí strana odstupující oznámit druhé straně **písemně bez zbytečného odkladu** poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **10 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
- 15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 15.5. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích této smlouvy je považováno:
- a) **prodlení zhotovitele** se zahájením prací na realizaci díla **delší než 10 kalendářních dnů**
 - b) **prodlení zhotovitele s ukončením** realizace (stavebních prací) díla **delší než 30 kalendářních dnů**
 - c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo **v rozporu se zadáním** objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením, podmínkami poskytovatele dotace a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní
 - d) **neposkytnutí náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru investora, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění objednatele
 - e) **neumožnění kontroly** provádění díla a postupu prací na něm
 - f) **byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele**
- 15.6. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:
- a) **prodlení objednatele s předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) **prodlení objednatele s platbami** dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti)
 - c) **trvá-li přerušení prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.
- 15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.
- 15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.
- 15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



15.10. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- 15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však **nedotýká nároku na náhradu škody**, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 15.10.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoli odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
- 15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

- 16.1. Jakýkoliv **spor** vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

17. UKONČENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE

- 17.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že **nebude schopen zajistit financování** díla podle této smlouvy, zejména tím, že nebude schopen čerpat určené finanční zdroje na krytí sjednané ceny za dílo, oznámí tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.
- 17.2. Po oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), **ruší se automaticky ujednání** v této smlouvě obsažená ve smyslu, že zhotovitel není oprávněn ani povinen dokončit dílo a je povinen okamžitě práce na díle ukončit (vyjma těch prací a činností, které je nutno vykonat v nezbytném rozsahu, kdy by hrozilo akutní nebezpečí vzniku škod na rozestavěném díle).
- 17.3. **Po ukončení prací na díle:**
- 17.3.1. objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme **zpět staveniště**,
- 17.3.2. objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení **nezbytných prací** a činností souvisejících s ukončením stavby (případně práce související se zakonzervováním a zabezpečením díla proti poškození budou řešeny v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů),
- 17.3.3. zhotovitel **do 7 dnů** od data ukončení prací na díle provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla v souladu s touto

Za odbor INV	Za odbor ŘDP
- zpracoval: Ing. T. Záhora	- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. M. Uhrek	- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



- smlouvou. Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu **soupis prací** objednateli k odsouhlasení,
- 17.3.4. pokud objednatel nemá k předanému soupisu **žádné připomínky**, odsouhlasí soupis prací, bez zbytečného odkladu po předání, v opačném případě objednatel soupis zhotoviteli **vrátí** s uvedením případných připomínek; zhotovitel **zpracuje připomínky** objednatele do soupisu **ve lhůtě**, kterou mu pro ten případ objednatel určí,
- 17.3.5. **po odsouhlasení** soupisu provedených prací objednatel, vyzve zhotovitel objednatele k **převzetí** rozestavěného díla,
- 17.3.6. objednatel zahájí **do 3 dnů** od obdržení výzvy přejímací řízení rozestavěného díla,
- 17.3.7. o předání a převzetí díla bude sepsán **Protokol** o předání a převzetí rozestavěného díla, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran,
- 17.3.8. zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení ze staveniště a staveniště vyklidí nejpozději **do 15 dnů** od předání a převzetí rozestavěného díla,
- 17.3.9. zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací zpracuje **konečnou fakturu**; objednatel fakturu uhradí **ve lhůtě splatnosti** podle standardních platebních podmínek této smlouvy.
- 17.4. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje **záruka na dílo** podle této smlouvy.
- 17.5. Na záležitosti související s ukončením rozestavěného díla výslovně neupravené v předchozích odstavcích se přiměřeně aplikují ostatní ustanovení této smlouvy o dílo.

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 18.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit **pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky**, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

- 19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, budou považovány za **informace důvěrného charakteru** a zhotovitel s nimi bude zacházet v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.
- 19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.
- 19.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.
- 19.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých finančních nároků.

20. VYŠŠÍ MOC

- 20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které **nemohly být ani objednatel ani zhotovitel objektivně předvídaný nebo odvráceny**. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. M. Uherek	Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
--	--



stanovisko odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

- 20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.
- 20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle **než 90 dní**, vyjasní si obě smluvní strany další postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

21. ROZHODNÉ PRÁVO

- 21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice.
- 21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

22. POVINNOSTI ZHOTOVITELE VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK ROP SM

- 22.1. Zhotovitel je povinen plnit níže uvedené povinnosti pro každý individuální projekt samostatně:
- 22.1.1. **postupovat v souladu** s aktuálně platnými metodickými pokyny, instrukcemi, příručkami a metodickými oznámeními **ROP SM**,
- 22.1.2. poskytnout přístup a součinnost všem subjektům provádějícím audit a kontrolu (Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava; Ministerstvu pro místní rozvoj; Ministerstvu financí; auditnímu orgánu; Evropské komisi; Evropskému účetnímu dvoru; Nejvyššímu kontrolnímu úřadu; příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) u objednatele v souvislosti s realizací výše zmíněných individuálních projektů a současně se tak poskytnout všechny nezbytné informace, veškerou dokumentaci a účetní doklady týkající se dodavatelských činností,
- 22.1.3. umožní poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o **finanční kontrole**, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU,
- 22.1.4. **uchovávat** kompletní dokumenty vztahující se k tomuto dílu (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla) po dobu **nejméně 10 let** od jeho dokončení, zároveň však nejméně do roku 2025 a zavázat k tomuto i své partnery. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci,
- 22.1.5. **označovat dokumentaci** k dílu dle požadavků ROP SM – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. Dále bezprostředně při zahájení fyzické realizace individuálních projektů umístit v místě realizace každého individuálního projektu velkoplošný informační panel dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM. K termínu předání a převzetí díla osadit na dobře viditelném místě stálou informační tabuli (pamětní desku) – dle Metodického pokynu V 13 MP P 7.4 „Publicita“ ROP SM.
- 22.1.6. **poskytnout** objednateli na jeho písemnou žádost **veškeré doklady** související s realizací díla, které mohou být vyžadovány kontrolními orgány,
- 22.1.7. **umožnit** zaměstnancům nebo zmocněncům Úřadu Regionální rady, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, sufitního orgánu, Evropské komise, Evropského

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ROP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.



účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy **kontrolu dokladů** souvisejících s předmětem díla, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené předmětem díla a jeho realizací.

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 23.1. Zhotovitel **nesmí převádět** plně ani zčásti své **závazky ani práva a povinnosti**, které má plnit podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli díla.
- 23.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 23.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 23.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání smluvních stran vztahující se k dílu.
- 23.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.
- 23.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce
- 23.7. Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (soupis prací – položkový rozpočet)
- 23.8. Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář s evidencí prostavěnosti na měsíce
- 23.9. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení : 09. 06. 2014 0466/R12/14

Ve Zlíně dne :7...07...2014..

V Kroměříži dne : 30.-06-2014.....

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman



Ing. Viliam Wachal
předseda představenstva

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. M. Uherek

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. Etapa - dodávka stavby															
Objekt	Rok	2014							2015						
		červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	
	Měsíc	10.6.2014													
	Zahájení stavby														
PS 01	Technologie kuchyně														
PS 02	Technologie prádelny														
PS 03	Zdravotnické pomůcky														
SO 01	Příprava území														
SO 02	Ubytovací objekt														
	HSV														
	PSV														
	ZTI														
	ÚT														
	VZT														
	MaR														
	Slinoproud														
	Slaboproud														
SO 03	Přelozka NN														
SO 04	Připojka vody														
SO 05	Připojka kanalizace splaškové														
SO 06	Připojka kanalizace dešťové														
SO 07	Připojka plynovodu														
SO 08	Připojka VN														
SO 10	Venkovní osvětlení														
SO 11	Zpevněné plochy														
SO 12	Terénní a sadové úpravy														
SO 14	Oplocení														
	Realizační dokumentace stavby														
	Dokončovací práce														
	Ukončení stavby													30.6.2015	

Měsíční finanční plnění v tis. Kč bez DPH	1 204	3 656	5 914	6 136	6 964	5 626	5 476	7 315	6 374	8 918	6 166	5 944	4 812
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

V Kroměříži 12.5.2014

WACHAL a.s. -15-
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225


 Ing. Viliam Wachal
 předseda představenstva

Rekapitulace stavby

Datum: 4.6.2014

Stavba : 1010

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	75 755 199,00
DPH	15 %	11 363 280,00
Základ pro DPH	21 %	1 220 189,00
DPH	21 %	256 240,00
Cena celkem za stavbu		88 594 908

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
PS 01	Technologie kuchyně	4 180 355	3 635 092		545 264	4,7
PS 02	Technologie prádelny	1 266 150	1 101 000		165 150	1,4
PS 03	Zdravotnické pomůcky	1 507 823	1 311 150		196 673	1,7
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	1 838 505	1 598 700		239 805	2,1
SO 01	Příprava území	1 456 137	1 266 206		189 931	1,6
SO 02	Ubytovací objekt	72 018 242	62 624 558		9 393 684	81,3
SO 03	Přeložka NN	43 306		35 790	7 516	0,0
SO 04	Přípojka vody	225 254	195 873		29 381	0,3
SO 05	Přípojka kanalizace splaškové	786 966	684 318		102 648	0,9
SO 06	Přípojka kanalizace dešťové	980 033	852 203		127 830	1,1
SO 07	Přípojka plynovodu	185 702	161 480		24 222	0,2
SO 08	Přípojka VN	92 252	80 219		12 033	0,1
SO 10	Venkovní osvětlení	401 705		331 988	69 717	0,5
SO 11	Zpevněné plochy	2 581 061	2 244 401		336 660	2,9
SO 12	Terénní a sadové úpravy	230 742		190 696	40 046	0,3
SO 14	Oplocení	800 675		661 715	138 960	0,9
Celkem za stavbu		88 594 908	75 755 199	1 220 189	11 619 520	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	01	Technologie kuchyně	JKSO
Objekt			SKP
PS 01	01	Technologie kuchyně	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZV03014		Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	3 635 092	
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem	3 635 092	
	HZS		
	ZRN+HZS	3 635 092	
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 635 092	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		%	3 635 092 Kč
DPH		%	
Základ pro DPH		%	
DPH		%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 635 092 Kč

Poznámka :

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
Přípravná masa a vytoukání vajec										
001	Stůl chlazený	1	35 449,20	35 449,20	1 350	700	900	0,5 kW / 230 V		dvousekcový na GN, 2x křídlové dveře včetně zásuvu na GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A
002	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	12 992,40	12 992,40	1 200	350	650			celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech
003	Jednodřez prolisovaný s policí	1	12 126,00	12 126,00	700	700	850			nerez, (dřez výlisek 500x500x300), celoplošný výlisek se zadním lemem, zákryt dřezu ze tří stran, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemní šrouby na zadních nohách
003a	Baterie stolní profi páková	1	1 318,80	1 318,80						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
004	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								
Čistá přípravná zeleniny										
005	Regál čtyřpolicový	1	8 956,80	8 956,80	800	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
006	Stůl chlazený	1	59 137,20	59 137,20	1 836	700	900	0,5 kW / 230 V		třísekcový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladiivo R404A
006a	Baterie stolní profi páková	1	1 318,80	1 318,80						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
007	Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky	1	12 992,40	12 992,40	1 200	350	650			celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
Varný blok										
008	Stůl s policí	1	11 572,80	11 572,80	1 800	600	850			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
009	Pánev elektrická sklopná 80 l	1	144 237,60	144 237,60	800	930	850	13 kW / 400 V		80 l, speciální nerezové dno DUOMAT, síla dna 15mm, termostatická regulace, manuální sklápění, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, ochrana proti průniku vody IPX5, ohřev pomocí INFRA červených topných článků umístěných přímo pod vanou zajišťuje ideální rovnoměrnost pečení, infra články jsou spojeny s vanou a sklápí se společně s pávní - bezpečnost obsluhy, snadnější čištění a vyšší spolehlivost. Termostatem řízená teplota v rozmezí 120°C - 300°C, materiál dna DUOMAT: slitina 2 nerezových ocelí, která lépe odolává teplotním šokům, snižuje možnost deformace, má vyšší tepelnou stabilitu a extrémně vysokou odolnost proti korozi. Pánve s DUOMAT pávní jsou vhodné jak pro vaření ve vodě, tak pro smažení, nový systém přesného manuálního sklápění, nová konstrukce výpustního prolisu pro snazší a přesnější vyprázdnění pánve, dvojité víko lze při zavření použít jako pracovní plochu, vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují čištění, integrované napouštění vody, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, sestavování varného bloku, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy (+50mm), možnost instalace na konzolový systém Cantilever
010	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	7 276,80	7 276,80	600	400	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
011	Sporák plynový na el.troubě	1	118 603,20	118 603,20	800	930	850	6 kW / 400V	plyn 28kW	dva typy hořáků: - 6kW - průměr 60mm, plynulá regulace výkonu 1.5kW až 6kW, - 10kW - průměr 100mm, plynulá regulace výkonu 2.2kW až 10kW síla plechů horní desky - 2 mm, vyrobeno z jednoho kusu nerez AISI304 pro absolutní hygienu a odolnost proti teplotnímu pnutí, celonerezová vnější konstrukce: povrchová úprava Scotch Brite, FLOWER FLAME - patentované hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob od průměru 10cm až do 40cm, extrémně vysoká energetická účinnost hořáků: 60%, zapalování pomocí chráněného věčného plamínku, bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu, litinové sporákové mřížky lze mýt v myčce nádobí, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku, standardní provedení na zemní plyn, možnost konverze na P-B, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, Elektrická trouba: rozměr trouby 575x700x300 mm, nerezové madlo trouby, termostatem ovládaná teplota v rozmezí 110°-285°C, spodní a vrchní ohřev, vnitřní strana výklopných dvířek a vnitřní prostor vyrobeny z nerez, statická trouba uzpůsobená pro GN2/1, 3 polohy vsuvů,
012	Napouštěcí rameno 1/2"-stolní 700 mm	1	3 297,60	3 297,60						model s otočným ramenem a otočným napouštěcím ramínkem, bezpečné připevnění do desky o síle až 45 mm
013	Stůl se dvěma policemi, bez ZL	1	14 188,80	14 188,80	1 800	500	850			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
014	Kotel elektrický s kulatou vložkou 80-100 l	1	169 057,20	169 057,20	800	930	850	21,5 kW /400 V		nepřímý ohřev, 80-100 l, presostat, automatické doplňování duplikátoru, příslušenství v ceně: antikorozní prášek Síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304 Celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite Tažená vložka kotle vyrobena z kyselinovzdorné ocele AISI316, kteřá je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům Nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800 Duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C Bezpečnostní termostat Lehce přístupný odvzdušňovací ventil, který lze využít pro manuální odvzdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle. Vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním AutoRefill Bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru Manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar) Výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
015	Kotel elektrický 100-150 l	1	169 057,20	169 057,20	800	930	850	21,5 kW /400 V		nepřímý ohřev, 100-150 l, presostat, kulatá vložka, neskopný, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobená z kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům, nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, bezpečnostní termostát, lehce přístupný odvzdušňovací ventil, který lze využít pro manuální odvzdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či odstavení kotle, vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním AutoRefill, bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení, boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení nesou značku H, recyklovatelnost 98%, obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. Příslušenství v ceně: antikorozní prášek do pláště
016	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	12 036,00	12 036,00	1 600	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemnicí šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
017	Digestoř středová s osvětlením	1	39 956,40	39 956,40	1 900	2 200	400	0,4 kW / 230 V		vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů dvěma řadami, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30
Příprava										
018	Stůl s policí	1	9 387,60	9 387,60	1 200	600	850			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
019	Police nástěnná jednoetážová na kořenky	1	4 740,00	4 740,00	1 200	300	346			nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 6x GN 1/1-100
Konvektomaty s příslušenstvím										
020	Konvektomat 10xGN 1/1	1	299 400,00	299 400,00	898	915	1 058	17,5 kW /400 V		elektrický, Steam s bojlerovým vyvíječem páry, PROGRAMOVATELNÝ 1000 programů/ 16 fází, dotykové ovládání přes HD displej, automatické programy – volba pomocí grafických ikon, CLIMA: měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy, LOW: systémem nasávání a přehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru. CLEAN: integrovaný, automatický systém mytí komory, 4 přednastavené mycí programy různé intenzity a 1 poloautomatický cyklus čištění, speciální program LTC nízkoteplotní pečení s extra nízkými váhovými úbytky, plná programovatelnost, komunikace v ČJ, 1000 volných programů se 16 fázemi, programování a přenos HACCP pomocí USB, pokrmová sonda se 6ti měřícími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí, další funkce: automatické zchlazení, volitelný automatický přehřev, dvojité dveřní sklo atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy, rozteč plechů 65 mm. V ceně vnitřní vedení GN nádob a navinovací sprcha
020a	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65	5	396,00	1 980,00	530	325	65			nerez, objem 6 l
020b	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1- 65	5	538,80	2 694,00	530	325	65			nerez

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
020c	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-150	2	1 176,00	2 352,00	530	325	150			nerez
020d	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100	5	505,20	2 526,00	530	325	100			nerez, objem 11 l
020e	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-200	2	856,80	1 713,60	530	325	200			nerez, objem 22 l
020f	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40	5	939,60	4 698,00	325	530	40			smaltované provedení s ostrými rohy
020g	Rošt GN 1/1 nerez	3	752,40	2 257,20	530	325				
021	Podstavec pod konvektomat jednoduchý se vsuny na GN	1	8 574,00	8 574,00						nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
022	Změkčovač vody automatický	1	14 817,60	14 817,60	233	455	540	0,05 kW / 230 V		jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l
023	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	8 706,00	8 706,00	900	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
024	Konvektomat 6xGN 1/1	1	227 907,60	227 907,60	898	915	808	10,1 kW /400 V		elektrický, Steam s bojlerovým vyvíječem páry, PROGRAMOVATELNÝ, dotykové ovládání přes HD displej, automatické programy – volba pomocí grafických ikon, CLIMA: měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy, FLOW: systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru. CLEAN: integrovaný, automatický systém mytí komory, 4 přednastavené mycí programy různé intenzity a 1 poloautomatický cyklus čištění, speciální program LTC nízkoteplotní pečení s extra nízkými váhovými úbytky, plná programovatelnost, komunikace v ČJ, 1000 volných programů se 16 fázemi, programování a přenos HACCP pomocí USB, pokrmová sonda se 6ti měřicími body a korekcí proti nesprávnému zasunutí, další funkce: automatické zchlazení, volitelný automatický předehřev, dvojité dveřní sklo atermická vrstva a systém přirozené, tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy, rozteč plechů 65 mm. V ceně vnitřní vedení GN nádob a navinovací sprcha
024a	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65	3	396,00	1 188,00	530	325	65			nerez, objem 6 l
024b	Gastronádoba děrovaná GVO 1/1- 65	3	538,80	1 616,40	530	325	65			nerez
024c	Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100	3	505,20	1 515,60	530	325	100			nerez, objem 11 l
024d	Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40	3	939,60	2 818,80	325	530	40			smaltované provedení s ostrými rohy
024e	Rošt GN 1/1 nerez	3	752,40	2 257,20	530	325				
025	Podstavec pod konvektomat jednoduchý se vsuny na GN	1	8 574,00	8 574,00						nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
026	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	8 706,00	8 706,00	900	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
027	Digestoř nástěnná	1	21 852,00	21 852,00	2 200	1 000	400			vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
028	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								
Porcování/Možnost tabletování										
029	Stůl pojízdný s policí	1	11 247,60	11 247,60	1 100	600	850			nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná
030	Stůl pojízdný s policí	1	11 247,60	11 247,60	1 100	600	850			nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná
Přípravna svačinek/diet										
031	Stůl chlazený	1	59 137,20	59 137,20	1 836	700	900	0,5 kW / 230 V		třísekový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 2x zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A
031a	Baterie stolní profi páková	1	1 318,80	1 318,80						nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným ramínkem
032	Police nástěnná dvouetážová	1	4 616,40	4 616,40	700	300	380			nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm
Přípravna těsta										
033	Kráječ chleba a knedlíků	1	54 135,60	54 135,60	600	600	630	0,25 kW / 230 V		rozteč nožů 12 mm, bezpečnostní posouvání, kryt a pojistka, automatické vypínání, STOP tlačítko, základní výbava-ocelové nože
034	Stůl s policí, dřevěná deska, 2x zásuvka pod deskou	1	34 471,20	34 471,20	2 400	700	900			nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
035	Police nástěnná dvouetážová	1	4 616,40	4 616,40	600	300	380			nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm
036	Univerzální kuchyňský robot SP 60 SPAR	1	105 633,60	105 633,60	720	630	1 300	2,25 kW / 400 V		obsah kotlíku 60 l, 3 rychlosti, základní výbava: kotlík, metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, v ceně robota zavážecí vozík, možnost přídatných zařízení

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
036a	Kotlík 30 l s nástavci, redukce 30/60	1	30 613,20	30 613,20						přídavné zařízení SPAR, kotlík 30 l vč.redukce pro SPAR SP 60
036b	Hnací jednotka	1	41 439,60	41 439,60				1,1 kW / 400 V		2 rychlosti 140/280 ot/min., s magnetickým bezpečnostním zařízením, skříň z ušlechtilé nerezové oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé oceli, tlačítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeň, integrovaná ochrana motoru proti přetížení, připojovací kabel 2,5 m s konektorem CEE
036c	Mlýnek na mák	1	18 741,60	18 741,60						s magnetickým zabezpečovacím zařízením pro mletí máku, výkon cca 45 kg/hod
036d	Univerzální krouhací nástavec	1	24 842,40	24 842,40						s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, včetně přítlačného zařízení a posunováku, nasazuje se na hnací jednotku
036e	Sada kotoučů	1	16 488,00	16 488,00						Sada kotoučů: 1x kotouč pro krájení plátků 2 mm), 1x kotouč ke krájení proužků 2x2,5 mm , 1x kotouč na syrové produkty 1,5 mm , 1x kotouč na strouhání
Pitný režim										
037	Stůl se dvěma policemi, 6 noh, částečné police, prostor pro změkčovač	1	9 756,00	9 756,00	1 300	500	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy jelek 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s podélnými výztuhami, zemní šrouby na zadních nohách
038	Výrobník kávy a čaje 2x20 l	1	105 753,60	105 753,60	1 020	460	850	9,4 kW / 400 V		komplet se základnou
038a	Změkčovač vody automatický	1	14 817,60	14 817,60	233	455	540	0,05 kW / 230 V		jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l
039	Termos vyhřívání	3	3 314,40	9 943,20	400	400	580	0,08 kW / 230 V		nerez, s výpustí
Mytí provozního nádobí										
040	Stůl s policí, atyp, sražený roh	1	11 572,80	11 572,80	1 700	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výztuhami, nohy jelek 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
041	Dvoudřez prolisovaný s policí	1	18 958,80	18 958,80	1 400	700	900			nerez (2x dřez výlisek 600x500x300), celoplošný výlisek se zadním lemem, zákryt dřezu ze tří stran, police, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemní šrouby na zadních nohách
041a	Sprcha tlaková	1	5 110,80	5 110,80						stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm
042	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	10 926,00	10 926,00	1 400	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
043	Regál čtyřpolicový	1	10 279,20	10 279,20	1 100	600	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výtzuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
Mytí stolního nádobí										
044	Stůl s posuvnými dveřmi	1	23 580,00	23 580,00	1 300	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
045	Myčka nádobí podpultová	1	102 687,60	102 687,60	600	612	850	5 kW / 400 V		720 talířů/hod., kap.40 košů/hod., 3 mycí programy, digitální elektronický ovládací panel, Wash Safe Control atmosferický bojler (4,5 kW) s oplachovým čerpadlem, odpadní čerpadlo, vč. DÁVKOVAČE mycího a oplach.prostředku, TV, Příslušenství v ceně: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků, (prům.240/150mm). 1x koš na 24/48 sklenic/šálků
046	Stůl vstupní do myčky s dřezem jednoduchý, prostor pro podst.myčku, otvor pro shoz odpadků	1	16 268,40	16 268,40	1 900	700	900			nerez, dřez 400x400x250-nerezový výlisek, pracovní deska-nerezový plech, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
046a	Sprcha tlaková	1	5 110,80	5 110,80						stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm
046b	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	11 481,60	11 481,60	1 500	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
047	Police nástěnná na dva koše do myčky	1	2 954,40	2 954,40	1 100	500	430			nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm
048	Myčka nádobí průchozí	1	196 778,40	196 778,40	752	755	1 567	12 kW / 400 V		kap.až 80 košů/hod, atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem, vč.odpadního čerpadla a dávkovačů mycího a oplach.prostředku, dvouplášťový plně izolovaný poklop s manuálním zdvihem, technologie GREEN-CLEAN-EASY-SAFETY, spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný oplach, hygienické provedení mycí komory bez trubek a hadic, zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým čerpadlem, zpětný ventil, 3 mycí programy ve 2 volitelných módech s automatickým spuštěním při uzavření poklopu. ETL Sanitation certifikace, v souladu s DIN 10512, funkce Soft startu mycího čerpadla, Energy Saving Device (ESD) u vybraných modelů, ZERO LIME odvápnovací zařízení (u vybraných modelů), Zabudovaný CWS kontinuální změkčovač (u vybraných modelů), WASH SAFE CONTROL, CLEAR BLUE Filtrační systém mycího roztoku, elektronický ovládací panel s digitálním ukazatelem teploty mycí/oplachové vody, autodiagnostický systém detekce závad, samočistící cyklus, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly odběrového maxima energie. Příslušenství v ceně: 2x plastový košíček na přibory, 1x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků, 1x koš na 24/48 sklenic/šálků
048a	Koš na talíře	2	513,60	1 027,20	500	500	105			koš na 18 mělkých talířů, nebo 27 desertních talířků (prům. 240/150 mm)

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
049	Změkčovač vody automatický	1	14 817,60	14 817,60	233	455	540	0,05 kW / 230 V		jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l
050	Digestoř nástěnná	1	16 323,60	16 323,60	1 000	1 000	400			vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30
051	Stůl výstupní z myčky s roštovou policí	1	10 987,20	10 987,20	1 100	700	900			nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, roštová police, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
052	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								
Mytí transportních nádob/tabletů										
053	Jednodřez prolisovaný s policí	1	14 958,00	14 958,00	1 200	700	850			nerez, (dřez výlisek 1060x500x375), police, celoplošný výlisek se zadním lemem 40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemní šrouby na zadních nohách
053a	Sprcha tlaková	1	5 110,80	5 110,80						stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm
054	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	9 816,00	9 816,00	1 200	300	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
055	Stůl s roštovou policí	1	10 618,80	10 618,80	1 300	700	850			nerez, pracovní deska tl.40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police rošt, vzdálenost mezi příčkami cca 100 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
056	Police nástěnná dvouetážová	1	5 198,40	5 198,40	1 300	300	380			nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
057	Regál čtyřpolicový	1	9 787,20	9 787,20	1 000	600	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
058	Regál čtyřpolicový	1	9 787,20	9 787,20	1 000	600	1 200			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
Mytí transportních vozíků										
059	Podlahový rošt protiskluzový s vanou	1	6 418,80	6 418,80	500	500	300			včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z vany, zemní šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a velikosti ok 25x25 mm
060	Buben samonavíjecí s hadicí 15 m	1	14 564,40	14 564,40						
060a	Pistole profi, k bubnu pol. 060	1	1 868,40	1 868,40						
Chladicí/Mrazicí sklad potravin										
061	Chladicí skříň	1	21 973,20	21 973,20	750	750	1 860	1 kW / 230 V		bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až +15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, chladivo R 600a
062	Mrazicí pult	1	12 540,00	12 540,00	1 000	710	920	0,12 kW / 230 V		bílé provedení, objem 299 l, teplota -14°C až -26°C, výklopné víko, statické chlazení, manuální odmrazování, mechanické ovládání, zámek, chladivo R 600a
063	Mrazicí pult	1	12 540,00	12 540,00	1 000	710	920	0,12 kW / 230 V		bílé provedení, objem 299 l, teplota -14°C až -26°C, výklopné víko, statické chlazení, manuální odmrazování, mechanické ovládání, zámek, chladivo R 600a
064	Chladicí skříň	1	21 973,20	21 973,20	750	750	1 860	0,18 kW / 230 V		bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až +15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, chladivo R 600a

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
065	Chladicí skříň	1	21 973,20	21 973,20	750	750	1 860	0,18 kW / 230 V		bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až +15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, chladiivo R 600a
066	Chladicí skříň	1	17 356,80	17 356,80	600	610	1 800	0,15 kW / 230 V		bílé provedení, ventilátor, objem 365 l, teplotní rozsah v chladicí části +0°C až +15°C, digitální ukazatel teploty, plně samozavírací dveře, 6 roštových polic, chladiivo R 600a
067	Chladicí skříň	1	17 356,80	17 356,80	600	610	1 800	0,15 kW / 230 V		bílé provedení, ventilátor, objem 365 l, teplotní rozsah v chladicí části +0°C až +15°C, digitální ukazatel teploty, plně samozavírací dveře, 6 roštových polic, chladiivo R 600a
Suchý sklad potravin										
068	Regál čtyřpolicový	1	10 186,80	10 186,80	1 200	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
069	Regál čtyřpolicový	1	10 186,80	10 186,80	1 200	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
070	Regál čtyřpolicový	1	9 264,00	9 264,00	1 000	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
071	Regál čtyřpolicový	1	9 264,00	9 264,00	1 000	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
072	Regál čtyřpolicový	1	9 264,00	9 264,00	1 000	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
073	Regál čtyřpolicový	1	10 186,80	10 186,80	1 200	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výtuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
074	Regál čtyřpolicový	1	10 186,80	10 186,80	1 200	500	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výtuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
Hrubá příprava zeleniny + Krátkodobý sklad										
075	Umyvadlo rukou - dodávka ZTI	1								
076	Stůl pojízdný s policí	1	10 878,00	10 878,00	1 000	600	900			nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výtuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná
077	Regál pět Policový	1	11 848,80	11 848,80	1 300	600	1 800			nerez, police nerezový plech s podélnými výtuhami, nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách
078	Dřevěný rošt	1	3 297,60	3 297,60	800	600				
079	Škrabka brambor nerezová 20 kg	1	39 066,00	39 066,00	800	750	950	0,55 kW / 400 V		hmotnost 1 náplně 20 kg, výkon stroje 300 kg/h, doba 1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min
080	Lapač slupek a škrobu nerezový	1	4 782,00	4 782,00	320		380			systém odlučování škrobu přepadem, systém odlučování slupek nerezovým sítem/košem
081	Stůl s dřezem 500x500x250 a policí, zadní, pravý a levý lem, 1x zásuvka	1	15 512,40	15 512,40	1 100	700	900			nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s podélnými výtuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek
081a	Sprcha tlaková	1	5 110,80	5 110,80						stolní, s napouštěcím rámečkem ze sprchy s úchytem na zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, délka hadice 1100 mm

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
082	Chladicí skříň	1	21 973,20	21 973,20	750	750	1 860	0,15 kW / 230 V		bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až +15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, chladiivo R 600a
Sklad bioodpadu										
083	Chladicí skříň	1	9 620,40	9 620,40	600	600	1 560	0,35 kW / 230 V		bílé provedení, objem 278 l, energetická třída A+, 5 polic z tvrzeného skla, termostat, automatické odtávání, 1 zásuvka na zeleninu, 1 držák na láhve
Příslušenství pro výdej v jednotlivých výdejních										
101	Vozík jídelní, výdejní a transportní	1	67 051,20	67 051,20	900	670	965	1,65 kW / 230 V		vozík celooplášťený nerez s dvířky do spodních sekcí, výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívání dolní sekce, 1 sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou
102	Vozík jídelní, výdejní a transportní	1	67 051,20	67 051,20	900	670	965	1,65 kW / 230 V		vozík celooplášťený nerez s dvířky do spodních sekcí, výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívání dolní sekce, 1 sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
103	Vozík jídelní, výdejní a transportní	1	67 051,20	67 051,20	900	670	965	1,65 kW / 230 V		vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou
104	Vozík jídelní, výdejní a transportní	1	67 051,20	67 051,20	900	670	965	1,65 kW / 230 V		vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou
105	Vozík na špinavé nádoby	1	17 371,20	17 371,20	900	600	1 300			nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 2 x bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve dnu
106	Vozík na špinavé nádoby	1	17 371,20	17 371,20	900	600	1 300			nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 2 x bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve dnu
107	Vozík na špinavé nádoby	1	17 371,20	17 371,20	900	600	1 300			nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 2 x bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve dnu
108	Vozík na špinavé nádoby	1	17 371,20	17 371,20	900	600	1 300			nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 2 x bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve dnu

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
109	Vozík dvoupolicový	1	6 705,60	6 705,60	900	600				nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x bržděná
110	Vozík dvoupolicový	1	6 705,60	6 705,60	900	600				nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x bržděná
111	Vozík dvoupolicový	1	6 705,60	6 705,60	900	600				nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x bržděná
112	Vozík dvoupolicový	1	6 705,60	6 705,60	900	600				nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x bržděná
113	Vozík přepravní na tablety nerez	1	20 884,80	20 884,80	1 000	900	1 300			žebřinový, neopláštěný, obvod kola-materiál nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, z toho 2x bržděná
114	Zásobník na talíře vyhřívaný, 2x šachta, pro ohřev talířů do tabletů	1	21 873,60	21 873,60	482	902	900	0,7 kW / 230 V		celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem dvoutubusový, max. počet talířů 2x 60 ks, max. průměr talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojezdová, z toho 2x bržděná, madlo, (celkový rozměr včetně narážecích gum a madla)
115	Vozík dvoupolicový	1	9 288,00	9 288,00	1 000	600				nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, kola otočná, 2 x bržděná
Doplňky										
x001	Tabletový stravovací systém, včetně porc.misky na salát a tepelné vložky	20	5 095,20	101 904,00	530	370				1x plastový polypropylenový izotermický kryt-spodní díl, 1x plastový polypropylenový izotermický kryt-vrchní díl, 1x talíř jednodílný mělký porcelánový prům 260 mm, 1x plastová dvouplášťová polypropyl.miska prům. 110 mm s víčkem, objem 0,3 l, 1x porcelánová miska na přílohy 175x110x37 mm, objem 0,2 l. Nádobí se předehřívá na teplotu 85/90°C, hotový pokrm se vkládá při teplotě min. 85°C, při dodržení uvedených podmínek zůstává jídlo teplé až po dobu 45 minut

VÝKAZ VYMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
x002	Kutr stolní	1	49 442,40	49 442,40	226	304	440	0,9 kW / 400 V		nádoba kutru 4,7 l, nerez mat, motorový blok kovový s pulsním tlačítkem, 1500/3000 ot/min, výkon 10-50 porcí, plnění max. 2 kg surovin, v základním vybavení nůž s rovným ostřím
x003	Krouhač zeleniny	1	34 822,80	34 822,80	360	350	590	0,55 kW / 230 V		výkon 200 kg/h, 20 - 300 porcí, 2 násypné otvory, kryt motoru polykarbonát, plátkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hranolkuje
x003a	pro CL 50	1	18 213,60	18 213,60						příslušenství ke krouhači zeleniny CL 50 - plátkovač 2 a 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 10x10x10 mm, plátkovač a mřížka
x004	Mixer tyčový ponorný	1	15 586,80	15 586,80				0,44 kW / 230 V		Mixer - plynulá regulace rychlosti 1500-9000 ot/min, délka ramene 350 mm, celk. délka 790 mm, váha 5,9 kg. Šlehač - plynulá regulace rychlosti 250-1500 ot/min, délka metel 280 mm, celk. délka šlehače 805 mm, váha 6,1 kg, max. zpracované množství do 50 l, součástí je mixovací nůž, metly, držák na zavěšení, klíč; systém samoregulace rychlosti, 3 úrovně jistění vodotěsnosti nohy mixeru, zvon a motorový blok nerez, kovová převodovka šlahacího nástavce
x005	Digitální váha	1	8 133,60	8 133,60				0,01 kW / 230 V		můstková, cejchuschopná s indikátorem, váživost 150 kg, dílek 50 g, komunikační rozhraní RS-232, rozměr vážní plochy 390x510
x006	Digitální váha	2	6 484,80	12 969,60	330	346	107	0,1 kW / 230 V		pro kuchyně a sklady, cejchuschopná, váživost 15 kg, dílek 5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, komunikační rozhraní RS-232C, napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 12V/800mA - alternativní napájení vestavěný dobíjecí akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast
x007	Nářezový stroj	1	24 732,00	24 732,00	450	500	780	0,32 kW / 230 V		průměr nože 275 mm, hladký nůž, šnekový převod, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, tloušťka řezu 0 - 16 mm, max. průměr řezu 21,5 mm, řezný stůl uložen šikmo, nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC, speciální antiadhesní úprava nože, motor s ventilátorem a pojistkou proti přehřátí, přídavné brusné zařízení v ceně
x008	Koš na odpadky s poklopem 50 l	2	3 352,80	6 705,60	380		615			celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s držadlem
x009a	Deska HACCP modrá	1	511,20	511,20	500	350	15			desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek
x009b	Deska HACCP zelená	1	511,20	511,20	500	350	15			desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek

VÝKAZ VÝMĚR
Senior park Valašské Meziříčí

Č.p.	Název	Ks	JC bez daní	CC bez daní	Šířka	Hloubka	Výška	Instalovaný ELEKTRICKÝ příkon	Instalovaný PLYNOVÝ příkon	Poznámka
x009c	Deska HACCP červená	1	511,20	511,20	500	350	15			desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek
x009d	Deska HACCP mramorová	1	511,20	511,20	500	350	15			desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek
x010	Mixer kuchyňský	1	27 567,60	27 567,60	220	303	566	1,2 kW / 230 V		0-15000 ot/min., 18000 ot/min. při použití pulsního tlačítka, motorový blok šedý lakovaný, nerezový nůž s vysokou odolností, nádoba 4 l nerez, vyjímatelná zátk víka o prům. 46 mm, snímatelné gumové těsnění odolné proti vysokým teplotám, výkonný mixer s patentovaným bezpečnostním uzávěrem nádoby a víka, určen pro mixování, drcení, sekání a přípravu emulzí při studené a teplé přípravě potravin
x011	Sada GN k ohřívacímu vozíku	4	5 100,00	20 400,00						Sada GN k ohřívacímu vozíku: 2x GND 1/2-200 mm, 3x GND 1/3-200 mm, 2x víko na GN s výřezem pro naběračku a držadla, 3x víko na GN s výřezem pro naběračku a držadla
	Cena včetně dopravy a montáže, včetně zaškolení kuchařem	1		3 635 091,60						

Je nutno dodržet standard varného bloku a technologie: bude naceněno přesně podle technického popisu. Varný blok profi spotřebičů od jednoho výrobce bude s ohledem na hygienu provozu vzhledově jednotlívý, tzn. jednotlivé spotřebiče budou na sebe těsně navazovat vč. čelního panelu.

V soupisu technologie se jedná pouze o nastavení standardu dodávky/technologie. To znamená, že může být dodán minimálně stejný standard ev. vyšší při dodržení předepsaných parametrů (výkony, příkony, rozměry, technické vybavení strojů, užité vlastnosti ..).

Provedení nerez nábytku gastrozařízení - pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez", rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel), tloušťka nerez plechu nábytku min. 1 mm, konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm, kolem všech dřezů budou provedeny prolisy pracovní desky.

CELKOVÝ INSTALOVANÝ EL. PŘÍKON ZA TECHNOLOGII STRAVOVÁNÍ :

135 kW

CELKOVÝ INSTALOVANÝ PLYNOVÝ PŘÍKON ZA TECHNOLOGII STRAVOVÁNÍ :

28 kW

PŘÍKONY JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ JSOU UVEDENY JAKO MAXIMÁLNÍ!

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	02	Technologie prádelny	JKSO
Objekt			SKP
PS 02	02	Technologie prádelny	Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek
ZV03014		Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 101 000		
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	1 101 000		
HZS			
ZRN+HZS	1 101 000		
ZRN+ost.náklady+HZS	1 101 000		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	%	1 101 000 Kč
DPH	%	
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 101 000 Kč

Poznámka :

Nabízené prací stroje jsou vyhřívány elektricky, jsou tzv. odpružené, odstředí se zbytkovou vlhkostí do 50%, jsou vybaveny frekvenčním řízením otáček motoru, což mimo jiné umožňuje eliminaci nežádoucích vibrací při nedokonalém rozložení prádla a plynulou regulaci otáček odstředění, takže nedochází k poškození praných textilií. Stroje jsou ovládány mikroprocesorem, který má kapacitu devět vestavěných plus šedesát vytvořitelných programů, umožňuje libovolné nastavení teplot, vodních hladin i pracovních časů, zaznamenává odpracované hodiny, je možno programovat zpožděný start a připojit až 16 čerpadel tekutých pracích prostředků.

Pro předsušení a sušení prádla navrhujeme průmyslové bubnové sušiče s plynovým vyhříváním, nerezovým, snadno vyjmutelným filtrem, digitálním programátorem, velmi jednoduchou obsluhou a možností volně programovat sušící i ochlazovací časy po minutách a pracovní teploty po stupních.

Pro žehlení rovného prádla navrhujeme vratný válcový žehlič s plynovým vyhříváním, délkou pracovního válce 1600 mm a šířkou 325 mm. Úhel opásání válce je 230 stupňů. Robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost, dvě boční kladky udržují žehlicí válec ve správné poloze, pedálem ovládané podávací pásy umožní využít obě ruce pro vkládání žehleného prádla. Žehlič má zpětný chod válce. Mikroprocesorové ovládání umožňuje programovat teplotu po stupních Celsia, rychlost žehlení po decimetrech za minutu, zaznamenává odpracované hodiny.

Žehlicí lis na kalhoty, blůzy a jiné tělové části oděvů, je vyhříván elektricky, má žehlicí desky ve tvaru obdélníka 1450/450 mm. Délka pracovního cyklu, propařování i odsávání přebytečné páry je řízeno časovači. Horní, nerezová deska je leštěná, dolní polstrovaná je vyhřívána, propařována a odsávána.

Jelikož uvedený stroj je s pneumatickým ovládáním, pokud v areálu není rozveden stlačený vzduch, doporučujeme pro jeho výrobu kompresor, který jsme schopni za příplatek dodat a nainstalovat.

Pro dožehlování tvarového prádla navrhujeme vyhříváný žehlicí stůl s odsáváním a profesionální žehličkou.

Vybraná zařízení umožňují sestavení optimálních programů pro všechny druhy prádla a jsou zejména vhodná pro práci v enormním zatížení například ve více-směnném provozu.

automatická vysokoobrátková prům. pračka - odstředivka**3 ks**

Kapacita náplně:	13 kg suchého prádla
Řízení:	programovatelný mikroprocesor
Charakteristika:	frekvenční řízení otáček motoru, plynulá regulace otáček odstředění z 250 na 1000 ot./min., spotřeba vody dle programu a přání zákazníka od 8 do 22 l na kg prádla, úsporné praní menších dávek prádla, záznam odpracovaných hodin stroje, speciální programy např. krev, fekálie, termodezinfekce, chemická dezinfekce atd. možnost připojení dávkování tek. pracích prostředků, autom. kontrola nevyváženosti.
Vyhřívání:	elektrické, 400V, příkon 12 kW
Materiál:	nerez
Odstředění:	1000 ot/min.
Cena za 1 ks:	135.000...,- Kč
Cena za položku:	405.000...,- Kč

automatická vysokoobrátková prům. pračka – odstředivka**1 ks**

Kapacita náplně:	10 kg suchého prádla
Řízení:	programovatelný mikroprocesor
Charakteristika:	frekvenční řízení otáček motoru, plynulá regulace otáček odstředění z 250 na 1000 ot./min., spotřeba vody dle programu a přání zákazníka od 8 do 22 l na kg prádla, úsporné praní menších dávek prádla, záznam odpracovaných hodin stroje, speciální programy např. krev, fekálie, termodezinfekce, chemická dezinfekce atd. možnost připojení dávkování tek. pracích prostředků, autom. kontrola nevyváženosti.
Vyhřívání:	elektrické, 400V, příkon 9 kW
Materiál:	nerez
Odstředění:	1000 ot/min.
Cena za 1 ks:	87.000...,- Kč
Cena za položku:	87.000...,- Kč

průmyslový bubnový sušič prádla**2 ks**

Kapacita náplně:	do 22 kg suchého prádla
Řízení:	mikroprocesor DX 4
Vyhřívání:	plynové
Materiál:	nerezový buben, nerezový filtr
Charakteristika:	pracovní teplota, sušící i ochlazovací časy libovolně volitelné po stupních a minutách, odtah zbytl. vlhkosti, reverzace bubnu.
Cena za 1 ks:	68.000...,- Kč
Cena za položku:	136.000...,- Kč

průmyslový válcový žehlič prádla**1 ks**

Průměr válce: 325 mm
Délka válce: 1600 mm
Vyhřívání: plynové
Charakteristika: odtah zbytkové vlhkosti

Cena za 1 ks: 180.000...,- Kč
Cena za položku: 180.000...,- Kč

**univerzální žehlící lis vhodný pro žehlení kalhot, sak, pláště
a dalších částí oděvů****1 ks**

Vyhřívání: elektrické
Charakteristika: žehlící desky obdélníkového tvaru o rozměru 1450 x 450 mm, horní leštěná, spodní polstrovaná, vyhřívána propařovaná a odsávaná, automatické časování pracovního cyklu, propařování a odsávání, stroj má vestavěný vyvíječ páry a je připraven pro připojení k centrálnímu rozvodu stlačeného vzduchu.

Cena za 1 ks: 273.000...,- Kč
Cena za položku: 273.000...,- Kč

**vyhříváný, propařovaný profesionální žehlící stůl
obdélníkového tvaru s el. žehličkou, parním vyvíječem
a odsáváním zbytkové vlhkosti****1ks**

Rozměry stolu: 1320 x 500 mm
Příkon: 3000 W/230V

Cena za 1 ks: 20.000...,- Kč
Cena za položku: 20.000...,- Kč

**Cena včetně dopravy, zapojení, uvedení do provozu a zaškolení
obsluhy činí (bez DPH)**

1.101.000...,- Kč**DPH 21%****...,- Kč****Celková cena včetně DPH:****...,- Kč**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	03	Zdravotnické potřeby	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 03	03 Zdravotnické potřeby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014	Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 311 150		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	1 311 150		
	HZS			
	ZRN+HZS	1 311 150		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 311 150		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		%		1 311 150 Kč
DPH		%		
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 311 150 Kč

Poznámka :

Výkaz výměr: Domov seniorů Valašské meziříčí

	podlaží	ks	orientační cena/ks	orientační cena celkem
sprchové lůžko (viz technická dokumentace)	1NP,3NP,	2	129 000	258 000
sprchový panel s dezinfekcí a výlevkou (viz technická dokumentace)	1NP,3NP,	2	141 000	282 000
dezinfikátor-mýčka toaletních nádob (viz technická dokumentace)	1NP,2NP,3NP	3	146 000	438 000
přesunovací pomůcka s rozevír. podvozkem (viz technická dokumentace)	2NP	1	39 150	39 150
výškově nastavitelná vana s hydromasážní (viz technická dokumentace)	2NP	1	294 000	294 000
Pozn. Ceny bez DPH				1 311 150

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	00	Konečný projektový rozpočet - real	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
1010	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 598 700	0	0
	PSV celkem	0		
	M práce celkem	0		
	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		1 598 700		
HZS		0		
ZRN+HZS		1 598 700	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 598 700	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	1 598 700 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 598 700 Kč	

Poznámka :

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et	Rozpočet : 00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Konečný projektový rozpočet - realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
004 2 Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro prov	65 000	0	0	0	0
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby	1 087 500	0	0	0	0
005 2 Ostatní náklady stavby	446 200	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 598 700	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Konečný projektový rozpočet - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl:	004 2	Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro provádění								
1	004 2	Ostat. náklady ve fázi zpracování PD pro provádění výrobní dokumentace <i>Dokumentace nezbytná pro realizaci díla nebo jeho částí.</i>	komple	1,00	65 000,00	65 000,00				
	Celkem za	004 2 Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro provádění				65 000,00				
Díl:	005 1	Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby								
2	00511 010	Geodetické práce zaměření a vytýčení stávajících sítí <i>Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00				
3	005111020	Geodetické práce vytýčení stavby <i>Vytýčení jednotlivých objektů stavby</i>	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00				
4	005121010	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - zřízení <i>Komplet zahrnuje : -zřízení objektů ZS -zřízení přípojek médií k objektům ZS -zřízení odběrných míst NN a vody s měřením</i>	komple	1,00	750 000,00	750 000,00				
5	005121020	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - provoz <i>Komplet zahrnuje : - provozní náklady na energie - náklady na vybavení objektů ZS - náklady na údržbu objektů ZS - náklady na úklid ploch využívaných pro ZS</i>	komple	1,00	240 000,00	240 000,00				
6	005121030	Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - odstranění <i>Komplet zahrnuje : - náklady spojené s likvidací objektů ZS - náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných pro ZS do původního stavu</i>	komple	1,00	50 000,00	50 000,00				
	Celkem za	005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby				1 087 500,00				
Díl:	005 2	Ostatní náklady stavby								
7	005211030	Staveniště dočasná dopravní opatření	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Konečný projektový rozpočet - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
8	005211080	Staveniště bezpeč. a hygien. opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovol. osob - oplocení vč. značení bezpeč. tabulkami a osvětlením. - náklady na vypracování dokumentace pro provoz stavby z hledisek pož. ochrany a provozu vlastního staveniště	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00				
9	005231010	Zkoušky a revize výtažné a odtrhové zkoušky Komplet zahrnuje : - náklady na provedení výtažné a odtrhové zkoušky	ks	3,00	10 000,00	30 000,00				
10	005231040	Zkoušky a revize provozní řády Komplet zahrnuje : - zpracování provozního řádu budovy	ks	1,00	10 000,00	10 000,00				
11	005241010	Předání a převzetí díla dokumentace skuteč. provedení, atesty, prohlášení Komplet zahrnuje : - vypracování projektu skutečného provedení díla - předání dokumentace objednateli ve třech písemných vyhotoveních a digitálně v jednom vyhotovení na CD ve formátu pdf - zajištění a předání atestů a dokladů k zabudovaným výrobkům a materiálům (záruční listy, prohlášení o shodě, návody k obsluze apod.)	komple	1,00	85 000,00	85 000,00				
12	005241020	Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného provedení Komplet zahrnuje : - provedení geodetického zaměření objektů stavby - zajištění potvrzení Katastrálního úřadu v listinné podobě pro účely vkladu do KN	komple	1,00	30 000,00	30 000,00				
13	005261010	Finanční náklady pojištění dodavatele a pojištění díla Komplet zahrnuje : - náklady spojené s povinným pojištěním zhotovitele nebo díla	komple	1,00	120 100,00	120 100,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet: 00
Objekt :	SO 00 Vedlejší a ostatní náklady	Konečný projektový rozpočet - realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
14	005261020	Finanční náklady bankovní záruky Komplet zahrnuje : - náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk	komple	1,00	103 100,00	103 100,00				
15	005281010	Podmínky dotačních programů propagace informační tabule velkoplošná Komplet zahrnuje : - náklady spojené s povinnou publicitou (informační tabule plastová umístěná u vstupu na staveniště)	ks	1,00	24 500,00	24 500,00				
16	005281011	Podmínky dotačních programů propagace pamětní cedule Komplet zahrnuje : - náklady spojené s publicitou (pamětní cedule bronzová umístěná na vhodném místě na objektu)	ks	1,00	13 500,00	13 500,00				
Celkem za		005 2 Ostatní náklady stavby				446 200,00				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	01	Příprava území	JKSO	823.21
Objekt			SKP	
SO 01	01	Příprava území	Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014		Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 266 206		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	1 266 206		
	HZS			
	ZRN+HZS	1 266 206		
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 266 206		
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		1 266 206 Kč
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 266 206 Kč

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 01 Příprava území	Příprava území

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	565 432				
21	Úprava podloží a základ.spáry	590 674				
96	Bourání konstrukcí	3 895				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	106 206				
CELKEM OBJEKT		1 266 206				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 01 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍK:68 viz situace, zpráva:	m2	68,00 68,00	26,80	1 822,40
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm ZRUŠENÍ ZATRAVNĚNÉHO CHODNÍKU - MLAT:604 viz situace, zpráva:	m2	604,00 604,00	77,20	46 628,80
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm ODTĚŽENÍ ZPEVNĚNÉ CESTY (ŠTERKODRŤ):127 PODKLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍK:68 PODKLAD BETONU:5 viz situace, zpráva:	m2	200,00 127,00 68,00 5,00	164,80	32 960,00
4	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm:5 viz situace, zpráva:	m2	5,00 5,00	284,90	1 424,50
5	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm VYTĚŽENÍ ANTUKY TL. 150mm:58/10*15 viz situace, zpráva:	m2	87,00 87,00	34,80	3 027,60
6	113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm :10 viz situace, zpráva:	m2	10,00 10,00	154,80	1 548,00
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :20 viz situace, zpráva:	m	20,00 20,00	38,50	770,00
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek VYTRHÁNÍ - JEDNORÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY PODÉL OBRUBNÍKU:20 viz situace, zpráva:	m	20,00 20,00	48,90	978,00
9	122101402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 dovoz zeminy do násypů:620-450 viz odkop, násyp:	m3	170,00 170,00	42,50	7 225,00
10	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 ODKOPÁVKY:450 viz situace, řezy, zpráva:	m3	450,00 450,00	84,20	37 890,00
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m ODKOP na mezideponii a zpět do násypů:450 viz situace, zpráva:	m3	450,00 450,00	58,90	26 505,00
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15 dovoz zeminy do násypů:620-450 viz situace, zpráva:	m3	425,75 255,75 170,00	162,00	68 971,50
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytek drnu na skládku - dalších 5km:(3675-1970)*0,15*5 dovoz zeminy do násypů +5km:(620-450)*5 viz situace, zpráva:	m3	2 128,75 1 278,75 850,00	8,80	18 733,00
14	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15 viz situace, zpráva:	m3	255,75 255,75	216,00	55 242,00
15	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS NÁSYPI HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 250mm:620 viz situace, zpráva:	m3	620,00 620,00	88,50	54 870,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 01 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15 viz situace, zpráva:	m3	255,75 255,75	12,40	3 171,30
17	111200001RA0	Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spalení ODSTRANĚNÍ KERŮ:320 viz situace, zpráva:	m2	320,00 320,00	23,80	7 616,00
18	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví KÁCENÍ STROMŮ :57 viz situace, zpráva:	kus	57,00 57,00	1 850,00	105 450,00
19	121100001RAA	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :3675*0,15 část uložení na meziskládku pro konečné ter.úpravy, přebytek drnu odvoz na skládku: viz situace, řezy, zpráva:	m3	551,25 551,25	142,80	78 718,50
20	130900020RAD	Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu odvoz do 15 km, uložení na skládku VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI (S OPLOCENÍM):16*0,5*1	m3	8,00 8,00	1 485,00	11 880,00
	Celkem za	1 Zemní práce				565 431,60
Díl:	21	Úprava podloží a základ.spáry				
21	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE NAHRAZENÁ JINOU, : POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTERKODRŤ VE STEJNÉ MOCNOSTI - UŘČÍ GEOLOG): 0 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ : VRSTVOU ŠTERKODRŤE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM): 0 viz situace, řezy, zpráva:	m3	343,00 268,00 75,00	84,20	28 880,60
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25 viz odkop:	m3	343,00 268,00 75,00	162,00	55 566,00
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dalších 5 km: VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4 *5 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25 *5 viz odkop:	m3	1 715,00 1 340,00 375,00	8,80	15 092,00
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4 VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25 viz odkop:	m3	343,00 268,00 75,00	12,40	4 253,20
25	469521221R00	Zpevnění drc.kamen. prolév. MC, zhutněné tl. 25 cm VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ : VRSTVOU ŠTERKODRŤE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM):	m2	300,00 300,00	931,50	279 450,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 01 Příprava území	Příprava území

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		<i>viz situace, řezy, zpráva:</i>				
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 340,00	154,80	207 432,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*2		1 340,00		
		(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE NAHRAZENÁ JINOU, ;				
		POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRT VE STEJNÉ MOCNOSTI - UŘČÍ GEOLOG):				
		<i>viz situace, řezy, zpráva:</i>				
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				590 673,80
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
27	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00	134,80	2 830,80
		ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :21		21,00		
		<i>viz situace, zpráva:</i>				
28	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech.	m	16,00	66,50	1 064,00
		VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI S OPLOCENÍM:16		16,00		
		<i>viz situace, zpráva:</i>				
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 894,80
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
29	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	228,69	45,80	10 474,23
30	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 201,73	4,90	15 688,48
31	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	228,69	350,00	80 043,25
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				106 205,96

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Projektový rozpočet - CÚ 2014 reali	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02	Ubytovací objekt		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1010	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	1010
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 329 946		
Z	PSV celkem	24 643 443		
R	M práce celkem	17 651 169		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	62 624 558		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	62 624 558	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	62 624 558	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %			62 624 558 Kč	
DPH 15,0 %			9 393 684 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				72 018 242 Kč

Poznámka :

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 165 814	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 039 604	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 057 934	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	4 834 152	0	0	0	0
5 Komunikace	57 695	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	2 355 926	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 363 004	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	1 638 078	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	298 576	0	0	0	0
8 Trubní vedení	17 356	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	6 970	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	449 193	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	149 177	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	50 294	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	824 608	0	0	0	0
FD 34 Požární zabezpečení	21 567	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	810 870	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	654 639	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	1 494 174	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	2 322 201	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	216 067	0	0	0
730 Vytápění	0	1 508 909	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	33 503	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	319 040	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	7 203 688	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 435 575	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	1 585 356	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	1 079 787	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	16 160	0	0	0
781 Obklady keramické	0	949 842	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	156 665	0	0	0
783 Nátěry	0	198 657	0	0	0
784 Malby	0	652 910	0	0	0
795 Lokální vytápění	0	5 400	0	0	0
M 211 Elektromontáže - slaboproud	0	0	0	6 110 515	0
M 212 Elektromontáže - silnoproud	0	0	0	5 255 191	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	3 023 190	0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení	0	0	0	459 174	0
M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy	0	0	0	2 803 100	0
CELKEM OBJEKT	20 329 946	24 643 443	0	17 651 169	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	12110	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m <i>V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice: (47,50*19,60+13,31*6,40)*0,20</i>	m3	203,24	73,80	14 998,88				
				203,24						
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 <i>1 nadzemní podlaží PT=(0,90+0,50)/2=+0,70m/0,5=+0,35m, : (14,33*13,23+9,05*5,82)*0,53</i> <i>výkop od +0,35m na kotu -0,38m tj. 0,73m-0,20m sejmutí ornice tj. 0,53m:</i>	m3	128,40	76,20	9 783,79				
				128,40						
3	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ <i>PT=(-1,40+-0,50)/2=prům. PT=-0,95m/0,5 tj. výkop od -0,475 na kotu -3,48m=3,005m-0,20m sejmutí ornice tj. 2,805 1 podz. podlaží: 35,64*21,09*2,80</i> <i>vykop u vyt. šachty odkoty -3,48 na -5,25m=1,77m: 8,79*5,13*1,77</i>	m3	2 184,43	93,80	204 899,29				
				2 104,61						
				79,81						
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ <i>zaklady pod 1 podzem. podlažím: (33,74+6,34)*1,60*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,80*0,80</i> <i>(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*2,00*0,80+16,69*2,20*0,80</i> <i>zaklady pod 1 podlažím: (8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,60*1,00+(12,64*2+1,155)*1,40*1,00</i> <i>7,83*2*1,80*1,00</i> <i>8,145*1,60*1,20+0,60*2*1,40*1,30+1,09*2*1,40*1,95</i> <i>1,10*2*1,40*2,62+1,10*2*1,40*3,25+0,60*2*1,40*3,92</i> <i>pod sloup: 2,60*2,60*1,35</i> <i>zaklady pod 1 podlažím-podbetonování žel. pasu: 1,00*1,00*(0,50+1,30+2,10)*2+1,10*1,00*2,95*2</i> <i>1,70*2*0,80*0,50+1,00*0,80*(1,30+2,10)*2+1,10*0,80*2,95*2</i> <i>základ pod ocel. schodištěm: (3,95*2,4+5,6*2,4)*1,15</i> <i>základy opěr.zdí - OS1,2: (2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2*3</i>	m3	625,65	124,50	77 894,01				
				145,80						
				149,96						
				100,27						
				28,19						
				23,77						
				24,67						
				9,13						
				14,29						
				11,99						
				26,36						
				40,27						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)*2*2,5		25,43						
		(1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2*2,5		5,06						
		OS5:0,9*(4,78+4,75)*1,7+0,7*4,95*1,7		20,47						
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	697,18	58,90	41 063,75				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2 123,71	162,00	344 041,81				
		128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775		2 123,71						
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -pro zásyp	m3	697,18	25,00	17 429,44				
8	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	2 123,71	66,20	140 589,93				
		128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775		2 123,71						
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	767,73	78,50	60 267,13				
		1 podz. podlaží-zásyp jamy po obvodě:35,64*21,09*2,80-32,84*18,29*2,80		422,81						
		zásyp u vyt. šachty :8,79*5,13*1,77-7,59*3,93*1,77		27,02						
		zásyp u 1 podlaží -vstup m.č.109,160,110-část:(7,695+3,85)*5,78*0,97		64,73						
		zásyp-zaklady pod 1 podzem. podlažím:(33,74+6,34)*0,30*2*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*0,30*2*0,80		50,74						
		(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*0,30*2*0,80+16,69*0,30*2*0,80		44,19						
		zásyp -zaklady pod 1 podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*0,30*2*1,00+(12,64*2+1,155)*0,30*2*1,00		39,59						
		7,83*2*0,30*2*1,00		9,40						
		7,83*(0,3*4+0,2+0,35)*0,40+(3,85+3,89)*(0,15+0,16)*0,4+13,49*0,14*0,4		7,20						
		(11,33+13,49+4,82+7,89*2+3,82+7,85+1,85+3,89+1,8*3)*0,20*0,40		5,46						
		(3,82+1,80+8,20+3,89)*0,15*0,40		1,06						
		8,145*0,30*2*1,20+0,60*2*0,30*2*1,30+1,09*2*0,30*2*1,95		9,35						
		1,10*2*0,30*2*2,62+1,10*2*0,30*2*3,25+0,60*2*0,30*2*3,92		10,57						
		pod sloup:2,60*2,60*1,35-(2,00*2,00*0,90+1,00*1,00*0,45)		5,08						
		zásyp základu pod schodištěm:(5,6+1,2+2,2+3,95+1,2+3,95+2,2+1,2)*0,95		20,43						
		(0,35*6,05*2+0,5*0,475+1,6*0,35*2+0,5*0,45*2+4,48*0,35)*0,4		3,04						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		základy opěr.zdí - OS1,2:(2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2*3*0,5 OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)* 2*2,5*0,5 (1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2*2,5*0,5 OS5:0,9*(4,78+4,75)*1,7+0,7*4,95*1,7 odpočet:-0,9*0,35*(4,78+4,75)-0,7*0,35*4,95 -9,7*0,25*1,32-4,08*0,25*1,32		20,13 12,71 2,53 20,47 -4,21 -4,55						
10	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775	t	2 123,71 2 123,71	120,00	254 845,79				
	Celkem za	1 Zemní práce				1 165 813,82				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání								
11	212572111R00	Lože travivodu ze šterkopísku tříděného V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovňování povrchu lože. u 1 podzem. podlaží a vyt. šachty:(33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2)*0,15*0,15	m3	2,95 2,95	594,00	1 754,85	1,92050	5,67373		
12	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30-XC4, XA1 zakl. desky pod vytah. šachtou:6,79*2,80*0,25+6,79*2,80*0,40	m3	12,36 12,36	2 357,00	29 127,33	2,52500	31,20345		
13	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 základ pro kotvení ocel. schodiště 0,25*1,0*11,0	m3	2,75 2,75	1 952,00	5 368,00	2,52500	6,94375		
14	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25-XC1 základy pod 1 podlažím-podbetonování žel. pasu:1,00*1,00*(0,50+1,30+2,10)*2+1,10*1,00*2,95*2 1,70*2*0,80*0,50+1,00*0,80*(1,30+2,10)*2+1,10*0,80*2,95*2	m3	26,28 14,29 11,99	2 167,00	56 953,09	2,52500	66,36205		
15	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30-XC2, XA1 základy pod 1 podzem. podlažím:(33,74+6,34)*1,00*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,2 0*0,80 (11,165+24,79+9,25*4+2,41)*1,40*0,80+16,69*1,60*0,80 u vyt. šachty:6,79*(0,78+0,35)*1,77+3,93*(0,35+0,45)*1,77+0,45*(1,20+1,40)* 1,77	m3	356,08 95,06 105,77 21,22	2 267,00	807 238,57	2,52500	899,10781		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		zaklady pod 1 podlaží:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,00*0,55+(12,64*2+1,155)*0,80*0,55 7,83*2*1,20*0,55 (8,35*2+7,97+3,89+11,79+12,44*2+1,055+8,14*2)*0,60*0,45 8,145*1,00*0,85+8,145*0,60*0,45+0,60*2*0,80*1,30+1,09*2*0,80*1,95 1,10*2*0,80*2,62+1,10*2*0,80*3,25+0,60*2*0,80*3,92 pod sloup:2,00*2,00*0,85+1,00*1,00*0,45 základ pod schodiště:1,2*0,5*(4,4+3,95)+0,5*0,4*(3,5+3,825) základy opěr.zdí - OS1,2:(2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2 OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)*2 (1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2 OS5:0,9*0,35*(4,78+4,75)+0,7*0,35*4,95		33,38 10,34 22,29 13,77 14,09 3,85 6,48 13,42 10,17 2,03 4,21						
16	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	717,30	350,00	251 056,16	0,00086	0,61688		
		zaklady pod 1 podzem. podlaží:(33,74+6,34)*0,80*2+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*0,80*2 (11,165+24,79+9,25*4+2,41)*0,80*2+16,69*0,80*2 u vyt. šachty:(6,79+3,93+0,45)*1,77*2 zaklady pod 1 podlaží:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*0,55*2+(12,64*2+1,155)*0,55*2 7,83*2*0,55*2 (8,35*2+7,97+3,89+11,79+12,44*2+1,055+8,14*2)*0,45*2 8,145*0,85*2+8,145*0,45*2+0,60*2*1,30*2+1,09*2*1,95*2 1,10*2*2,62*2+1,10*2*3,25*2+0,60*2*3,92*2 pod sloup:2,00*0,85*4+1,00*0,45*4 základ pod schodiště:(1,2+3,95+1,2+4,4+1,2+1,6+1,6+3,95)*0,5+(3,85+1,5+0,5+3,5+0,5+1,5+3,85+0,5)*0,4 15*1,0*2		169,13 147,29 39,54 72,57 17,23 74,31 32,80 35,24 8,60 15,83 30,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		základy opěr. zdí - OS1,2:(1,1*2*0,5+(2*2,2+2*1,6)*0,7+(2*1,8+2*1,6)*0,7+(2*1,5*2*1,45)*0,6)*2 OS3,4:(1,05*2*0,5+(2*2,2+1,5*2)*0,5+(2*1,8+2*1,5)*0,5+(2*1,5+2*1,55)*0,5)*2 ((2*2,2+0,5*2)*0,4+(2*1,8+2*0,5)*0,3+(2*1,5+0,5*2)*0,3)*2 OS5:(0,7+10,15+4,78+0,45+3,88+4,3+0,2+4,95)*0,35		32,80 22,20 9,48 10,29						
17	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	717,30	50,00	35 865,17				
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 vč.02-9 pasy, patka, propojení pasů, kotevní výztuž:15,751353	t	15,75 15,75	21 300,00	335 504,82	1,07200	16,88550		
19	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm, v.č. 02-9 přivaření bodovými svary. podkl. desky PD1-3:1387,4*1,25*4,44*0,001	t	7,70 7,70	20 900,00	160 932,09	1,04548	8,05030		
20	279311811R00	Beton základových zdí prostý C 12/15 Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně. podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*0,2*2+1,1*1,9*0,2*1	m3	1,71 1,71	1 952,00	3 337,92	2,52500	4,31775		
21	279321411R00	Železobeton základových zdí C 25/30 XC1 opěrné zdi samostatně. OS1,2:(4,58*0,3*0,9+3,88*0,3*1,1+3,28*0,3*1,1+2,68*0,3*1,45)*2 OS3,4:(4,58*0,3*0,95+3,68*0,3*1,05+2,88*0,3*1,05+2,08*0,3*1,55)*2 OS5:9,7*0,2*1,32+4,08*0,25*1,32	m3	22,12 9,53 8,68 3,91	2 285,00	50 533,69	2,52500	55,84139		
22	279351101R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení OS1,2:(0,9*4,58*2+1,1*3,88*2+1,1*3,28*2+1,45*2,68*2+0,3*2,68)*2 OS3,4:(0,95*4,58*2+1,05*3,68*2+1,05*2,88*2+1,55*2,08*2+0,3*2,08)*2 OS5:9,7*1,32*2+4,32*1,32*2 podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*2*2+1,1*1,9*2*1	m2	178,36 65,14 59,10 37,01 17,10	485,00	86 503,05	0,04005	7,14319		
23	279351102R00	Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran OS1,2:(0,9*4,58*2+1,1*3,88*2+1,1*3,28*2+1,45*2,68*2+0,3*2,68)*2	m2	178,36 65,14	75,00	13 376,76				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		OS3,4:(0,95*4,58*2+1,05*3,68*2+1,05*2,88*2+1,55*2,08*2+0,3*2,08)*2		59,10						
		OS5:9,7*1,32*2+4,32*1,32*2		37,01						
		podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*2*2+1,1*1,9*2*1		17,10						
24	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 v.č. 02-10, 25	t	5,94	21 900,00	130 186,74	1,02110	6,07003		
		apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								
		vany výtah. šachet VA1, VA2:3,609138		3,61						
		angl. dvorky AD1, AD2:0,896022		0,90						
		opěrné zdi:1,439437		1,44						
25	279361921RT4	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svař. síť - drát 6,0 oka 100/100, v.č. 02-10, 25	t	1,56	21 900,00	34 159,62	1,04642	1,63221		
		přivaření bodovými svary.								
		angl. dvorky:156,9*1,25*4,44*0,001		0,87						
		operné zdi:187*0,001		0,19						
		502*0,001		0,50						
26	289474221R00	Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene hr.	m2	99,70	214,20	21 356,17	0,02650	2,64210		
		OS1,2:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2		36,59						
		OS3,4:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2		36,59						
		OS5:9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,08)		26,52						
27	871219113R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem	m	131,30	84,20	11 055,46				
		u 1 podzem. podlaží a vyt. šachty:33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2		131,30						
28	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	137,87	38,40	5 294,02	0,00048	0,06618		
		u 1 podzem. podlaží a vyt. šachty:(33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2)*1,05		137,87						
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 039 603,51		1 112,55631		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
29	311238112R00	Zdivo keramické 19,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm	m2	19,82	568,80	11 275,89	0,18276	3,62303		
		2+3 podlaží:1,12*2,95*3*2		19,82						
30	311238114R00	Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	12,38	732,00	9 058,50	0,27127	3,35697		
		2+3 podlaží:2,25*2,75*2		12,38						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
31	311238116R00	Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm	m2	1 058,23	855,00	904 782,97	0,31002	328,07113		
		1.PP:(3,09+22,03+2,40+16,15+10,00*4+6,79+9,66+1,72+1,70)*2,75		284,74						
		-(1,15*2+1,05*6+1,60*1+1,35*2+1,10*1+1,20*1)*2,10-1,40*2,75		-35,77						
		1,44*2,75-1,44*1,40		1,94						
		1 PODLAŽÍ:(3,85+3,94*2+7,49+1,70+1,50*2+4,49+14,85)*2,75		118,97						
		(2,065+5,85)*2,83+(6,30*2+1,72+7,20)*2,75+1,44*2,75-1,44*1,40		83,52						
		-(1,05*2,10*9+1,60*2,10+1,70*2,40+2,40*2,40+1,445*2,40)		-36,51						
		2								
		PODLAŽÍ:(11,69*2+5,40*2+15,00+1,65+5,85+6,30*3+4,49*2+22,64)*2,75		294,80						
		(1,70*2+1,50*2+7,30)*2,75-1,05*2,10*12-(2,85+1,70+2,40+1,445)*2,40		-8,93						
		-1,50*2,60-(3,85+2,40+2,55+1,70+4,50+2,85)*1,50		-30,68						
		3								
		PODLAŽÍ:(11,69*2+5,40*2+15,00+1,65+5,85+6,30*3+4,49*2+22,64)*2,75		294,80						
		(1,70*2+1,50*2+7,30)*2,75-1,05*2,10*12-(2,85+1,70+2,40+1,445)*2,40		-8,93						
		-1,50*2,60-(3,85+2,40+2,55+1,70+4,50+2,85)*1,50		-30,68						
		střecha:(46,30*2+24,21*2+1,48)*0,82+(6,79*2+2,20)*0,59+5,85*0,82		130,96						
32	311238134R00	Zdivo keramické 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 mm	m2	681,08	1 085,00	738 966,38	0,32226	219,48323		
		1 PODLAŽÍ:(8,30*4+17,95)*2,75+(8,30*3+13,35)*2,83-1,35*2,10*7		229,07						
		2 PODLAŽÍ:(8,30*7+31,30)*2,75-1,35*2,10*7		226,01						
		3 PODLAŽÍ:(8,30*7+31,30)*2,75-1,35*2,10*7		226,01						
33	311238213R00	Zdivo keramické 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm	m2	621,50	1 040,00	646 362,60	0,34046	211,59674		
		1 PODLAŽÍ:(3,00+7,695+17,95*2+5,70*2+17,45+0,90+2,86+1,30)*2,75		221,39						
		(13,65+9,25+4,49+8,60)*2,83		101,85						
		-(1,60*2+1,30+3,00+2,60*3+2,40*7)*2,40-(1,50*1,50+0,85*1,50)		-80,57						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2 PODLAŽÍ:(17,49+3,375+27,305+4,49+16,26+31,00)*2,75-2,25*2,75		268,59						
		-(2,40*2,40*8+2,40*1,50+1,50*1,50+0,85*1,50+2,60*2,60*3+2,19*2,60)		-79,18						
		3 PODLAŽÍ:(17,49+3,375+27,305+4,49+16,26+31,00)*2,75-2,25*2,75		268,59						
		-(2,40*2,40*8+2,40*1,50+1,50*1,50+0,85*1,50+2,60*2,60*3+2,19*2,60)		-79,18						
34	311238216R00	Zdivo keramické 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm	m2	243,66	1 160,00	282 643,28	0,38056	92,72649		
		1.PP:(32,84+17,49+18,30+7,15)*2,75+8,10*2,58+(6,40+10,30)*2,75		275,22						
		-(1,50*8+2,60*2+0,75+1,10*3+2,05+1,20+0,90*2)*1,20		-31,56						
35	311321411R00	Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1	m3	77,52	2 285,00	177 128,17	2,52767	195,93942		
		výtah. šachta-stěny:(6,79*2+2,30*3)*0,25*14,55-1,60*2,38*0,25*2*4		66,88						
		ang. dvorky-stěny:(13,445+1,45*2+4,69+1,25*2)*0,20*2,26		10,64						
36	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	649,02	375,00	243 383,70	0,03931	25,51310		
		vyt. šachta:(6,79*2+2,8*2+2,3*4+3,02*4)*14,55+(1,6*2+2,28*4)*0,25*4-1,6*2,28*2*4*2		542,65						
		ang. dvorky:(13,445+13,045+1,45*2+1,65*2+4,69+4,29+1,25*2+1,45*2)*2,26		106,38						
37	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	649,02	75,00	48 676,74				
38	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 stěny	t	4,02	21 300,00	85 660,08	1,02029	4,10320		
		výtah. šachet, v.č. 02-23								
		apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.								
		stěny výtah. šachet:4,021593		4,02						
39	314253106R00	Komín jednopřůduch., pata, DN 25 cm	kus	1,00	13 242,00	13 242,00	0,58731	0,58731		
40	314253206R00	Komín jednopřůduch. střed, DN 25 cm	m	11,08	4 037,00	44 729,96	0,19059	2,11174		
		příslušná zdící a spárovací hmota.								
		3,28+10,80-3,00		11,08						
41	314253418R00	Krakovcová+krycí deska beton, DN 25cm, zateplení	kus	1,00	7 380,00	7 380,00	0,10533	0,10533		
		krakovcovou betonovou desku, krycí nerez desku a soupravu pro připevnění krycí desky. Obezdvíka není součástí položky.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
42	314253606R00	Komin jednorůřuchový, obezdívka, DN 25 cm	m	1,62	5 061,00	8 198,82	0,39943	0,64708		
43	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm 21*1,02	kus	21,42 21,42	212,00	4 541,04	0,02288	0,49009		
44	317168121R00	Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm 9*1,02	kus	9,18 9,18	158,50	1 455,03	0,01962	0,18011		
45	317168122R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm 20*1,02	kus	20,40 20,40	224,00	4 569,60	0,02575	0,52530		
46	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm 26*1,02	kus	26,52 26,52	252,00	6 683,04	0,03034	0,80462		
47	317168125R00	Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. 1*1,02	kus	1,02 1,02	306,00	312,12	0,03952	0,04031		
48	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. (8+4+4)*1,02	kus	16,32 16,32	223,50	3 647,52	0,03637	0,59356		
49	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. (24+24+24+24)*1,02	kus	97,92 97,92	272,00	26 634,24	0,04529	4,43480		
50	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %. (48+20+32+28)*1,02	kus	130,56 130,56	319,50	41 713,92	0,05422	7,07896		
51	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.	kus	106,08	397,00	42 113,76	0,06314	6,69789		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(16+32+28+28)*1,02		106,08						
52	317168134R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..	kus	61,20	506,00	30 967,20	0,07207	4,41068		
		(12+24+12+12)*1,02		61,20						
53	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..	kus	12,24	574,00	7 025,76	0,08106	0,99217		
		(4+4+4)*1,02		12,24						
54	317168138R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..	kus	93,84	821,00	77 042,64	0,10784	10,11971		
		(28+32+32)*1,02		93,84						
55	317168139R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3250 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..	kus	20,40	880,00	17 952,00	0,11676	2,38190		
		(8+12)*1,02		20,40						
56	317168140R00	Překlad keramický vysoký 70x235x3500 mm rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně zajištění vytlačené malty. podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m. Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..	kus	28,56	948,00	27 074,88	0,12569	3,58971		
		(12+8+8)*1,02		28,56						
57	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1 1-3 PODLAŽÍ: 0,30*0,30*(3,02+2,94+2,92) 1.P: 3,14*0,175*0,175*2,90	m3	1,08 0,80 0,28	2 634,00	2 839,72	2,53999	2,73836		
58	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení 1 PODLAŽÍ: 0,30*(3,02+2,94+2,92)*4	m2	10,66 10,66	475,00	5 061,60	0,03808	0,40578		
59	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	10,66	125,00	1 332,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
60	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 v.č. 02-20 <i>apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.</i> <i>hranaté a oblé sloupy:0,353769</i>	t	0,35	22 100,00	7 818,98	1,02396	0,36228		
61	332351101R00	Bednění sloupů obých - zřízení <i>1 PODLAŽÍ:2*3,14*0,175*2,90</i>	m2	3,19	850,00	2 709,04	0,00570	0,01817		
62	332351102R00	Bednění sloupů obých - odstranění <i>1 PODLAŽÍ:2*3,14*0,175*2,90</i>	m2	3,19	125,00	398,39				
63	340235211RT2	Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím suché maltové směsi, kotev schodiště <i>V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.</i>	kus	10,00	64,20	642,00	0,00327	0,03270		
64	342012132R00	Příčka SDK tl. 80 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RF 15mm arkýře - stěna <i>protipožární impregnované RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.</i> <i>1,05*2,3*6</i>	m2	14,49	662,00	9 592,38	0,03445	0,49918		
65	342241161R00	Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm <i>1 PP:(1,90+1,70*2+1,00+0,90*2+3,51)*3,02+(1,80+0,90+1,70)*3,00</i> <i>-0,70*1,97*7</i> <i>1</i> <i>PODLAŽÍ:2,00*3,02*3+(2,00*4+1,20+0,60+0,70)*2,94+(0,70+0,35+1,50)*2,90</i> <i>-0,70*1,97</i> <i>2 PODLAŽÍ:(2,00*7+1,225*2+1,20+0,60+0,70)*2,94+(1,50+0,70*2)*2,90-0,70*1,97*3</i> <i>3</i> <i>PODLAŽÍ:(2,00*7+1,225*2+1,20+0,60+0,70)*2,92+(1,50+0,70+1,05)*2,90-0,70*1,97*3</i> <i>přizdívky potrubí a</i> <i>rozvaděčů:(0,9+0,35)*2,9*3+(1,2+0,3)*2,9*3+(0,6+0,2)*2,9*2+(0,5+0,3)*2,9</i> <i>(0,35+0,25)*2,9*2</i>	m2	248,59	340,70	84 694,00	0,12530	31,14810		
66	342248112R00	Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm <i>1 PODLAŽÍ:3,00*3,02*3+3,00*2,94*4-0,80*1,97*7</i>	m2	576,55	443,30	255 586,39	0,12400	71,49270		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2 PODLAŽÍ:(3,00*2,94*7-0,80*1,97*7		50,71						
		3 PODLAŽÍ:(3,00*7+1,125+1,625)*2,92*7-0,80*1,97*7		474,42						
67	342248114R00	Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm	m2	1 132,43	491,00	556 024,65	0,17646	199,82914		
		1								
		PP:(4,60*2+2,55*2+3,30+1,59*2+1,20+9,64+2,94*2+4,49+2,80+2,69*2)*3,02		151,51						
		(1,30+2,40*2+0,30+4,15*2+3,00+4,15*2+2,60+4,25+2,80+4,30*2)*3,02		133,64						
		(2,50+2,06+1,20+3,61)*2,98+(3,21+6,39+1,60+6,00+2,93+4,65+1,80)*3,00		107,66						
		-(0,70*4+0,80*11+0,90*4+1,10*2+1,50*2)*1,97		-40,19						
		1								
		PODLAŽÍ:(4,49*4+3,15+1,75+6,785+1,92+3,94+2,40+2,69+1,125+1,60+4,15*3)*2,94		163,96						
		(4,15*3+1,00*3+0,15*3)*3,02+(4,30+1,00*4+0,15*4)*2,94		74,18						
		(6,00+1,625+3,70+2,15*2+1,90+0,90)*2,90		53,43						
		-(0,80*3+1,10*9+1,60*1)*1,97		-27,38						
		2								
		PODLAŽÍ:(4,49*3+2,69+1,10+1,50+2,99+0,60+3,75+1,84*2+1,30+0,90+4,15*6)*2,94		167,23						
		(4,30+1,00*7+0,15*7)*2,94+5,40*2,92*2+(6,00+1,625+3,70*2+2,15*2)*2,90		123,89						
		-(0,70*3+0,80+1,10*7)*1,97		-20,88						
		3								
		PODLAŽÍ:(4,49*3+2,69+2,99+0,60+3,75+1,84*2+1,30+0,90+4,15*6)*2,92		158,50						
		(4,30+1,00*7+0,15*7)*2,92+(5,40+6,00+1,625+3,70*2+2,15*2)*2,90		107,76						
		-(0,70*3+0,80+1,10*7)*1,97		-20,88						
68	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	793,28	442,00	350 629,76	0,01860	14,75501		
		Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. úpravy spár a rohů.								
		V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu.								
		opláštění:(0,25+0,15)*(8,3+4,5+13,0)		10,32						
		1.PP:6+6,3+5,7+5,4+5,0		28,40						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		1.P:9,2+88,0+9,7+3,6+3,9+2,01+13,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+17,3 2.P:100,1+23,6+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+75,80+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+17,3 3.P:99,8+9,9+23,6+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,10+75,8+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0 1,65+17,3		188,81 276,30 270,50 18,95						
69	342264051RX1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace arkýře:2,5*1,25*6	m2	18,75	481,00	9 018,75	0,03109	0,58294		
70	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2, opláštění potrubí mm. desek včetně úpravy spar a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.	m2	10,32	35,00	361,20				
71	346244821R00	Přízdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm okolo 1 PP:17,00*2,95+(16,20+0,40+13,40+2,60+4,80+1,50)*2,50 (16,80+4,69+13,45+12,30)*1,00	m2	194,64	624,80	121 611,07	0,31082	60,49800		
72	346245999R00	Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10	m2	194,64	132,50	25 789,80	0,05850	11,38644		
73	311	Vrtání otvorů max 100 mm ve stěnách pro profese PSV 1.NP:8 2.NP:9 3.NP:8	ks	25,00	224,80	5 620,00				
74	312.2	Protipožární ucpávky prostupů ve stěnách kolem výtah. dveří osob. výtahu vč. zdn.zapravení 1.PP+1.NP+2.NP+3.NP:2+2+2+2	komple	8,00	11 350,00	90 800,00				
75	313.1	Zapravení prostupů ve stěnách 25+16	ks	41,00	284,20	11 652,20				
76	313.2	Zapravení prostupů ve střepech 3+2+2	ks	7,00	361,50	2 530,50				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				5 057 934,26		1 523,95338		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
77	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 v.č. 02-4,5,6,7	m3	460,78	2 418,00	1 114 161,69	2,52522	1 163,56633		
		D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8*0,16		3,05						
		D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)*0,16		38,24						
		(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)*0,16		21,06						
		D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)*0,2		20,68						
		D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16		84,65						
		D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,2		20,25						
		D103:5,4*6,8*0,18		6,61						
		D104:3,93*5,34*0,16		3,36						
		D105:1,75*31,0*0,18		9,77						
		krakorec:2,69*1,055*0,14*3		1,19						
		D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16		84,77						
		D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,20		20,85						
		D203:5,4*10,09*0,18		9,81						
		D204:1,75*31,075*0,18		9,79						
		krakorec:2,69*1,055*0,14*3		1,19						
		D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16		84,77						
		D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,18		21,14						
		D303:5,4*10,09*0,18		9,81						
		D304:1,75*31,075*0,18		9,79						
78	411351101R00	Bednění stropů deskových - zřízení	m2	2 775,48	350,00	971 418,63	0,00446	12,37865		
		D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8		19,04						
		D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)		238,98						
		D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)		103,41						
		D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,09						
		D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		101,25						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		D103:5,4*6,8		36,72						
		D104:3,93*5,34		20,99						
		D105:1,75*31,0		54,25						
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						
		D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		104,24						
		D203:5,4*10,09		54,49						
		D204:1,75*31,075		54,38						
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						
		D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		117,47						
		D303:5,4*10,09		54,49						
		D304:1,75*31,075		54,38						
		boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15		23,99						
79	411351102R00	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	2 775,48	50,00	138 774,09				
		D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8		19,04						
		D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)		238,98						
		(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)		131,64						
		D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)		103,41						
		D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,09						
		D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		101,25						
		D103:5,4*6,8		36,72						
		D104:3,93*5,34		20,99						
		D105:1,75*31,0		54,25						
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						
		D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		104,24						
		D203:5,4*10,09		54,49						
		D204:1,75*31,075		54,38						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						
		D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		117,47						
		D303:5,4*10,09		54,49						
		D304:1,75*31,075		54,38						
		boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15		23,99						
80	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení schodiště	m2	28,98	112,00	3 245,31	0,00227	0,06578		
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		SR1:(2,29+1,26+2,39)*1,6		9,50						
		SR2:(0,29*8+1,55+0,29*7+0,185)*1,6		9,74						
		SR3:9,736		9,74						
81	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění schodiště	m2	28,98	25,00	724,40				
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		SR1:(2,29+1,26+2,39)*1,6		9,50						
		SR2:(0,29*8+1,55+0,29*7+0,185)*1,6		9,74						
		SR3:9,736		9,74						
82	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	2 775,48	134,00	371 914,56	0,00387	10,74111		
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
		D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8		19,04						
		D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)		238,98						
		(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)		131,64						
		D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)		103,41						
		D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,09						
		D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		101,25						
		D103:5,4*6,8		36,72						
		D104:3,93*5,34		20,99						
		D105:1,75*31,0		54,25						
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		104,24						
		D203:5,4*10,09		54,49						
		D204:1,75*31,075		54,38						
		krakorec:2,69*1,055*3		8,51						
		D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)		529,84						
		D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)		117,47						
		D303:5,4*10,09		54,49						
		D304:1,75*31,075		54,38						
		boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15		23,99						
83	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	2 775,48	30,00	83 264,45				
		Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.								
84	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 v.č. 02-11,12,13,14	t	43,39	21 300,00	924 155,88	1,02139	44,31566		
		jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hříbové včetně hlavic hříbových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení								
		nad 1.PP:7,585579		7,59						
		nad 1.NP:11,993569		11,99						
		nad 2.NP:11,545919		11,55						
		nad 3.NP:12,262565		12,26						
85	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1	m3	45,10	2 418,00	109 044,79	2,52511	113,87514		
		konzoly, vodorovná táhla a podobné tyčové konstrukce.								
		1.PP:0,32*0,4*3,75+0,32*0,4*8,95+0,3*0,36*18,35+0,3*0,55*4,38+0,3*0,46*6,63		5,25						
		0,25*0,4*5,66+0,3*0,3*4,0+0,3*0,43*2,25+0,3*0,43*2,3*2+0,3*0,43*3,15		2,22						
		0,3*0,46*6,82+0,3*0,48*2,1+0,32*0,5*3,05+0,32*0,5*2,1		2,07						
		1.NP:0,325*0,4*3,1+0,35*0,42*6,025+0,35*0,45*4,68+0,3*0,5*11,80+0,3*0,35*2,95		4,11						
		0,25*0,4*5,66+0,25*0,4*5,76+0,3*0,45*4,75+0,3*0,45*3,9+0,315*0,55*4,95		3,17						
		0,3*0,6*11,5+0,3*0,4*3,1+0,3*0,42*1,75		2,66						
		2.NP:0,325*0,4*3,1+0,3*0,3*5,625+0,25*0,3*2,15+0,3*0,6*4,9+0,3*0,4*3,2		2,34						
		0,25*0,4*5,66+0,25*0,4*5,76+0,3*0,6*5,7+0,3*0,6*3,75+0,3*0,4*3,1		3,22						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		0,3*0,6*11,5+0,3*0,94*3,75*3+0,3*0,4*4,75-0,05*0,3*1,8+0,3*0,6*6,94		7,03						
		-0,05*0,3*6,94+0,3*0,42*1,75+0,3*0,6*3,3-0,05*0,3*3,3		0,66						
		3.NP:0,3*0,38*3,1+0,3*0,28*5,625+0,25*0,3*2,15+0,3*0,58*4,9+0,3*0,3*8*3,2		2,20						
		0,25*0,4*5,76+0,25*0,4*5,76+0,3*0,58*5,70+0,3*0,58*3,75+0,3*0,38*3,1		3,15						
		0,3*0,58*11,5+0,3*0,78*3,8*3+0,3*0,38*4,75-								
		0,05*0,3*1,8+0,3*0,58*6,94		6,39						
		-0,05*0,3*6,94+0,3*0,58*3,3-0,05*0,3*3,3+0,3*0,42*1,75		0,64						
86	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	305,57	435,00	132 923,39	0,05770	17,63145		
		1.PP:2*0,4*3,75+2*0,4*8,95+2*0,36*18,35+2*0,55*4,38+2*0,46*6,63		34,29						
		2*0,4*5,66+2*0,3*4,0+2*0,43*2,25+2*0,43*2,3*2+2*0,43*3,15		15,53						
		2*0,46*6,82+2*0,48*2,1+2*0,5*3,05+2*0,5*2,1		13,44						
		1.NP:2*0,4*3,1+2*0,42*6,025+2*0,45*4,68+2*0,5*11,80+2*0,35*2,95		25,62						
		2*0,4*5,66+2*0,4*5,76+2*0,45*4,75+2*0,45*3,9+2*0,55*4,95		22,37						
		2*0,6*11,5+2*0,4*3,1+2*0,42*1,75		17,75						
		2.NP:2*0,4*3,1+2*0,3*5,625+2*0,3*2,15+2*0,6*4,9+2*0,4*3,2		15,59						
		2*0,4*5,66+2*0,4*5,76+2*0,6*5,7+2*0,6*3,75+2*0,4*3,1		22,96						
		2*0,6*11,5+2*0,94*3,75*3+2*0,4*4,752+2*0,6*6,94		47,08						
		2*0,42*1,75+2*0,6*3,3		5,43						
		3.NP:2*0,38*3,1+2*0,28*5,625+2*0,3*2,15+2*0,58*4,9+2*0,38*3,2		14,91						
		2*0,4*5,76+2*0,4*5,76+2*0,58*5,70+2*0,58*3,75+2*0,38*3,1		22,53						
		2*0,58*11,5+2*0,78*3,8*3+2*0,38*4,75+2*0,58*6,94		42,78						
		2*0,58*3,3+2*0,42*1,75		5,30						
87	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	305,57	100,00	30 557,10				
88	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 v.č. 02-16,17,18,19	t	6,92	21 300,00	147 302,28	1,01939	7,04969		
		v.č. 02-16:2,025004		2,03						
		v.č. 02-17:1,827454		1,83						
		v.č. 02-18:1,470801		1,47						
		v.č. 02-19:1,592329		1,59						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
89	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 v.č. 02-15 samostatně. 1.PP:0,32*0,43*44,6+0,32*0,2*17,6+0,4*0,43*16,5+0,32*0,31*6,7+0,4*0,31*2,1 0,3*0,43*107,9+0,3*0,31*6,3 1.NP:0,3*0,35*117,1+0,3*0,35*169,7 2.NP:0,3*0,35*81,7+0,3*0,35*192,3 3.NP:0,3*0,33*77,0+0,3*0,33*187,6	m3	110,61	2 418,00	267 456,91	2,52517	279,31107		
90	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení 1.PP:0,43*2*44,6+0,2*2*17,6+0,43*2*16,5+0,31*2*6,7+0,31*2*2,1 0,43*2*107,9+0,31*2*6,3 1.NP:0,35*2*117,1+0,35*2*169,7 2.NP:0,35*2*81,7+0,35*2*192,3 3.NP:0,33*2*77,0+0,33*2*187,6	m2	728,94	320,00	233 260,16	0,00342	2,49297		
91	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění 1.PP:0,43*2*44,6+0,2*2*17,6+0,43*2*16,5+0,31*2*6,7+0,31*2*2,1 0,43*2*107,9+0,31*2*6,3 1.NP:0,35*2*117,1+0,35*2*169,7 2.NP:0,35*2*81,7+0,35*2*192,3 3.NP:0,33*2*77,0+0,33*2*187,6	m2	728,94	50,00	36 446,90				
92	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 v.č. 02-15 7,054122	t	7,05	21 300,00	150 252,33	1,01665	7,17155		
93	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 v.č. 02-21, 22 1.PP-1.NP - SR1:0,3*0,122*1,6+2,85*(0,18+0,05)*1,6+1,26*0,2*1,6+2,8*(0,18+0,05)*1,6 1.NP-2.NP - SR2:0,3*0,16*0,5*1,6+0,155*0,42*1,6+0,155*0,35*1,6*15+0,135*0,172*1,6*15 1,4*0,2*1,6+0,155*0,4*1,6+0,185*0,2*1,6	m3	8,21	2 584,00	21 205,08	2,52512	20,72189		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2.NP-3.NP - SR3:2,0018+0,6064 stupně SR1:0,172*0,29*0,5*9*2		2,61 0,45						
94	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 v.č. 02-21, 22 SR1:0,285050 SR2, SR3:1,401068	t	1,69 0,29 1,40	22 100,00	37 262,81	1,02092	1,72137		
95	431351121R00	Bednění podest přímočarých - zřízení 1.PP-1.NP ramena+podesta SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*(1,60+0,2) stupně SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*0,2+0,18*1,6*9*2 1.NP-2.NP SR2 ramena = stupně:0,16*0,42*2+0,16*0,35*15+0,14*0,18*15+0,19*0,2*2+0,172*1,6*17*2 0,29*1,6*15+1,55*1,6 2.NP-3.NP SR3 ramena = stupně:10,7852 9,44	m2	59,30 12,30 6,55 10,79 9,44 10,79 9,44	950,00	56 333,48	0,03977	2,35830		
96	431351122R00	Bednění podest přímočarých - odstranění 1.PP-1.NP ramena+podesta SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*(1,60+0,2) stupně SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*0,2+0,18*1,6*9*2 1.NP-2.NP SR2 ramena = stupně:0,16*0,42*2+0,16*0,35*15+0,14*0,18*15+0,19*0,2*2+0,172*1,6*17*2 0,29*1,6*15+1,55*1,6 2.NP-3.NP SR3 ramena = stupně:10,7852 9,44	m2	59,30 12,30 6,55 10,79 9,44 10,79 9,44	75,00	4 447,38				
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 834 151,62		1 683,40096		
Díl: 5		Komunikace								
97	564261111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 20 cm 25,09	m2	25,09 25,09	118,80	2 980,69	0,40481	10,15668		
98	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. 25,09	m2	25,09 25,09	165,00	4 139,85	0,07390	1,85415		
99	597961111R00	Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik. 15,55+11,3	m	26,85 26,85	644,80	17 312,88	0,44108	11,84300		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
100	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500 dodání mříže stružkové 500x500. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	2,00	4 516,00	9 032,00	0,11986	0,23972		
		1+1		2,00						
101	89594	Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze šterkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků.	kus	2,00	7 214,80	14 429,60	3,05967	6,11934		
		1+1		2,00						
102	59227001	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní (15,55+11,30)*3*1,03	kus	82,97	66,50	5 517,27	0,03750	3,11124		
				82,97						
103	59245	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní 25,09*1,01	m2	25,34	169,00	4 282,61	0,12900	3,26898		
				25,34						
Celkem za		5 Komunikace				57 694,91		36,59311		
Díl:	61	Upř. povrchů vnitřní								
104	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková 1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+32,89+18,68+38,69 20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+10,58 29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+1,09 5,52 1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-133,9,9+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06 m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+22,71+5,83+21,94+5,83 21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94 9,14+9,11+1,64+17,2+30,24+31,41+8,0+4,5	m2	1 832,00	285,00	522 120,00	0,05323	97,51736		
				177,18						
				125,17						
				153,38						
				5,52						
				93,91						
				175,27						
				133,02						
				111,24						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-234,-9,9+27,1+25,54+16,36+16,84+10,81 236-238,240-242,244-246,248-252,254- 255:13,88+7,71+2,09+6,28+22,71+5,83+21,94+5,83 21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83 21,94+9,14+9,11+1,64+20,4+33,74+34,91 3 podlaží m.č.301-302,305-321,323- 325,-27,10+25,54+33,85+10,81+13,88 327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353- 354:7,71+6,28+22,71+5,85+22,0+5,90+22,0+5,9+22,0+5,9+2 2,0+5,9+22,0 9,14+9,11+20,4+33,74+34,91		106,55 86,27 111,08 130,88 111,18 204,05 107,30						
105	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková 1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029- 041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,50+2,55*2+1,80+3,10)*2,84*2 (2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84*2 (4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2 (2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2 (2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2 (3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80*2 (2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82*2 (1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2 ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20 (1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30 (1,60*2+2,28*4)*0,30 odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20	m2	6 477,33 309,05 249,69 396,18 153,36 182,73 170,25 218,44 64,86 14,14 13,98 3,70 -31,56	265,00	1 716 492,85	0,04766	308,70962		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		$-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2$		-150,36						
		$-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)$		-13,66						
		1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84*2		220,10						
		m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0,60)*2,84*2		540,03						
		$(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84*2$		779,01						
		$(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2$		238,25						
		$(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2$		150,64						
		ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3,0)*0,20		27,38						
		$(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*0,30$		29,38						
		$(1,60*2+2,28*4)*0,30$		3,70						
		odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)		-96,30						
		$-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)$		-26,93						
		$-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2$		-217,20						
		$-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)$		-15,02						
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-234,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,84*2		648,20						
		236-238,240-242,244-246,248-252,254-255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,84*2		567,55						
		$(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2$		266,22						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2		101,22						
		(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2		152,22						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						
		-								
		(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5)		-23,63						
		-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)		-12,36						
		-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		-15,90						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-12,86						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-325,;(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,82*2		643,64						
		327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353-354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,82*2		563,55						
		(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2		265,71						
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80*2		222,96						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		- (0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5) -(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40) -(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30 -(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-23,63 -12,36 -15,90 -12,86						
106	617421232R00	Omítka vnitřní vyt. šachet, MVC, štuková hlazená 1PP-3podlaží-lůžkový výtah- strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4 1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10 m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08- 1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5	m2	382,13 294,33 3,69 84,10	307,00	117 313,42	0,05126	19,58790		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				2 355 926,27		425,81488		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
107	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení okna,dveře 1 PP:2,05*1,2+1,1*1,2*3+1,50*1,2*8+0,75*1,20+2,60*1,20*2+0,90*1,2*2+1,2*1,2 1 podlaží:11,24*2,40+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,40*3+1,445*2,40+0,85*1,50 1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40*2 2 podlaží:4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,60*3 0,85*1,50+1,50*1,50+2,00*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60 3,85*1,50+2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40 3 podlaží:4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,60*3 0,85*1,50+1,50*1,50+2,00*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60	m2	397,32 31,56 96,45 29,49 83,92 17,85 18,14 83,92 17,85	28,50	11 323,53	0,00010	0,03973		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		3,85*1,50+2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40		18,14						
108	62231	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 140 mm do roštu z Al profilů _Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2) severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2 jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0 východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5 západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2 arkýře:1,1*2,5*6	m2	334,53	499,00	166 931,72	0,03120	10,43741		
109	622311131RT3	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou Silikon 3,2 kg/m2, lepidlo _přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. fasáda 1.PP:13,05*2,3-1,5*1,2*5-0,75*1,2+11,3*2,3-1,1*1,2*3-2,05*1,2+15,55*2,3 -1,5*1,2*3-2,6*1,2*2 římky nad terasami:31,3*1,75*3	m2	228,14	667,50	152 280,11	0,01256	2,86538		
110	622311132RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou _přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. atika na střeše:(45,34+22,99)*2*0,82 atika výtahu:(6,3*2+2,3)*0,6	m2	121,00	479,00	57 959,57	0,00932	1,12773		
111	622311731RT6	Zatepl.syst.fasáda, miner.desky KV 80 mm s omítkou Silikat 3,2 kg/m2, lepidlo _natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní severní:5,8*2,55+18,3*10,10-1,6*2,4-2,4*2,55*2-1,25*2,4*2-1,3*2,4-3,0*2,4 jižní:5,8*2,6-3,05*2,1+5,25*10,1+11,2*10,1-2,2*2,5*3+1,75*2,60 východní:15,0*3,2-10,5*2,5+31,3*10,10-2,4*2,4*21 západní:3,1*10,1+7,7*2,6+27,35*10,1-1,6*2,4-2,4*1,5*2-1,5*1,5*3-0,85*1,5*3 -2,6*2,4*3-2,55*2,1*6	m2	802,11	873,00	700 242,03	0,02508	20,11692		
112	622311735RT6	Zatepl.syst.fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou Silikat 3,2 kg/m2, lepidlo ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní	m2	25,62	1 034,00	26 488,50	0,03324	0,85153		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		západní, východní, severní, jižní:2,25*1,5*3+2,85*(1,25+0,6+0,6)+2,4*(1,25+0,6)+2,2*(1,25+0,6)		25,62						
113	622311736RT6	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou Silikat 3,2 kg/m2, lepidlo ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní fasáda 1.PP:13,05*2,3-1,5*1,2*5-0,75*1,2+11,3*2,3-1	m2	32,56	1 121,00	36 499,76	0,03528	1,14872		
114	622311737RT6	Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou Silikat 3,2 kg/m2, lepidlo ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*1,2 řimsa arkýřů m.č.252,254,255+351,353.354:1,35*2,9*6	m2	53,60	1 208,00	64 746,38	0,03732	2,00028		
115	622311753RT3	Zatepl.syst. ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou probarvenou strukturální silikonovou okna,dveře 1 PP:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*37)*0,20 1 podlaží:(11,24+2,19+2,60*5+1,445+2,40*41+0,85)*0,20 (1,50*5+3,85+3,00+1,30+1,60)*0,20 2 podlaží:(4,50+1,50*2+2,85+2,60*13+2,40*23+2,19+1,445)*0,20 (0,85+2,0+2,55+2,40*7+2,60*2+3,85+1,25+1,50*16)*0,20 3 podlaží:(4,50+1,50*2+2,85+2,60*13+2,40*23+2,19+1,445)*0,20 (0,85+2,0+2,55+2,40*7+2,60*2+3,85+1,25+1,50*16)*0,20	m2	106,57	914,00	97 404,07	0,01571	1,67420		
116	622432111R00	Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrná sloup u vstupu 3,14*0,35*2,7	m2	2,97	372,00	1 103,84	0,00368	0,01092		
117	625981123R00	Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 75 mm u věnců 1.PP:0,45*(32,85+18,3+32,85) 1.NP:0,6*(3,0+5,7)+0,35*7,5+0,2*5,8+0,6*26,90+0,35*(4,8+11,37)+0,45*31,3 0,2*1,75+0,35*14,85+0,35*18,25 2.NP,3.NP:0,3*3,1+0,35*(26,95-7,5)+0,45*7,5+0,35*4,85+0,35*11,4+0,45*31,3+0,35*18,15	m2	131,86	364,20	48 024,14	0,00456	0,60129		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 363 003,65		40,87410		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce								
118	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 pod podkl. mazaninu:(9,25*4,95+9,25*3,96+2,63*2,86+3,21*3,20+6,04*3,30+9,25*3,05*2)*0,05 (9,25*3,10+4,95*6,24+24,79*3,54+24,79*1,40+6,345*4,49+7,89*3,82)*0,05 (7,85*1,80+7,83*3,10+7,83*3,25+7,83*3,39+3,49*1,80)*0,05 pod vytah. šachtu:6,79*2,80*0,05*2 pod zaklady pod 1 podzem. podlažím:(33,74+6,34)*1,00*0,05+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,20*0,05 (11,165+24,79+9,25*4+2,41)*1,40*0,05+16,69*1,60*0,05 pod zaklady u vyt. šachty:6,79*(0,78+0,35)*0,05+3,93*(0,35+0,45)*0,05+0,45*(1,20+1,40)*0,05 pod zaklady pod 1 podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,00*0,05+(12,64*2+1,155)*0,80*0,05 7,83*2*1,20*0,05 8,145*1,00*0,05+0,60*2*0,05*1,30+1,09*2*0,80*0,05 1,10*2*0,80*0,05+1,10*2*0,80*0,05+0,60*2*0,80*0,05 pod sloup:2,00*2,00*0,05 pod základ schodiště:(3,95*1,2+4,4*1,2)*0,05 pod základy opěr. zdí - OS1,2:(2,2*2,2+1,8*1,1+1,5*0,955)*2*0,05 OS3,4:(2,2*2,1+1,8*1,05+1,5*1,05)*2*0,05 OS5:(10,3*0,9+3,7*0,9)*0,05	m3	48,48	2 725,00	132 115,90	2,52500	122,41932		
				8,83						
				12,03						
				4,83						
				1,90						
				5,94						
				6,61						
				0,60						
				3,03						
				0,94						
				0,57						
				0,22						
				0,20						
				0,50						
				0,83						
				0,81						
				0,63						
119	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) -okapový chodník okap. chodník:(13,40+3,30+11,445+5,45+13,93+1,72+11,33+1,165+0,90+4,82)*0,60*0,10 48,90*0,60*0,10	m3	6,98	2 590,00	18 082,34	2,42200	16,90944		
				4,05						
				2,93						
120	631315621R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25-XC1 nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy.	m3	133,40	2 620,00	349 514,55	2,52500	336,84131		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.								
		podkladní mazanina pod 1 podzem.podlaží 1podlaží - část:(33,24*18,69+13,33*12,23+8,95*4,82+7,945*5,78-6,79*2,80)*0,15 dno ang. dvorků:4,69*1,30*0,20+13,445*1,50*0,20		128,15 5,25						
121	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva. oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.	m3	133,40	42,60	5 682,95				
122	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm Hmotnost 1 m2 sítě je 4,44 kg. podkladní mazanina pod 1 podzem.podlaží 1podlaží - část:(33,24*18,69+13,33*12,23+8,95*4,82+7,945*5,78-6,79*2,80)*0,00444 dno ang. dvorků:4,69*1,30*0,00444+13,445*1,50*0,00444	t	3,91	20 900,00	81 714,82	1,06625	4,16882		
123	631416221RT4	Mazanina samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 30 MPa, anhydritová D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13,1+9,2+9,2+1,7)*0,054 (100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*0,054 (99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*0,054 D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5)*0,082 (29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1)*0,082 D6:(6+6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+6+17,3)*0,064 D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6)*0,082+(6+6+6)*0,042 P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3)*0,062 (22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35)*0,062 (23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22)*0,062 (5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)*0,062	m3	164,24 12,64 7,54 7,53 22,66 8,04 10,25 11,33 20,60 17,32 24,01 7,83	6 370,00	1 046 191,60	1,81800	298,58341		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		P2:(75,8+30,3+31,5)*0,073+(5,9+22+5,9+22+5,9+22)*0,053		14,48						
124	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující okapový chodník okap. chodník:(13,40+3,30+11,445+5,45+13,93+1,72+11,33+1,165+0,90+4,82)*0,60*0,10 48,90*0,60*0,10	m3	6,98 4,05 2,93	684,00	4 775,41	1,83700	12,82520		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				1 638 077,58		791,74751		
Díl: 64		Výplně otvorů								
125	641954211R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 8+1+3+1+1+2+3+3	kus	22,00 22,00	584,00	12 848,00	0,04128	0,90816		
126	641954451R00	Osazení rámu okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2 2+2+4+3+2+2+2+2+2	kus	23,00 23,00	933,00	21 459,00	0,09520	2,18960		
127	64294	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky atyp. zárubně 160 x 197 x 16 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	1,00	1 946,00	1 946,00	0,05605	0,05605		
128	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	14,00	1 084,00	15 176,00	0,03055	0,42770		
129	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	21,00	1 126,00	23 646,00	0,03083	0,64743		
130	642942111RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 16 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	11,00	1 197,00	13 167,00	0,02897	0,31867		
131	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	55,00	1 246,00	68 530,00	0,02897	1,59335		
132	642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	5,00	1 285,00	6 425,00	0,03405	0,17025		
133	642942111RU6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.	kus	49,00	1 327,00	65 023,00	0,03473	1,70177		
134	642942221RU2	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 125 x 197 x 16 cm	kus	2,00	1 486,00	2 972,00	0,05520	0,11040		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		<i>jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.</i>								
135	642942221RU3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně dodávky zárubně 145 x 197 x 16 cm	kus	1,00	1 627,00	1 627,00	0,05605	0,05605		
		<i>jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.</i>								
136	642952220R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2	kus	7,00	635,00	4 445,00	0,01356	0,09492		
		3+1+3		7,00						
137	642952330R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2	kus	16,00	1 027,00	16 432,00	0,02432	0,38912		
		4+4+6+2		16,00						
138	648952421RT3	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky š. 35 cm	m	67,25	624,80	42 017,80	0,01493	1,00404		
		1,5+0,85		2,35						
		(2,4+3,85+2,4+2,3+1,5+1,5+0,85+4,5)*2		38,60						
		1,5*3+2,6*2+1,5*5+0,75+1,1*3+2,05+1,2+0,9*2		26,30						
139	13331732	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 60x 60x 6 mm	T	0,15	18 820,00	2 862,52	1,00000	0,15210		
		hmotnost 5,42 kg/m								
		profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla								
		L 60/60/6 mm, hmotnost 5,42								
		kg/m:(1,1*10+1,0*6+0,9*4+1,9*2)*5,42*0,001*1,15		0,15						
Celkem za		64 Výplně otvorů				298 576,32		9,81961		
Díl: 8	Trubní vedení									
140	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, drenáž	kus	4,00	385,00	1 540,00				
		rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z nedoporučuje.								
		půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.								
		Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně								
		4		4,00						
141	28697102	Dno šachtové pro 315/100 mm pravý přítok T3 PP drenáž	kus	4,00	1 116,00	4 464,00	0,00305	0,01220		
		rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z nedoporučuje.								
		půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.								
		Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně								
		4		4,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
142	2869714021	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/6000 mm drenáž	kus	4,00	2 268,00	9 072,00	0,02500	0,10000		
		šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na		4,00						
143	28697145	Poklop do šachtové roury 315mm/1,5T PP drenáž	kus	4,00	570,00	2 280,00	0,00166	0,00664		
				4,00						
	Celkem za	8 Trubní vedení				17 356,00		0,11884		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb								
144	936173111R00	Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg	kus	22,00	316,80	6 969,60	0,00214	0,04708		
		úhelníky 60/60/6 mm:10+6+4+2		22,00						
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				6 969,60		0,04708		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
145	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	1 691,15	39,80	67 307,87	0,03338	56,45067		
		pohled Z+J+V+S:(50,70+49,30+7,20*2+19,70+3,20+21,40)*10,02		1 590,17						
		(17,0+12,40+13,045+5,64)*2,10		100,98						
146	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	1 691,15	34,50	58 344,76				
147	941944851R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m	m2	1 691,15	28,50	48 197,85				
148	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	2 716,99	72,50	196 981,78	0,00121	3,28756		
		1 podzemní podlaží -m.č001-								
		043:24,48+9,9+6,95*2+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+1								
		8,68+38,69		209,06						
		20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58								
		+4,98		135,55						
		29,55+2,04+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+1								
		2,1		144,33						
		11,09+5,52+1,65		18,26						
		1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-								
		133,:9,18+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+								
		3,58+3,87		208,19						
		m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-								
		158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+								
		5,83+5,95		193,12						
		21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95								
		+21,94		156,82						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36		122,06						
		m.č.101,126,130,134,138,142,146,150- vstup+terasy:25,09+7,30+7,56*4+7,57*2		77,77						
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232- 234,100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,8 1+3,58+3,87		247,71						
		236-238,240-242,244-246,248-252,254- 255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+ 5,95		180,05						
		21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95		134,88						
		21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91		148,14						
		m.č.223,227,231,235,239,243,247-balkony:7,21+7,57*2+7,56*3+8,08		53,11						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323- 325,99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58 +3,87+13,88		261,57						
		327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353- 354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6		247,06						
		9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91		126,20						
		m.č.322,326,330,334,338,342,346,-balkony:7,21+7,57*2+7,56*3+8,08		53,11						
149	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	66,26	186,00	12 323,91	0,00214	0,14179		
		VYT. ŠACHTY:3,02*2,30*2*4+1,50*1,10*4+1,42*1,44*2		66,26						
150	94494	Ochranná síť na lešení z textilie	m2	1 691,00	34,50	58 339,50	0,00007	0,11837		
151	944941103R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové	m	158,70	48,50	7 696,95	0,01115	1,76951		
		pohled Z+J+V+S:50,70+49,30+7,20*2+19,70+3,20+21,40		158,70						
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				449 192,62		61,76789		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
152	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	3 337,70	33,50	111 813,04	0,00004	0,13351		
		1pP-3 P:32,84*18,29+46,3*18,20*3+12,11*5,755*3		3 337,70						
153	952902110R00	Čištění zmetáním v místnostech a chodbách	m2	5 662,00	1,50	8 493,00				
		(209+136+163+797+801+725)*2		5 662,00						
154	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 114	kus	1,00	317,00	317,00	0,04867	0,04867		
		jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
155	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	6,00	105,00	630,00	0,00020	0,00120		
156	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel. schodiště :36 arkýř zatřešení:16*6 stěna:6*6	kus	168,00	146,00	24 528,00				
157	953981106R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule kotvení venkov. ocel. schodiště kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M24 x 300/65 GV. Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.	kus	12,00	283,00	3 396,00				
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				149 177,04		0,18338		
Díl: 97	Prorážení otvorů									
158	970031018R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm 40*0,4	m	16,00	1 690,00	27 040,00			-0,00046	-0,00736
159	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm 35*0,2	m	7,00	1 790,00	12 530,00			-0,00056	-0,00392
160	9730	Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 15cm kotvení venkov. ocel. schodiště	kus	10,00	83,90	839,00			-0,02700	-0,27000
161	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm pro rozvody UT, ZTI a EL EL:65 UT:45 ZTI:40	m	150,00	65,90	9 885,00	0,00049	0,07350	-0,01900	-2,85000
Celkem za		97 Prorážení otvorů				50 294,00		0,07350		-3,13128
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
162	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m kotvení venkov. ocel. schodiště	t	5 686,95	145,00	824 607,83				
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				824 607,83				
Díl: FD 34	Požární zabezpečení									
163	449	D+M hasících přístrojů Umístění v prostorech a typy přístrojů viz PD PBŘ.	ks	21,00	1 027,00	21 567,00				
Celkem za		FD 34 Požární zabezpečení				21 567,00				
Díl: 711	Izolace proti vodě									

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
164	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP <i>Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 t/m2.</i> střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)	m2	781,13	17,10	13 357,32	0,00030	0,23434		
165	711111002R00	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena <i>Položka je určena pro provádění za studena. Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. Asfaltový lak se oceňuje ve specifikaci (ev. číslo materiálu 111 63 ...), doporučená spotřeba 0,00040 t/m2.</i> (18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8) dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65) 0 ((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3) dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2) výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)	m2	1 339,52	10,90	14 600,71				
166	711132311R00	Prov. izolace popovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků <i>S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.</i> okolo 1 PP:17,00*3,65+(16,20+0,40+13,40+2,60+4,80+1,50)*3,25 (16,80+4,69+13,45+12,30)*1,70	m2	268,78	185,00	49 724,86	0,00008	0,02150		
167	711212128R00	Stěrka hydroizol. proti tl.vodě dvouslož balkony 31,3*1,7*1,1*3	m2	175,59	399,00	70 061,61	0,00326	0,57243		
168	711212201R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2 balkony 31,3*1,7*1,1*3	m2	175,59	45,80	8 042,16	0,00021	0,03687		
169	711471051RT1	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně materiál ve specifikaci <i>Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.</i> (18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8) dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65) DD1,2:31,3*1,75*3	m2	1 086,18	115,50	125 453,21				
170	711472051RT1	Izolace, tlaková voda, svislá fólie PVC, volně materiál ve specifikaci <i>Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.</i> (32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3	m2	417,67	149,50	62 440,92	0,00017	0,07100		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2) výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)		50,16 29,92						
171	711491172RZ1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. (18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*2*1,05 dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*2*1,05 arkýře:2,5*1,25*6	m2	1 954,64 1 874,80 61,09 18,75	54,90	107 309,46	0,00032	0,62548		
172	711491271RZ1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 300g/m2 Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti. (32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3*2*1,05 dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*2*1,05 výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*2*1,05	m2	877,10 708,94 105,34 62,82	75,30	66 045,37	0,00049	0,42978		
173	11163160	Lak asfaltový izolační - sud nevratný K penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace. Skupina: Asfaltové výrobky - Asfaltové laky Popis: Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, zdivo aj.). (18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*1,05*0,0004 dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*1,05*0,0004 0 ((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3)*1,05*0,0004 dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*1,05*0,0004 výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*1,05*0,0004	T	0,56 0,38 0,01 0,14 0,02 0,01	34 914,00	19 642,62	1,00000	0,56260		
174	11163230	Nátěr asfaltový penetrační asfaltová penetrační emulze Spotřeba: cca 0,15-0,2 kg/m2 při jednom nátěru. střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,2*1,1	kg	171,85 171,85	45,10	7 750,37	0,00100	0,17185		
175	28322029	Fólie tl. 2,0, š. 1300 mm zemní	m2	1 804,61	139,70	252 103,74	0,00254	4,58370		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)	
		Folie je homogenní válcovaná a laminovaná fólie. Signální především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako izolační vrstva (18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*1,2 dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*1,2 0 ((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3)*1,2 dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*1,2 výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*1,2 DD1,2:31,3*1,75*3*1,2		1 071,31 34,91 405,11 60,19 35,90 197,19							
176	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	7 965,32	1,80	14 337,58					
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				810 869,92		7,30957			
Díl:	712	Živičné krytiny									
177	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel arkýře specifikaci. překrytí kotev fólií. arkýře:2,5*1,25*6	m2	18,75	294,94	5 530,11					
178	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci specifikaci. překrytí kotev fólií. střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0 střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85 atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50 atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75 atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60 0 svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55 (3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80 4,0*0,80 římsa vodor.:31,3*1,75 svislá:31,3*0,85	m2	1 070,15	284,50	304 456,25					

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
179	712391172RT1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0 střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85 atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50 atika u schodiště:(5,9+3,5+4,05+1,25)*0,75 atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60 0 svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55 (3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80 4,0*0,80 DD1,2:31,3*1,75*3*2 řimsa:31,3*(1,75+0,85)	m2	1 398,83 781,13 22,79 68,20 11,03 11,76 0 75,02 15,68 3,20 328,65 81,38	34,20	47 840,07	0,00003	0,04196		
180	712 37	Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 380 mm, prodloužené kotvy střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*6*1,05	ks	4 921,12 4 921,12	8,50	41 829,51				
181	28322010	Fólie tl. 1,5 mm š. 1600 mm mechanicky kotvená tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně nebezpečného prostoru. Fólie mají velmi dobrou rozměrovou stálost, odolnost proti UV záření, vysokou odolnost proti průrazu, odolávají krupobití, jsou odolné proti prorůstání kořínků, jsou odolné proti přelétavému ohni a sálavému teplu. střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2 střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2 atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2 atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75*1,2 atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2 0 svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2 ((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2 (4,0*0,80)*1,2	m2	1 307,61 937,36 27,35 81,84 13,19 14,11 0 90,02 18,82 3,84	154,50	202 025,98	0,00196	2,56292		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		arkýře:2,5*1,25*6*1,25		23,44						
		řimsa:31,3*(1,75+0,85)*1,2		97,66						
182	69366202	Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES	m2	1 701,99	22,10	37 614,01	0,00030	0,51060		
		Geotextilie z netkaného polyesteru - ochranná.								
		střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2		937,36						
		střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2		27,35						
		atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2		81,84						
		atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75*1,2		13,19						
		atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2		14,11						
		0								
		svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2		90,02						
		((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2		18,82						
		(4,0*0,80)*1,2		3,84						
		arkýře:2,5*1,25*6*1,25		23,44						
		DD1,2:31,3*1,75*3*1,2*2		394,38						
		řimsa:31,3*(1,75+0,85)*1,2		97,66						
183	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	6 392,96	2,40	15 343,10				
	Celkem za	712 Živičné krytiny				654 639,03		3,11548		
Díl:	713	Izolace tepelné								
184	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	109,55	22,50	2 464,88				
		DD2:31,3*1,75*2		109,55						
185	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	822,67	41,50	34 140,70				
		tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.								
		střecha v. střechy šachty								
		výtahu:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0		781,13						
		střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85		22,79						
		střecha arkýře:2,5*1,25*6		18,75						
186	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením přiteplení stropu vstupu	m2	25,09	97,50	2 446,28	0,00083	0,02082		
		podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09		25,09						
187	713111261R00	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou	ks	40,00	65,00	2 600,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		pouze montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany.								
188	713111271RS2	Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně pásky	m	25,00	20,50	512,50				
189	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlahy na stropech tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13,1+9,2+9,2+1,7) (100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7) (99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7) D6:(6+6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+6+17,3) P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3) (22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35) (23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22) (5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)	m2	1 798,50	21,10	37 948,35				
190	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci, podlahy na terénu tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. DD1:31,3*1,75 D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5) (29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1) D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6) P2:(75,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+30,3+31,5)	m2	779,48	21,10	16 446,92				
191	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce ocelové - arkýře V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. arkýře:1,1*2,5*6	m2	16,50	42,50	701,25	0,00023	0,00380		
192	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením suterén, základy m2.	m2	137,66	85,40	11 755,74	0,00300	0,41297		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		základy, suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,0)*0,9		137,66						
193	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná zateplení atik tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem.	m2	144,36	105,20	15 186,67				
		atika (100):(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85		115,94						
		atika výtahu (100):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60		11,76						
		(180):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85		16,66						
194	71314	Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů montážní práce a spojovací prostředky. S dodávkou parotěsné zábrany se samolepicím okrajem.	m2	1 197,39	75,40	90 283,43	0,00019	0,22750		
		střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2		937,36						
		střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2		27,35						
		atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2		81,84						
		atika u schodiště:(5,9*0,75)*1,2		5,31						
		atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2		14,11						
		0								
		svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2		90,02						
		((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2		18,82						
		(4,0*0,80)*1,2		3,84						
		arkýře:2,5*1,25*6		18,75						
195	713141131R00	Izolace tepelná střež plně lep.za studena,1vrstvá vrch atik, polystyren 50 mm zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace	m2	84,39	140,50	11 856,09	0,00116	0,09789		
		atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)		68,20						
		atika u schodiště:(5,9*0,75)		4,43						
		atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)		11,76						
196	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku fólie.	m2	3 166,47	22,50	71 245,47	0,00001	0,03166		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		DD1,2:31,3*1,75*3*1,1		180,76						
		Ker.dlaž:								
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4)*1,1		306,57						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)*1,1		191,29						
		(12,1+11,1+5,6)*1,1		31,68						
		1.P:(9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1)*1,1		270,49						
		(6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,1		95,37						
		2.P:(100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,1		231,11						
		3.P:(100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3)*1,1		219,45						
		PVC:								
		1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)*1,1		244,64						
		(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)*1,1		251,79						
		2.P:(24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22)*1,1		333,52						
		(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90)*1,1		220,75						
		3.P:(24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22)*1,1		334,29						
		(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90)*1,1		241,01						
		(8+4,5)*1,1		13,75						
197	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	1 890,40	12,50	23 630,00	0,00004	0,07562		
		montáž								
		1.PP								
		ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15+2,95)*2		73,30						
		(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2+4,8)*2		101,80						
		(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2		68,60						
		(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2		99,10						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55 1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*2 (3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2 1.-3.P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3 ((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3 1.P pvc:2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,8+1,9)*2 (4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2 1.-3.P:(30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3 2.- 3.P:15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4)*2 ((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2		67,40 79,30 21,10 50,10 153,15 64,05 32,20 802,80 124,30 153,20						
198	713591162R00	Izolace požární - nosná konstr. příčky 1stranné zateplení průvlaků 0,3*(2,4+3,85+1,5+2,4+2,35+1,8)*2	m2	8,58	94,50	810,81	0,00025	0,00215		
199	713 11	Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 280 mm, prodloužené kotvy podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*6*1,05	ks	158,07 158,07	8,50	1 343,57				
200	283502541	Zátka polystyrenová d=65mm, tl=15mm Polystyrenová zátka kónický kruhový okraj pro bezpečné upěvnění v izolantu. Průměr zátky 65 mm, tloušťka 15 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK. 355+337+70+65	kus	827,00	2,10	1 736,70				
201	28375328	Pásek dilatační okrajový š. 100mm tl. 5 mm kročejová izolace s uzavřenou buněčnou strukturou, balená v rolích 50 bm 1.PP ker:((6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15+2,95)*2)*1,1	m	2 079,44 80,63	4,50	9 357,48				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		$((1,5+1,6)*2+2+(3,1+2,95)*2+2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2+4,8)*2)*1,1$		111,98						
		$((3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2)*1,1$		75,46						
		$((2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2)*1,1$		109,01						
		$((4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55)*1,1$		74,14						
		1.P: $(2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*2)*1,1$		87,23						
		$((3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2)*1,1$		23,21						
		1.-3.P: $((1,7+1+2,1*6+1,4)*3)*1,1$		55,11						
		$((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3)*1,1$		168,47						
		1.P pvc: $(2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,8+1,9)*2)*1,1$		70,46						
		$((4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2)*1,1$		35,42						
		1.-3.P: $((30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3)*1,1$		883,08						
		2,- 3.P: $(15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4)*2)*1,1$		136,73						
		$((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2)*1,1$		168,52						
202	28375431	Polystyren extrudovaný tl. 20 mm DD2	m3	2,19	3 850,00	8 435,35	0,03200	0,07011		
		DD2:31,3*1,75*0,02*2		2,19						
203	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm podlahy 1.PP + 1.P	m2	604,08	282,00	170 350,56	0,00240	1,44979		
		Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,037								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5)*1,2		331,68						
		(29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1)*1,2		117,72						
		D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6)*1,2		154,68						
204	283754905	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 100 mm u základů a podlah	m2	461,77	352,50	162 772,52	0,00300	1,38530		
		Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,037								
		základy, suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,0)*0,9*1,2		165,19						
		DD1:31,3*1,75*2*1,2		131,46						
		P2:(75,8+30,3+31,5)*1,2		165,12						
205	283754906	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 120 mm podlahy 1.P	m2	122,04	423,00	51 622,92	0,00360	0,43934		
		Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zemínou. Hladký povrch, ozub po celém obvodu. Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) Souč. tepelné vodivosti 0,037								
		D7:(6+6+6)*1,2		21,60						
		P2:(5,9+22+5,9+22+5,9+22)*1,2		100,44						
206	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl. desek 100 mm, 180 mm + spád.klíny 100-300 mm	m3	369,42	1 685,00	622 467,65	0,02000	7,38834		
		střecha 1. vrstva spádová tl. prům. 265 mm:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,265*1,2		248,40						
		střecha 2. vrstva tl. 100 mm:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,1*1,2		93,74						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		atika tl. 100 mm:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85)*0,1*1,2 ----- atika výtahu tl. 100 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*0,1*1,2 ----- tl. 180 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85)*0,18*1,2 ----- střecha arkýře tl. 100 mm:2,5*1,25*6*0,1*1,2 ----- tl. 120 mm:2,5*1,25*6*0,15*1,2 ----- střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*0,1*1,2 -----		13,91 1,41 3,60 2,25 3,38 2,73						
207	28376060	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2 na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásy z pěnového polyetyleny po Formát: 1000 x 500 mm Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK D6:(6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+17,3)*1,2 -----	m2	192,12	29,50	5 667,54	0,00040	0,07685		
208	28376062	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2 na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásy z pěnového polyetyleny po Formát: 1000 x 500 mm Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13,1+9,2+9,2+1,7)*1,2 ----- (100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*1,2 ----- (99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*1,2 ----- P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3)*1,2 ----- (22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35)*1,2 ----- (23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22)*1,2 ----- (5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)*1,2 -----	m2	1 966,08	44,30	87 097,34	0,00060	1,17965		
209	28376534	Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 50 mm Deska z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno, rovná hrana	m2	10,30	267,10	2 750,06	0,00150	0,01544		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		použití: ploché střechy, terasy, podlahy, odvětrávané fasády tepelný odpor: 1,72 m²K/W součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK 0,3*(2,4+3,85+1,5+2,4+2,35+1,8)*2*1,2		10,30						
210	31173214	Hmoždinka talířová FDD 50 x 95 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy. atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*4*1,05 atika u schodiště:(5,9*0,75)*4*1,05 atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*4*1,05	kus	354,42	4,80	1 701,20				
				286,44						
				18,59						
				49,39						
211	31173222	Hmoždinka talířová FDD 50 x 175 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy. atika (100):(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85*4*1,05 atika výtahu (100):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60*4*1,05	kus	536,34	7,30	3 915,28				
				486,95						
				49,39						
212	31173228	Hmoždinka talířová FDD 50 x 240 Talířová hmoždinka FDD Materiál hmoždinky: polyamid Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy.	kus	69,97	10,20	713,71				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		izolant u výtahů 180 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85)*4*1,05		69,97						
213	58582200	Tmel lepicí Pro venkovní i vnitřní použití. Na stěny a stropy pro lepení izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny spotřeba: celoplošné lepení: cca 3 - 4,5 kg suché směsi/m2 rámbodové lepení: cca 4 - 5 kg suché směsi/m2 balení 25 kg Začátek provozního součtu	kg	1 465,60	6,90	10 112,64	0,00100	1,46560		
		atika (100):((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85		115,94						
		atika výtahu (100):((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60		11,76						
		(180):((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85		16,66						
		atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)		68,20						
		atika u schodiště:(5,9*0,75)		4,43						
		atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)		11,76						
		základy, suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,0)*0,9		137,66						
		Konec provozního součtu		366,40						
		spotřeba 4 kg/m2:366,40*4		1 465,60						
214	63140090	Deska fasádní minerální vlákno - kolmé vlákno podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*0,08*1,2 arkýře:1,1*2,5*0,14*6*1,2	m3	5,18 2,41 2,77	1 934,00	10 019,28	0,05000	0,25903		
215	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	14 720,93	1,50	22 081,39				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 494 174,29		14,60186		
Díl:	720	Zdravotechnická instalace								
216	720	Zdravotechnické instalace Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet ZTI.	komple	1,00	2 322 200,93	2 322 200,93				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				2 322 200,93				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 725		Zařizovací předměty								
217	725291113R00	Madlo rovné bílé dl. 500 mm Z 109 _ pro umyvadlo na WC pro imobilní 8+8+8	soubor	24,00	520,00	12 480,00	0,00110	0,02640		
218	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 830 mm Z 107 _ na WC pro imobilní 9+9+9	soubor	27,00	1 324,00	35 748,00	0,00230	0,06210		
219	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm Z 108 _ na WC pro imobilní 17+17+17	soubor	51,00	1 684,00	85 884,00	0,00230	0,11730		
220	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Z 110 _ ve sprše pro imobilní 8+8+8	soubor	24,00	2 323,00	55 752,00	0,00100	0,02400		
221	55346999	Madlo pevné invalidní, dl. 550mm Z 111 _ ve sprše pro imobilní 8+8+8	kus	24,00	1 047,00	25 128,00	0,01293	0,31032		
222	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	2 149,92	0,50	1 074,96				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				216 066,96		0,54012		
Díl: 730		Vytápění								
223	730	Vytápění Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet vytápění.	komple	1,00	1 508 908,91	1 508 908,91				
	Celkem za	730 Vytápění				1 508 908,91				
Díl: 762		Konstrukce tesařské								
224	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,2+0,45)*1,08*0,018 2,5*1,25*6*1,08*0,022	m3	0,83	950,00	787,27	0,02357	0,01953		
225	762421235U00	Mtž oblož strop deska cement P+D podhled ocel. schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85	m2	22,79	133,00	3 030,74				
226	762441112RT2	Montáž obložení atiky, dřevotřísk. desky, 1vrst., šroubováním, vč.dodávky desky tl. 18 mm - N náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňují položkou 762 39- - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana	m2	21,29	324,00	6 896,92	0,01177	0,25055		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,2+0,45)*1,08		21,29						
227	762441113R00	Montáž obložení atiky,dřevovlákn.desky,1vrst., hmoždinkami, arkýře	m2	18,75	155,00	2 906,25	0,00002	0,00038		
		dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%. V položce nejsou náklady na arkýře:2,5*1,25*6		18,75						
228	767425151R00	Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,1 m	m2	22,79	154,00	3 509,28	0,00007	0,00160		
		podhled ocel. schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85		22,79						
229	59590680	Deska cementotř + 2x nátěr tl. 12 mm	m2	24,61	447,80	11 020,58	0,01729	0,42552		
		podhled ocel. schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,08		24,61						
230	60726016.A	Deska dřevoštěpková - N - 4PD tl. 22 mm	m2	20,25	188,50	3 817,13	0,01390	0,28148		
		- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí N - nebroušená strana 4PD - pero/drážka po celém obvodu desky rozměr 2500 x 625 mm								
		2,5*1,25*6*1,08		20,25						
231	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	319,68	4,80	1 534,47				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				33 502,63		0,97904		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
232	764239430R00	Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše K314, 315, 316	m2	4,62	1 453,00	6 712,86	0,00902	0,04167		
		Položka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, včetně lišt.								
		komín:(0,8*4)*0,6		1,92						
		VZT:(0,5*5)*0,6		1,50						
		VZT:(0,8*2+0,2*2)*0,6		1,20						
233	764242415R00	Lemování trub průměr 250 mm, TiZn VZT potrubí, K313	kus	1,00	653,00	653,00	0,00254	0,00254		
234	764242420R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm odvětrání, K310	kus	18,00	445,00	8 010,00	0,00273	0,04914		
235	764242430R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm odvětrání, K312	kus	7,00	578,00	4 046,00	0,00410	0,02870		
236	764242440R00	Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm odvětrání, K311, 318	kus	3,00	647,00	1 941,00	0,00472	0,01416		
		2+1		3,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
237	764251401R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 250 mm K317	m	70,00	406,30	28 441,00	0,00242	0,16940		
		<u>Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.</u>								
		<u>35+35</u>		<u>70,00</u>						
238	764251403R00	Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 330 mm K303	m	35,00	536,30	18 770,50	0,00294	0,10290		
		<u>Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.</u>								
		<u>35</u>		<u>35,00</u>						
239	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm K309	m	56,10	488,40	27 399,24	0,00341	0,19130		
		<u>26,3+14,9+14,9</u>		<u>56,10</u>						
240	764510450RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení, parapety, K307	m	31,40	488,40	15 335,76	0,00279	0,08761		
		<u>4,6+13,4+13,4</u>		<u>31,40</u>						
241	764530410R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm okapnice s napojením na foliovou krytinu , K308	m	35,00	330,00	11 550,00	0,00295	0,10325		
		<u>Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.</u>								
		<u>35</u>		<u>35,00</u>						
242	764530420R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm atika, K320	m	14,90	435,60	6 490,44	0,00337	0,05021		
		<u>Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.</u>								
		<u>atika venk. schodiště:14,9</u>		<u>14,90</u>						
243	764530460R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm atika, K302	m	96,00	990,00	95 040,00	0,00615	0,59040		
		<u>Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.</u>								
		<u>atika:96</u>		<u>96,00</u>						
244	764530460RT2	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 900 mm nalepení, atika, K301, 305	m	56,20	1 188,00	66 765,60	0,00698	0,39228		
		<u>Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.</u>								
		<u>atika:38,7+17,5</u>		<u>56,20</u>						
245	764530460RT3	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 1000 mm - atyp nalepení, atika, K306	m	5,90	1 320,00	7 788,00	0,00698	0,04118		
		<u>Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.</u>								
		<u>atika:5,9</u>		<u>5,90</u>						
246	764551401R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str. 75 mm K304	m	19,70	456,00	8 983,20	0,00260	0,05122		
		<u>kusů.</u>								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		19,7		19,70						
247	764551402R00	Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm K319 kusů.	m	9,00	608,00	5 472,00	0,00322	0,02898		
		9,0		9,00						
248	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3 133,99	1,80	5 641,17				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				319 039,77		1,94494		
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
249	766 201	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1500 mm, O,S T 201 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat	ks	3,00	9 180,00	27 540,00				
250	766 202	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 850/1500 mm, O,S T 202 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat	ks	3,00	5 818,00	17 454,00				
251	766 203	Dřevěná okenní sestava vel.2600/2400 mm, dvoudílná 1.díl fix, 2.díl O,S + skleněné zábradlí T 203 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní Kování nerez mat Zábradlí v 900 mm bezpeč. sklo	ks	3,00	29 027,00	87 081,00				
252	766 204	Vstup proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1445/2400 mm, PO EW 15 DP3-C-Sm,ven otev.L.,hl.kř.900 mm,T 204 Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná Zámek bezpečnostní, madla Stavěče na obou křídlech Ovládané pomocí EPS	ks	3,00	67 350,00	202 050,00				
253	766 205	Dřevěná okenní sestava vel.2190/2600 mm, trojdílná spodní díl fix, horní díly 2x O,S T 205	ks	3,00	21 491,00	64 473,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Profil EURO Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, díl fix - sklo bezpečnostní Kování nerez mat								
254	766 206	Dřev.proskl.stěna vel.2400/2400 mm s dveřmi 900 mm 1.díl fix, 2.díl dveře O,S levé dovn.otev. T 206 Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní, Kování nerez mat Prahová spojka max. 20 mm	ks	12,00	26 521,00	318 252,00				
255	766 207	Dřev.proskl.stěna vel.2400/2400 mm s dveřmi 900 mm 1.díl dveře O,S 2.díl fix, pravé dovn.otev.T 207 Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní, Kování nerez mat Prahová spojka max. 20 mm	ks	9,00	25 465,00	229 185,00				
256	766 208	Dřev.proskl.stěna vel.1050/250 cm s dveřmi 110 cm komb. S+F+S+F+S+F+dveře O,S, pravé ven otev.T 208 Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní, Kování nerez mat Prahová spojka max. 20 mm Navazuje na stěnu 233	ks	1,00	130 865,00	130 865,00				
257	766 209	Dřev.proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1600/2400 mm, ven otev.L, hl.kř.900 mm,T 209 Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná Zámek bezpečnostní, madla Stavěče na obou křídlech	ks	1,00	47 308,00	47 308,00				
258	766 210	Dřev.proskl.dveře jednokř.vnější vel.1300/2400 mm, dovn.otev.L, T 210 Izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná Zámek bezpečnostní, madla	ks	1,00	34 438,00	34 438,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
259	766 211	Dřev proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1600/2400 mm, dovn.otev.L, hl.kř.900 mm,T 211 Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná Zámek bezpečnostní, madla Stavěče na obou křídlech	ks	1,00	47 308,00	47 308,00				
260	766 212	Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2400/1500 mm,2x O,S T 212 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K Kování nerez mat	ks	2,00	15 531,00	31 062,00				
261	766 213	Dřevěné okno trojdílné vel. 1500/2600 mm, parap.díl fix, horní díly 1x fix+1x O,S T 213 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K ve spodním dílu bezpečnostní. Kování nerez mat	ks	2,00	14 250,00	28 500,00				
262	766 214	Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2400/1500 mm,2x O,S T 214 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K Kování nerez mat	ks	2,00	15 531,00	31 062,00				
263	766 215	Dřevěné okno trojkříd. vel. 2400+1850/1500 mm, rohové, 1x O,S+ fix, 1x fix, T 215 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K Kování nerez mat	ks	2,00	28 196,00	56 392,00				
264	766 216	Dřevěná okenní sestava vel.2850/2600 mm, trojdílná spodní díl fix, horní díly 1x fix, 1x O,S, T 216 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, spodní díl fix - sklo bezpečnostní Kování nerez mat	ks	2,00	36 131,00	72 262,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
265	766 217	Sestava dřev.oken vel.4500/1500 mm komb. fix+O,S+fix+O,S T 217 Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K bezpečnostní, Kování nerez mat	ks	2,00	29 909,00	59 818,00				
266	766 218	Dřev prosl. dveře jednokř.balkon vel.1250/2600 mm, down.otev.P, T 218 Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, bezpečnostní Kování nerez mat Zárubeň dřevěná	ks	2,00	10 080,00	20 160,00				
267	766 219	Dřevěná okenní sestava vel.2190/2600 mm, trojdílná spodní díl fix, horní díly 2x O,S T 219 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K, díl fix - sklo bezpečnostní Kování nerez mat	ks	2,00	33 855,00	67 710,00				
268	766 220	Sestava dřev.oken vel.3850/1500 mm komb. O,S+fix+O,S T 220 Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K bezpečnostní, Kování nerez mat	ks	2,00	23 048,00	46 096,00				
269	766 221	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S T 221 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K bezpečnostní Kování nerez mat, síťka proti hmyzu	ks	3,00	8 262,00	24 786,00				
270	766 222	Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2600/1200 mm,2x O,S T 222 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat Síťka proti hmyzu	ks	2,00	15 415,00	30 830,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
271	766 223	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S T 223 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat,	ks	2,00	8 262,00	16 524,00				
272	766 224	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 750/1200 mm, O,S T 224 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat,	ks	1,00	4 878,00	4 878,00				
273	766 225	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1100/1200 mm, O,S T 225 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat,	ks	3,00	6 943,00	20 829,00				
274	766 226	Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2050/1200 mm, 2x O,S T 226 Profil EURO Izolační dvojsklo U _{max} = 1,0 W/m ² K Kování nerez mat	ks	1,00	12 548,00	12 548,00				
275	766 227	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 1800/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 227 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křidel krajní díl fix, nadsvětlík fix, dřev.zárubeň	ks	1,00	99 150,00	99 150,00				
276	766 228	Dřev.proskl. vnitř.dveře vel.1700/2400 mm, hlav.kř vel. 1100/2400 mm pravé, EW 15 DP3-C, T 228 sklo bezpečnostní, neprůhledné pískované Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křidel dřev.zárubeň	ks	3,00	59 350,00	178 050,00				
277	766 229	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2400 mm s dveřmi vel. 1100/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 229	ks	3,00	80 850,00	242 550,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly fix, dřev.zárubeň								
278	766 230	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 1800/2400 mm pravé EW 30 DP3-C, T 230 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly fix+fix, dřev.zárubeň, pevná část EI 45 DP1(DP3)	ks	2,00	161 650,00	323 300,00				
279	766 231	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 900/2400 mm pravé EW 30 DP3-C, T 231 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly 3x fix, dřev.zárubeň, pevná část EI 45 DP1(DP3)	ks	2,00	161 650,00	323 300,00				
280	766 232	Dřev.proskl. vnitř.dveře vel.1600/2100 mm, hlav.kř vel. 900/2100 mm levé, EI 15 DP3-C-Sm, T 232 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel dřev.zárubeň	ks	1,00	60 450,00	60 450,00				
281	766 233	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2785/2500 mm s dveřmi vel. 1600/2500 mm levé, EI 30 DP3-C-Sm, T 233 hlav.kř. min. 900 mm sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly fix,	ks	1,00	114 850,00	114 850,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		dřev.zárubeň								
282	766 234	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 1800/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 234 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díl fix, nadsvětlík fix, dřev.zárubeň	ks	2,00	99 350,00	198 700,00				
283	766 235	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2850/2400 mm s dveřmi vel. 900/2400 mm levé, EI 15 DP3-C-Sm, T 235 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly fix, dřev.zárubeň	ks	2,00	105 350,00	210 700,00				
284	766 236	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 1800/2400 mm pravé EW 15 DP3-C, T 236 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly fix+fix, dřev.zárubeň, pevná část EI 30 DP1(DP3)	ks	1,00	161 670,00	161 670,00				
285	766 237	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 900/2400 mm pravé EW 15 DP3-C, T 237 sklo bezpečnostní, Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křídel krajní díly 3x fix, dřev.zárubeň, pevná část EI 30 DP1(DP3)	ks	1,00	161 670,00	161 670,00				
286	766 238	Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 1800/2100 mm levé, EI 30 DP3-C-Sm, T 238 sklo bezpečnostní,	ks	1,00	112 950,00	112 950,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Kování nerez mat + madla zámek bezpečnostní, stavěče křidel krajní díl fix, nadsvětílík fix, dřev.zárubeň								
287	766 239	Dřev.proskl.stěna vel.3050/2100 mm s dveřmi dvoukř 1600/2100-L+ dveřmi jednokř. 800/2100 mm, T 239 Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní, neprůhledné Kování nerez mat, zámek bezpečnostní dřevěná zárubeň	ks	1,00	62 832,00	62 832,00				
288	766 273	Dřevohliník.proskl.stěna vel.2420/2550 mm, horní část bezpeč. sklo, spodní část dřev. výplň, T 273 podávací otvor elektr.mluvítko podrobný popis provedení viz interiéru	ks	1,00	59 844,00	59 844,00				
289	766 274	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S + VZT mřížka vel.1500/450 mm žár.zink., T 274 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní Kování nerez mat,	ks	3,00	9 966,00	29 898,00				
290	766 275	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 900/1200 mm, O,S + VZT mřížka vel. 900/150 mm žár.zink., T 275 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní Kování nerez mat,	ks	1,00	5 953,00	5 953,00				
291	766 276	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 900/1200 mm, O,S T 276 Profil EURO Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K Kování nerez mat	ks	1,00	5 006,00	5 006,00				
292	766 277	Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1200/1200 mm, O,S + VZT mřížka vel.1200/200 mm žár.zink., T 277 Profil EURO	ks	1,00	5 953,00	5 953,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		izolační dvojsklo $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní Kování nerez mat,								
293	766 280	Polep skla čirou folií s potiskem prosklených stěn T230, 231, 236, 237	ks	6,00	8 940,00	53 640,00				
294	766123510R00	Stěny komplet. celozasklené, H do 2,75 m vnitřní stěny 2,4*2,84*1+1,7*2,4*3+2,4*2,4*3+5,0*2,4*2+5,0*2,4*2+1,6*2,1*1+2,8*2,5*1 2,4*2,84*2+2,85*2,4*2+5,0*2,4*1+5,0*2,4*1+2,4*2,84*1	m2	152,82 94,70 58,13	147,50	22 541,54	0,00020	0,03056		
295	766211710R00	Montáž madel průběžných 2 kusy, š. 300 mm nárazové madla (5+1,2+5+1,2+5+1,2+2,5)*3 (2,5+2+3+1,8+1)*3	m	94,20 63,30 30,90	469,00	44 179,80				
296	766441111R00	Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu balkony:(7,3+7,6+7,6+7,6+7,6+8,1)*3	m2	160,20 160,20	601,00	96 280,20	0,00025	0,04005		
297	766621213U00	Mtž okno zdvoj otv v 2,5m- zeď 1,5*1,5*3+0,85*1,5*3+2,6*2,4*3+2,2*2,6*3+2,4*1,5*2+1,5*2,6*2+2,4*1,5*2 (2,55+2,0)*1,5*2+2,85*2,6*2+4,5*1,5*2+1,25*2,4*2+2,4*2,6*2+3,85*1,5*2 1,5*1,2*3+2,6*1,2*2+1,5*1,2*2+0,75*1,2*1+1,1*1,2*3+2,05*1,2*1+1,5*1,2*3 0,9*1,2*1+0,9*1,2*1+1,2*1,2*1	m2	172,22 68,66 72,00 27,96 3,60	523,00	90 068,45	0,00025	0,04305		
298	766660302U01	Mtž posuv dveře pojezd stěna T278, 279 2+1	kus	3,00 3,00	2 450,00	7 350,00	0,00089	0,00267		
299	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m 19+37	kus	56,00 56,00	401,00	22 456,00				
300	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m 4+25+1+1	kus	31,00 31,00	415,00	12 865,00				
301	766661142R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 2kř.nad 1,45 m	kus	1,00	691,00	691,00				
302	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka 6+18+21	kus	45,00 45,00	471,50	21 217,50				
303	766661422R00	Montáž dveří protipožárních 1křid. nad 80 cm 1+24+1	kus	26,00 26,00	493,50	12 831,00				
304	766711031R00	Montáž prosklených stěn s vyplněním vnější stěny s dveřmi	m	284,30	183,50	52 169,05	0,00034	0,09666		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		7,7*3+9,6*12+9,6*9+26,0*1+8,0*1+7,4*1+8,0*1+10,2*1		284,30						
305	766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m T269-272	kus	6,00	1 125,00	6 750,00				
306	766812115R01	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 4,4 m T267	kus	3,00	1 927,00	5 781,00				
307	766825121R01	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové třídílné, T265, 266, 268 ----- 7+7+7	kus	21,00 21,00	1 034,00	21 714,00	0,00019	0,00399		
308	61165641	Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T247 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné	kus	3,00	7 540,00	22 620,00	0,02300	0,06900		
309	61165641.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T250 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač	kus	3,00	7 350,00	22 050,00	0,02300	0,06900		
310	61165642.2	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T249 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový, Rw=27 dB samozavírač	kus	6,00	7 850,00	47 100,00	0,02500	0,15000		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
311	61165642.3	Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T241, 255 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní, Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné ----- 10+2	kus	12,00	7 850,00	94 200,00	0,02500	0,30000		
312	61165643	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8 T258 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné	kus	1,00	9 350,00	9 350,00	0,02700	0,02700		
313	61165644	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T243 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní Rw=27 dB samozavírač	kus	2,00	10 350,00	20 700,00	0,02800	0,05600		
314	61165644.1	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T252 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007	kus	21,00	10 350,00	217 350,00	0,02800	0,58800		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek vložkový Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné								
315	61165644.2	Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T257 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné	kus	1,00	10 350,00	10 350,00	0,02800	0,02800		
316	61165645	Dveře vnitřní protipožární EI30 125x197 cm HPL 0,8 T259 Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min. Laminát HPL šedý RAL 9007 kování-klika-klika - štítky nikl satén zámek bezpečnostní Rw=27 dB samozavírač Sm - kouřotěsné	kus	1,00	16 650,00	16 650,00	0,04100	0,04100		
317	61168829.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T245 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB, zárubeň ocelová, zámek vložkový	kus	5,00	4 640,00	23 200,00	0,01800	0,09000		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
318	61168829.2	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T264 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB, zárubeň ocelová, zámek vložkový	kus	13,00	4 640,00	60 320,00	0,01800	0,23400		
319	61168829.3	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T261 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování koule-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB, zárubeň ocelová, zámek vložkový mřížka pro odvětrání Al 400/100 mm	kus	1,00	5 220,00	5 220,00	0,01800	0,01800		
320	61168830.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T240 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB zárubeň ocelová zámek vložkový	kus	7,00	4 810,00	33 670,00	0,02000	0,14000		
321	61168830.2	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T246 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování WC - štítky nikl satén, Rw = 27 dB zárubeň ocelová madla pro imobilní	kus	3,00	6 215,00	18 645,00	0,02000	0,06000		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
322	61168830.3	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T244, 256 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB zárubeň ocelová zámek vložkový mřížka pro odvětrání AI 400/100 mm 10+9	kus	19,00	5 340,00	101 460,00	0,02000	0,38000		
323	61168830.4	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T251 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB zárubeň ocelová zámek vložkový	kus	8,00	4 790,00	38 320,00	0,02000	0,16000		
324	61168830.5	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T253 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování WC - štítky nikl satén, Rw = 27 dB zárubeň ocelová madla pro imobilní mřížka pro odvětrání AI 400/100 mm	kus	21,00	6 520,00	136 920,00	0,02000	0,42000		
325	61168831.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 90x197 T262 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007 kování klika-klika - štítky nikl satén, Rw = 27 dB	kus	4,00	4 810,00	19 240,00	0,02200	0,08800		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		zárubeň ocelová zámek vložkový								
326	61168832 A	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 110x197 T242 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování klika-klika, štítky-nikl satén Rw = 27 dB zámek vložkový	kus	4,00	5 670,00	22 680,00	0,03800	0,15200		
327	61168832 A.1	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 110x197 celoprosklené, T254 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování klika-klika, štítky-nikl satén Rw = 27 dB zámek vložkový prosklení bezpečnostní, sklo pískované, satinato	kus	21,00	10 770,00	226 170,00	0,03800	0,79800		
328	61168832A	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 125x197 T260 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování klika-klika, štítky-nikl satén Rw = 27 dB zámek bezpečnostní	kus	1,00	7 320,00	7 320,00	0,03800	0,03800		
329	61168833A	Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 145x197 T263 Plášť dveří z vysokotlakého (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování klika-klika, štítky-nikl satén Rw = 27 dB	kus	1,00	10 690,00	10 690,00	0,03800	0,03800		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		<u>zámek bezpečnostní</u>								
330	61168856 A	Dveře vnitřní laminát 2kř. plné 160x197 T248 Plášť dveří z vysokotlakového (HPL) laminátu. nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin. kování klika-klika, štítky-nikl satén Rw = 27 dB <u>zámek bezpečnostní</u>	kus	1,00	11 860,00	11 860,00	0,04300	0,04300		
331	61191425	Madla buková 50 x 50 mm <u>(5+1,2+5+1,2+5+1,2+2,5)*3*1,05</u> <u>(2,5+2+3+1,8+1)*3*1,05</u>	m	98,91 66,47 32,45	574,00	56 774,34	0,00169	0,16716		
332	766 44	Terasová prkna, kombinace dřeva a PVC, vodovzdorné neklouzavá <u>vč. dodávky systémového roštu</u> <u>balkony:(7,3+7,6+7,6+7,6+7,6+8,1)*3*1,05</u>	m2	168,21 168,21	1 582,00	266 108,22				
333	766265	Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 300x280 cm, hl.450mm, T 265 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné <u>přesný popis viz interiér</u> <u>6+6+6</u>	ks	18,00 18,00	14 167,00	255 006,00				
334	766266	Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 200x280 cm, hl.450mm, T 266 laminovaná DTD deska dezén světlá bříza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné <u>přesný popis viz interiér</u> <u>1</u>	ks	1,00 1,00	11 340,00	11 340,00				
335	766267	Linka kuchyňská atypická dl. 4,4 m ve tvaru L horní skřínky vč. zařizovačních předmětů, T 267	ks	3,00	57 420,00	172 260,00	0,12200	0,36600		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		<u>podrobný popis provedení a vybavení viz interiéru</u> <u>1+1+1</u>		3,00						
336	766268	Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 200x280 cm, hl.450mm, T 268 laminovaná DTD deska dezén světlá břiza, dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex úchyty zapuštěné <u>přesný popis viz interiéru</u> <u>1+1</u>	ks	2,00	13 115,00	26 230,00				
337	766269	Linka kuchyňská atypická dl. 2,84 m horní skřínky vč. zařizovačnických předmětů, T 269 <u>podrobný popis provedení a vybavení viz interiéru</u> <u>1+1</u>	ks	2,00	34 185,00	68 370,00	0,12200	0,24400		
338	766270	Linka kuchyňská atypická dl. 2,80 m horní skřínky vč. zařizovačnických předmětů, T 270 <u>podrobný popis provedení a vybavení viz interiéru</u> <u>1+1</u>	ks	2,00	34 185,00	68 370,00	0,12200	0,24400		
339	766271	Linka kuchyňská atypická dl. 2,50 m horní skřínky vč. zařizovačnických předmětů, T 271 <u>podrobný popis provedení a vybavení viz interiéru</u> <u>1</u>	ks	1,00	29 184,00	29 184,00	0,12200	0,12200		
340	766272	Linka kuchyňská atypická dl. 2,35 m horní skřínky vč. zařizovačnických předmětů, T 272 <u>podrobný popis provedení a vybavení viz interiéru</u> <u>1</u>	ks	1,00	26 365,00	26 365,00	0,12200	0,12200		
341	766278	Stěna skládací dvoukřídlová vel. 4500/2840 mm segment 900 mm lamin. vč. vodícího mechan., T278	ks	2,00	83 070,00	166 140,00	0,00030	0,00060		
342	766279	Stěna skládací dvoukřídlová vel. 4500/2820 mm segment 900 mm lamin. vč. vodícího mechan., T279	ks	1,00	83 070,00	83 070,00	0,00030	0,00030		
343	7665	Dveře vchodové dřev.2kř. pravé vč.zarubně a nátěru vel. 145x240 cm, ven otev., EW 15 DP3, samozavírač	kus	3,00	47 385,00	142 155,00	0,04100	0,12300		
344	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	71 042,29	1,40	99 459,21				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				7 203 688,30		5,59305		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
345	955	Centrální zámkový systém Odhad ceny. Popis viz techn. zpráva stavební části.	komple	1,00	186 850,00	186 850,00				
346	767316311U00	Mtž střešní bodový světlík -1,5m2 Z 127 ----- 2	kus	2,00 2,00	1 220,00	2 440,00				
347	767657220R00	Montáž vrat zvedacích do oc.zárubně přes 6 do 9 m2 Z 103 ----- 1	kus	1,00 1,00	4 865,00	4 865,00	0,00050	0,00050		
348	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocelové sloupky v 1.NP Ocelový sloupek z profilu MSH 100x200x8 mm dl. 2585 mm, zabudovaná plotna do stropu P15-280/280 + 2x Js18 dl. 0,7 m, kotevní plotna P15-300/300 + 2x P8 100/150, detail řešení viz v.č. 02-5 statické části PD ----- hmotnost konstrukce součet jednotliv. prvků:(90,74+12,03+21,83)*2	kg	249,20	32,80	8 173,76	0,00005	0,01246		
349	607 56	Podkladní rošt z Al profilů (SPIDI kotvy) konstrukce pod fasádní obklad ----- Začátek provozního součtu severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2 jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0 východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5 ----- západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2 arkýře:(1,1+0,35)*2,5*6 ----- Konec provozního součtu 339,7825*1,1	m2	373,76	1 074,00	401 419,10	0,00006	0,02243		
350	767- Z101	Vstupní proskl.stěna z Al profilů,vel. 3850x2400mm dveře posuvné š.1800 mm, el. pohon, D+ M zasklení izol. bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb., zámek bezpečnostní vč. kování,	ks	1,00	143 580,00	143 580,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		el. pohon, ovládaný EPS možnost otevření při výpadku proudu, při požáru otevření dveří, polep skla folií (kontrastní značení) vč. veškerých kotevních a montážních prvků viz výpis zámečnických výrobků								
351	767- Z102	Vstupní prosl.stěna z Al profilů, vel. 3800x2400mm dveře posuvné 1800x2550 mm, el. pohon, D+ M zasklení izol. bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb., zámek bezpečnostní vč. kování, el. pohon, ovládaný EPS možnost otevření při výpadku proudu, při požáru otevření dveří, polep skla folií (kontrastní značení) vč. veškerých kotevních a montážních prvků viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	135 850,00	135 850,00				
352	767- Z103	Sekční garáž vrata - lamela š.600 mm vč. prosvětł. vel.3200*2400 mm, polyuretan tl.42 mm vodící kolej z pozink oceli, nylon kladky s kulič ložisky, elektr. pohon, as.spínač, dálk. ovl. snížené kování, součinitel prostupu tepla - Ud=1,2 W/m2K vnější barva RAL 9006 větrací mřížky 2x 225 cm2 viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	40 640,00	40 640,00				
353	767- Z112	ocelový pororošt-zakrytí angl.dvorků vel. 4,3*1,25 žárově zinkovaný vč. rámu, D+M viz výpis zámečnických výrobků 4,3*1,25*1	m2	5,38	1 534,00	8 245,25				
354	767- Z113	ocel. pororošt-zakrytí angl.dvorků vel.13,05*1,45 žárově zinkovaný vč. rámu, D+M viz výpis zámečnických výrobků	m2	18,92	1 826,00	34 552,49				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		13,05*1,45*1		18,92						
355	767- Z114	Plech.poklop výlezu na střechu otev.s pojist.vzpěr vel. 900x600 mm, oka pro žebřík, D+M zateplený, požár.odolnost 30 minut, osazovací rám úhelníkový, zámek vložkový Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	11 854,00	11 854,00				
356	767- Z115	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 2400x1500 mm, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	10 920,00	21 840,00				
357	767- Z116	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 rohová sestava, otvor 2550+2000 x 1500 mm, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	16 750,00	33 500,00				
358	767- Z117	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 1500x2600 mm, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	12 340,00	24 680,00				
359	767- Z118	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 2850x1500 mm, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	11 680,00	23 360,00				
360	767- Z119	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 240x150 cm,v.č.hor.kryc.profilu pod om, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	13 215,00	26 430,00				
361	767- Z120	Vnější celoprosklené zábradlí franc. okna, v=1,0 m délka 1,1 m, D+M sklo conex, madlo nerez, žárově zinkované kotveno z ostění Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.	m	2,00	7 240,00	14 480,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		viz výpis zámečnických výrobků								
362	767- Z121	Vnější celoskleněné zábradlí balkonů, v= 1.0 dl. 33 m, D+M sklo conex, kotvené z boku pásovinou k plotně strop. desky, madlo kovové z pás. 50/8 mm žárově zinkované Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	m	66,00	6 389,00	421 674,00				
		33*2		66,00						
363	767- Z122	Vnitřní celoprosklené zábradlí schodiště v=1,0 m délka 37,6 m, D+M sklo conex, madlo dřevěné kotvení ze strany do nosného profilu žárově zinkované Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	m	37,60	6 184,00	232 518,40				
		37,6		37,60						
364	767- Z123	Schodišťové madlo kombinace ocel-dřevo ve výšce 900 mm Pásovina 50/5 + konzolky kotvené do zdiva, madlo dřevěné buk 45/45 mm viz výpis zámečnických výrobků	m	6,90	1 147,00	7 914,30				
365	767- Z124	Ocel.rošt pro VZT na střeše vel. 1600x2000 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.100, sloupky tr.50/3 mm, roznášecí plotny 200/200 mm Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	36 870,00	36 870,00				
366	767- Z125	Ocel.rošt pro VZT na střeše vel. 2000x900 mm žárově zinkovaný, D+M nosná kce U č.100, sloupky tr.50/3 mm, roznášecí plotny 200/200 mm Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.	ks	1,00	37 850,00	37 850,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		viz výpis zámečnických výrobků								
367	767- Z126	Vnější dělicí stěna balkonů vel. 1650/2350 mm D+M kovový rám žárově zinkovaný výplň z kompaktních desek tl. 6 mm v barvě teak.dřeva Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	18,00	9 791,00	176 238,00				
368	767- Z128	Závěsný žebřík k výlezu na střechu, dl. 3,3 m D+M Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	9 735,00	9 735,00				
369	767- Z129	M+D konzola pro stožár televizní antény KATS 2 +stožár televizní antény ATS 1, Dl. 2,10 m, viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	8 647,00	8 647,00				
370	767- Z131	Nárazové madlo z Al profilu+ akrylvinyl. kryt, D+M systém.konzolky vč. zakončovacích prvků, v=140 mm viz výpis zámečnických výrobků 35,7+55,3+55,3	m	146,30	1 149,00	168 098,70				
371	767- Z132	Ochranný pás vinylový, tl. 2 mm ls struktur.povr oblé spodní i horní hrany, lepený š. 300 mm, D+M Baktericidní vinylový plát viz výpis zámečnických výrobků (85,4+85,4+85,4)*0,3*1,05	m	80,70	894,00	72 148,48				
372	767- Z133	Ochranný rohový profil hladký, hliník.kce+vinylový baktericidní obal, probarvený, profil 60x60 mm,D+M viz výpis zámečnických výrobků 64+60+60	m	184,00	615,00	113 160,00				
373	767- Z134	Větrací mřížka venkovní elox. hliník, výtah.šachta vel. 200/200 mm, D+M viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	547,80	1 095,60				
374	767- Z135	Větrací mřížka vnitřní elox.hliník se sítí vel. 200/200 mm, výtah.šachta, D+M viz výpis zámečnických výrobků	ks	2,00	681,20	1 362,40				
375	767- Z136	Větrací mřížka venkovní nerez vel. 500x500 mm D+M viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	1 276,00	1 276,00				
376	767- Z137	Větrací mřížka venkovní nerez vel. 800x300 mm D+M viz výpis zámečnických výrobků	ks	1,00	1 184,00	1 184,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
377	767- Z138	Vnější proskl.stěna rohová z Al profilů, okno O,S vel. 2650+1000x2100 mm, D+ M dveře vel. 1180x2500 mm, nadsvětlíky 800 mm s pákovými ovládači, zasklení bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb., zámky bezpečnostní vč. kování a madel vč. veškerých kotevních a montážních prvků viz výpis zámečnických výrobků	ks	6,00	44 540,00	267 240,00				
378	767- Z139	Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 rohová sestava, otvor 2650+1000 x 2100 mm, D+ M přívodu NN. viz výpis zámečnických výrobků	ks	6,00	18 398,00	110 388,00				
379	767- Z140	Venkovní zábradlí ocelové, v =1,0 m na opěr.zdi D+M konstrukce z pásovin 50/8 mm kotvení shora do zídky madlo kovové žárově zinkované Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	m	10,00	1 984,00	19 840,00				
		10*1		10,00						
380	767- Z143	Bezpečnostní záchytný systém lanový, D+M proti pádu osob ze střechy Kotvicí prvky s okem 20 ks do beton. stropní konstrukce, nerezové lano, montážní lana Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky. viz výpis zámečnických výrobků	komple	1,00	124 318,00	124 318,00				
381	767-arkýř	Ocelová konstrukce arkýře - 6 ks konstrukce viz výkres v PD, D+M 1/nadstřešení arkýře - válcované nosníky +kotevní pásovina 2/výpis oceli pro levou stěnu arkýře - jakl 80/100/4+60/60/3 3) drobný materiál, sváry viz výkres statické části PD	kg	1 643,40	64,20	105 506,28				
		1565,1+78,3		1 643,40						
382	767-mříž dvorku	Ocelová konstrukce pod krycí mříž dvorku viz výkres 02-4	kg	620,15	52,80	32 743,92				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		viz výkres 02-4 ve statické části PD 570,15+50		620,15						
383	767-schodiště 1	Ocelové venkovní schodiště žárově zinkované konstrukce viz výkres v PD, D+M TR40/183 - 27m2x10,93= 295,1kg 2/konstrukce schodiště vč. zavětrování - válcované nosníky , sloupy schodiště HEB 3/pochozí ocelový pororošt - stupně systémové stupnice 30/10 4/pochozí pororošt 30/30- podesty a mezipodesty 5/zábradlí trubkové 50bm, 6/kotvení ocelových sloupů hlavních do základů - chemická kotva M22-12ks 7/kotevní kapsy ocelových nosníků do zdiva+dobetonování - 10 kapes chemických kotev M16. 9/nerezové sítě opláštění včetně systémových lan a kotevních prvků - celkem 125m2 - samostat.položka 10/základ z prostého betonu C12/15 - 250/1000mm, 11 bm pro kotvení ocelových sloupků opláštění viz výkresy statické části PD 1866,9+295,1+6886,7+344,3	kg	9 393,00	94,20	884 820,60				
384	767-schodiště 2	Nerezové sítě opláštění včetně systémových lan a kotevních prvků, D+M viz výkresy statické části PD	m2	127,00	2 584,00	328 168,00				
385	767-schodiště 3	Zábradlí u zrcadla venkov. ocel.schodiště D+M Konstrukce z jacklů 30/50 mm a pásovin 10/50 mm. Žárově zinkované viz výkresy statické části PD	m	13,60	1 921,00	26 125,60				
386	767-schodiště 4	Madlo venkov. ocel.schodiště - vnější D+M Konstrukce z jacklů 50/30 mm kotvených pásovinou 10/50 mm ke konstrukci schodiště, žárově zinkovaná. viz výkresy statické části PD	m	23,80	534,20	12 713,96				
387	767-schodiště 5	Kotvení zábradlí venkov. ocel.schodiště D+M Konstrukce z úhelníků 100/160/10 mm a pásovin 50/300 mm, spoj. materiál Žárově zinkované	kg	1 399,80	84,60	118 423,08				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		viz výkresy statické části PD v.č. 02-5, v.č.02-6:689,9+709,9		1 399,80						
388	55324540	Obklad Alucobond nýtovaný prostý vč. kotevnic a montážních prvků Cena je včetně práce !!!! 2,5*1,25*6*1,08 atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,1)*1,08	m2	32,86	3 050,00	100 236,42	0,00800	0,26292		
389	562885240A	Světlík kopule čtvercová 100x100cm 3vrstvá čirá Z 127 vč. zařízení na ovládání z EPS viz výpis zámečnických výrobků	kus	2,00	9 035,00	18 070,00	0,01200	0,02400		
390	56288706	Podstavec laminátový 50 cm 100x100 cm Z 127 viz výpis zámečnických výrobků	kus	2,00	5 280,00	10 560,00	0,02000	0,04000		
391	60756026	Deska HPL EXTERIÉR tl. 6 mm Dřevo dekor fasádní desky přírodních vláken (asi 60 hmotnostních %) a syntetických pryskyřic. Je to vysoce kvalitní stavební produkt určený pro napuštěných umělou pryskyřicí. Vyráběny jsou jako rovné velkoplošné desky s přídavnou, vysoce účinnou povrchovou Objemová hmotnost 1450 kg/m3 Jádro hnědé Povrchová úprava Acryl PUR pryskyřice Dřevo - dekor Začátek provozního součtu severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2 jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0 východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5 západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2 arkýře:(1,1+0,35)*2,5*6 Konec provozního součtu 339,7825*1,1	m2	373,76	2 044,80	764 266,08	0,00870	3,25172		
392	767- Z141	Instal. nerezová dvířka v.č.osaz. rámu 300x300 mm do keram. obkladu	ks	3,00	1 024,00	3 072,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		viz výpis zámečnických výrobků								
393	767- Z142	Instal. nerezová dvířka v.č.osaz. rámu 300x300 mm do keram. obkladu	ks	21,00	1 024,00	21 504,00				
		viz výpis zámečnických výrobků								
394	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	53 605,27	1,40	75 047,38				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 435 574,80		3,61402		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
395	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	1 253,52	34,80	43 622,32	0,00021	0,26324		
		Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.								
		výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)		29,92						
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4)		278,70						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)		173,90						
		(12,1+11,1+5,6)		28,80						
		1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1		245,90						
		6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		86,70						
		2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		210,10						
		3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3		199,50						
396	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou v podlahách	m2	1 223,60	299,00	365 856,40	0,00368	4,50285		
		penetraci.								
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4)		278,70						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)		173,90						
		(12,1+11,1+5,6)		28,80						
		1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1		245,90						
		6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		86,70						
		2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		210,10						
		3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3		199,50						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
397	771120111R00	Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.	m	76,80	64,90	4 984,32				
		----- schodiště:2*8*1,6*3		76,80						
398	771120211R00	Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.	m	86,40	67,20	5 806,08				
		----- schodiště vnitřní:2*9*1,6*3		86,40						
399	771212112R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm mezipodesty Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic,	m2	7,44	294,00	2 187,36				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		- kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně. schodiště vnitřní mezipodesty:1,6*1,55*3		7,44						
400	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v. do 100 mm	m	901,95	70,50	63 587,48	0,00032	0,28862		
		1.PP								
		ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15+2,95)*2		73,30						
		(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2+4,8)*2		101,80						
		(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2		68,60						
		(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2		99,10						
		(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55		67,40						
		1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*2		79,30						
		(3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2		21,10						
		38		38,00						
		1,-3,P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3		50,10						
		((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3		153,15						
		116		116,00						
		schodiště:6,2+6,2*3*1,5		34,10						
401	771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	1 223,60	310,00	379 316,00	0,00455	5,56738		
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4)		278,70						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)		173,90						
		(12,1+11,1+5,6)		28,80						
		1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1		245,90						
		6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		86,70						
		2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3		210,10						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3		199,50						
402	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic vč. dodávky Pokládání do tmele. Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd. (2,1*7+3,0)*2	m	35,40	327,80	11 604,12	0,00044	0,01558		
403	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem 1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4) (1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4) (12,1+11,1+5,6) 1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1 6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3 2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3 3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3	m	1 223,60	46,50	56 897,40	0,00004	0,04894		
404	771579197U00	Přípl podlaha keram lepidlo 2složky 70,7+62,2+63,5+63,5	m2	259,90	19,50	5 068,05				
405	771589793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně 1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4) (1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4) (12,1+11,1+5,6) 1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1 6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3 2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3 3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+1,7+17,3	m2	1 223,60	6,50	7 953,40	0,00040	0,48944		
406	597642020	Dlažba slinutá protiskluzná 200x200x9 mm	m2	1 630,72	347,00	565 861,37	0,01920	31,30991		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, extrémnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.								
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+12+4+4,9+20,4)*1,2		334,44						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)*1,2		208,68						
		(12,1+11,1+5,6)*1,2		34,56						
		1.P:(9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,8+2,1+13,1)*1,2		295,08						
		(6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,2		104,04						
		2.P:(100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,2		252,12						
		3.P:(100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,2		239,40						
		0								
		Začátek provozního součtu								
		1.PP								
		ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15+2,95)*2		73,30						
		(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2+4,8)*2		101,80						
		(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2		68,60						
		(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2		99,10						
		(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55		67,40						
		1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*2		79,30						
		(3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2		21,10						
		1.-3.P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3		50,10						
		((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3		153,15						
		Konec provozního součtu		713,85						
		(713,85+38+116)*0,1*1,2		104,14						
		schodiště:(1,6*1,55*3+2*8*0,29*1,6*3+2*9*0,175*1,6*3)*1,2		53,80						
		6,2*4*1,5*0,1*1,2		4,46						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
407	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	15 127,44	4,80	72 611,73				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				1 585 356,02		42,48596		
Díl:	776	Podlahy povlakové								
408	776101115R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou	m2	1 490,68	41,20	61 416,02				
		Položka je určena pro vyrovnaní podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - případné rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.								
		0								
		1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)		222,40						
		(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)		228,90						
		2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22		303,20						
		5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90		200,68						
		3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22		303,90						
		5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90		219,10						
		8+4,5		12,50						
409	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíku PVC	m	1 126,21	31,50	35 475,46	0,00059	0,66446		
		1.P								
		pvc:(2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,8+1,9)*2)*1,1		70,46						
		((4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2)*1,1		35,42						
		1.-3.P:(30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3*1,1		883,08						
		-10,5-6,5-14-3,5-3-4-2,5		-44,00						
		2.-								
		3.P:(15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4)*2)*1,1		136,73						
		((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2*1,1		168,52						
		(-14,5-2-6,5-8-6,5-2-14-3,5-3-2)*2		-124,00						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
410	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo 1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9) (22+5,9+22+117,2+30,3+31,50) 2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22 5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90 3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22 5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90 8+4,5	m2	1 490,68 222,40 228,90 303,20 200,68 303,90 219,10 12,50	115,00	171 428,20	0,00036	0,53664		
411	776971210R00	Rohož textilní tl. 10 mm Z 105 domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 10x30x2 mm 3,85*2,4	m2	9,24 9,24	1 824,50	16 858,38	0,00400	0,03696		
412	776972127R00	Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm Z 104, 106 domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu 1,8*0,6+1,2*0,6	m2	1,80 1,80	5 830,60	10 495,08	0,01800	0,03240		
413	776976101R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L Z 104, 105, 106 Dodávka a montáž rámu pro zapuštění a hmoždinek 4 ks/m. Pro rámy z profilů L 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 tl. 2 a 3 mm. (1,8+0,6)*2+(1,2+0,6)*2 (3,85+2,4)*2	m	20,90 8,40 12,50	435,50	9 101,95	0,00053	0,01108		
414	776992111RT1	Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry	m	650,00	24,00	15 600,00				
415	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou 1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9) (22+5,9+22+117,2+30,3+31,50) 2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22 5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90 3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22 5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90	m2	1 478,18 222,40 228,90 303,20 200,68 303,90 219,10	13,50	19 955,43	0,00002	0,02956		
416	24592171	Nátěr penetrační AP320 bal. 10 l prostředí. K přípravě hlazených, slabě nasákavých a nenásákavých podkladů jako například nosný beton nebo staré	l	760,45	86,50	65 779,27	0,00120	0,91254		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 l / m2								
		Balení 10 l								
		Začátek provozního součtu								
		1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2+22+4+4,9+20,4)		288,70						
		(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+9,2+45,4)		173,90						
		(12,1+11,1+5,6)		28,80						
		1.P:(9,2+23,8+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+6+7,3+6+7,6+6+7,6+6+7,6+6+7,6+6)		167,30						
		(7,6+6+7,6+9,2+9,2+1,7+19,3+(1,2*1,6))		62,52						
		2.-								
		3.P:(4,0+1,8+4+3,6+3,9+2,1+6+6,15+6+6+6+6+9,2+9,2+1,7+19,3)*2		201,90						
		1.P:(88+9,7+7,3+16,2+7,8+13,1+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)		364,50						
		(22+5,9+22+14,9+30,3+31,50)		126,60						
		2.-								
		3.P:(100,5+24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22)*2		807,40						
		(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+18,4+33,8+34,90)*2		397,40						
		6,3		6,30						
		Konec provozního součtu		2 625,32						
		2625,32*0,2		525,06						
		0								
		Začátek provozního součtu								
		1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8*2+1,0*4))*2,2		115,06						
		((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,2		138,49						
		(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5		56,24						
		1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2		78,32						
		(2,05*2+3,0*2)*2*7		155,54						
		((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5		15,90						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2.- 3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6))*2,2*2 ----- (2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2 ----- ((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2 ----- kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*2 ----- Konec provozního součtu ----- 1176,95*0,2		180,84 388,08 31,80 16,68 1 176,95 235,39						
417	27252024	Podlahovina pryžová S5 jemně rýhov. černá tl. 3 mm trafostanice uklouznutí. Využívají se v budovách, ve vstupních prostorách, skladech, dopravních prostředcích a pod. Vyrábějí se na bázi Tloušťka 3 mm Šířka 1,20 m Délka role 10 m Oblast použití 31-34, 41 Tvrdost 80° ShA Pevnost 4 MPa ----- (8,0+4,5)*1,2	m2	15,00	463,00	6 945,00	0,00420	0,06300		
418	28412286	Podlahovina PVC extra Statik 1500x2,0 mm do prostor s nejvyšším stupněm zátěže (tř. 34, 43). disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy Povrch podlahoviny je opatřen inovovanou vrstvou vodivého polyuretanového laku Celková tloušťka: 2 mm Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm Šířka: 1,5 m ----- 1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)*1,2 ----- (22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)*1,2 ----- 2.P:(24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22)*1,2 ----- (5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90)*1,2	m2	1 773,82	324,00	574 716,38	0,00318	5,64073		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		3.P:(24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22)*1,2		364,68						
		(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90)*1,2		262,92						
419	585603110	Stěrka samonivelační Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2 – 10 mm. · Ve vnitřních místnostech a provozech. · Vyrovnání nerovného podkladu od tloušťky 2mm. · Vhodná pro vyrovnávací cementové i anhydritové potěry a stěrky. stěrkové hmoty (i vodou ředitelné) a dlažby. Stěrka není určena jako finální úprava povrchu. Spotřeba: 1,7 kg/m2/mm tloušťky vrstvy balení 25 kg Začátek provozního součtu	kg	5 068,31	14,80	75 011,02	0,00100	5,06831		
		1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)		222,40						
		(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)		228,90						
		2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22		303,20						
		5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90		200,68						
		3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22		303,90						
		5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90		219,10						
		8+4,5		12,50						
		Konec provozního součtu		1 490,68						
		1490,68*1,7*2		5 068,31						
420	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	10 627,82	1,60	17 004,51				
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				1 079 786,70		12,99570		
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot								
421	777116041RT2	Podlahy lité epoxidové vč. materiálu Včetně penetrace s tvrdidlem, do normálních podmínek.	m2	19,58	684,00	13 392,72	0,00461	0,09026		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(7+7+2,1+1,7)*1,1		19,58						
422	777217310R00	Soklíky s pozlábek epoxý , výšky do 100 mm	m	32,20	79,50	2 559,90	0,00249	0,08018		
		epoxydový nátěr vč. penetrace								
		(2,3+3,02)*2*2+(1,42+1,44)*2+(1,1+1,5)*2		32,20						
423	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	159,53	1,30	207,38				
	Celkem za	777 Podlahy ze syntetických hmot				16 160,00		0,17044		
Díl: 781		Obklady keramické								
424	781475112R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm	m2	1 191,16	397,00	472 888,54	0,00495	5,89622		
		1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8*2+1,0*4))*2,2		115,06						
		((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,2		138,49						
		(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5		56,24						
		1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2		78,32						
		(2,05*2+3,0*2)*2,2*7		155,54						
		((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5		15,90						
		2.-								
		3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6))*2,2*2		180,84						
		(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2		388,08						
		((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2		31,80						
		kuch.linky:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3		19,86						
		(0,6*2+2,5)*1,5		5,55						
		umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5		5,48						
425	781479196U00	Přípl keram hladká spáry tmel 2slož	m2	1 191,16	18,50	22 036,37				
		1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8*2+1,0*4))*2,2		115,06						
		((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,2		138,49						
		(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5		56,24						
		1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2		78,32						
		(2,05*2+3,0*2)*2,2*7		155,54						
		((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5		15,90						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		2.- 3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6))*2,2*2 (2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2 ((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2 kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3 (0,6*2+2,5)*1,5 umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5		180,84 388,08 31,80 19,86 5,55 5,48						
426	781493111U00	Plastový profil lepený rohový	m	300,00	74,50	22 350,00	0,00031	0,09300		
427	781494511U00	Plastový profil flex lep ukončovací	m	900,00	66,70	60 030,00	0,00026	0,23400		
428	781495111U00	Penetrace podkladu obkladu	m2	1 191,16	24,50	29 183,30	0,00030	0,35735		
		1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8*2+1,0*4))*2,2 ((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,2 (2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5 1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2 (2,05*2+3,0*2)*2,2*7 ((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5 2.- 3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6))*2,2*2 (2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2 ((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2 kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3 (0,6*2+2,5)*1,5 umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5		115,06 138,49 56,24 78,32 155,54 15,90 180,84 388,08 31,80 19,86 5,55 5,48						
429	597813602	Obkládačka 19,8x19,8 světle mat barevná	m2	1 367,17	227,00	310 347,59	0,01220	16,67947		
		1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8*2+1,0*4))*2,2*1,2 ((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,2*1,2 ((2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5)*1,2 1.P:(((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2)*1,2		138,07 166,19 67,49 93,98						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		$((2,05*2+3,0*2)*2,2*7)*1,2$ $((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*1,2$ 2.- 3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6))*2,2*2*1,2 $(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2*1,2$ $((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2*1,2$ kuch.linka:((2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3)*1,2 $((0,6*2+2,5)*1,5)*1,2$ umývadla:(1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5)*1,2		186,65 19,08 217,01 403,48 38,16 23,83 6,66 6,57						
430	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	9 168,36	3,60	33 006,09				
	Celkem za	781 Obklady keramické				949 841,88		23,26004		
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene								
431	782631327RT1	Obklad kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm pouze montáž - obklad ve specifikaci	m2	99,70	674,00	67 199,15	0,09401	9,37299		
		OS1,2:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2		36,59						
		OS3,4:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2		36,59						
		OS5:9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,08)		26,52						
432	58380759	Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský tl. 150 mm	m3	14,96	5 687,00	85 050,79	2,70000	40,37931		
		OS1,2:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*0,15*2		5,49						
		OS3,4:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*0,15*2		5,49						
		OS5:(9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,08))*0,15		3,98						
433	998782201R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m	%	1 522,50	2,90	4 415,25				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				156 665,19		49,75230		
Díl:	783	Nátěry								
434	783173527R01	Nátěr - polyuretanové lepidlo	m2	2 784,47	48,50	135 046,55	0,00031	0,86318		
		Začátek provozního součtu								
		střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0		781,13						
		střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85		22,79						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50		68,20						
		atika u schodiště:5,9*0,75		4,43						
		atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60		11,76						
		0								
		svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55		75,02						
		(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80		15,68						
		4,0*0,80		3,20						
		DD1,2:31,3*1,75*3*2		328,65						
		řimsa:31,3*(1,75+0,85)		81,38						
		Konec provozního součtu		1 392,23						
		1392,2325*2		2 784,47						
435	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	163,35	141,80	23 162,52	0,00031	0,05064		
		zárubně:2*1,97*0,21*161+(0,70*34+0,80*67+0,90*6+1,1*50+1,25*2+1,6*2)*0,21		163,35						
436	783881270	Nátěr krystalizující beton. stěn 1x angl. dvorky	m2	57,71	199,00	11 483,89	0,00040	0,02308		
		Cena je včetně dodávky nátěru.								
		kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro řadě průmyslovým chemikáliím.								
		13,045*2,4+1,65*2,4*2+4,7*2,4+1,5*2,4*2		57,71						
437	24742210	PUK lepidlo na tepelnou izolaci	kg	187,47	154,50	28 964,30	0,00100	0,18747		
		konstrukcím jako např. podkladní beton, pemzobeton, pórobeton, zdivo, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC i k								
		spotřeba ca. 120 g/m2								
		střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,12*2		187,47						
Celkem za		783 Nátěry				198 657,26		1,12438		
Díl:	784	Malby								
438	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem , 1 x	m2	12 338,53	10,50	129 554,58	0,00017	2,09755		
		1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+18,68+38,69		195,16						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58+4,98		135,55						
		29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+11,09		153,38						
		5,52		5,52						
		1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-133,9,18+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+3,58+3,87		208,19						
		m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95		193,12						
		21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94		156,82						
		9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36		122,06						
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-234,100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58+3,87		247,71						
		236-238,240-242,244-246,248-252,254-255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+5,95		180,05						
		21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95		134,88						
		21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91		148,14						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-325,99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58+3,87+13,88		261,57						
		327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353-354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6		247,06						
		9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91		126,20						
		0								
		1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,55*2+1,80+3,10)*2,84*2		309,05						
		(2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84*2		249,69						
		(4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2		396,18						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2		153,36						
		(2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2		182,73						
		(3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80*2		170,25						
		(2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82*2		218,44						
		(1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2		64,86						
		ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20		14,14						
		(1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30		13,98						
		(1,60*2+2,28*4)*0,30		3,70						
		odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20		-31,56						
		-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2		-150,36						
		-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)		-13,66						
		1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84*2		220,10						
		m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0,60)*2,84*2		540,03						
		(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84*2		779,01						
		(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2		238,25						
		(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2		150,64						
		ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3,0)*0,20		27,38						
		(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*0,30		29,38						
		(1,60*2+2,28*4)*0,30		3,70						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)		-96,30						
		-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)		-26,93						
		-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2		-217,20						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)		-15,02						
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-234,;(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,84*2		648,20						
		236-238,240-242,244-246,248-252,254-255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,84*2		567,55						
		(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2		266,22						
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2		101,22						
		(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2		152,22						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						
		-(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5)		-23,63						
		-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)		-12,36						
		-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		-15,90						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-12,86						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-325,;(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,82*2		643,64						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,82*2		563,55						
		(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2		265,71						
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80*2		222,96						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						
		-								
		(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5)		-23,63						
		-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)		-12,36						
		-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		-15,90						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-12,86						
		0								
		nad 1 podzem. podlažím:(32,04*7,19+17,95*10,30)+7,75*3,51		442,46						
		(6,30*10,30+6,80*3,36)		87,74						
		1								
		PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,155)		653,87						
		14,09*10,30+(5,65*3,95+6,785*5,40)		204,08						
		-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)		-31,97						
		2								
		PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,155)		653,87						
		14,09*10,30+11,09*5,40-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)		173,04						
		3 PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+6,79*2,80)		594,57						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(14,09*10,30+11,09*5,40)-6,79*2,80 0		186,00						
		1PP-3podlaží-lůžkový výtah- strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4		294,33						
		1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10 m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08- 1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5		3,69 84,10						
439	784164111R00	Malba latexová univerzální, bílá, bez penetr.1x 1PP-3podlaží-lůžkový výtah- strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4 1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10 m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08- 1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5	m2	382,13 294,33 3,69 84,10	39,80	15 208,71	0,00015	0,05732		
440	784165522R00	Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x 1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029- 041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+18,68 +38,69 20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58 +4,98 29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+1 1,09 5,52 1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131- 133,139,141+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+ 3,58+3,87 m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157- 158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+ 5,83+5,95 21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95 +21,94 9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36 2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232- 234,239,241+100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,8 1+3,58+3,87	m2	11 956,40 195,16 135,55 153,38 5,52 208,19 193,12 156,82 122,06 247,71	42,50	508 147,13	0,00048	5,73907		

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		236-238,240-242,244-246,248-252,254- 255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+ 5,95		180,05						
		21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95		134,88						
		21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91		148,14						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323- 325,99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58 +3,87+13,88		261,57						
		327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353- 354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6		247,06						
		9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91		126,20						
		0								
		1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029- 041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,55*2+1,80+3,1 0)*2,84*2		309,05						
		(2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84* 2		249,69						
		(4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2		396,18						
		(2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2		153,36						
		(2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2		182,73						
		(3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80* 2		170,25						
		(2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82 *2		218,44						
		(1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2		64,86						
		ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20		14,14						
		(1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30		13,98						
		(1,60*2+2,28*4)*0,30		3,70						
		odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20		-31,56						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		$-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2$		-150,36						
		$-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)$		-13,66						
		1 podlaží-m.č.102-104,107-113,115-125,127-129,131-133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84*2		220,10						
		m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0,60)*2,84*2		540,03						
		$(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84*2$		779,01						
		$(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2$		238,25						
		$(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2$		150,64						
		ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3,0)*0,20		27,38						
		$(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*0,30$		29,38						
		$(1,60*2+2,28*4)*0,30$		3,70						
		odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)		-96,30						
		$-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)$		-26,93						
		$-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2$		-217,20						
		$-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)$		-15,02						
		2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-234,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,84*2		648,20						
		236-238,240-242,244-246,248-252,254-255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,84*2		567,55						
		$(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2$		266,22						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2		101,22						
		(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2		152,22						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						
		-								
		(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5)		-23,63						
		-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)		-12,36						
		-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		-15,90						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-12,86						
		3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-325,;(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60)*2,82*2		643,64						
		327-329,331-333,335-337,339-341,343-345,347-351,353-354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)*2,82*2		563,55						
		(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,80*2		265,71						
		(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80*2		222,96						
		ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*29)*0,20		30,51						
		(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20		18,38						
		(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		15,90						
		odpočet:-								
		(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)		-83,92						

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		-								
		(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,5)		-23,63						
		-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)		-12,36						

		-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30		-15,90						
		-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)		-12,86						
		0								
		nad 1 podzem. podlažím:(32,04*7,19+17,95*10,30)+7,75*3,51		442,46						
		(6,30*10,30+6,80*3,36)		87,74						
		1								
		PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,155)		653,87						
		14,09*10,30+(5,65*3,95+6,785*5,40)		204,08						
		-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)		-31,97						
		2								
		PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,155)		653,87						
		14,09*10,30+11,09*5,40-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)		173,04						
		3 PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+6,79*2,80)		594,57						
		(14,09*10,30+11,09*5,40)-6,79*2,80		186,00						
	Celkem za	784 Malby				652 910,42		7,89394		
Díl:	795	Lokální vytápění								
441	795931301U00	Osazení dvířka litina/ocel Z 141, 142	kus	24,00	225,00	5 400,00				
		3+21		24,00						
	Celkem za	795 Lokální vytápění				5 400,00				
Díl:	M 211	Elektromontáže - slaboproud								
442	M 211.1	Strukturovaná kabeláž	soubor	1,00	1 028 684,40	1 028 684,40				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
443	M 211.10	Multimedia	soubor	1,00	146 467,20	146 467,20				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
444	M 211.2	Společná televizní anténa	soubor	1,00	479 096,40	479 096,40				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
445	M 211.3	Průmyslová televize	soubor	1,00	292 708,80	292 708,80				

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
446	M 211.4	Elektrická zabezpečovací signalizace	soubor	1,00	257 879,40	257 879,40				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EZS.								
447	M 211.5	Lékařské dorozumívací zařízení	soubor	1,00	1 593 337,92	1 593 337,92				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
448	M 211.6	Domácí rozhlas s nuceným poslechem	soubor	1,00	829 343,53	829 343,53				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
449	M 211.7	Aktivní prvky	soubor	1,00	137 782,80	137 782,80				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
450	M 211.8	Elektrická požární signalizace	soubor	1,00	1 289 901,60	1 289 901,60				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EPS.								
451	M 211.9	Elektronická evidence docházky	soubor	1,00	55 312,80	55 312,80				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.								
	Celkem za	M 211 Elektromontáže - slaboproud				6 110 514,85				
Díl:	M 212	Elektromontáže - silnoproud								
452	M 212	Silnoproudé rozvody	komple	1,00	5 255 190,54	5 255 190,54				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet elektroinstalací.								
	Celkem za	M 212 Elektromontáže - silnoproud				5 255 190,54				
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení								
453	M 24	Vzduchotechnická zařízení	soubor	1,00	3 023 190,20	3 023 190,20				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet VZT.								
	Celkem za	M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				3 023 190,20				
Díl:	M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení								
454	M 36	Měření a regulace	soubor	1,00	459 173,57	459 173,57				
		Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet M+R.								
	Celkem za	M36 Montáže měřicích a regulačních zařízení				459 173,57				
Díl:	M52	Montáž zař.pro obsluhu dopravy								
455	M52.1	Osobní výtah typ Mono Space 700-PW21/10-19 nosnost 1600 kg, max.21 osob, rychlost 1,0 m/s	soubor	2,00	995 600,00	1 991 200,00				
		Cena převzata z cenové nabídky.								
456	M52.2	Malý nákladní výtah typ BKG 500.15/44F nosnost 500 kg, rychlost 0,15 m/s	soubor	1,00	375 400,00	375 400,00				
		Cena převzata z cenové nabídky.								

Slepý rozpočet

Stavba :	1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.e	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Ubytovací objekt	Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
457	M52.3	Malý nákladní výtah typ BKG 300.15/45F nosnost 300 kg, rychlost 0,15 m/s <i>Cena převzata z cenové nabídky.</i>	soubor	1,00	436 500,00	436 500,00				
	Celkem za	M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy				2 803 100,00				

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení		Objednatel:			
Druh stavby:	zdravotní instalace		Projektant:			
Lokalita:	Valašské Meziříčí		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	19.4.2013		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	43 077,60	43 077,60	0,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00
	721	Vnitřní kanalizace	261 152,94	153 082,96	414 235,90	1,52
	722	Vnitřní vodovod	422 097,83	377 958,70	800 056,53	13,06
	723	Vnitřní plynovod	35 647,01	21 634,89	57 281,90	0,75
	724	Strojní vybavení	11 220,09	742,51	11 962,60	0,00
	725	Zařizovací předměty	847 470,07	130 835,83	978 305,90	4,03
	783	Nátěry	834,87	2 558,13	3 393,00	0,01
		Ostatní materiál	11 007,50	0,00	11 007,50	58,45
				Celkem:	2 322 200,93	

Slepý rozpočet

Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	zdravotní instalace	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Valašské Meziříčí	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	19.4.2013	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry			cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky					43 077,60	43 077,60			
1		132201301R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	93,00	463,20		43 077,60	43 077,60			RTS II / 2013
			311x0,6x0,5									
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					2 880,00	2 880,00			
2		905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.	h	16,00	180,00		2 880,00	2 880,00			RTS II / 2013
			Revize plynu									
			Výpočet výměr u ks a souborů je x 1									
		721	Vnitřní kanalizace				261 152,94	153 082,96	414 235,90		1,52	
			Položky výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8 03-9,03-10,03-11,03-12,03-13,03-14,03-15,03-19									
3		55162277.A	Vpust' podlahová sklepni DN 110	kus	5,00	5 688,80	28 444,00		28 444,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: Podlahová vpust (sklepní) s ležatým odtokem DN 110 s trojnásobnou zpětnou armaturou proti vzduté vodě (2x automatická, 1x nouzový uzávěr), s plastovou vtokovou mřížkou 180 x 125 mm, revizním poklopem a lapačem nečistot. Dle ČSN EN 13564-1, Zpětná armatura typ 5. Třída zatížení K3 (300 kg)</i>									
4		721-31VD	Zvuková izolace izol-přířezy pro DN 100-1m	ks	72,00	1 342,90	91 875,75	4 813,05	96 688,80			
			pro potrubí pod stropem v patrech									
5		721152303R00	Nosný žlábek pro potrubí DN 72	m	105,00	52,00	3 204,34	2 255,66	5 460,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
			22+36+12+16+19									
6		721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm vč.tvarovek	m	28,00	174,20	1 694,03	3 183,57	4 877,60	0,00	0,01	RTS II / 2013
			8+2+6+12									
7		721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vč.tvarovek	m	8,00	201,50	476,13	1 135,87	1 612,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
			2+3+3									
8		721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vč.tvarovek	m	116,00	209,30	7 202,40	17 076,40	24 278,80	0,00	0,05	RTS II / 2013
			18+22+32+44									
9		721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm vč.tvarovek	m	17,00	218,40	1 208,40	2 504,40	3 712,80	0,00	0,01	RTS II / 2013
			6+3+4+4									
10		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm vč.tvarovek	m	370,00	247,00	36 084,30	55 305,70	91 390,00	0,00	0,48	RTS II / 2013
			62+45+56+38+82+32+46+9									
11		721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm vč.tvarovek	m	72,00	287,30	12 013,16	8 672,44	20 685,60	0,00	0,12	RTS II / 2013
			16+18+20++16+2									
12		721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	163,00	221,00	11 109,69	24 913,31	36 023,00	0,00	0,34	RTS II / 2013
			vč.tvarovek									
			54+42+18+22+27									
13		721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	103,00	247,00	9 898,07	15 542,93	25 441,00	0,00	0,26	RTS II / 2013
			vč.tvarovek									
			22+42+28+11									
14		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	45,00	292,50	6 974,27	6 188,23	13 162,50	0,00	0,16	RTS II / 2013
			vč.tvarovek									
			12+14+16+3									
15		721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	16,00	41,60		665,60	665,60			RTS II / 2013

16	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	90,00	45,50		4 095,00	4 095,00			RTS II / 2013
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	63,00	49,40		3 112,20	3 112,20			RTS II / 2013
18	721223423RT1	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N	kus	25,00	994,50	23 601,49	1 261,01	24 862,50	0,00	0,02	RTS II / 2013
		mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110									
19	721234104R00	Vtok střešní PP s přírubou pro plochou střechu DN 125	kus	5,00	5 155,80	25 413,59	365,41	25 779,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
20	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930	kus	20,00	96,20	1 872,99	51,01	1 924,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
		s těsnící manžetou									
21	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	266,00	6,50	53,02	1 675,98	1 729,00			RTS II / 2013
		163+103									
22	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	45,00	6,50	27,31	265,19	292,50			RTS II / 2013
		45x1									
	722	Vnitřní vodovod				422 097,83	377 958,70	800 056,53		13,06	
		Položky výkres č. 03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-13									
		03-14,03-15,03-16,03-17,03-18,03-19									
23	722-12VD	Protipožární pěna dotěsnění trubek přes strop	ks	160,00	115,70	16 161,27	2 350,73	18 512,00			
24	722-1VD	Výtokový ventil se zp.klapkou na hadici DN-15	ks	1,00	426,40	359,61	66,79	426,40			
25	722-21VD	Manometr 0-10 bar	ks	1,00	497,90	452,64	45,26	497,90			
26	722-2VD	Pojistný ventil DN 25 otev 0.59 MPa	ks	1,00	704,60	540,52	164,08	704,60			
27	722-61VD	Regulační ventil pro cirkulaci TUV-DN 15	ks	20,00	2 375,10	44 851,67	2 650,33	47 502,00			
		pro nastavení průtoku									
		s možností měření teploty a průtoku									
28	722-7VD	Rohový ventil s filtrem DN 15	ks	148,00	81,90	9 837,50	2 283,70	12 121,20			
29	722-921VD	Zkouška hydrantu	ks	4,00	624,00	2 496,00		2 496,00			
30	722-922VD	Hygienický rozbor vody	soub	1,00	6 760,00	6 760,00		6 760,00			
31	722-92VD	Nosný žlábek pro plastové potrubí do DN 50	m	802,00	33,54	22 152,18	4 746,90	26 899,08			
		pozinkovaný dle průměru volně vedeného plast. potrubí									
		<i>RTS komentář: Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>									
32	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	4,00	275,60	373,68	728,72	1 102,40	0,02	0,06	RTS II / 2013
		4x1									
33	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	6,00	357,50	970,08	1 174,92	2 145,00	0,01	0,08	RTS II / 2013
		2x3									
34	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	12,00	410,15	2 358,15	2 563,65	4 921,80	0,02	0,19	RTS II / 2013
		6+6									
35	722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50	m	63,00	580,45	17 006,72	19 561,63	36 568,35	0,02	1,14	RTS II / 2013
		63x1									
36	722172331R00	Potrubí z PPR PN 20, D 20/3,4 mm	m	395,00	157,30	15 566,96	46 566,54	62 133,50	0,00	1,58	RTS II / 2013
		82+82+84+60+20+37+30									
37	722172332R00	Potrubí z PPR PN 20, D 25/4,2 mm	m	600,00	166,40	27 874,89	71 965,11	99 840,00	0,01	3,13	RTS II / 2013
		92+92+86+88+56+64+42+36+44									
38	722172333R00	Potrubí z PPR PN 20, D 32/5,4 mm	m	659,00	183,30	43 219,27	77 575,43	120 794,70	0,01	3,57	RTS II / 2013
		102+86+92+40+58+72+96+54+30+29									
39	722172334R00	Potrubí z PPR PN 20, D 40/6,7 mm	m	144,00	211,90	14 478,09	16 035,51	30 513,60	0,01	0,83	RTS II / 2013
		20+32+16+24+44+8									
40	722172335R00	Potrubí z PPR PN 20, D 50/8,3 mm	m	24,00	257,40	2 791,70	3 385,90	6 177,60	0,01	0,15	RTS II / 2013
		12+12									
41	722172336R00	Potrubí z PPR PN 20, D 63/10,5 mm	m	102,00	374,40	20 337,46	17 851,34	38 188,80	0,01	0,69	RTS II / 2013
		52+26+24									
42	722172337R00	Potrubí z PPR PN 20, D 75/10,3 mm	m	87,00	471,90	25 713,10	15 342,20	41 055,30	0,01	0,45	RTS II / 2013
		42+20+25									
43	722181214RT7	Izolace návrková tl. stěny 20 mm	m	395,00	28,73	6 260,13	5 088,22	11 348,35	0,00	0,02	RTS II / 2013
		vnitřní průměr 22 mm									

		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
		82+82+84+60+20+37+30										
44	722181214RT8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	600,00	32,89	11 477,18	8 256,82	19 734,00	0,00	0,04	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 25 mm										
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
		92+92+86+88+56+64+42+36+44										
45	722181214RU1	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	659,00	37,83	13 748,93	11 181,04	24 929,97	0,00	0,05	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 32 mm										
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
		102+86+92+40+58+72+96+54+30+29										
46	722181214RU4	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	144,00	43,03	3 529,47	2 666,85	6 196,32	0,00	0,02	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 42 mm										
		20+32+16+24+44+8										
47	722181214RU7	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	24,00	50,31	682,03	525,41	1 207,44	0,00	0,00	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 52 mm										
		12+12										
48	722181214RY3	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	102,00	59,41	3 656,74	2 403,08	6 059,82	0,00	0,02	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 63 mm										
		52+26+24										
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
49	722181214RY5	Izolace návleková tl. stěny 20 mm	m	87,00	63,70	3 394,46	2 147,44	5 541,90	0,00	0,02	RTS II / 2013	
		vnitřní průměr 76 mm										
		RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.										
		42+20+25										
50	722190221R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	34,00	889,20	22 647,33	7 585,47	30 232,80	0,01	0,19	RTS II / 2013	
		technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury										
		a případné zápachové uzávěrky výkres č. 13-19										
51	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	5,00	1 595,10	6 017,87	1 957,63	7 975,50	0,01	0,04	RTS II / 2013	
		technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury										
		a případné zápachové uzávěrky výkres č. 13-19										
52	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2,00	2 254,20	3 482,45	1 025,95	4 508,40	0,01	0,02	RTS II / 2013	
		technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury										
		a případné zápachové uzávěrky										
53	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	263,00	39,00		10 257,00	10 257,00			RTS II / 2013	
54	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	45,50		91,00	91,00			RTS II / 2013	
55	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	4,00	62,40		249,60	249,60			RTS II / 2013	
56	722212440R00	Štítky orientační s popisem	soubor	8,00	156,00	888,24	359,76	1 248,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
57	722220131R00	Nástěnka K 247, pro I G 1/2	kus	263,00	50,70	6 279,60	7 054,50	13 334,10	0,00	0,17	RTS II / 2013	
58	722220132R00	Nástěnka K 247, pro G 3/4	kus	2,00	57,20	60,59	53,81	114,40	0,00	0,00	RTS II / 2013	
59	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet , DN 15	kus	1,00	156,00	132,62	23,38	156,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
60	722237221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00	165,10	240,15	90,05	330,20	0,00	0,00	RTS II / 2013	
61	722237222R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 20	kus	44,00	244,40	8 144,61	2 608,99	10 753,60	0,00	0,02	RTS II / 2013	
62	722237223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	30,00	384,80	9 438,62	2 105,38	11 544,00	0,00	0,02	RTS II / 2013	
63	722237224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	14,00	553,80	6 548,71	1 204,49	7 753,20	0,00	0,01	RTS II / 2013	
64	722237225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	2,00	874,90	1 518,53	231,27	1 749,80	0,00	0,00	RTS II / 2013	
65	722237226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	2,00	1 274,00	2 262,71	285,29	2 548,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
66	722237227R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	1,00	3 736,20	3 541,50	194,70	3 736,20	0,00	0,00	RTS II / 2013	
67	722237663R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	157,30	131,87	25,43	157,30	0,00	0,00	RTS II / 2013	
68	722237666R00	Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50	kus	3,00	579,80	1 487,33	252,07	1 739,40	0,00	0,00	RTS II / 2013	
69	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi	kus	4,00	7 488,00	28 081,25	1 870,75	29 952,00	0,03	0,12	RTS II / 2013	
		průměr 25/30 m										
		RTS komentář: Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.										
70	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	1 907,00	6,50	3 039,83	9 355,67	12 395,50	0,00	0,34	RTS II / 2013	

		4+6+12+63+395+600+659+144+24										
71		722290229R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100	m	189,00	6,50	284,10	944,40	1 228,50	0,00	0,06	RTS II / 2013
			102+87									
72		722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	2 096,00	6,50	819,49	12 804,51	13 624,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
		723	Vnitřní plynovod				35 647,01	21 634,89	57 281,90		0,75	
			Položky výkres č. 03a-2,03a-3									
73		723-7VD	Bezpečnostní plynový ventil DN 50	ks	1,00	10 432,50	10 227,94	204,56	10 432,50			
			čidlem úniku plynu-230V									
74		723-83VD	manometr O-6 kPa s khoutem	ks	1,00	1 272,70	1 211,49	61,21	1 272,70			
75		723-84VD	Odvzdušňovací potrubí DN 15 s uzávěry	ks	1,00	1 621,10	1 486,81	134,29	1 621,10			
76		723-85VD	směrové šípky na potrubí	ks	2,00	3 250,00	5 208,33	1 291,67	6 500,00			
77		723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	6,00	217,10	578,77	723,83	1 302,60	0,01	0,07	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>									
			6x1									
78		723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	24,00	279,50	2 626,20	4 081,80	6 708,00	0,01	0,36	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>									
			24x1									
79		723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9	m	25,00	451,10	6 802,73	4 474,77	11 277,50	0,01	0,20	RTS II / 2013
			25x1									
80		723150314R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6	m	3,00	605,80	1 221,99	595,41	1 817,40	0,01	0,04	RTS II / 2013
			3x1									
81		723150342R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25	kus	2,00	70,20	66,87	73,53	140,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
82		723150345R00	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 80/50	kus	2,00	84,50	80,42	88,58	169,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
83		723150367R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 s nátěrem	m	2,00	219,70	278,20	161,20	439,40	0,00	0,01	RTS II / 2013
			4x0.5									
84		723150371R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4	m	3,00	518,70	1 135,18	420,92	1 556,10	0,01	0,03	RTS II / 2013
			s ochranou proti korozi 3x1									
85		723160206R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4	soubor	1,00	637,00	421,83	215,17	637,00	0,01	0,01	RTS II / 2013
			s armaturami									
86		723160336R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4" R=280 mm	soubor	1,00	156,00	6,59	149,41	156,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
87		723190203R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	4,00	71,50	123,82	162,18	286,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
			včetně uzávěru pro technologii									
88		723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20	kus	3,00	156,00	186,95	281,05	468,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
89		723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	58,00	6,50		377,00	377,00			RTS II / 2013
			6+24+25+3									
90		723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	58,00	71,50		4 147,00	4 147,00			RTS II / 2013
91		723190917R00	Vysazení odbočky na plynové STL potrubí	kus	1,00	4 160,00	742,11	3 417,89	4 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
92		723237213R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 15	kus	1,00	183,30	132,23	51,07	183,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
93		723237214R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20	kus	3,00	266,50	600,39	199,11	799,50	0,00	0,00	RTS II / 2013
94		723237218R00	Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50	kus	2,00	1 415,70	2 508,16	323,24	2 831,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
		724	Strojní vybavení				11 220,09	742,51	11 962,60			
			Položky výkres č. 03-3,03-16									
95		724-3VD	Cirkulační čerpadlo s bronzovými pouzdry 25-60 B	ks	2,00	5 981,30	11 220,09	742,51	11 962,60			
		725	Zařizovací předměty				847 470,07	130 835,83	978 305,90		4,03	
			Položky výkres č. 03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8									
			03-9,03-10,03-11,03-12,03-13,03-14,03-15									
			03-16,03-17,03-18,03-19									
96		286967581	Modul-WC Duofix,ovl. ze předu,odsáv. UP320, h=112cm	kus	39,00	7 199,40	280 776,60		280 776,60	0,01	0,57	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář:</i>	<i>Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání ze předu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka</i>									
97		725-07VD	Umývadlo invalidé 60x52,5	ks	6,00	2 122,90	12 737,40		12 737,40			

98	725-08VD	Inv.odtoková sada spec.umyvadlo	ks	6,00	165,10	990,60		990,60			
99	725-091VD	WC závěsné invalidé 39x70	ks	6,00	3 216,20	19 297,20		19 297,20			
100	725-092VD	WC sedátko inv.	ks	6,00	1 614,60	9 687,60		9 687,60			
101	725-91VD	Sprcha čtrt kruh 90/90+stěna	ks	2,00	10 557,30	19 576,34	1 538,26	21 114,60			
102	725-998VD	Sprcha vanička 90/90 stěna sklo 2x90	soubor	1,00	10 557,30	9 180,26	1 377,04	10 557,30			
103	725-99VD	Prodlužovací nástavec na pákovou baterii,inv.	ks	6,00	405,60	2 307,72	125,88	2 433,60			
104	725014161R00	Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm	soubor	33,00	2 207,40	63 063,37	9 780,83	72 844,20	0,02	0,62	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>									
105	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	10,00	3 887,00	34 892,35	3 977,65	38 870,00	0,01	0,14	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: Plastová mřížka je součástí dodávky výlevky.</i>									
106	725100001RA0	Umyvadlo, zápachová uzávěrka	kus	43,00	1 509,30	49 967,07	14 932,83	64 899,90	0,02	0,86	RTS II / 2013
107	725100002RA0	Dřez. baterie, zápachová uzávěrka	kus	25,00	2 809,30	52 836,53	17 395,97	70 232,50	0,01	0,22	RTS II / 2013
108	725100006RA0	Klozet závěsný,sedátko,přip.manžeta	kus	40,00	1 921,40	63 858,65	12 997,35	76 856,00	0,03	1,28	RTS II / 2013
109	725111241R00	Nádrž splachovací vysokopolož.6 l,se spl.trubkou, bílá	soubor	10,00	1 004,90	7 173,33	2 875,67	10 049,00	0,00	0,03	RTS II / 2013
110	725119306R00	Montáž klozetu závěsného-inv	soubor	6,00	286,00	433,52	1 282,48	1 716,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.</i>									
111	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	40,00	416,00		16 640,00	16 640,00			RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: Dodávka předstěnových systému se oceňuje samostatně</i>									
112	725119401R00	Doplnění kombifixu uchycení do šachtu	soubor	40,00	776,10		31 044,00	31 044,00			RTS II / 2013
113	725229102R00	Montáž van masážních s ovládacími pulty	soubor	1,00	546,00	133,50	412,50	546,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
114	725249103R00	Montáž sprchových koutů,vanička, stěna	soubor	3,00	715,00	105,26	2 039,74	2 145,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
115	725249104R00	Montáž masážních sprchových boxů ležtých s ovl.pulty	soubor	2,00	897,00	41,04	1 752,96	1 794,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
116	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	25,00	58,50	1 050,64	411,86	1 462,50	0,00	0,01	RTS II / 2013
117	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	25,00	156,00	2 687,76	1 212,24	3 900,00	0,00	0,05	RTS II / 2013
118	725334301R00	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,00	105,30	94,00	11,30	105,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
119	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	45,00	546,00	22 757,96	1 812,04	24 570,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
120	725823114R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	25,00	655,20	15 060,66	1 319,34	16 380,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
121	725823633R00	Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační-baterie	kus	4,00	5 869,50	22 992,35	485,65	23 478,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
122	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	11,00	764,40	7 788,64	619,76	8 408,40	0,00	0,02	RTS II / 2013
123	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	10,00	764,40	7 080,58	563,42	7 644,00	0,00	0,02	RTS II / 2013
124	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	28,00	682,50	17 078,49	2 031,51	19 110,00	0,00	0,04	RTS II / 2013
125	725860184RT1	Sífon pračkový HL406, DN 40/50	kus	42,00	2 934,10	120 544,48	2 687,72	123 232,20	0,00	0,04	RTS II / 2013
		podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "									
126	725980113R00	Dvířka vanová 300 x 300 mm	kus	15,00	171,60	1 453,72	1 120,28	2 574,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
127	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	20,00	110,50	1 822,45	387,55	2 210,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
	783	Nátěry				834,87	2 558,13	3 393,00		0,01	
		Položky výkres č. 03a-2,03a-3									
128	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email-plyn	m	58,00	58,50	834,87	2 558,13	3 393,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
		6+24+25+3									
		Ostatní materiál				11 007,50		11 007,50		58,45	
		Položky výkres č. 03-2,03-8,03-9,03-10,03-11,03-12									
129	58337213	Štěrkopísek	m3	35,00	314,50	11 007,50		11 007,50	1,67	58,45	RTS II / 2013
		obsyp kanalizace									
		311x0,38x0,3									
						Celkem:		2 322 200,93			
		kanalizace									
		kanalizační potrubí HT.systém-z polypropylénu pro kanalizaci uvnitř budovy dle ČSN EN 1451-1									
		kanalizační potrubí KG.systém-z PVC-U pro kanalizaci do země dle ČSN EN 13476-2									
		včetně tvarovek a uchycení									
		Vodovod									

		Potrubí polypropylen 90°C-PN 20 dle předpisů NV č.163/2002 včetně tvarovek a uchycení										
Poznámka:												
		Poznámka										
		Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející.										
		Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje										
		dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy										
		nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny										
		požadavky zadavatele.										
		Součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření										
		inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu										
		práce.										
		Součástí dodávky je zpracování dokumentace projektu										
		skutečného provedení										
		Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž										
		Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje										
		specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede										
		nabízející v samostatném dokumentu, který nebude										
		započítán do základní cenové nabídky.										
		Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené,										
		ale jsou bezpodmínečně dle projektové dokumentace nutné										
		pro kvalitní provedení díla je nabízející doplnit, a to včetně										
		detailního technického popisu a cenové kalkulace										

Slepý rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení		Objednatel:			
Druh stavby:	Ústřední vytápění		Projektant:			
Lokalita:	Valašské Meziříčí		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno dne:	16.3.2014		
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00
	713	Izolace tepelné	42 512,89	24 776,28	67 289,17	0,09
	732	Strojovny	290 965,35	12 999,35	303 964,70	0,20
	733	Rozvod potrubí	216 339,19	207 689,35	424 028,54	13,93
	734	Armatury	205 181,90	39 859,00	245 040,90	0,66
	735	Otopná tělesa	322 356,63	25 278,97	347 635,60	2,22
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	29 937,74	24 062,26	54 000,00	0,02
	783	Nátěry	11 330,22	40 499,78	51 830,00	0,14
				Celkem:	1 508 908,91	

Slepý rozpočet

Název stavby:			Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení			Doba výstavby:				Objednatel:				
Druh stavby:			Ústřední vytápění			Začátek výstavby:				Projektant:				
Lokalita:			Valašské Meziříčí			Konec výstavby:				Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		16.3.2014		Zpracoval:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta			M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová
			Rozměry					cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	soustava
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)							15 120,00	15 120,00			
1		904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci			h	24,00	180,00		4 320,00	4 320,00			RTS II / 2013
			Komplexni vyzkoušení a seznámení obsluhy s provozem											
2		904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci			h	72,00	150,00		10 800,00	10 800,00			RTS II / 2013
			Topná zkouška											
			Výpočet výměr u ks a souborů je x 1											
		713	Izolace tepelné						42 512,89	24 776,28	67 289,17		0,09	
			Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10											
3		713-11VD	Izolace potrubí z kamenné vlny tl.50mm/DN 70 do 250°C			m	26,00	192,40	3 055,10	1 947,30	5 002,40			
			13+13											
4		722181211RT6	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm			m	489,00	7,15	976,01	2 520,34	3 496,35	0,00	0,00	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 18 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			25+42+18+62+91+76+68+85+22											
5		722181211RT7	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm			m	252,00	7,80	581,93	1 383,67	1 965,60	0,00	0,01	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 22 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			35+62+54+78+23											
6		722181211RT9	Izolace nápleková tl. stěny 6 mm			m	28,00	10,40	95,48	195,72	291,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 28 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			14+14											
7		722181214RT6	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm			m	35,00	24,96	452,58	421,02	873,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 18 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			17+18											
8		722181214RT7	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm			m	144,00	27,56	2 189,23	1 779,41	3 968,64	0,00	0,01	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 22 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			18+22+36+42+26											
9		722181214RT9	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm			m	128,00	31,59	2 351,69	1 691,83	4 043,52	0,00	0,01	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 28 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			52+36+40											
10		722181214RU2	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm			m	120,00	36,53	2 635,32	1 748,28	4 383,60	0,00	0,01	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 35 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			22+42+56											
11		722181214RW2	Izolace nápleková tl. stěny 20 mm			m	118,00	46,41	3 217,61	2 258,77	5 476,38	0,00	0,02	RTS II / 2013
			vnitřní průměr 45 mm											
			RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.											
			18+25+32+25+18											

12		722181214RW8	Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 54 mm	m	22,00	54,08	721,31	468,45	1 189,76	0,00	0,00	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
			11+11									
13		722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 35 mm	m	10,00	94,77	646,25	301,45	947,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
			5+5									
14		722181215RU2	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 35 mm	m	238,00	94,77	15 380,83	7 174,43	22 555,26	0,00	0,02	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
			92+72+36+38									
15		722181215RW4	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 48 mm	m	26,00	146,51	2 630,90	1 178,36	3 809,26	0,00	0,00	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
			13+13									
16		722181215RY5	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 76 mm	m	17,00	198,90	2 686,59	694,71	3 381,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
			9+8									
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
17		722181215RY7	Izolace návleková tl. stěny 30 mm vnitřní průměr 89 mm	m	20,00	295,23	4 892,06	1 012,54	5 904,60	0,00	0,01	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.</i>									
			10+10									
		732	Strojovny				290 965,35	12 999,35	303 964,70		0,07	
			Položky výkres č. 04-9,04-10									
18		732-123VD	Deskový nerezový výměník tepla 300 kW vč.izolace a uchycení na podlahu+montáž parametry viz příloha	ks	2,00	49 433,80	89 796,14	9 071,46	98 867,60			
19		732-1VD	Ohřivač vody stojatý s dvojitou topnou vložkou/1MPa v plášti 1000 L-108 kW vč.tepelné izolace PUR s montáží +el.topná vložka 12 kW	ks	1,00	76 342,50	76 342,50		76 342,50			
20		732-2VD	Kombinovaný rozdělovač průtok 15 m3/hod hrdla dle chema,vč.tepelné izolace	m	3,00	6 982,30	19 435,27	1 511,63	20 946,90			
21		732-50VD	Oběhové čerpadlo 230V + izolační kryt elektronické s proměnlivým průtokem PN 16 Q=1,7 až 4,6 m3/hod, Tlak 12 až 38 kPa	ks	3,00	16 274,70	48 824,10		48 824,10			
22		732-512VD	Oběhové čerpadlo 230V+ izolační kryt elektronické s proměnlivým průtokem PN 16 Q=1,1 m3/hod, Tlak 38 kPa	ks	2,00	18 161,00	35 297,24	1 024,76	36 322,00			
23		732-513VD	Oběhové čerpadlo 230V+ izolační kryt elektronické s proměnlivým průtokem PN 16 Q=1,9 m3/hod, Tlak 14 kPa	ks	1,00	14 049,10	13 533,01	516,09	14 049,10			
24		732-62VD	Expanzní nádoba s membránou 300/6+připojovací armatura Plnicí tlak vzduchu 0,150 MPa	ks	1,00	7 936,50	7 306,62	629,88	7 936,50			
25		732119194R00	M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m	kus	1,00	676,00	430,47	245,53	676,00	0,07	0,07	RTS II / 2013
			<i>RTS komentář: Položka je určena i pro montáž rozdělovačů a sběračů kombinovaných.</i>									
		733	Rozvod potrubí-ocelové				216 339,19	207 689,35	424 028,54		13,93	
			Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10									

26		733-1VD	Směrové šipky na potrubí	ks	40,00	57,20	1 797,71	490,29	2 288,00			
		RTS komentář:	Potrubí včetně zednických výpomocí.									
27		733111102R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	518,00	110,11	19 887,55	37 149,43	57 036,98	0,01	3,57	RTS II / 2013
			25+42+18+62+91+76+68+85+51									
28		733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	404,00	155,61	29 779,73	33 086,71	62 866,44	0,01	2,78	RTS II / 2013
			35+62+54+78+58+41+75									
29		733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	154,00	172,38	13 443,92	13 102,60	26 546,52	0,01	1,01	RTS II / 2013
			18+22+36+42+36									
30		733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	160,00	243,88	22 873,47	16 147,33	39 020,80	0,01	1,19	RTS II / 2013
			30+55+32+43									
31		733111106R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	400,00	314,08	66 122,11	59 509,89	125 632,00	0,01	3,35	RTS II / 2013
			92+72+36+85+36+69+10									
32		733111107R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	80,00	386,10	19 681,85	11 206,15	30 888,00	0,01	0,70	RTS II / 2013
			12+32+20+28									
33		733111108R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50	m	74,00	545,61	23 652,62	16 722,52	40 375,14	0,01	0,77	RTS II / 2013
			18+26+30									
34		733113112R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	228,00	32,50		7 410,00	7 410,00			RTS II / 2013
35		733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	2,00	41,60		83,20	83,20			RTS II / 2013
36		733113115R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 25	kus	2,00	48,10		96,20	96,20			RTS II / 2013
37		733113116R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 32	kus	2,00	54,60		109,20	109,20			RTS II / 2013
38		733121221R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 70/3,2	m	26,00	580,45	8 779,99	6 311,71	15 091,70	0,01	0,23	RTS II / 2013
			8+9+5+4									
39		733121225R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6	m	19,00	757,64	9 471,77	4 923,39	14 395,16	0,01	0,26	RTS II / 2013
			8+8									
40		733124112R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/10	kus	42,00	15,60	305,57	349,63	655,20	0,00	0,04	RTS II / 2013
41		733124113R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15	kus	10,00	23,40	110,61	123,39	234,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
42		733124115R00	Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25	kus	12,00	31,20	177,42	196,98	374,40	0,00	0,01	RTS II / 2013
43		733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub.ocelových do DN 50	kus	8,00	115,70	254,87	670,73	925,60	0,00	0,01	RTS II / 2013
		734	Armatury				205 181,90	39 859,00	245 040,90		0,66	
			Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10									
44		734-175VD	Regulátor.dif.tlaku s omezovačem průtoku DN 50 kvs=28 m3/hod	ks	1,00	26 059,80	23 225,79	2 834,01	26 059,80			
			PN 25,s impulzním potrubím 1,6m,rozsah nastavení 40-220kPa									
			teplota do 150°C,příruba s hrubou těsnící lištou									
			tlakově vyvážený-přímočinný									
45		734-17VD	Montáž uzlů VZT-dodaných VZT	ks	2,00	1 157,00		2 314,00	2 314,00			
46		734-1VD	Regulační ventil závitový DN 25,pro nastavení průtoku	ks	1,00	1 419,60	1 419,60		1 419,60			
			s možností měření teploty a průtoku									
47		734-2VD	Regulační ventil závitový DN 32 pro nastavení průtoku	ks	1,00	1 836,90	1 836,90		1 836,90			
			s možností měření teploty a průtoku									
48		734-75VD	Automatické vyvažovací ventily DN 15	ks	2,00	1 801,80	3 350,25	253,35	3 603,60			
			zkrat VZT									
49		734-82VD	Pojistný ventil pružinový 3/4x1" otev 3 bar	ks	2,00	222,30	421,75	22,85	444,60			
			průřez sedla ventilu 176 mm2									
50		734-93VD	Orientační štítky s popisem	ks	8,00	156,00	1 024,00	224,00	1 248,00			
51		734111411R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 15 horká voda	soubor	18,00	1 066,00	16 421,71	2 766,29	19 188,00	0,01	0,09	RTS II / 2013
52		734111416R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 65 horká voda	soubor	6,00	2 753,40	14 447,88	2 072,52	16 520,40	0,03	0,15	RTS II / 2013
53		734119112R00	Montáž měřiče tepla DN 25 horká voda-dod.teplárna	soubor	1,00	416,00	227,62	188,38	416,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
54		734119114R00	Montáž regulátoru pro výměník dod. MaR DN 50	soubor	1,00	572,00	334,17	237,83	572,00	0,01	0,01	RTS II / 2013
55		734163411R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 15 horká voda	soubor	1,00	1 006,20	870,30	135,90	1 006,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
56		734163416R00	Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 65 horká voda	soubor	1,00	2 653,30	2 365,89	287,41	2 653,30	0,02	0,02	RTS II / 2013
57		734172113R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 40	soubor	20,00	234,00	2 804,27	1 875,73	4 680,00	0,01	0,11	RTS II / 2013
58		734172114R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50	soubor	4,00	312,00	745,67	502,33	1 248,00	0,01	0,03	RTS II / 2013
59		734172116R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65	soubor	6,00	325,00	1 204,38	745,62	1 950,00	0,01	0,06	RTS II / 2013
60		734172117R00	Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80	soubor	2,00	416,00	552,02	279,98	832,00	0,01	0,03	RTS II / 2013

61	734209113R00	Montáž armatur solenoid HV MaR, G 1/2	kus	1,00	195,00	10,70	184,30	195,00			RTS II / 2013
62	734209113R00	Montáž vodoměru HV MaR G 1/2	kus	1,00	234,00	12,84	221,16	234,00			RTS II / 2013
63	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3závitů, G 1-MaR	kus	4,00	58,50	21,22	212,78	234,00			RTS II / 2013
64	734215132R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 10	kus	6,00	152,10	797,91	114,69	912,60	0,00	0,00	RTS II / 2013
65	734215133R00	Ventil odvzdušňovací automat. DN 15	kus	13,00	157,30	1 793,52	251,38	2 044,90	0,00	0,00	RTS II / 2013
66	734226211RT4	Ventil radiátorový s term.hlavicí přímý, vnitř. závit. DN 10 od atestovaného výrobce	kus	31,00	531,70	14 241,32	2 241,38	16 482,70	0,00	0,01	RTS II / 2013
67	734226212RT4	Ventil radiátorový s term.hlavicí přímý, vnitř. závit. DN 15 od atestovaného výrobce	kus	1,00	534,30	462,27	72,03	534,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
68	734226221RT4	Ventil radiátorový s term.hlavicí rohový, vnitř. závit. DN 10 od atestovaného výrobce	kus	83,00	536,90	37 613,18	6 949,52	44 562,70	0,00	0,02	RTS II / 2013
69	734235131R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15	kus	30,00	241,80	5 760,53	1 493,47	7 254,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
70	734235132R00	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20	kus	22,00	317,20	5 589,68	1 388,72	6 978,40	0,00	0,01	RTS II / 2013
71	734235221R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 15	kus	2,00	166,40	242,04	90,76	332,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
72	734235223R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 25	kus	1,00	384,80	314,62	70,18	384,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
73	734235224R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 32	kus	9,00	553,80	4 209,89	774,31	4 984,20	0,00	0,01	RTS II / 2013
74	734235225R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 40	kus	11,00	874,90	8 351,94	1 271,96	9 623,90	0,00	0,01	RTS II / 2013
75	734235226R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 50	kus	3,00	1 275,30	3 397,53	428,37	3 825,90	0,00	0,01	RTS II / 2013
76	734235228R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 80	kus	2,00	4 563,00	8 661,83	464,17	9 126,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
77	734245421R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 15	kus	2,00	81,90	124,08	39,72	163,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
78	734245423R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 25	kus	1,00	157,30	127,48	29,82	157,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
79	734245424R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 32	kus	3,00	273,00	687,22	131,78	819,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
80	734245425R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 40	kus	3,00	371,80	931,67	183,73	1 115,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
81	734245426R00	Klapka zpětná, 2xvnitřní závit DN 50	kus	1,00	579,80	495,78	84,02	579,80	0,00	0,00	RTS II / 2013
82	734266111R00	Šroubení reg. rohové, vnitř. z. DN 10	kus	83,00	183,30	13 219,94	1 993,96	15 213,90			RTS II / 2013
83	734266121R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. DN 10	kus	31,00	183,30	4 937,57	744,73	5 682,30	0,00	0,00	RTS II / 2013
84	734266122R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. DN 15	kus	1,00	198,90	174,83	24,07	198,90	0,00	0,00	RTS II / 2013
85	734291112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/8	kus	25,00	72,80	1 398,05	421,95	1 820,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
86	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	18,00	80,60	1 135,47	315,33	1 450,80	0,00	0,01	RTS II / 2013
87	734295214R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32	kus	2,00	503,10	846,11	160,09	1 006,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
88	734295215R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	3,00	627,90	1 573,41	310,29	1 883,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
89	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	1,00	1 038,70	907,85	130,85	1 038,70	0,00	0,00	RTS II / 2013
90	734295218R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 80	kus	1,00	4 065,10	3 834,47	230,63	4 065,10	0,00	0,00	RTS II / 2013
91	734411121R00	Teploměr rohový s pouzdem typ 160/A-0-160°C horká voda	kus	2,00	795,60	1 258,61	332,59	1 591,20	0,00	0,00	RTS II / 2013
92	734411142R00	Teploměr dvoukrovový DTR, pevný stonek 100 mm 0-120°C	kus	29,00	423,80	8 872,90	3 417,30	12 290,20	0,00	0,02	RTS II / 2013
93	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 100	kus	2,00	497,90	919,58	76,22	995,80	0,00	0,01	RTS II / 2013
94	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-16 MPa D 100	kus	2,00	497,90	919,58	76,22	995,80	0,00	0,01	RTS II / 2013
95	734494121R00	Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm	kus	1,00	36,40	19,69	16,71	36,40	0,00	0,00	RTS II / 2013
96	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	10,00	23,40	64,39	169,61	234,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
735		Otopná tělesa				322 356,63	25 278,97	347 635,60		2,22	
		Položky výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7									
97	484518313	Těleso otopné trubk. 1820.450	kus	14,00	2 031,90	28 446,60		28 446,60	0,01	0,19	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: trubkové otopné těleso Popis Trubková otopná tělesa jsou vyrobená z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru "D" a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávána včetně odvzdušňovacích a zaslepovacích zátek.</i>									
98	484518314	Těleso otopné trubk. 1820.600	kus	11,00	2 238,60	24 624,60		24 624,60	0,02	0,18	RTS II / 2013
99	484568201	Konvektor, radiátor v.150, dl.800, š. 240 na podlahu	kus	11,00	4 976,40	54 740,40		54 740,40	0,01	0,14	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 240 mm, v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem</i>									
100	484568202	Konvektor, radiátor v.150, dl.1000, š. 240 na podlahu	kus	14,00	5 808,40	81 317,60		81 317,60	0,02	0,21	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 1000 mm; hloubka tělesa 240 mm; v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem</i>									
101	484568203	Konvektor, radiátor v.150, dl.1200, š. 240 na podlahu	kus	5,00	6 575,40	32 877,00		32 877,00	0,02	0,09	RTS II / 2013
		<i>RTS komentář: konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 1200 mm; hloubka tělesa 240 mm; v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem</i>									
102	484568205	Konvektor, radiátor v.150, dl.1800, š. 240 na podlahu	kus	1,00	8 873,80	8 873,80		8 873,80	0,03	0,03	RTS II / 2013

		Měrná tepelná kapacita	$\text{kJ/kg,}^\circ\text{C}$	4,201		4,185						
		Tepelná vodivost	$\text{W/m,}^\circ\text{C}$	0,6714		0,6544						
		Min. teplota média na stěně	$^\circ\text{C}$	52,01								
		Max. teplota média na stěně	$^\circ\text{C}$			82,93						
		Koeficient přestupu tepla	$\text{W/m}^2,^\circ\text{C}$	5390		9960						
		Střední teplota stěny	$^\circ\text{C}$	68,88		67,37						
		Rychlost v kanálech	m/s	0,0827		0,219						
		Smykové napětí v mezní vrstvě	Pa	3,37		21,5						

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	3360_DSV
Projekt:	Elektroinstalace, hromosvod	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	ing.Petlach		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka		1 625 128,80	65 988,00
Montáž - materiál		2 641 268,83	
Montáž - práce			912 604,91
Mezisoučet 1			5 244 990,54
Nátěry			
Zemní práce			
PPV			10 200,00
Mezisoučet 2			5 255 190,54
Základní náklady celkem			5 255 190,54
VRN			
Náklady celkem			5 255 190,54
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	MOTORGENERÁTOR viz výkres č.05-04								
	naftový, čtyřdobý, 4-válec s přímým vstřikem paliva, chlazený vodou.								
	Výkon: 65 kVA / 52 kW, spotřeba nafty: 12,2l/hod při 75% zátěži								
	Interní dvouplošná nádrž: 160 l, Chlazení: vodní, Spouštění: elektrické, 12V DC,								
	rozměry soustrojí: d2080 mm, š670 mm, v 1450 mm,								
	rozměry kapotáže: d 2400 x š 800 x v 1790 mm								
	žaluzie, síto, mezi kus, přetlaková klapka, pružný člen								
1	Hmotnost s prázdnou nádrží: 1280 kg. Rozvážecová skříň ATS s výzbrojí pro převodní výkonu a automatický záskok při ztrátě napětí	ks	1	438 504,00	438 504,00	29 400,00	29 400,00	467 904,00	467 904,00
2	Ekologická venkovní vana	ks	1	16 272,00	16 272,00			16 272,00	16 272,00
3	VZT odtah vzduchu na fasádu	ks	1	28 800,00	28 800,00			28 800,00	28 800,00
4	VZT přívod vzduchu na fasádu	ks	1	27 600,00	27 600,00			27 600,00	27 600,00
5	odvod spalin mimo MG na střechu průměr 100 + izolace a opláštění, celkový průměr 200 mm	m	13	6 600,00	85 800,00			6 600,00	85 800,00
	TRAFO viz výkres č.05-04								
6	400kVA, 22/0,4kV, suché, nízkoztrátové	ks	1	249 600,00	249 600,00	16 800,00	16 800,00	266 400,00	266 400,00
	Rozváděč RVN viz výkres č.05-04 Dodávka rozvodných závodů? 1x přívodní pole s odpínačem, 1x vývodové pole pro transformátor s odpínačem a pojistkami								
7	25kV, odpínač+pojistky	ks	1	187 200,00	187 200,00	5 760,00	5 760,00	192 960,00	192 960,00
	Rozváděč RH zapuštěná rozvodnice (2x800x1800x250)mm, EI30dP1								
8	IP40/20, 400V,300A, viz v.č.05-21	ks	1	150 004,80	150 004,80	960,00	960,00	150 964,80	150 964,80
	Rozváděč RPO zapuštěná rozvodnice (600x850x250)mm, EI30dP1								
9	IP40/20, 400V,100A, viz v.č.05-28	ks	1	30 811,20	30 811,20	960,00	960,00	31 771,20	31 771,20
	Rozváděč RS01 zapuštěná rozvodnice (800x1800x250)mm, EI30dP1								
10	IP40/20, 400V,63A, viz v.č.05-22	ks	1	63 828,00	63 828,00	960,00	960,00	64 788,00	64 788,00
	Rozváděč RP-prádelna zapuštěná rozvodnice 800x1500x250mm,								
11	IP40/20, 400V,200A, viz v.č.05-27	ks	1	34 411,20	34 411,20	960,00	960,00	35 371,20	35 371,20
	Rozváděč RK-kuchyně zapuštěná rozvodnice 800x1500x250mm,								
12	IP40/20, 400V,200A, viz v.č.05-26	ks	1	43 048,80	43 048,80	960,00	960,00	44 008,80	44 008,80
	Rozváděč RS1, RS2, RS3 zapuštěná rozvodnice (800x1500x175)mm, EI30dP1								
13	IP40/20, 400V,100A, viz v.č.05-23,24,25	ks	3	66 693,60	200 080,80	960,00	2 880,00	67 653,60	202 960,80
	Rozváděč Rslp PLASTOVÁ ROZVODNICE 24MODULŮ, 10xJISTIČ B10/1								
14	IP40/20, 400V,32A, viz v.č.05-04	ks	1	2 820,00	2 820,00	264,00	264,00	3 084,00	3 084,00
	Rozváděč RPxy. PLASTOVÁ ROZVODNICE 6MODULŮ								
15	IP40/20, 400V,32A, viz v.č.05-29	ks	21	2 268,00	47 628,00	264,00	5 544,00	2 532,00	53 172,00
	Skříň USM zapuštěná rozvodnice								
16	IP40/20, 400V,místo pro Elmr a HDO,nepřímé měření, dle požadavku ČEZ	ks	1	18 720,00	18 720,00	540,00	540,00	19 260,00	19 260,00
	Dodávky - celkem				1 625 128,80		65 988,00		1 691 116,80
	Elektromontáže								
	Svitidla								
	Svitidla budou odsouhlaseny architektem viz výkres č.05-03, 05-04, 05-06								
	Svitidlo "A" včetně světelného zdroje								
17	NÁSTĚNNÉ SVITIDLO 2W, 230V	ks	18	1 668,00	30 024,00	180,00	3 240,00	1 848,00	33 264,00
	Svitidlo "B" včetně světelného zdroje								
18	Přisazené svítidlo 2x54W T16, AL mřížka	ks	28	2 238,00	62 664,00	180,00	5 040,00	2 418,00	67 704,00
	Svitidlo "BN" včetně světelného zdroje								
19	Přisazené svítidlo 2x54W T16, AL mřížka, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	3	3 900,00	11 700,00	180,00	540,00	4 080,00	12 240,00
	Svitidlo "B1" včetně světelného zdroje								
20	Prachotěsné svítidlo 2x58W, IP65	ks	55	1 182,00	65 010,00	180,00	9 900,00	1 362,00	74 910,00
	Svitidlo "B1N" včetně světelného zdroje								
21	Prachotěsné svítidlo 2x58W, IP65, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	6	2 834,40	17 006,40	180,00	1 080,00	3 014,40	18 086,40
	Svitidlo "D" včetně světelného zdroje								
22	Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13, barva elox, opalový difuzor	ks	42	3 180,00	133 560,00	180,00	7 560,00	3 360,00	141 120,00
	Svitidlo "D1N" včetně světelného zdroje								
23	Nástěnné svítidlo 2x49W EVG, svícení direct/indirect, barva elox, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	7	7 914,00	55 398,00	180,00	1 260,00	8 094,00	56 658,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Svitidlo "D2" včetně světelného zdroje								
24	Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13, barva elox, opálový difuzor	ks	20	3 180,00	63 600,00	180,00	3 600,00	3 360,00	67 200,00
	Svitidlo "D3" včetně světelného zdroje								
25	Závěsné svítidlo 1x49W, hliníkové tělo, opálový difuzor, barva alu	ks	18	4 824,00	86 832,00	180,00	3 240,00	5 004,00	90 072,00
	Svitidlo "D4" včetně světelného zdroje								
26	Přisazené svítidlo 4x24W T16, barva elox, opálový difuzor, stmívání	ks	4	6 504,00	26 016,00	180,00	720,00	6 684,00	26 736,00
	Svitidlo "E" včetně světelného zdroje								
27	Přisazené svítidlo 1x60W E27	ks	11	780,00	8 580,00	180,00	1 980,00	960,00	10 560,00
	Svitidlo "E2" včetně světelného zdroje								
28	Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13	ks	9	2 100,00	18 900,00	180,00	1 620,00	2 280,00	20 520,00
	Svitidlo "E3" včetně světelného zdroje								
29	Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2	ks	23	1 668,00	38 364,00	180,00	4 140,00	1 848,00	42 504,00
	Svitidlo "E3N" včetně světelného zdroje								
30	Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	4	3 300,00	13 200,00	180,00	720,00	3 480,00	13 920,00
	Svitidlo "F" včetně světelného zdroje								
31	Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44	ks	58	1 224,00	70 992,00	180,00	10 440,00	1 404,00	81 432,00
	Svitidlo "FN" včetně světelného zdroje								
32	Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	30	2 892,00	86 760,00	180,00	5 400,00	3 072,00	92 160,00
	Svitidlo "F1" včetně světelného zdroje								
33	Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44	ks	13	1 176,00	15 288,00	180,00	2 340,00	1 356,00	17 628,00
	Svitidlo "F1N" včetně světelného zdroje								
34	Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	4	2 874,00	11 496,00	180,00	720,00	3 054,00	12 216,00
	Svitidlo "G" včetně světelného zdroje								
35	Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44	ks	21	1 140,00	23 940,00	180,00	3 780,00	1 320,00	27 720,00
	Svitidlo "G1" včetně světelného zdroje								
36	Nástěnné svítidlo 1x14W chrom, opálový kryt.	ks	21	1 548,00	32 508,00	180,00	3 780,00	1 728,00	36 288,00
	Svitidlo "G2" včetně světelného zdroje								
37	Vestavné svítidlo do zdi 1x2W	ks	42	2 460,00	103 320,00	180,00	7 560,00	2 640,00	110 880,00
	Svitidlo "G3" včetně světelného zdroje								
38	Vestavné svítidlo do zdi LED 1,8W IP44, včetně boxu	ks	42	1 521,60	63 907,20	180,00	7 560,00	1 701,60	71 467,20
	Svitidlo "H" včetně světelného zdroje								
39	Vestavné svítidlo 2x26W KVG, barva bílá IP44	ks	5	870,00	4 350,00	180,00	900,00	1 050,00	5 250,00
	Svitidlo "HN" včetně světelného zdroje								
40	Vestavné svítidlo 2x26W KVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min.	ks	1	2 820,00	2 820,00	180,00	180,00	3 000,00	3 000,00
	Svitidlo "I" včetně světelného zdroje								
41	Přisazené svítidlo 2x60W opálový difuzor	ks	42	1 020,00	42 840,00	180,00	7 560,00	1 200,00	50 400,00
	Svitidlo "L4" včetně světelného zdroje								
42	Vestavné svítidlo - LED PÁSEK 5W/m, 230V	ks	42	1 020,00	42 840,00	180,00	7 560,00	1 200,00	50 400,00
	Svitidlo "N" včetně světelného zdroje								
43	Nouzové svítidlo 1x8W s praporkem, 1H, autotest	ks	42	2 100,00	88 200,00	180,00	7 560,00	2 280,00	95 760,00
	Svitidlo "N2" včetně světelného zdroje								
44	Nouzové svítidlo Area LED přisazené	ks	9	3 180,00	28 620,00	180,00	1 620,00	3 360,00	30 240,00
	Svitidlo "VOI" včetně světelného zdroje								
45	Venkovní reflektor 300W R7x, barva alu	ks	3	6 864,00	20 592,00	180,00	540,00	7 044,00	21 132,00
	Svitidla - celkem				1 269 327,60		112 140,00		1 381 467,60
	Spínače, zásuvky, instalační materiál								
	SOUHRNÁKOVÝ SPÍNAČ 230V, 50Hz, VČETNĚ NASTĚNNÉHO ČIDLA EE003, ROZSAH 5-2000Lx KONTAKT 16A/230V (AC1) viz výkres č.05-04								
46	EE100	ks	1	3 060,00	3 060,00			3 060,00	3 060,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Vypínače , zásuvky viz výkres č.05-04,05-05,06								
	RÁMEČEK PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY IP20, IP44 1.2.3.4.5-NÁS-DLE POČTU VEDLE SEBE								
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20,								
47	spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	90	126,00	11 340,00	33,60	3 024,00	159,60	14 364,00
48	spínač sériový, řazení 5, 10A, 250V	ks	18	150,00	2 700,00	36,00	648,00	186,00	3 348,00
49	Přepínač střídavý, řazení 6, 10A, 250V	ks	56	133,20	7 459,20	36,00	2 016,00	169,20	9 475,20
50	Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, 10A, 250V	ks	63	198,00	12 474,00	50,40	3 175,20	248,40	15 649,20
51	spínač křížový, řazení 7, 10A, 250V	ks	1	167,02	167,02	36,00	36,00	203,02	203,02
52	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks		130,80		33,60		164,40	
53	Požární tlačítko pod krycím sklem	ks	2	516,00	1 032,00	50,40	100,80	566,40	1 132,80
54	Stmívatelný ovladač osvětlení, 230V/10A	ks	1	985,20	985,20	33,60	33,60	1 018,80	1 018,80
	VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44								
55	spínač jednopólový, řazení 1, 10A, 250V	ks	43	126,00	5 418,00	33,60	1 444,80	159,60	6 862,80
56	Přepínač střídavý, řazení 6, 10A, 250V	ks	19	133,20	2 530,80	72,00	1 368,00	205,20	3 898,80
57	Přepínač dvojitý střídavý, řazení 6+6, 10A, 250V	ks	8	198,00	1 584,00	50,40	403,20	248,40	1 987,20
58	Tlačítko "ventilátor" s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	21	124,26	2 609,46	33,60	705,60	157,86	3 315,06
59	Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 *	ks	67	130,80	8 763,60	33,60	2 251,20	164,40	11 014,80
	PŘÍSTROJE TLAČÍTKOVÝCH ŽALUZIOVÝCH SPÍNAČŮ A OVLÁDAČŮ								
60	Přístroj tlačítkového ovladače žaluziového, 10A, 250V	ks	27	135,60	3 661,20	36,00	972,00	171,60	4 633,20
	OVLÁDACÍ KRYTY ŽALUZIOVÝCH SPÍNAČŮ A OVLÁDAČŮ								
61	12009702 Ovladačí kryt tlačítkového ovladače žaluziového bílý	ks	27	38,40	1 036,80			38,40	1 036,80
	VYPÍNAČE NA POVRCH, IP44								
62	Vypínač 25A, 400V	ks	5	384,00	1 920,00	72,00	360,00	456,00	2 280,00
63	Vypínač 40A, 400V	ks	6	547,20	3 283,20	84,00	504,00	631,20	3 787,20
	SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM								
64	12m, IP54, 10A, 250V, 130°	ks	34	780,00	26 520,00	42,00	1 428,00	822,00	27 948,00
	BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR								
	<i>viz výkres č.05-04</i>								
65	IZOLOVANÝ BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOIR 230V/12V, 100VA	ks	21	1 539,00	32 319,00	63,60	1 335,60	1 602,60	33 654,60
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20								
66	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	266	132,00	35 112,00	21,60	5 745,60	153,60	40 857,60
67	Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	106	145,80	15 454,80	21,60	2 289,60	167,40	17 744,40
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP44								
68	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V	ks	41	132,00	5 412,00	21,60	885,60	153,60	6 297,60
	ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM								
69	Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A,230V	ks	15	1 242,60	18 639,00	24,00	360,00	1 266,60	18 999,00
70	Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A	ks	2	156,60	313,20	96,00	192,00	252,60	505,20
71	RAM PODLAHOVÝ DO BETONOVÉ VRSTY OD 57-75mm	ks	2	1 098,00	2 196,00	312,00	624,00	1 410,00	2 820,00
72	KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ DO BETONOVÉ VRSTVY OD 80-95mm	ks	2	726,00	1 452,00	216,00	432,00	942,00	1 884,00
73	Zásuvka 230 jednonásobná s přepětovou ochranou DO PODLAHOVÉ KRABICE, s ochranným kolíkem; bílá	ks	6	962,28	5 773,68	60,00	360,00	1 022,28	6 133,68
74	Zásuvka 230 jednonásobná DO PODLAHOVÉ KRABICE, s ochranným kolíkem; bílá	ks	2	194,40	388,80	60,00	120,00	254,40	508,80
	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU								
75	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	713	6,60	4 705,80	21,60	15 400,80	28,20	20 106,60
76	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	575	45,60	26 220,00	90,00	51 750,00	135,60	77 970,00
77	KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	125	82,80	10 350,00	96,00	12 000,00	178,80	22 350,00
	Časové relé se zpožděním doběhem - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor								
	<i>viz výkres č.05-04</i>								
78	výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULU, 6A/230V	ks	41	306,00	12 546,00	132,00	5 412,00	438,00	17 958,00
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT								
	<i>viz výkres č.05-04</i>								
79	IP43, 35°C-zap vyp, 10A, 230V	ks	1	1 182,00	1 182,00	21,60	21,60	1 203,60	1 203,60
	Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem				268 608,76		115 399,20		384 007,96
	technologie prádelny a kuchyně								
	Vypínače , zásuvky viz výkres č.05-07								
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VE SKŘÍNI PLAST								
80	Spínač jednopólový IP 44; řazení 1	ks	1	94,80	94,80	72,00	72,00	166,80	166,80
81	Ovladačí tlačítko, komplet, povrch.montáž,ve skříni, IP54, červená hlavice, kont. 1/1	ks	3	471,60	1 414,80	78,00	234,00	549,60	1 648,80
	SPÍNAČ TROJPOLOVOVÝ VE SKŘÍNI. IP 54, VČ.ZAPOJENÍ								
82	Trojpólový vypínač 16A, 500V, pevné	ks	10	764,40	7 644,00	18,00	180,00	782,40	7 824,00
83	Trojpólový vypínač 25A, 500V, pevné	ks	8	897,60	7 180,80	18,00	144,00	915,60	7 324,80
84	Trojpólový vypínač 32A, 500V, pevné	ks	1	1 435,20	1 435,20	18,00	18,00	1 453,20	1 453,20
85	Trojpólový vypínač 63A, 500V, pevné	ks	4	1 621,20	6 484,80	18,00	72,00	1 639,20	6 556,80
	ZÁSUVKA NN VE SKŘÍNI PLAST S VÍČKEM, IP 44								
86	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá	ks	49	106,80	5 233,20	96,00	4 704,00	202,80	9 937,20
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
	<i>viz výkres č.05-07</i>								
87	CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	58	14,40	835,20	20,40	1 183,20	34,80	2 018,40
88	CYKY-J 3x2.5 , pevné	m	445	21,60	9 612,00	20,40	9 078,00	42,00	18 690,00
89	CYKY-J 5x1.5 , pevné	m	121	26,40	3 194,40	20,40	2 468,40	46,80	5 662,80
90	CYKY-J 5x2.5 , pevné	m	38	42,00	1 596,00	20,40	775,20	62,40	2 371,20
91	CYKY-J 5x4 , pevné	m	76	66,00	5 016,00	20,40	1 550,40	86,40	6 566,40
92	CYKY-J 5x6 , pevné	m	24	98,40	2 361,60	24,00	576,00	122,40	2 937,60
93	CYKY-J 5x10 , pevné	m	24	165,60	3 974,40	24,00	576,00	189,60	4 550,40
	ŠNÚRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUKČUK (CGSC)								
94	H07RN-F 5x1.5 mm2, pevné	m	22	42,36	931,92	20,40	448,80	62,76	1 380,72
95	H07RN-F 5x2.5 mm2, pevné	m	13	62,04	806,52	20,40	265,20	82,44	1 071,72
96	H07RN-F 5x4 mm2, pevné	m	22	93,72	2 061,84	21,00	462,00	114,72	2 523,84
97	H07RN-F 5x6 mm2, pevné	m	14	136,44	1 910,16	24,00	336,00	160,44	2 246,16
98	H07RN-F 5x10 mm2, pevné	m	12	164,40	1 972,80	26,40	316,80	190,80	2 289,60

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
99	CYSY 5x1.5 mm2, pevně	m	8	42,36	338,88	21,72	173,76	64,08	512,64
100	CYSY 5x2.5 mm2, pevně	m	5	62,04	310,20	20,40	102,00	82,44	412,20
101	CYSY 5x4 mm2, pevně	m	14	93,72	1 312,08	21,00	294,00	114,72	1 606,08
102	CYSY 3x2,5 mm2, pevně	m	12	27,24	326,88	24,00	288,00	51,24	614,88
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZELENÓŽLUTÝ, IZOLACE PVC								
103	CY 4 mm2, pevně	m	1250	8,16	10 200,00	20,40	25 500,00	28,56	35 700,00
104	CY 6 mm2, pevně	m	340	12,24	4 161,60	20,40	6 936,00	32,64	11 097,60
105	CY 10 mm2, pevně	m	120	20,16	2 419,20	20,40	2 448,00	40,56	4 867,20
106	CY 25 mm2, pevně	m	320	56,52	18 086,40	20,40	6 528,00	76,92	24 614,40
	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji								
107	do 2,5 mm2	ks	56			12,00	672,00	12,00	672,00
108	4 mm2	ks	25			12,00	300,00	12,00	300,00
109	6 mm2	ks	44			14,40	633,60	14,40	633,60
110	10 mm2	ks	10			20,40	204,00	20,40	204,00
	Ukončení šňůr se zapojením								
111	3x0,35 až 4 mm2	ks	4			55,64	222,58	55,64	222,58
112	5x0,5 až 4 mm2	ks	12			93,60	1 123,20	93,60	1 123,20
113	5x6 mm2	ks	6			98,00	588,02		588,02
114	5x10 mm2	ks	4			106,80	427,20	106,80	427,20
115	TRUBKA OHEBNÁ - d=25/20mm	m	68	21,72	1 476,96	18,00	1 224,00	39,72	2 700,96
116	TRUBKA OHEBNÁ - d=32/26mm	m	32	31,32	1 002,24	18,00	576,00	49,32	1 578,24
	technologie prádelny a kuchyně - celkem				103 394,88		71 700,36		175 095,24
	Kabely, trubky, úložné konstrukce								
	LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)								
117	2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	1250	7,30	9 120,00	18,00	22 500,00	25,30	31 620,00
118	2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX	m	500	11,06	5 532,00	18,00	9 000,00	29,06	14 532,00
	KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPAŽEK), ZINKOVÁNÍ "S"								
	<i>viz výkres č.05-03, 05-04, 05-06</i>								
119	250/100 bez vika	m	140	612,00	85 680,00	131,36	18 390,96	743,36	104 070,96
120	300/100 bez vika	m	20	720,00	14 400,00	131,36	2 627,28	851,36	17 027,28
121	500/100 bez vika	m	30	1 068,00	32 040,00	144,24	4 327,20	1 212,24	36 367,20
	ŽELEZO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ								
122	PROFILY "LU" UCHYTNÉ KONSTRUKCE	kg		25,80		39,48		65,28	
	Úchytky pro požární rozvody								
123	úchytky pro požární rozvody, 5 kabelů	ks	140	22,80	3 192,00	24,00	3 360,00	46,80	6 552,00
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
124	CY 16 mm2,ŽŽ,	m	70	29,99	2 099,16	20,40	1 428,00	50,39	3 527,16
125	CY 6 mm2,ŽŽ,	m	200	12,20	2 440,80	20,40	4 080,00	32,60	6 520,80
	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
126	1-YY 120 mm2, pevně	m	1	222,00	222,00	16,16	16,16	238,16	238,16
	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC,1kV								
127	AYKY 3x120+70 mm2	m	44	186,00	8 184,00	40,48	1 780,94	226,48	9 964,94
128	AYKY 4x50 mm2	m	15	105,24	1 578,60	30,36	455,40	135,60	2 034,00
	KABEL SÍLOVÝ,IZOLACE PVC								
	<i>viz výkres rozváděčů č.05-21, 05-22,05-23,05-24,05-25,05-28,05-29</i>								
129	CYKY-J 3x1.5	m	1770	14,40	25 488,00	20,40	36 108,00	34,80	61 596,00
130	CYKY-O 3x1.5	m	200	14,40	2 880,00	20,40	4 080,00	34,80	6 960,00
131	CYKY-J 3x2.5	m	1250	21,60	27 000,00	20,40	25 500,00	42,00	52 500,00
132	CYKY-J 5x1.5	m	50	26,40	1 320,00	20,40	1 020,00	46,80	2 340,00
133	CYKY-J 5x2.5	m	350	42,00	14 700,00	20,40	7 140,00	62,40	21 840,00
134	CYKY-J 7x4	m	25	102,00	2 550,00	21,00	525,00	123,00	3 075,00
135	CYKY-J 3x 4	m	15	47,52	712,80	20,40	306,00	67,92	1 018,80
136	CYKY-J 5x4	m	20	76,08	1 521,60	21,00	420,00	97,08	1 941,60
	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
	<i>viz výkres č.05-21,05-28</i>								
137	CU(1)-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	3710	27,96	103 731,60	20,40	75 684,00	48,36	179 415,60
138	CU(1)-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	4550	38,76	176 358,00	20,40	92 820,00	59,16	269 178,00
139	CU(1)-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	980	45,60	44 688,00	20,40	19 992,00	66,00	64 680,00
140	CU(1)-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	290	56,40	16 356,00	20,40	5 916,00	76,80	22 272,00
141	CU(1)-J 7x1.5 mm2 , pevně	m	1	58,80	58,80	20,40	20,40	79,20	79,20
142	CU(1)-J 3x4 mm2 , pevně	m	35	85,20	2 982,00	21,00	735,00	106,20	3 717,00
143	CU(1)-J 5x4 mm2 , pevně	m	135	85,20	11 502,00	21,00	2 835,00	106,20	14 337,00
144	CU(1)-J 5x6 mm2 , pevně	m	223	116,40	25 957,20	24,00	5 352,00	140,40	31 309,20
145	CU(1)-J 5x10 mm2 , pevně	m	30	214,80	6 444,00	24,00	720,00	238,80	7 164,00
146	CU(1)-J 4x16 mm2, pevně	m	15	366,00	5 490,00	36,00	540,00	402,00	6 030,00
147	CU(1)-J 4x25 mm2, pevně	m	120	366,00	43 920,00	36,00	4 320,00	402,00	48 240,00
148	CU(1) 4x35 mm2, pevně	m	35	415,20	14 532,00	36,00	1 260,00	451,20	15 792,00
149	CU(1) 3x35+16 mm2, pevně	m	50	415,20	20 760,00	36,00	1 800,00	451,20	22 560,00
150	CU(1)-R 3x95+50 mm2, pevně	m	110	1 022,40	112 464,00	42,00	4 620,00	1 064,40	117 084,00
	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, TŘÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d0								
	<i>viz výkres č.05-21,05-28</i>								
151	CU(2)-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	300	46,08	13 824,00	20,40	6 120,00	66,48	19 944,00
152	CU(2)-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	200	58,32	11 664,00	20,40	4 080,00	78,72	15 744,00
153	CU(2)-J 5x2.5 mm2 , pevně	m	100	84,00	8 400,00	20,40	2 040,00	104,40	10 440,00
154	CU(2)-J 4x35 mm2 , pevně	m	35	637,20	22 302,00	36,00	1 260,00	673,20	23 562,00
155	CU(2)-J 7x1.5 mm2 , pevně	m	150	96,60	14 490,00	20,40	3 060,00	117,00	17 550,00
	UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZASUVKY, SVÍTLIDLA)								
156	do 5x10 mm2	ks	284			96,00	27 264,00	96,00	27 264,00
157	4x35 mm2	ks	10			162,00	1 620,00	162,00	1 620,00
158	3x120 mm2	ks	6			192,00	1 152,00	192,00	1 152,00
159	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	40	31,20	1 248,00	66,00	2 640,00	97,20	3 888,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	UKONČENÍ VODIČŮ V (rozdávěč, ventilátory, vany apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)								
160	Do 10 mm2	ks	1420			11,40	16 188,00	11,40	16 188,00
161	Do 35 mm2	ks	40			42,00	1 680,00	42,00	1 680,00
162	Do 120 mm2	ks	24			54,00	1 296,00	54,00	1 296,00
163	EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP typ A	m2	3	5 472,00	16 416,00	828,00	2 484,00	6 300,00	18 900,00
	Kabely, úložné konstrukce - celkem				914 248,56		430 563,35		1 344 811,91
	Hromosvod								
	viz výkres č.05-08,05-09								
	HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ								
164	Vodič AlMgSi Rd 8 měkký	m	385	88,74	34 164,90	11,40	4 389,00	100,14	38 553,90
165	Jímací tyč AlMgSi 1000, bet.základ	ks	28	420,76	11 781,17	72,00	2 016,00	492,76	13 797,17
	PODPĚRA VEDENÍ								
166	Na střechu PV 22 AL/plast šedý	ks	230	64,26	14 779,80	18,00	4 140,00	82,26	18 919,80
167	Do zdi PV 15 z	ks	108	104,40	11 275,20	24,00	2 592,00	128,40	13 867,20
	Svorka								
168	SZ zkušební	ks	14	38,40	537,60	78,00	1 092,00	116,40	1 629,60
169	SS spojovací	ks	10	21,84	218,40	54,00	540,00	75,84	758,40
170	SK křížová	ks	10	31,80	318,00	78,00	780,00	109,80	1 098,00
171	SU univerzální/připojovací	ks	28	13,44	376,32	78,00	2 184,00	91,44	2 560,32
172	SO okapová	ks	2	21,12	42,24	78,00	156,00	99,12	198,24
173	SJ01 k jímací tyči 4xM8	ks	28	31,56	883,68	84,00	2 352,00	115,56	3 235,68
174	Trubka ohebná netřítivá 29mm	m	48	27,12	1 301,76	18,00	864,00	45,12	2 165,76
	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK								
175	OUI.7 ohranný úhelník 1700mm	ks	14	156,00	2 184,00	180,00	2 520,00	336,00	4 704,00
176	DOU držák úhelníku do zdi 20 mm	ks	28	32,40	907,20			32,40	907,20
	OCEL. PÁSEK POZINKOVANÝ včetně spojovacích svorek nebo svaření								
177	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	158	37,06	5 854,85	72,00	11 376,00	109,06	17 230,85
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
178	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	44	24,18	1 063,92	102,00	4 488,00	126,18	5 551,92
	Hromosvod - celkem				85 689,04		39 489,00		125 178,04
	Zednické výpomoci								
	VYBOURANÍ OTVORU VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PRUMERU 60mm								
179	Stena do 150mm 1.pp	ks	25			17,40	435,00	17,40	435,00
180	Stena do 150mm 1.np	ks	30			17,40	522,00	17,40	522,00
181	Stena do 150mm 2.np	ks	30			17,40	522,00	17,40	522,00
182	Stena do 150mm 3.np	ks	30			17,40	522,00	17,40	522,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2								
183	HL300mm 1.pp	ks	2			294,00	588,00	294,00	588,00
184	HL300mm 1.np	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
185	HL300mm 2.np	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
186	HL300mm 3.np	ks	1			294,00	294,00	294,00	294,00
	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU								
	CIHELNEM PRO KRABICE								
187	50x50x50 mm 1.pp	ks	210			18,00	3 780,00	18,00	3 780,00
188	50x50x50 mm 1.np	ks	180			18,00	3 240,00	18,00	3 240,00
189	50x50x50 mm 2.np	ks	180			18,00	3 240,00	18,00	3 240,00
190	50x50x50 mm 3.np	ks	158			18,00	2 844,00	18,00	2 844,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 30mm								
191	Sire 30 mm 1.pp	m	64			58,80	3 763,20	58,80	3 763,20
192	Sire 30 mm 1.np	m	58			58,80	3 410,40	58,80	3 410,40
193	Sire 30 mm 2.np	m	58			58,80	3 410,40	58,80	3 410,40
194	Sire 30 mm 3.np	m	50			58,80	2 940,00	58,80	2 940,00
	VYSEKANI RYH VE ZDIVU								
	CIHELNEM - HLOUBKA 50mm								
195	Sire 70 mm 1.pp	m	40			94,80	3 792,00	94,80	3 792,00
196	Sire 70 mm 1.np	m	32			94,80	3 033,60	94,80	3 033,60
197	Sire 70 mm 2.np	m	32			94,80	3 033,60	94,80	3 033,60
198	Sire 70 mm 3.np	m	26			94,80	2 464,80	94,80	2 464,80
	VYSEKANI RYH V BETONOVÉ DLAŽBE								
	HLOUBKA 50mm								
199	Sire 70 mm 1.pp	m	20			62,40	1 248,00	62,40	1 248,00
	OMÍTKA RYH VE STENÁCH MALTOU, JEN HRUBÉ ZAPRAVENÍ								
200	Sire do 150 mm 1.pp	m2	4			474,00	1 896,00	474,00	1 896,00
201	Sire do 150 mm 1.np	m2	7			474,00	3 318,00	474,00	3 318,00
202	Sire do 150 mm 2.np	m2	7			474,00	3 318,00	474,00	3 318,00
203	Sire do 150 mm 3.np	m2	7			474,00	3 318,00	474,00	3 318,00
	Zednické výpomoci - celkem						55 521,00		55 521,00
	Hodinové zúčtovací sazby								
	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY								
204	Zkusební provoz	hod	48			228,00	10 944,00	228,00	10 944,00
205	Zaučení obsluhy	hod	16			228,00	3 648,00	228,00	3 648,00
	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI								
206	S ostatními profesemi	hod	40			228,00	9 120,00	228,00	9 120,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
	DLE CSN 331500								
207	Revizní technik	hod	80			300,00	24 000,00	300,00	24 000,00

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
208	Spolupráce s reviz.technikem	hod	10			228,00	2 280,00	228,00	2 280,00
209	Dokumentace skutečného provedení	hod	90			420,00	37 800,00	420,00	37 800,00
	Hodinové zúčtovací sazby - celkem						87 792,00		87 792,00
	Elektromontáže - celkem				4 266 397,63		978 592,91		5 244 990,54

SOUPIS PRACÍ

Akce	Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. Etapa SO 02 Ubytovací zařízení
Místo	Valašské Meziříčí
Investor	Zlínský Kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Objednatel	KB Projekt

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

SOUBOR	CENA
Strukturovaná kabeláž	1 028 684 Kč
Společná televizní anténa	479 096 Kč
Průmyslová televize	292 709 Kč
Lékařské dorozumívací zařízení	1 593 338 Kč
Elektrická zabezpečovací signalizace	257 879 Kč
Aktivní prvky	137 783 Kč
Elektrická požární signalizace	1 289 902 Kč
Domácí rozhlas s nuceným poslechem	829 344 Kč
Elektronická evidence docházky	55 313 Kč
Multimedia	146 467 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	6 110 515 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

Poznámka:

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně d'robného a podružného materiálu potřebného pro montáž
- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jsou uvedena u popisu jednotlivých položek

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	RACK 19" 42 U, 800x600, hlavní datový ropvaděč, stojanový 1x1 v 1.NP m.č. 1.08	1	ks	12 900,00	12 900,00	1 020,00	1 020,00
R 2	RACK 19" 18 U, 600x500 1 v 2.NP m.č. 2.48, 1x v 3.NP m.č. 3.47	2	ks	4 052,40	8 104,80	720,00	1 440,00
R 3	Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 3x 1, instalace do každého RACKu p.č. 1 a 2	3	ks	4 252,80	12 758,40	216,00	648,00
R 4	Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 4x v RACKu 1.NP, 3x v RACKu 2.NP, 3x v RACKu 3.NP	13	ks	1 188,00	15 444,00	3 000,00	39 000,00
R 5	Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů p.č. 2 a hlavního RACK p.č.1 2x1 v každém podružném RACK p.č. 2, 2x v hlavním RACK p.č. 1	4	ks	1 140,00	4 560,00	1 080,00	4 320,00
R 6	Patch panel 50xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1x1 instalace v hlavním RACK p.č.1	1	ks	1 140,00	1 140,00	1 800,00	1 800,00
R 7	Vývazovací panel 1U 5x v RACKu 1.NP, 4x v RACKu 2.NP, 4x v RACKu 3.NP	17	ks	252,00	4 284,00	67,20	1 142,40
R 8	Průchozí panel 3x1 instalován v každém RACK p.č. 1 a p.č.2	3	ks	231,60	694,80	67,20	201,60
R 9	Patch kabel cat.6 2m 83x v RACKu 1.NP, 58x v RACKu 2.NP, 50x v RACKu 3.NP	191	ks	40,80	7 792,80	6,00	1 146,00
R 10	Rozvodný panel 5x230V 3x1 rozvodný panel napájecí sítě instalovaný v RACK rozvaděcích p.č.1 a p.č.2	3	ks	1 038,00	3 114,00	67,20	201,60
R 11	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 25x v 1.PP, 17x v 1.NP, 28x v 2.NP, 22x v 3.NP	92	ks	126,00	11 592,00	216,00	19 872,00
R 12	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabíčka, keystone, rámeček, maska) 2x v 3.NP	2	ks	177,60	355,20	234,00	468,00
R 13	WiFi router 2.4 GHz, nastavený jako přístupový bod bezdrátového internetu 1x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP	5	ks	7584,00	37 920,00	1800,00	9 000,00
R 14	Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického propoje podružných RACKů p.č.2 do hlavního rozvaděče p.č.1 2x v hlavním RACK p.č., 1x v každém podružném RACKu p.č. 2	4	ks	2 833,20	11 332,80	2 400,00	9 600,00
R 15	Optické spojky SC-SC 4x12	48	ks	33,60	1 612,80	300,00	14 400,00
R 16	Optický PatchCord SC-SC 4x12	48	ks	468,00	22 464,00	180,00	8 640,00
R 17	Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojitelné jako pobočka telefonní ústředny 2x v 1.NP	2	ks	8280,00	16 560,00	636,00	1 272,00
R 18	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem	5	ks	1548,00	7 740,00	336,00	1 680,00

		3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP						
R	19	Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla <i>3x instalace v RACK rozvaděči p.č. 1 a 2</i>	3	ks	717,60	2 152,80	240,00	720,00
R	20	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice <i>10x1 pro montážní sada matic a šroubů M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení</i>	10	ks	24,00	240,00		
R	21	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>30x1</i>	30	hod			240,00	7 200,00
		Mezisoučet				182 762,40		123 771,60
		Rozvody						
R	22	Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH <i>50x80 v 1.PP, 33x80 v 1.NP, 58x80 v 2.NP, 50x80 v 3.NP</i>	15280	m	10,92	166857,60	13,20	201696,00
R	23	Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH <i>50x1 v 1.NP, 50x1 v 2.NP, 50x1 v 3.NP</i>	150	m	85,32	12798,00	22,80	3420,00
R	24	Kabel SYKFY 50x2x0,5 LSOH <i>40x1 v 1.NP</i>	40	m	128,88	5155,20	27,60	1104,00
R	25	Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu rozvaděči) <i>1x150 v 1.NP, 1x50 v 2.NP, 1x50 v 3.NP</i>	150	m	35,88	5382,00	18,72	2808,00
R	26	Jistič 6A <i>3x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení - 1x v každém NP</i>	3	ks	120,00	360,00	79,20	237,60
R	27	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH <i>1x60 + 1x40 v 1.NP, 1x60 + 1x40 v 2.NP, 1x60 + 1x40 v 3.NP, 1x60 + 1x40 v 1.NP - napájecí kabel pro napájení slaboproudých rozvodů, napájení pro WiFi routery</i>	400	m	20,52	8208,00	15,00	6000,00
R	28	Trubka PVC 16mm p.o. <i>350m v 1.PP, 350m v 1.NP, 350m v 2.NP, 350m v 3.NP</i>	1400	m	9,36	13104,00	24,00	33600,00
R	29	Trubka PVC 23mm p.o. <i>300m v 1.PP, 300m v 1.NP, 300m v 2.NP, 300m v 3.NP</i>	1200	m	14,28	17136,00	24,60	29520,00
R	30	Trubka PVC 29mm p.o. <i>200m v 1.PP, 100m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP</i>	800	m	20,88	16704,00	25,80	20640,00
R	31	Trubka PVC 36mm p.o. <i>200m 1.PP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP</i>	800	m	24,84	19872,00	27,36	21888,00
R	32	Krabice KU 68 p.o. <i>60x1 v 1.PP, 70x1 v 1.NP, 60x1 v 2.NP, 60x1 v 3.NP1 - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras</i>	250	ks	9,00	2250,00	36,00	9000,00
R	33	Krabice KO 97 p.o. <i>40x1 v 1.PP, 50x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras</i>	170	ks	22,80	3876,00	54,00	9180,00
R	34	Krabice KO 125 p.o. <i>30x1 v 1.PP, 50x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras</i>	140	ks	79,20	11088,00	64,80	9072,00
R	35	Skříň MIS1, pod omítku, vystrojená 3ks LSA svorkovnicí pro zakončení metalického kabelu <i>1x1 v 1.PP</i>	1	ks	1500,00	1500,00	336,00	336,00
R	36	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>5x1 v každém podlaží</i>	20	ks	468,00	9360,00	504,00	10080,00
R	37	Průraz zdí, cihlová zeď, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>25x1 v každém podlaží</i>	100	ks			43,20	4320,00
R	38	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm	40	ks			99,60	3984,00

R	39	10x1x4, 10ks na každém podlaží Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 40x1x4, 40m na každém podlaží	160	m		123,60	19776,00
R	40	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 40x1	40	hod		252,00	10080,00
		Mezisoučet				293 650,80	396 741,60
		Revize, koordinace, zkoušky					
R	41	Měření a kontrola met. vedení viz položka č. 9	191	ks		138,00	26 358,00
R	42	Seznámení obsluhy s provozem zařízení	1	ks		2 400,00	2 400,00
R	43	Revize systému	1	ks		3 000,00	3 000,00
		Mezisoučet					31 758,00
		Dodávka celkem			476 413 Kč		
		Montáž			552 271 Kč		
		Dodávka a montáž celkem			1 028 684 Kč		
		Celkem bez DPH			1 028 684 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.47</i>	1	ks	1 260,00	1 260,00	120,00	120,00
R 2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče SK v 3.NP m.č. 3.47</i>	1	ks	2 028,00	2 028,00	60,00	60,00
R 3	Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) <i>4x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.47</i>	4	ks	1 950,00	7 800,00	60,00	240,00
R 4	Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů <i>1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 1.08</i>	2	ks	4 560,00	9 120,00	240,00	480,00
R 5	Satelitní multipřepínač: 9 In/Out, 24 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál <i>3x1: 1x v m.č. 3.47, 1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 1.09,</i>	3	ks	7 479,60	22 438,80	600,00	1 800,00
R 6	Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBuV <i>1x1 v m.č. 3.47</i>	1	ks	5 360,40	5 360,40	120,00	120,00
R 7	Zdroj 18V / 2000 mA pro napájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů <i>1x1 iv m.č. 3.47</i>	1	ks	1 456,80	1 456,80	60,00	60,00
R 8	Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů <i>3x1 instalace spolu s mltipřepínači p.č. 5</i>	3	ks	1 596,00	4 788,00	60,00	180,00
R 9	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm <i>1x1 instalace na střechu objektu</i>	1	ks	888,00	888,00	240,00	240,00
R 10	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená betonovými patkami <i>1x1 pro anténní stožár</i>	1	ks	1 800,00	1 800,00	600,00	600,00
R 11	Výložné ráhno 2 ramena <i>3x1 pro uchycení antén ke stožáru</i>	3	ks	386,40	1 159,20	96,00	288,00
R 12	Anténa širokopásmová UHF <i>2x1 - pro příjem UHF televizního signálu</i>	2	ks	684,00	1 368,00	180,00	360,00
R 13	Anténa FM <i>1x1 pro příjem FM rádiového vysílání</i>	1	ks	445,20	445,20	120,00	120,00
R 14	Parabolická anténa d=95cm <i>1x1 - pro příjem satelitního vysílání</i>	1	ks	1 836,00	1 836,00	300,00	300,00
R 15	Konvertor LNB quatro <i>2x1 instalace k parabolické anténě</i>	2	ks	396,00	792,00	60,00	120,00
R 16	Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabíčka, rámeček, kryt zásuvky) <i>4x v 1.PP, 11x v 1.NP, 16x v 2.NP, 16x v 3.NP</i>	47	ks	128,40	6 034,80	96,00	4 512,00
R 17	Rozbočovač 2x <i>4x1 rozbočení signálu do větví</i>	4	ks	118,80	475,20	84,00	336,00
R 18	Rozbočovač 4x <i>3x1 rozbočení signálu do větví</i>	3	ks	138,00	414,00	108,00	324,00
R 19	Rozbočovač 6x	2	ks	174,00	348,00	144,00	288,00

R	20	2x1 robočení signálu do větví Rozbočovač 8x	1	ks	204,00	204,00	156,00	156,00
R	21	1x1 rozbočení signálu do větví F-konektory	124	ks	3,60	446,40	12,00	1 488,00
R	22	124x1 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	20	hod			252,00	5 040,00
		20x1 Mezisoučet				70 462,80		17 232,00
		Rozvody						
R	23	Koax kabel 75Ω LSOH	4010	m	13,20	52932,00	14,40	57744,00
		4x80 v 1.PP + 11x80 v 1.NP + 16x80 v 2.NP + 16x80 v 3.NP +250m propojení antén a rozvaděče p.č. 1						
R	24	Trubka PVC 16mm p.o.	600	m	9,36	5616,00	246,00	147600,00
		150x1x4, 150m v každém podlaží						
R	25	Trubka PVC 23mm p.o.	400	m	14,28	5712,00	26,52	10608,00
		10x10x4, 100m v každém podlaží						
R	26	Trubka PVC 29mm p.o.	300	m	20,88	6264,00	25,80	7740,00
		1x75x4, 50m v každém podlaží						
R	27	Trubka PVC 36mm p.o.	400	m	24,84	9936,00	27,36	10944,00
		10x10x4, 100m v každém podlaží						
R	28	Jistič 6A	3	ks	126,00	378,00	81,60	244,80
		3x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů, 1x na každém podlaží						
R	29	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH	40	m	20,52	820,80	15,00	600,00
		40x1 napájecí kabel silového přívodu, 10m na každém podlaží						
R	30	Průraz zdívem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	40	ks			90,00	3600,00
		4x10x4, 10ks na každém podlaží						
R	31	Průraz zdívem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm	30	ks			99,60	2988,00
		7x v 1.PP, 9x v 1.NP, 7x v 2.NP, 7x v 3.NP						
R	32	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm	100	m			123,60	12360,00
		4x25, 25m na každém podlaží						
R	33	Krabice KU68 p.o.	90	ks	9,24	831,60	27,36	2462,40
		22 v 1.PP, 23 v 1.NP, 22 v 2.NP, 23 v 3.NP - přístrojová krabice, odbočná krabice trubkových rozvodů						
R	34	Krabice KO 97 p.o.	65	ks	22,80	1482,00	36,00	2340,00
		15x v 1.PP, 20x v 1.NP, 15x 2.NP, 15x v 3.NP						
R	35	Krabice KO 125 p.o.	30	ks	79,20	2376,00	50,40	1512,00
		7x v 1.PP, 9x v 1.NP, 7x v 2.NP, 7x v 3.NP - odbočné krabice trubkových rozvodů						
R	36	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)	20	ks	468,00	9360,00	504,00	10080,00
		4x5x4 - 4ks na každém podlaží						
R	37	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce	20	hod			252,00	5040,00
		20x1 Mezisoučet				95 708,40		275 863,20
		Revize, koordinace, zkoušky						

R	38	Seznámení obsluhy s provozem na zařízení	1	ks			1 200,00	1 200,00
R	39	Revize systému	1	ks			1 800,00	1 800,00
R	40	Měření na hl.stanici	3	ks			4 200,00	12 600,00
R	41	Měření na zásuvkách	47	ks			90,00	4 230,00
		Mezisoučet						19 830,00
		Dodávka celkem			166 171 Kč			
		Montáž			312 925 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			479 096 Kč			
		Celkem bez DPH			479 096 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Barevná 1/3" CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v klimakrytu 8x v 1.NP	8	ks	3 216,00	25 728,00	504,00	4 032,00
R 2	Barevná 1/3" CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2 vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W 4x v 1.NP, 4x v 2. NP, 4x v 3.NP	12	ks	3 180,00	38 160,00	504,00	6 048,00
R 3	Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s 1x v 2.NP m.č. 2.52, 1x v 3.NP m.č. 3.51	2	ks	3 948,00	7 896,00	1 200,00	2 400,00
R 4	Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 100 obr/s 1x v 1.NP m.č. 1.07	1	ks	10 188,00	10 188,00	1 440,00	1 440,00
R 5	Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastavení pohledu kamery 20x1 pro kamery p.č.1	20	ks	420,00	8 400,00	216,00	4 320,00
R 6	Úložný pevný disk 500 GB 3x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 3 a p.č. 4	3	ks	2 820,00	8 460,00	480,00	1 440,00
R 7	Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů 1x1 v m.č. 1.09, 1x1 v m.č. 2.48, 1x1 v m.č. 3.47	3	ks	1 536,00	4 608,00	300,00	900,00
R 8	Konektor BNC 40x1 konektor pro zakončení kabeláže	40	ks	21,60	864,00	42,00	1 680,00
R 9	LCD monitor 24" 1x1 instalace s digitálním záznamovým zařízením p.č. 3. a 4.	3	ks	17 785,20	53 355,60	420,00	1 260,00
	Mezisoučet				157 659,60		23 520,00
	Rozvody						
R 10	Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 12x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP	1000	m	13,20	13200,00	14,40	14400,00
R 11	Kabel CYKY 2x1,5 LSOH 12x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP	1000	m	18,24	18240,00	15,00	15000,00
R 12	Trubka PVC 23 mm p.o. 400m v 1.NP, 100m v 2.NP, 100m v 3.NP	600	m	13,20	7920,00	24,60	14760,00
R 13	Krabičky KO 97 p.o. 50x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP	90	ks	1,80	162,00	60,00	5400,00
R 14	Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20x1x v 1.NP 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP	40	ks			43,20	1728,00

R	15	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 6x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP	12	ks			99,60	1195,20
R	16	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP	12	ks	468,00	5616,00	504,00	6048,00
R	17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	20	hod			252,00	5040,00
		Mezisoučet				45 138,00		63 571,20
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	18	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1620,00	1 620,00
R	19	Revize systému	1	ks			1200,00	1 200,00
		Mezisoučet						2 820,00
		Dodávka celkem			202 798 Kč			
		Montáž			89 911 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			292 709 Kč			
		Celkem bez DPH			292 709 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej <i>1x1 v 1.NP m.č. 1.55, 1x1 v 2.NP m.č. 2.52, 1x1 v 3.NP m.č. 3.51</i>	3	ks	47 700,00	143 100,00	2 862,00	8 586,00
R 2	Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ <i>1x v 1.NP m.č. 1.09, 1x v 2.NP m.č. 2.48, 1x v 3.NP m.č. 3.47</i>	3	ks	4 311,60	12 934,80	964,80	2 894,40
R 3	Nápadecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěný registrační server pro management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet, uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku <i>1x1 v 1.NP m.č. 1.09</i>	1	ks	51 840,00	51 840,00	3 110,40	3 110,40
R 4	SW licence pro provoz účastníka <i>84x1 pro každého účastníka, pokojový terminál, ústřednu</i>	84	ks	541,20	45 460,80	21,24	1 784,16
R 5	Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu <i>3x1 pro hlavní terminál p.č. 1</i>	3	ks	522,00	1 566,00	24,00	72,00
R 6	Adaptér k hlavnímu terminálu <i>3x1 pro hlavní terminál p.č. 1</i>	3	ks	745,20	2 235,60	51,60	154,80
R 7	Kabel telefonní přípojky <i>3x1 pro hlavní terminál p.č. 1</i>	3	ks	205,20	615,60	14,40	43,20
R 8	Univerzální ukládací police 19"/1U <i>3x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému</i>	3	ks	518,40	1 555,20	106,80	320,40
R 9	Analog/VoIP brána <i>3x1 pro hlavní terminál p.č. 1, pro směrování hovorů k lůžkům</i>	3	ks	11 940,00	35 820,00	716,40	2 149,20
R 10	Zásuvka hlavního terminálu <i>3x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu</i>	3	ks	426,00	1 278,00	240,00	720,00
R 11	Telefonní zásuvka IN-OUT <i>3x1 pro hlavní terminál - rozhraní pro přívod telefonní linky do systému</i>	3	ks	948,00	2 844,00	117,60	352,80
R 12	Telefonní interface (pro analog, přístr.) <i>3x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu s funkcí CALL ID</i>	3	ks	9 426,00	28 278,00	660,00	1 980,00
R 13	Datový SWITCH pro systém pro 24 portů <i>2x1 do každého RACK p.č. 2</i>	6	ks	3 840,00	23 040,00	240,00	1 440,00
R 14	Napájecí injektor 24 portů/19" PoE <i>2x1 do každého RACK p.č. 2</i>	6	ks	5 244,00	31 464,00	360,00	2 160,00
R 15	Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou <i>30x1</i>	30	ks	249,60	7 488,00	36,00	1 080,00
R 16	Pokojový terminál s hovorem <i>11x v 1.NP, 11x v 2.NP, 14x v 3.NP</i>	36	ks	5 824,80	209 692,80	467,28	16 822,08
R 17	Zásuvka pacienta s držákem <i>14x v 1.NP, 14x v 2.NP, 14x v 3.NP</i>	42	ks	3 540,00	148 680,00	212,40	8 920,80

R	18	Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání <i>14x v 1.NP, 14x v 2.NP, 14x v 3.NP</i>	42	ks	3 705,60	155 635,20	258,48	10 856,16
R	19	Táhlo nouzového volání <i>10x v 1.NP, 10x v 2.NP, 10x v 3.NP</i>	30	ks	622,80	18 684,00	37,44	1 123,20
R	20	Tlačítko nouzového volání <i>16x v 1.NP, 16x v 2.NP, 16x v 3.NP</i>	48	ks	622,80	29 894,40	37,44	1 797,12
R	21	Služební terminál Vchod <i>1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	3	ks	5 610,00	16 830,00	348,00	1 044,00
R	22	Signalizační svítidlo LED <i>9x v 1.NP, 9x v 2.NP, 9x v 3.NP</i>	27	ks	943,20	25 466,40	62,40	1 684,80
R	23	Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných vchodovým terminálem <i>1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	3	ks	1548,00	4 644,00	420,00	1 260,00
R	24	Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 <i>162x1 pro připojení všech komponent k datové síti</i>	162	ks	21,60	3 499,20	174,00	28 188,00
		Mezisoučet				1 002 546,00		98 543,52
		Rozvody						
R	25	Trubka PVC 16mm p.o. <i>560m 1.NP, 600m v 2.NP, 560m v 3.NP</i>	1720	m	9,36	16099,20	24,00	41280,00
R	26	Trubka PVC 23mm p.o. <i>320m v 1.NP, 320m v 2.NP, 360m v 3.NP</i>	1000	m	14,28	14280,00	24,60	24600,00
R	27	Krabice KU68 p.o. <i>100x1 v 1.NP, 100x1 v 2.NP, 100x1 v 3.NP - Přístrojové krabice pro instalační rámečky, odbočné krabice trubkových tras</i>	300	ks	9,00	2700,00	27,36	8208,00
R	28	Krabice KO 97 p.o. <i>46x1 v 1.NP, 48x1 v 2.NP, 46x1 c 3.NP - krabice pro instalační rámeč, odbočné krabice trubkových tras</i>	140	ks	22,80	3192,00	36,00	5040,00
R	29	Krabice KO 125 p.o. <i>30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - Odbočné krabice trubkových tras</i>	90	ks	79,20	7128,00	54,00	4860,00
R	30	Krabice KT 250 <i>15x1 v 1.NP, 15x1 v 2.NP, 15x1 v 3.NP - krabice pro rozbočení rozvodů u jednotlivých pokojů</i>	45	m	230,40	10368,00	180,00	8100,00
R	31	Kabel FTP Cat.6 LSOH <i>42x80 + 36x75 + 3x70 + 78x15, 2540m v 1.NP, 2540m v 2.NP, 2540 v 3.NP</i>	7620	m	19,08	145389,60	13,20	100584,00
R	32	Instalační rámeček malý <i>26x1 v 1.NP, 26x1 v 2.NP, 26x1 v 3.NP - pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání</i>	78	ks	73,20	5709,60	9,60	748,80
R	33	Instalační rámeček střední <i>14x1 v 1.NP, 14x1 v 2.NP, 14x1 v 3.NP - pro instalaci patientských terminálů</i>	42	ks	94,80	3981,60	12,00	504,00
R	34	Instalační rámeček velký <i>11x1 v 1.NP, 11x1 v 2.NP, 14x1 v 3.NP - pro instalaci komunikačních pokojových terminálů</i>	36	ks	153,60	5529,60	14,40	518,40
R	35	Kabel CYKY 3x1,5 LSOH <i>3x25 pro napájení zařízení, 25m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)</i>	75	m	20,52	1539,00	15,00	1125,00
R	36	Jistič 6A <i>3x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v, 1ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)</i>	3	ks	120,00	360,00	78,00	234,00
R	37	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>26x1 v 1.NP, 27x1 v 2.NP, 26x1 v 3.NP</i>	80	ks			43,20	3456,00

R	38	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 10x1x3, 10ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	30	ks			99,60	2988,00
R	39	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 1x20x3, 20m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)	60	m			123,60	7416,00
R	40	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 4x1 v 1.NP, 4x1 v 2.NP, 4x1 v 3.NP	12	ks	468,00	5616,00	504,00	6048,00
R	41	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	20	hod			252,00	5040,00
		Mezisoučet					221 892,60	220 750,20
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	42	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			9 360,00	9 360,00
R	43	Kontrola metalické kabeláže	162	ks			118,80	19 245,60
R	44	Otestování, nastavení a konfigurace systému	30	hod			600,00	18 000,00
R	45	Revize systému	1	ks			3 000,00	3 000,00
		Mezisoučet						49 605,60
		Dodávka celkem			1 224 439 Kč			
		Montáž			368 899 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			1 593 338 Kč			
		Celkem bez DPH			1 593 338 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice v kovovém krytu <i>1x1 v 1.NP m.č. 1.09</i>	1	ks	16 282,80	16 282,80	7 980,00	7 980,00
R 2	GSM komunikátor s hlasovým modulem <i>1x1 Instalace do skříně ústředny</i>	1	ks	10 788,00	10 788,00	1 440,00	1 440,00
R 3	Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) <i>1x1 instalace do skříně ústředny</i>	1	ks	9 441,60	9 441,60	1 440,00	1 440,00
R 4	Transformátor: 15/50 VA <i>2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje</i>	2	ks	474,00	948,00	96,00	192,00
R 5	Akumulátor 12 V / 18 Ah <i>2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje</i>	2	ks	1 198,80	2 397,60	42,00	84,00
R 6	Zdroj spínaný - 12/2,75A <i>2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje</i>	2	ks	4 308,00	8 616,00	156,00	312,00
R 7	Box pro ústřednu, záložní zdroj <i>2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude instalován vedle ústředny EZS p.č. 1</i>	2	ks	478,80	957,60	120,00	240,00
R 8	PIR detektor pohybu: 12x12 m <i>5x v 1. PP, 5x v 1.NP, 8x v 2.NP, 5x v 3.NP</i>	23	ks	498,00	11 454,00	336,00	7 728,00
R 9	Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory <i>23x1 instalace s detektory</i>	23	ks	42,00	966,00	90,00	2 070,00
R 10	Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit <i>2x v 1.PP, 4x v 1.NP, 4x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	11	ks	3 858,00	42 438,00	336,00	3 696,00
R 11	Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy <i>2x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	4	ks	3 738,00	14 952,00	720,00	2 880,00
R 12	Modul posilovacího zdroje sběrnice, zálohovaný, 230/12V, 3A v kovovém krytu včetně AKU 7 Ah <i>1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP</i>	3	ks	2 122,80	6 368,40	480,00	1 440,00
R 13	Jistič 6A <i>3x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému</i>	3	ks	123,60	370,80	81,60	244,80
	Mezisoučet				125 980,80		29 746,80
	Rozvody						
R 14	Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH <i>5x75 v 1.PP, 5x75 v 1.NP, 8x75 v 2.NP, 5x 75 v 3.NP + 4x50</i>	1925	m	15,48	29799,00	13,20	25410,00
R 15	Kabel CYKY 3Cx1,5 <i>20x1 napájecí kabel v 1.NP</i>	20	m	20,52	410,40	15,00	300,00
R 16	Trubka PVC 16 mm p.o. <i>10x1 v 1.PP, 10x10 v 1.NP, 14x10 v 2.NP, 10x10 v 3.NP</i>	440	m	9,36	4118,40	24,60	10824,00
R 17	Trubka PVC 23 mm p.o.	200	m	14,28	2856,00	26,52	5304,00

		5x10 v 1.PP, 5x10 v 1.NP, 5x10 v 2.NP, 5x10 v 3.NP					
R	18	Krabice KU 68 p.o. 10x v 1.PP, 10x v 1.NP, 20x v 2.NP, 10x v 3.NP	50	ks	9,00	450,00	1800,00
R	19	Krabice KO 97 p.o. 6x1 v 1.PP, 6x1 v 1.NP, 12x1 v 2.NP, 6x1 v 3.NP- odbočné krabice trubkových tras	30	ks	22,80	684,00	1620,00
R	20	Průraz zdívem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks		90,00	1800,00
R	21	Průraz zdívem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks		99,60	1992,00
R	22	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 10m v 1.PP, 10m v 1.NP, 10m v 2.NP, 10m v 3.NP	40	m		123,60	4944,00
R	23	Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) 20x1	20	hod		252,00	5040,00
		Mezisoučet			-	38 317,80	59 034,00
		Revize, koordinace, zkoušky				-	
R	24	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks		1 800,00	1 800,00
R	25	Revize systému	1	ks		3 000,00	3 000,00
		Mezisoučet					4 800,00
		Dodávka celkem			164 299 Kč		
		Montáž			93 581 Kč		
		Dodávka a montáž celkem			257 879 Kč		
		Celkem bez DPH			257 879 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

AKTIVNÍ PRVKY PC SÍŤ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka	Dodávka	Montáž	Montáž
				jednotková cena	cena celkem	jednotková cena	cena celkem
R	Technologie						
	Telefonní ústředna, 2x ISDN linka, 8 vnějších linek, 32 analogových poboček, karta dveřního komunikátoru <i>1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK</i>	1	ks	81 900,00	81 900,00	3 900,00	3 900,00
R	Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink <i>3x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK</i>	3	ks	10 407,60	31 222,80	288,00	864,00
R	Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul <i>2x1 do každého RACK systému SK, převodník optického vlákna na metalický kabel</i>	8	ks	955,20	7 641,60	138,00	1 104,00
R	Analogový bezdrátový telefon, s funkcí CALL ID <i>1x1 instalace do recepcce 1.NP, 1x1 instalace k hlavnímu terminálu LDZ v 1.NP, 2.NP a 3.NP</i>	4	ks	705,60	2 822,40	162,00	648,00
	Mezisoučet				123 586,80		6 516,00
	Revize, koordinace, zkoušky						
R	4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 200,00	1 200,00
R	5 Konfigurace, oživení, nastavení	1	ks			6 480,00	6 480,00
	Mezisoučet						7 680,00
	Dodávka celkem			123 587 Kč			
	Montáž			14 196 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			137 783 Kč			
	Celkem bez DPH			137 783 Kč			

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a 1x1 v 1.NP m.č. 1.07	1	ks	51 474,00	51 474,00	1 860,00	1 860,00
R 2	Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1x1 instalace na skříň ústředny	1	ks	597,60	597,60	106,80	106,80
R 3	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříňe pro akumulátory 1x1 instalace na skříň ústředny	1	ks	790,80	790,80	114,00	114,00
R 4	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 2x1 rozšíření kapacity ústředny	2	ks	6 240,00	12 480,00	552,00	1 104,00
R 5	Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 5x1 instalace do skříňe ústředny, 4x kruhová linka hlásičů, 1x linka V/V modulů	5	ks	477,60	2 388,00		
R 6	Modul 12 programovatelných výstupních relé 1x1 instalace do ústředny p.č. 1	1	ks	1 548,00	1 548,00	432,00	432,00
R 7	Modul 4 In / 2 out 1x v 1.PP, 3x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízení	8	ks	1 548,00	12 384,00	432,00	3 456,00
R 8	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 20x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů	9	ks	2 880,00	25 920,00	600,00	5 400,00
R 9	Akumulátor 12V / 12 Ah dle EN 54 2x instalace do skříňe ústředny, 2x instalace do přídatných napájecích zdrojů EPS p.č. 14, 2x instalace do ZDP p.č. 16	10	ks	1 122,00	11 220,00	180,00	1 800,00
R 10	Hlásič požáru opticko-kouřový 38x v 1.PP, 39x v 1.NP, 39x v 2.NP, 41x v 3.NP	158	ks	1 218,00	192 444,00	144,00	22 752,00
R 11	Hlásič požáru termodiferenciální 3x v 1.PP, 2x v 1.NP	5	ks	1 310,40	6 552,00	144,00	720,00
R 12	Patice pro hlásiče 175x1- pro kouřové a tepelné hlásiče	163	ks	109,20	17 799,60	288,00	46 944,00
R 13	Hlásič požáru tlačítkový 1x v 1.PP, 5x v 1.NP, 5x v 2.NP, 5x v 3.NP	16	ks	1 794,00	28 704,00	288,00	4 608,00
R 14	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 1x v m.č. 1.09, 1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 3.47 - zdroje pro napájení V-V modulů a ovládaných zařízení	3	ks	6 504,00	19 512,00	960,00	2 880,00
R 15	Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1x1 instalace vedle ústředny m.č. 1.07	1	ks	6 720,00	6 720,00	780,00	780,00
R 16	Obslužné pole požární ochrany 1x1 v 1.NP	1	ks	14 760,00	14 760,00	2 136,00	2 136,00
R 17	Klíčový trezor požární ochrany 1x1 v 1.NP	1	ks	25 560,00	25 560,00	4 308,00	4 308,00
R 18	Zábleskový maják 1x1 instalace nad KTOP	1	ks	3 625,20	3 625,20	288,00	288,00

R	19	Poplachová sířena EPS 2x v 1.PP, 2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP	8	ks	2 628,00	21 024,00	288,00	2 304,00
R	20	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 20x1	20	hod			540,00	10 800,00
		Mezisoučet				455 503,20		112 792,80
		Rozvody						
R	21	Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 178x25 + 4x10, 1200m v 1.PP, 1250m v 1.NP, 1200m v 2.NP, 1200 v 3.NP	4850	m	9,60	46560,00	13,20	64020,00
R	22	PH 120R 1x2x0,8 - kabel hlásičové linky, který vede přes CHUC 40x1 v 1.PP, 40x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP	160	m	36,00	5760,00	13,20	2112,00
R	23	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání výtahů, otevření dveří, impuls do rozvaděče NN, pro KTPO, sířeny a maják, monitorování klapky) 15x35 + 4x30, 150m v 1.PP, 195m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP	645	m	38,40	24768,00	13,20	8514,00
R	24	Kabel PH 120R 10x2x0,8 - pro OPPO 20x1 v 1.NP	20	m	76,80	1536,00	18,00	360,00
R	25	Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 1x40 v 1.PP, 1x40 v 1.NP, 1x40 v 2.NP, 1x40 v 3.NP	160	m	47,88	7660,80	21,60	3456,00
R	26	Kabel CYKY 3x1,5 1x15 v 1.NP, 1x15 v 1.PP, 1x15 v 2.NP, 1x15 v 3.NP	60	m	14,40	864,00	14,40	864,00
R	27	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 530 v 1.PP, 530 v 1.NP, 530 v 2.NP, 530 v 3.NP	2120	ks	19,08	40449,60	24,00	50880,00
R	28	Požární kotva pro uchycení příchytky 530 v 1.PP, 530 v 1.NP, 530 v 2.NP, 530 v 3.NP	2120	ks	8,16	17299,20	34,80	73776,00
R	29	Trubka PVC 16 p.o. 200m v 1.PP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP	800	m	9,36	7488,00	246,00	196800,00
R	30	Trubka PVC 23 p.o. 150m v 1.PP, 150m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP	600	m	14,28	8568,00	26,52	15912,00
R	31	Trubka PVC 36 p.o. 4x25 v 1.PP, 4x25 v 1.NP, 4x25 v 2.NP, 4x25 v 3.NP	400	m	24,84	9936,00	27,36	10944,00
R	32	Krabice KU 68 p.o. 60ks v 1.PP, 70ks v 1.NP, 60ks v 2.NP, 60ks v 3.NP - přístrojové krabice, odbočné krabice trubkových tras	250	ks	9,00	2250,00	36,00	9000,00
R	33	Krabice KO 97 p.o. 30x1 v 1.PP, 30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	120	ks	22,80	2736,00	54,00	6480,00
R	34	Krabice KO 125 p.o. 10x1 v 1.PP, 10x1 v 1.NP, 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras	40	ks	79,20	3168,00	57,60	2304,00
R	35	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 12x1 v 1.PP, 14x1 v 1.NP, 12x1 v 2.NP, 12x1 v 3.NP - svorkování požárních kabelů	50	ks	25,20	1260,00	42,00	2100,00
R	36	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 20x1 v 1.PP, 20x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP	80	ks			90,00	7200,00
R	37	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks			102,00	2040,00
R	38	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm 25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP	100	m			123,60	12360,00
R	39	Požární ucpávky proskupení kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP	20	ks	468,00	9360,00	504,00	10080,00
R	40	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20x1	20	hod			252,00	5040,00
		Mezisoučet				189 663,60		484 242,00
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	41	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 440,00	1 440,00

R	42	Zkouška hlásiče	179	ks		60,00	10 740,00
R	43	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks		11 760,00	11 760,00
R	44	Revize systému	1	ks		23 760,00	23 760,00
		Mezisoučet					47 700,00
		Dodávka celkem			645 167 Kč		
		Montáž			644 735 Kč		
		Dodávka a montáž celkem			1 289 902 Kč		
		Celkem bez DPH			1 289 902 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Systémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16, 240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu <i>1x v 1.NP m.č. 1.09</i>	1	ks	42 431,92	42 431,92	1 146,01	1 146,01
R 2	Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 <i>1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač</i>	5	ks	16 361,98	81 809,88	641,15	3 205,74
R 3	Vstupní modul <i>1x instalace do ústředny domácího rozhlasu</i>	1	ks	624,08	624,08	189,32	189,32
R 4	Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4 <i>1x instalace do ústředny rozhlasu</i>	1	ks	22 581,54	22 581,54	538,08	538,08
R 5	Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V/ 42Ah <i>2x1 instalace do ústředny rozhlasu</i>	2	ks	3 794,46	7 588,92	61,14	122,28
R 6	RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, včetně napájecího panelu a ventilační jednotky <i>1x1 v m.č. 1.51, pro instalaci všech komponent ústředny rozhlasu</i>	1	ks	13 147,34	13 147,34	2 396,95	2 396,95
R 7	Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-1x1 v recepci 1.NP	1	ks	14 892,65	14 892,65	539,88	539,88
R 8	Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC svorkovnice <i>32x v 1.PP, 23x v 1.NP, 25x v 2.NP, 24x v 3.NP</i>	104	ks	1 163,04	120 956,16	256,25	26 649,79
R 9	Montážní krabice pro reproduktory <i>104x1 Montáží krabice pro nástěnné reproduktory</i>	104	ks	311,17	32 361,89	125,75	13 077,79
	Mezisoučet				336 394,38		47 865,85
	Rozvody						
R 11	Kabel PH 120R 3x1,5 <i>104x20 + 8x25, 570, v 1.PP, 570m v 1.NP, 570m v 2.NP, 570m v 3.NP</i>	2280	m	50,46	115048,80	13,19	30068,64
R 12	Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu <i>20m v 1.NP</i>	20	m	41,04	820,80	10,72	214,32
R 13	Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) <i>1825x v 1.PP, 1825x v 1.NP, 1825x v 2.NP, 1825x v 3.NP</i>	7300	ks	6,83	49844,40	6,89	50282,40
R 14	Požární kotva pro uchycení příchytky <i>1825x v 1.PP, 1825x v 1.NP, 1825x v 2.NP, 1825x v 3.NP</i>	7300	ks	7,36	53698,80	6,60	48180,00
R 15	Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí <i>37x1 v 1.PP, 38x1 v 1.NP, 37x v 2.NP, 38x v 3.NP</i>	150	ks	60,67	9100,80	76,46	11469,60
R 16	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) <i>5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP</i>	20	ks	553,36	11067,12	456,74	9134,88
R 17	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>15x1 v 1.PP, 15x1 v 1.NP, 15x1 v 2.NP, 15x1 v 3.NP</i>	60	ks			98,52	5911,20
R 18	Průraz zdí, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm <i>5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP</i>	20	ks			209,33	4186,56
R 19	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetonu, hloubka 50mm šířka 50mm <i>25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP</i>	100	m			184,54	18453,60

R	20	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 15x1	15	hod			376,09	5641,38
		Mezisoučet				239 580,72		183 542,58
		Revize, koordinace, zkoušky						
R	21	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			4 200,00	4 200,00
R	22	Povinné měření slyšitelnosti a srozumitelnosti	1	ks			7 800,00	7 800,00
R	23	Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks			7 560,00	7 560,00
R	24	Revize systému	1	ks			2 400,00	2 400,00
		Mezisoučet						21 960,00
		Dodávka celkem			575 975 Kč			
		Montáž			253 368 Kč			
		Dodávka a montáž celkem			829 344 Kč			
		Celkem bez DPH			829 344 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

ELEKTRONICKÁ KONTROLA DOCHÁZKY

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R 1	Docházkový terminál, 7 druhů přešení pracovní doby <i>1x1 v 1.NP</i>	1	ks	18 348,00	18 348,00	3 000,00	3 000,00
R 2	Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, <i>1x v 1.NP m.č. 109</i>	1	ks	3 588,00	3 588,00	360,00	360,00
R 3	Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software <i>1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2</i>	1	ks	3 420,00	3 420,00	180,00	180,00
R 4	Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC <i>1x1 - instalovaná na PC pro správu systému</i>	1	ks	2 388,00	2 388,00	180,00	180,00
R 5	Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) <i>20x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživatelem dleskutečných potřeb</i>	20	ks	82,80	1 656,00		
R 6	Software licence přístupu do 50 osob <i>1x1 instalace na PC pro správu systému</i>	1	ks	10 188,00	10 188,00		
R 7	Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>5x1</i>	5	hod			252,00	1 260,00
	Mezisoučet				39 588,00		4 980,00
	Rozvody						
R 8	Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH <i>2x30</i>	60	m	15,48	928,80	13,20	792,00
R 9	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH <i>1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V</i>	20	m	20,52	410,40	15,00	300,00
R 10	Kabel CYSY 2x1,5 <i>2x30</i>	60	m	14,16	849,60	15,00	900,00
R 11	Trubka PVC 16 p.o. <i>6x5</i>	30	m	9,36	280,80	24,00	720,00
R 12	Trubka PVC 23 p.o. <i>2x5</i>	10	m	14,28	142,80	24,60	246,00
R 13	Krabice KU 68 p.o. <i>10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras</i>	10	ks	9,24	92,40	27,36	273,60
R 14	Krabice KO 97 p.o. <i>5x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	5	ks	22,80	114,00	36,00	180,00
R 15	Krabice KO 125 p.o. <i>2x1 odbočné krabice trubkových tras</i>	2	ks	79,20	158,40	42,00	84,00
R 16	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm <i>4x1</i>	4	ks			102,00	408,00
R 17	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce <i>5x1</i>	2	hod			252,00	504,00
	Mezisoučet				2 977,20		4 407,60
	Revize, koordinace, zkoušky						
R 18	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			2160,00	2 160,00
R 19	Revize systému	1	ks			1200,00	1 200,00
	Mezisoučet						3 360,00
	Dodávka celkem			42 565 Kč			

Montáž		12 748 Kč		
Dodávka a montáž celkem		55 313 Kč		
Celkem bez DPH		55 313 Kč		

Ceny jsou uvedeny bez DPH

MULTIMEDIA

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

p.č.	Název	množství	ks/m	Dodávka jednotková cena	Dodávka cena celkem	Montáž jednotková cena	Montáž cena celkem
	Technologie						
R	1 Data projektor: LCD, rozlišení WXGA 1280x800, Kontrast 3000:1, jas 2800 Ansi lumenů, Úhlopříčka 33"-318", projekční vzdálenost W=0,9 - 9m, T= 1,1 - 10,8m, Korekce lichob. Zkreslení +/- 30st, manuální horizontální korekce +/- 30st, obrazová kompatibilita NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, Spotřeba 270W / 223W eco mode, 0,7W StandBY, rozhraní: 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x S-Video, 1x USB 2.0 typ A, 1x USB 2.0 typ B <i>1x v 1.NP m.č. 1.58, 2.NP m.č. 2.55, 2x v 3.NP v m.č. 3.54, m.č. 3.08</i>	4	ks	29 760,00	119 040,00	1 440,00	5 760,00
R	2 Držák dataprojektoru: naklápění +/- 30st, délka nastavitelná v rozsahu 40 - 70cm, nosnost 20kg, materiál hliník <i>1x v 1.NP m.č. 1.58, 2.NP m.č. 2.55, 2x v 3.NP v m.č. 3.54, m.č. 3.08</i>	4	ks	1 075,20	4 300,80	357,60	1 430,40
R	3 HDMI kabel 20m, propojovací <i>1x v 1.PP m.č. 0.27, 1x v 1.NP m.č. 1.43, 2.NP m.č. 2.43, 1x v m.č. 3.43</i>	4	ks	1 074,00	4 296,00	480,00	1 920,00
	Mezisoučet				127 636,80		9 110,40
	Revize, koordinace, zkoušky						
R	4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	1	ks			1 920,00	1 920,00
R	5 Oživení, nastavení a konfigurace systému	1	ks			5 400,00	5 400,00
R	6 Revize systému	1	ks			2 400,00	2 400,00
	Mezisoučet						9 720,00
	Dodávka celkem			127 637 Kč			
	Montáž			18 830 Kč			
	Dodávka a montáž celkem			146 467 Kč			
	Celkem bez DPH			146 467 Kč			

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I.etapa, SO 02 ubytovací zařízení					
Vzduchotechnika					
Poz.	N á z e v	MJ	Počet	Cena Kč	
				Jednotková	Celkem
Zař.č.1 - Větrání kuchyně v 1.PP					
1.1	VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedení,vestavěný řídicí systém vč.všech čidel a exter.ovladačem s 10-ti m kabelem, provedení levé přívod: tlumící vložka; klapka uzavírací; sekce filtru tř.f. F7; rotační rekuperátoru s by-passem úč.71%; sekce ohříváče Qt=32,3kW; 70/50°C; 0,39l/s; 28,4kPa; ventilátor Qv=4.600m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1,8kW; 10A; tlumící vložka odvod: tlumící vložka; sekce filtru tř.f. F5; ventilátor Qv=4.600m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 230V; 1,8kW; 10A; klapka uzavírací; tlumící vložka; hmotnost 488kg; v.1752 x š.1120 x dl. 1790mm 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	294 913,50	294 913,00
	Zprovoznění a zaregulování VZT jednotky	ks	1	35 360,00	35 360,00
1.2	Tlumič hluku s potrubím 1200x300/1000/100/6 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	6 942,90	27 771,00
1.3	Tlumič hluku s potrubím 1200x300/500/100/6 2+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	5 422,60	16 267,00
1.4	Textilní vyústka;tvar kruhový pr.400mm;dl.8000mm;první konec začátek, druhý zaslepen;2ks zip 400; průtok 2700m3/h;přetlak 150Pa;vyztužující obruče plastové uvnitř;tkanina 100%polyester;barva bílá; vč.8ks 2000mm hliník.profil;hliníková spojka přímá;34ks plastové háčky 287mm;1ks kruhový 400mm nerez připojovací pásek;mikroperforace;8kg 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	7 069,30	7 069,00
1.5	Vyústka komfortní (hliníková) 400x200 dvouřadá s regulací 1 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	609,30	1 218,00
1.6	Vyústka komfortní (hliníková) 280x140 dvouřadá s regulací 1 6+6 (viz.v.č.06-4)	ks	12	391,90	4 702,00
1.7	Vyústka komfortní (hliníková) 200x100 dvouřadá s regulací 1 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	345,40	345,00

1.8	Regulační těsná klapka ruční 700x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 477,60	1 477,00
1.9	Regulační těsná klapka ruční 600x200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1 386,50	2 773,00
1.10	Regulační těsná klapka ruční 500x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 235,60	1 235,00
1.11	Regulační těsná klapka ruční 300x300 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 449,10	1 449,00
1.12	Regulační těsná klapka ruční 300x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 023,00	1 023,00
1.13	Neobsazeno				
1.14	Regulační těsná klapka ruční 200x200 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	890,20	3 560,00
1.15	Neobsazeno				
1.16	Protidešťová žaluzie široká, hliníková s pozedním rámem a sítím 1500x450 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	5 576,30	5 576,00
1.17	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek 55+25+34+16+32+20 (viz.v.č.06-4 - 8)	m2	182	494,00	89 908,00
1.18	Tepelná izolace tl.40mm s Al folií 15+15 (viz.v.č.06-4-8)	m2	30	364,00	10 920,00
1.19	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním 3+3 (viz.v.č.06-8)	m2	6	741,00	4 446,00
1.20	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 75+75 (viz.v.č.06-4-8)	kg	150	58,50	8 775,00

Dodávka zař.č.1 celkem	518 787,00
Montáž zař.č.1 celkem	103 757,40

Zař.č.2 - Klimatizace jídelen, spol.místností, kanceláří a sesteren

2.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,2kW; Qt= 2,8kW; Qv= max.490m3/h; max.35dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg 1+1+1 (viz.v.č.06-5,7,8)	ks	3	15 578,60	46 735,00
2.2	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,8kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.500m3/h; max.36dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg 1+1 (viz.v.č.06-6)	ks	2	16 254,80	32 509,00
2.3	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,6kW; Qt= 4,1kW; Qv= max.560m3/h; max.39dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg 1+1+1+1 (viz.v.č.06-6,7)	ks	4	16 666,70	66 666,00

2.4	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 4,5kW; Qt= 5kW; Qv= max.670m3/h; max.44dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg 1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5-7)	ks	7	20 313,50	142 194,00
2.5	Venkovní kondenzační jednotka Qch= 33,5kW; Qt= 37,5kW; Qv= max.12.000m3/h; max.60dB(A); v.1690 x š.930 x hl.765mm; 287kg P= 9,28kW; 3x 400V; 50Hz; 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	214 169,70	214 169,00
2.6	Venkovní kondenzační jednotka Qch= 28kW; Qt= 31,5kW; Qv= max.11.100m3/h; max.59dB(A); v.1690 x š.930 x hl.765mm; 231kg P= 7,83kW; 3x 400V; 50Hz; 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	249 059,10	249 059,00
2.7	Dálkový ovladač infra pro vnitřní klimatizační jednotky	ks	16	1 849,80	29 596,00
2.8	Rozdělovač chladiva 90 10+3 (viz.v.č.06-5-7)	ks	13	2 121,20	27 575,00
2.9	Rozdělovač chladiva 180 1 (viz.v.č.06-6)	ks	1	2 653,60	2 653,00
2.10	Rozdělovač chladiva 567 1 (viz.v.č.06-7)	ks	1	4 220,20	4 220,00
2.11	Rozdělovač chladiva mezi venkovními konden.jednotkami 567 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	5 458,10	5 458,00
2.12	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:				
	6,35mm	m	70	845,00	59 150,00
	9,52mm	m	82	910,00	74 620,00
	12,70mm	m	84	975,00	81 900,00
	15,88mm	m	38	1 040,00	39 520,00
	19,05mm	m	46	1 105,00	50 830,00
	22,22mm	m	9	1 170,00	10 530,00
	28,58mm	m	6	1 235,00	7 410,00
	34,92mm (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	2	1 300,00	2 600,00
2.13	Chladivo R410A pro doplnění do systému	kg	10	715,00	7 150,00
2.14	Protipožární elastický tmel 600ml	ks	5	830,70	4 153,00
2.15	Prostup střechou pozinkovaný pr.160/1000 + OL 90° 160 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	461,50	461,00
2.16	Montážní, spojovací a těsnící materiál 70+70+70 (viz.v.č.06-5-8)	kg	210	58,50	12 285,00

Dodávka zař.č.2 celkem	1 171 443,00
Montáž zař.č.2 celkem	62 500,00

Zař.č.3A - Větrání prádelny,sušírny,žehlírny a skladu čistého prádla

3A.1	VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedení,vestavěný řídicí systém vč.všech čidel a exter.ovladačem s 10-ti m kabelem, provedení levé přívod: tlumicí vložka; klapka uzavírací; sekce filtru tř.f. F7; rotační rekuperátoru s by-passem úč.86%; sekce ohříváče Qt=11,2kW; 70/50°C; 0,13l/s; 6,2kPa; ventilátor Qv=1.300m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1kW; 10A; tlumicí vložka odvod: tlumicí vložka; sekce filtru tř.f. F5; ventilátor Qv=1.300m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1kW; 10A; klapka uzavírací; tlumicí vložka; hmotnost 357kg; v.1381 x š.1000 x dl. 1700mm 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	218 458,50	218 458,00
	Zprovoznění a zaregulování VZT jednotky	ks	1	24 440,00	24 440,00
3A.2	Tlumič hluku kruhový pr.250/900 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	2 016,60	8 066,00
3A.3	Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 625x75 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	730,70	1 461,00
3A.4	Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 525x75 10+1 (viz.v.č.06-4)	ks	11	649,10	7 140,00
3A.5	Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 225x75 5+2 (viz.v.č.06-4)	ks	7	380,50	2 663,00
3A.6	Regulační klapka ruční p.200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	408,90	408,00
3A.7	Regulační klapka ruční p.180 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	353,60	353,00
3A.8	Regulační klapka ruční p.125 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	313,80	627,00
3A.9	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.250 7+7+12 (viz.v.č.06-4)	m	26	230,90	6 003,00
	pr.200 6+6 (viz.v.č.06-4)	m	12	189,00	2 268,00
	pr.180 9+6 (viz.v.č.06-4)	m	15	175,70	2 635,00
	pr.125 10+5 (viz.v.č.06-4)	m	15	109,40	1 641,00

odbočka jednostranná 90° 200-125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	260,80	260,00
odbočka jednostranná 90° 180-180 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	332,60	332,00
oblouk 90° 250 6+5+9+11 (viz.v.č.06-4)	ks	31	352,50	10 927,00
oblouk 90° 180 8+4 (viz.v.č.06-4)	ks	12	258,60	3 103,00
oblouk 45° 250 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	381,20	762,00
oblouk 45° 200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	239,80	479,00
přechod osový 250-200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	186,70	373,00
přechod osový 200-180 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	133,70	267,00
přechod osový 180-125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	129,30	129,00
záslep pr.180 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	76,20	152,00
záslep pr.125 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	61,90	123,00
3A.10 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek 1+1+2 (viz.v.č.06-4)	m2	4	494,00	1 976,00
3A.11 Tepelná izolace tl.40mm s Al folií 20 (viz.v.č.06-4)	m2	20	364,00	7 280,00
3A.12 Montážní, spojovací a těsnicí materiál 20+20 (viz.v.č.06-4)	kg	40	175,50	7 020,00

Dodávka zař.č.3A celkem	309 346,00
Montáž zař.č.3A celkem	61 869,20

Zař.č.3B - Odtah od technologie prádelny a žehlírny

3B.1 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200 8+6+8+8+8(viz.v.č.06-4,5,6,7)	m	38	189,00	7 182,00
---	---	----	--------	----------

	oblouk 90° 200				
	2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	259,70	1 038,00
	oblouk 45° 200				
	7+6 (viz.v.č.06-4)	ks	13	239,80	3 117,00
3B.2	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek				
	2+4 (viz.v.č.06-7,8)	m2	6	494,00	2 964,00
3B.3	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním				
	4+4 (viz.v.č.06-8)	m2	8	741,00	5 928,00
	Montážní, spojovací a těsnící materiál				
	50+20 (viz.v.č.06-4-8)	kg	70	58,50	4 095,00
Dodávka zař.č.3B celkem				24 324,00	
Montáž zař.č.3B celkem				4 864,80	

Zař.č.4 - Chlazení serveru

4.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg				
	1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	10 209,40	10 209,00
4.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A				
	Modul externího výstupu (monitorování chodu a chyb)	ks	1	15 315,30	15 315,00
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	3 662,10	3 662,00
4.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm				
	7+2+2+4+2 (viz.v.č.06-4)	m	17	910,00	15 470,00
4.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku				
	2 (viz.v.č.06-4)	kg	2	58,50	117,00
Dodávka zař.č.4 celkem				44 773,00	
Montáž zař.č.4 celkem				8 954,60	

Zař.č.5 - Chlazení místnosti pro zeměřelé

5.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg				
	1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	7 327,70	7 327,00

5.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW max.45dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 22kg; 230V; 0,75kW; 3,8/7,5A 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	10 993,30	10 993,00
5.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 2+3+4+4+3 (viz.v.č.06-4,5)	m	16	910,00	14 560,00
5.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku 2 (viz.v.č.06-4,5)	kg	2	58,50	117,00
Dodávka zař.č.5 celkem				32 997,00	
Montáž zař.č.5 celkem				6 599,40	

Zař.č.6A - Chlazení skladu použité inkontinence

6A.1	Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	7 327,70	7 327,00
6A.2	Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW max.45dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 22kg; 230V; 0,75kW; 3,8/7,5A 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	10 993,30	10 993,00
6A.3	Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže: 6,35/9,52mm 1+4+2 (viz.v.č.06-4,5)	m	7	910,00	6 370,00
6A.4	Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku 2 (viz.v.č.06-4,5)	kg	2	58,50	117,00
Dodávka zař.č.6A celkem				24 807,00	
Montáž zař.č.6A celkem				4 961,40	

Zař.č.6B - Větrání skladu použité inkontinence

6B.1	Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=135m3/h; 20Pa; 230V; 20W; IPX4 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	1 076,40	1 076,00
6B.2	Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 125x125 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	1 054,30	1 054,00
6B.3	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125 1 (viz.v.č.06-5)	m	1	128,70	128,00

- 6B.4** Montážní, spojovací a těsnící materiál
1 (viz.v.č.06-5)

kg 1 58,50 58,00

Dodávka zař.č.6B celkem	2 316,00
Montáž zař.č.6B celkem	463,20

Zař.č.7 - Větrání skladu bioodpadu

- 7.1** Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44
1 (viz.v.č.06-4)

ks 1 1 159,60 1 159,00

Upínací spona pr.100

1+1 (viz.v.č.06-4)

ks 2 182,30 364,00

Zpětná klapka pr.100

1 (viz.v.č.06-4)

ks 1 182,30 182,00

- 7.2** Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100

1 (viz.v.č.06-4)

ks 1 99,50 99,00

- 7.3** Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 300x150

1 (viz.v.č.06-4)

ks 1 964,60 964,00

- 7.4** Ohebná hadice hliníková pr.100

1 (viz.v.č.06-4)

m 1 26,50 26,00

- 7.5** Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.100

5+1 (viz.v.č.06-4)

m 6 87,30 523,00

oblouk 90° 100

1+1 (viz.v.č.06-4)

m 2 117,10 234,00

- 7.6** Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.l vč.tvarovek

1 (viz.v.č.06-4)

m2 1 494,00 494,00

- 7.7** Montážní, spojovací a těsnící materiál

2 (viz.v.č.06-4)

kg 2 58,50 117,00

Dodávka zař.č.7 celkem	4 162,00
Montáž zař.č.7 celkem	832,40

Zař.č.8 - Větrání skladu a skladu obalů

- 8.1** Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44

	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 159,60	1 159,00
	Upínací spona pr.100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	182,30	364,00
	Zpětná klapka pr.100				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	182,30	182,00
8.2	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	99,50	199,00
8.3	Ohebná hadice hliníková pr.100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	26,50	53,00
8.4	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.100				
	4+3+1 (viz.v.č.06-4)	m	8	87,30	698,00
	oblouk 90° 100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	117,10	234,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	175,70	175,00
8.5	Montážní, spojovací a těsnící materiál				
	2 (viz.v.č.06-4)	kg	2	58,50	117,00
Dodávka zař.č.8 celkem				3 181,00	
Montáž zař.č.8 celkem				636,20	

Zař.č.9 - Větrání hygienického zázemí a šatny v 1.PP

9.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200 Qv= 700m3/h; ext.tl.ztr.=200Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 896,40	2 896,00
	Upínací spona pr.200				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	215,50	431,00
	Zpětná klapka pr.200				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	291,70	291,00
9.2	Tlumič hluku kruhový pr.200/900				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1 734,90	3 469,00
9.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	184,50	369,00
9.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125				
	1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	127,10	381,00

9.5	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	99,50	199,00
9.6	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	420,40	1 681,00
9.7	Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 200x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	1 054,30	1 054,00
9.8	Regulační klapka ruční p.180 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	353,60	353,00
9.9	Regulační klapka ruční p.160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	353,60	353,00
9.10	Ohebná hadice hliníková pr.160 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	39,80	79,00
9.11	Ohebná hadice hliníková pr.125 1+1+1(viz.v.č.06-4)	m	3	30,90	92,00
9.12	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	26,50	53,00
9.13	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200 1+1 (viz.v.č.06-4)	m	2	189,00	378,00
	pr.180 1+1+1(viz.v.č.06-4)	m	3	175,70	527,00
	pr.160 4+6(viz.v.č.06-4)	m	10	143,70	1 437,00
	pr.100 2+1 (viz.v.č.06-4)	m	3	87,30	261,00
	odbočka jednostranná 90° 200-180 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	339,20	339,00
	odbočka jednostranná 90° 180-125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	239,80	239,00
	odbočka jednostranná 90° 160-160 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	257,50	515,00
	odbočka jednostranná 90° 160-125 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	230,90	461,00
	oblouk 90° 200 3+2 (viz.v.č.06-4)	ks	5	259,70	1 298,00
	oblouk 90° 160 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	248,60	497,00

	přechod osový 200-160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	133,70	133,00
	přechod osový 180-160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	129,30	129,00
	přechod osový 160-100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	111,60	223,00
9.14	Montážní, spojovací a těsnící materiál				
	5+5 (viz.v.č.06-4)	kg	10	175,50	1 755,00

Dodávka zař.č.9 celkem	19 893,00
Montáž zař.č.9 celkem	3 978,60

Zař.č.10 - Větrání hygienického zázemí a šatny muži v 1.PP

10.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.160 Qv= 290m3/h; ext.tl.ztr.=180Pa; 230V; 50W; 0,22A; IP44				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 282,80	2 282,00
	Upínací spona pr.160				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	198,90	397,00
	Zpětná klapka pr.160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	243,10	243,00
10.2	Tlumič hluku kruhový pr.160/900				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1 558,10	3 116,00
10.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	184,50	184,00
10.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125				
	1(viz.v.č.06-4)	ks	1	127,10	127,00
10.5	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	99,50	99,00
10.6	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	420,40	840,00
10.7	Protidešťová žaluzie široká, hliníková s pozedním rámem a sítím 1500x450				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	5 576,30	5 576,00
10.8	Ohebná hadice hliníková pr.160				
	1 (viz.v.č.06-4)	m	1	39,80	39,00
10.9	Ohebná hadice hliníková pr.125				
	1 (viz.v.č.06-4)	m	1	30,90	30,00

10.10	Ohebná hadice hliníková pr.100 1(viz.v.č.06-4)	m	1	26,50	26,00
10.11	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.160 3+3+1+2+2(viz.v.č.06-4)	m	11	143,70	1 580,00
	odbočka jednostranná 90° 160-125 1(viz.v.č.06-4)	ks	1	230,90	230,00
	odbočka jednostranná 90° 160-100 1(viz.v.č.06-4)	ks	1	216,60	216,00
10.12	Montážní, spojovací a těsnící materiál 5+5 (viz.v.č.06-4)	kg	10	175,50	1 755,00

Dodávka zař.č.10 celkem	16 740,00
Montáž zař.č.10 celkem	3 348,00

Zař.č.11 - Větrání hygienického zázemí a šatny ženy v 1.PP

11.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.250 Qv= 1040m3/h; ext.tl.ztr.=150Pa; 230V; 180W; 0,80A; IP44 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	5 012,80	5 012,00
	Upínací spona pr.250 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	226,50	453,00
	Zpětná klapka pr.250 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	395,60	395,00
11.2	Tlumič hluku kruhový pr.250/900 1+1(viz.v.č.06-4)	ks	2	2 016,60	4 033,00
11.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160 3+3 (viz.v.č.06-4)	ks	6	184,50	1 107,00
11.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	127,10	127,00
11.5	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	4	99,50	398,00
11.6	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2+2 (viz.v.č.06-4)	ks	6	420,40	2 522,00
11.7	Regulační klapka ruční p.180 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	353,60	353,00

11.8	Regulační klapka ruční p.100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	295,00	295,00
11.9	Ohebná hadice hliníková pr.160 2+2+2 (viz.v.č.06-4)	m	6	39,80	238,00
11.10	Ohebná hadice hliníková pr.125 1 (viz.v.č.06-4)	m	1	30,90	30,00
11.11	Ohebná hadice hliníková pr.100 2+2 (viz.v.č.06-4)	m	4	26,50	106,00
11.12	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.250 1+2 (viz.v.č.06-4)	m	3	230,90	692,00
	pr.180 2+2 (viz.v.č.06-4)	m	4	175,70	702,00
	pr.160 1 (viz.v.č.06-4)	m	1	143,70	143,00
	pr.125 2+2 (viz.v.č.06-4)	m	4	109,40	437,00
	pr.100 1+2+1+1 (viz.v.č.06-4)	m	5	87,30	436,00
	odbočka oboustranná 90° 250-160 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	355,80	711,00
	odbočka oboustranná 90° 250-180-100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	583,40	583,00
	odbočka jednostranná 90° 180-160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	332,60	332,00
	odbočka jednostranná 90° 180-125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	239,80	239,00
	odbočka jednostranná 90° 160-160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	257,50	257,00
	odbočka jednostranná 90° 125-100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	187,90	187,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	175,70	175,00
	oblouk 90° 250 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	352,50	352,00
	oblouk 90° 180 3+2 (viz.v.č.06-4)	ks	5	258,60	1 293,00

oblouk 90° 100 3+2 (viz.v.č.06-4)	ks	5	117,10	585,00
přechod osový 180-160 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	129,30	129,00
přechod osový 160-125 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	98,30	98,00
přechod osový 125-100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	113,80	113,00
záslep pr.250 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	131,50	131,00
11.13 Montážní, spojovací a těsnící materiál 10+10 (viz.v.č.06-4)	kg	20	175,50	3 510,00

Dodávka zař.č.11 celkem	26 174,00
Montáž zař.č.11 celkem	5 234,80

Zař.č.12 - Větrání místností úklidu
--

12.1 Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=50m3/h; 25Pa; 230V; 13W; IPX4 1+1+1+1 (viz.v.č.06-4,5,6,7)	ks	4	1 160,30	4 641,00
12.2 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 100x100 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	728,00	728,00
12.3 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100 Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	1 232,10	3 696,00
Upínací spona pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	182,30	546,00
Zpětná klapka pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	182,30	546,00
12.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	99,50	298,00
12.5 Protipožární klapka pr.100 s koncovým spínačem 230V 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	2 698,80	8 096,00
12.6 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	420,40	840,00
12.7 Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	3	26,50	79,00

12.8 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:

pr.100

1+5+5+5+4+4+4+5 (viz.v.č.06-4,5,6,7,8)

m 33 87,30 2 880,00

odbočka jednostranná 90° 100-100

2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)

ks 4 175,70 702,00

oblouk 90° 100

2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)

ks 4 117,10 468,00

oblouk 45° 100

1 (viz.v.č.06-7)

ks 1 116,00 116,00

záslep pr.100

1 (viz.v.č.06-5)

ks 1 56,40 56,00

protidešťová stříška pr.100

1 (viz.v.č.06-8)

ks 1 507,20 507,00

12.9 Montážní, spojovací a těsnící materiál

10+10 (viz.v.č.06-4)

kg 20 175,50 3 510,00

Dodávka zař.č.12 celkem	27 709,00
Montáž zař.č.12 celkem	5 541,80

Zař.č.13 - Větrání skladů**13.1** Protipožární stěnový uzávěr v základním vybavení 200x220

5+5+5 (viz.v.č.06-5,6,7)

ks 15 3 275,90 49 138,00

13.2 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100

8+2 (viz.v.č.06-4,5)

ks 10 420,40 4 204,00

13.3 Montážní, spojovací a těsnící materiál

2+2 (viz.v.č.06-4)

kg 4 175,50 702,00

Dodávka zař.č.13 celkem	54 044,00
Montáž zař.č.13 celkem	10 808,80

Zař.č.14 - Větrání WC a WC invalidů**14.1** Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100

Qv= 130m3/h; ext.tl.ztr.=30Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44

1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)

ks 3 1 159,60 3 478,00

	Upínací spona pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	298,40	895,00
	Zpětná klapka pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	182,30	546,00
14.2	Tlumič hluku kruhový pr.100/600 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	961,40	2 884,00
14.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 3+3+3 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	9	99,50	895,00
14.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	6	420,40	2 522,00
14.5	Ohebná hadice hliníková pr.100 3+3+3 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	9	26,50	238,00
14.6	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.100 5+5+5 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	15	87,30	1 309,00
	odbočka jednostranná 90° 100-100 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	6	175,70	1 054,00
	oblouk 90° 100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	117,10	351,00
14.7	Montážní, spojovací a těsnící materiál 10+10 (viz.v.č.06-5,6,7)	kg	20	175,50	3 510,00

Dodávka zař.č.14 celkem	17 682,00
Montáž zař.č.14 celkem	3 536,40

Zař.č.15 - Větrání hygienické očisty

15.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200 Qv= 350m3/h; ext.tl.ztr.=200Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	2 896,40	8 689,00
	Upínací spona pr.200 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	431,00	1 293,00
	Zpětná klapka pr.200 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	291,70	875,00
15.2	Tlumič hluku kruhový pr.200/900 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	6	1 734,90	10 409,00

15.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.200 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	6	219,90	1 319,00
15.4	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	99,50	298,00
15.5	Ohebná hadice hliníková pr.200 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	6	43,10	258,00
15.6	Ohebná hadice hliníková pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	3	26,50	79,00
15.7	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200 5+5+5+4+4+4 (viz.v.č.06-5,6,7,8)	m	27	189,00	5 103,00
	pr.100 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	m	3	87,30	261,00
	odbočka jednostranná 90° 200-200 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	339,20	1 017,00
	odbočka jednostranná 90° 200-100 2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	6	223,20	1 339,00
	oblouk 90° 200 1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7)	ks	3	259,70	779,00
	záslep 200 1 (viz.v.č.06-5)	ks	1	80,70	80,00
	výfukové koleno 90° pr.200 1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	470,70	470,00
15.8	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním 2 (viz.v.č.06-8)	m2	2	741,00	1 482,00
15.9	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 10+10+10 (viz.v.č.06-5-8)	kg	30	175,50	5 265,00

Dodávka zař.č.15 celkem	39 016,00
Montáž zař.č.15 celkem	7 803,20

Zař.č.16 - Větrání WC ženy a muži

16.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.125 Qv=210m3/h; ext.tl.ztr.=100Pa; 230V; 0,37W; 0,26A; IP44 1+1 (viz.v.č.06-6,7)	ks	2	2 270,80	4 541,00
	Upínací spona pr.125 1+1 (viz.v.č.06-6,7)	ks	2	386,80	773,00

	Zpětná klapka pr.125 1+1 (viz.v.č.06-6,7)	ks	2	206,60	413,00
16.2	Tlumič hluku kruhový pr.125/900 1+1 (viz.v.č.06-6,7)	ks	2	1 337,10	2 674,00
16.3	Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100 5+5 (viz.v.č.06-6,7)	ks	10	99,50	995,00
16.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi 300x100 4+4 (viz.v.č.06-6,7)	ks	8	420,40	3 363,00
16.5	Ohebná hadice hliníková pr.100 5+5 (viz.v.č.06-6,7)	m	10	26,50	265,00
16.6	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125 2+2+4+2 (viz.v.č.06-6,7,8) pr.100 3+3 (viz.v.č.06-6,7) odbočka jednostranná 90° 125-125 1+1 (viz.v.č.06-6,7) odbočka jednostranná 90° 125-100 1+1 (viz.v.č.06-6,7) odbočka oboustranná 90° 125-100 1+1 (viz.v.č.06-6,7) odbočka jednostranná 90° 100-100 1+1 (viz.v.č.06-6,7) záslep 125 1 (viz.v.č.06-5) protidešťová stříška pr.125 1 (viz.v.č.06-8)	m	10	109,40	1 094,00
		m	6	87,30	523,00
		ks	2	187,90	375,00
		ks	2	187,90	375,00
		ks	2	236,50	473,00
		ks	2	175,70	351,00
		ks	1	61,90	61,00
		ks	1	541,50	541,00
16.7	Montážní, spojovací a těsnící materiál 3+3 (viz.v.č.06-6,7)	kg	6	175,50	1 053,00

Dodávka zař.č.16 celkem	17 870,00
Montáž zař.č.16 celkem	3 574,00

Zař.č.17 - Větrání hygienických zařízení pokojů

- 17.1** Malý radiální ventilátor do podhledu, tichý
Qv= 100m3/h; ext.tl.ztr.=50Pa; 230V; 43W; IP45

	7+7+7 (viz.v.č.06-5-7)	ks	21	3 087,80	64 843,00
17.2	Ohebná hadice hliníková pr.80				
	7+7+7 (viz.v.č.06-5-7)	m	21	26,50	556,00
17.3	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.125				
	15+15+15+15+15+15+15 (viz.v.č.06-5-8) pr.80	m	105	109,40	11 487,00
	7+7+7 (viz.v.č.06-5-7)	m	21	80,70	1 694,00
	odbočka jednostranná 90° 125-80				
	7+7+7 (viz.v.č.06-5-7)	ks	21	187,90	3 945,00
	záslep 125				
	1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5)	ks	7	61,90	433,00
	protidešťová stříška pr.125				
	1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-8)	ks	7	541,50	3 790,00
17.4	Montážní, spojovací a těsnicí materiál				
	10+10+10+10+10+10+10 (viz.v.č.06-5-8)	kg	70	97,50	6 825,00

Dodávka zař.č.17 celkem	93 573,00
Montáž zař.č.17 celkem	18 714,60

Zař.č.18 - Větrání CHÚC

18.1	VZT jednotka přívodní bez ohřevu, stojatá ve venkovním provedení ve složení: protidešťová žaluzie; uzavírací klapka se servopohonem; ventilátor Qv=13300m3/h, ext.tl.ztr.=230Pa; 400V; 4,54kW; 8,34A; tlumící vložka; v.1165 x š.1441 x dl.2281mm; 490kg				
	1 (viz.v.č.06-8)	ks	1	68 548,90	68 548,00
18.2	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.315 Qv=1470m3/h; ext.tl.ztr.=250Pa; 230V; 255W; 1,2A; IP44				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	6 359,60	6 359,00
	Upínací spona pr.315				
	1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	254,20	508,00
18.3	Regulační těsná klapka ruční 300x200 se servopohonem 230V				
	1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 977,00	2 977,00
18.4	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi, atyp 1000x550 + síto				
	2+2+2 (viz.v.č.06-5-7)	ks	6	2 754,00	16 524,00

18.5	Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17,5mm vč. upevňovacího rámečku do zdi 1200x300 + síto 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 122,00	2 122,00
18.6	Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítím 400x200 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 408,60	2 408,00
18.7	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek 28+28+28 (viz.v.č.06-5-8)	m2	84	494,00	41 496,00
18.8	Protipožární izolace s odolností 30 min 10+10 (viz.v.č.06-4)	m2	20	455,00	9 100,00
18.9	Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním 3+4 (viz.v.č.06-8)	m2	7	741,00	5 187,00
18.10	Montážní, spojovací a těsnicí materiál 100+10 (viz.v.č.06-4-8)	kg	110	58,50	6 435,00

Dodávka zař.č.18 celkem	161 664,00
Montáž zař.č.18 celkem	32 332,80

Zař.č.19 - Větrání výměňkové stanice

19.1	Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200 Qv= 800m3/h; ext.tl.ztr.=150Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	2 896,40	2 896,00
	Upínací spona pr.200 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	215,50	646,00
	Zpětná klapka pr.200 1+1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	3	291,70	875,00
19.2	Tlumič hluku kruhový pr.200/900 1+1 (viz.v.č.06-4)	ks	2	1 734,90	3 469,00
19.3	Krycí mřížka 300x300 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	421,40	421,00
19.4	Protipožární stěnový uzávěr v základním vybavení 200x220 1 (viz.v.č.06-4)	ks	1	3 275,90	3 275,00
19.4	Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč. tvarovek 1 (viz.v.č.06-4)	m2	1	494,00	494,00
19.5	Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté: pr.200 3+3+2 (viz.v.č.06-4) oblouk 90° 200	m	8	189,00	1 512,00

Domov pro seniory Seniorpark 2+3 (viz.v.č.06-4)	Valašské Meziříčí - I.etapa, SO 02 ubytovací zařízení	ks	5	259,70	06 - Vzduchotechnika 1 298,00
19.6 Montážní, spojovací a těsnící materiál 5 (viz.v.č.06-4)		kg	5	162,50	812,00

Dodávka zař.č.19 celkem	15 698,00
Montáž zař.č.19 celkem	3 139,60

Jeřabové práce

Jeřabové práce 4+4 hod	hod	8	617,50	4 940,00
---------------------------	-----	---	--------	----------

Jeřabové práce	4 940,00
-----------------------	-----------------

Seznámení obsluhy s provozem

Seznámení obsluhy s provozem 4+4 hod	hod	8	325,00	2 600,00
---	-----	---	--------	----------

Seznámení obsluhy s provozem	2 600,00
-------------------------------------	-----------------

D O D Á V K A	2 626 199,00
M O N T Á Ź	360 991,20
D O P R A V A	36 000,00
VZUCHOTECHNIKA CELKEM	3 023 190 Kč

Cena bez DPH

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	179 695,20	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	6 469,03	1 796,95
Montáž - materiál	164 905,55	
Montáž - práce		90 955,20
Mezisoučet 1	351 069,78	92 752,15
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		15 351,65
Nátěry		
Zemní práce		
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací		
Mezisoučet 2	351 069,78	108 103,80
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		
Základní náklady celkem		459 173,57
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		
Vedlejší náklady celkem		
Kompletační činnost		
Náklady celkem		459 173,57
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	179 695,20	10 200,00
Elektromontáže	164 905,55	80 755,20

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Dodávky								
Řídicí systém EXCEL 100C	ks	1,00	123 264,00	123 264,00	10 200,00	10 200,00	133 464,00	133 464,00
Ovládací pult 582AH	ks	1,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
Převodník PH3	ks	1,00	12 631,20	12 631,20			12 631,20	12 631,20
SW	ks	1,00	21 600,00	21 600,00			21 600,00	21 600,00
Dokumentace pro provádění stavby	ks	1,00	10 800,00	10 800,00			10 800,00	10 800,00
Dokumentace skutečného stavu MaR	ks	1,00	5 400,00	5 400,00			5 400,00	5 400,00
Dodávky - celkem				179 695,20		10 200,00		189 895,20
Elektromontáže								
RV1 - REGULAČNÍ VENTIL OKRUHU VÝMĚNÍKU - HORKÁ VODA	ks	1,00	46 772,40	46 772,40	150,00	150,00	46 922,40	46 922,40
SV1 - SOLENOIDOVÝ VENTIL DOPLŇOVÁNÍ UT Z PRIMÁRU	ks	1,00	4 272,00	4 272,00	150,00	150,00	4 422,00	4 422,00
TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ	ks	4,00	6 232,80	24 931,20	150,00	600,00	6 382,80	25 531,20
PRŮTOKOMĚR DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU UT Z PRIMÁRU	ks	1,00	32 526,00	32 526,00	450,00	450,00	32 976,00	32 976,00
SNÍMAČ TLAKU	ks	1,00	5 010,00	5 010,00	300,00	300,00	5 310,00	5 310,00
OPVA10-1 Odpínač válcových pojistek	ks	13,00	60,00	780,00	60,00	780,00	120,00	1 560,00
PVA10 4A gG Pojistková vložka	ks	7,00	24,00	168,00			24,00	168,00
PVA10 6A gG Pojistková vložka	ks	5,00	24,00	120,00			24,00	120,00
PVA10 16A gG Pojistková vložka	ks	1,00	24,00	24,00			24,00	24,00
LPN-2B-2 Jistič	ks	3,00	385,20	1 155,60	90,00	270,00	475,20	1 425,60
LPN-2B-1 Jistič	ks	2,00	242,40	484,80	60,00	120,00	302,40	604,80
TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00								
CP SNT 48W 12V 4A	ks	1,00	3 000,00	3 000,00	450,00	450,00	3 450,00	3 450,00
Ovládače								
XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá	ks	1,00	128,40	128,40	150,00	150,00	278,40	278,40
XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená	ks	7,00	128,40	898,80	150,00	1 050,00	278,40	1 948,80
M22-WKV Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2poloh, bez aretace, kroužek titan	ks	7,00	420,00	2 940,00	150,00	1 050,00	570,00	3 990,00
APN-32-1 Páčkový spínač	ks	1,00	1 058,40	1 058,40	150,00	150,00	1 208,40	1 208,40
Průmyslové relé - 2P, 3P								
60.13.8.024.0040 Relé prům., DIN, 3P/10A, 24V AC, MA_MI	ks	7,00	345,60	2 419,20	150,00	1 050,00	495,60	3 469,20

Patice								
90.02 Patice, DIN, 60.12/99.02, 8 kolíková	ks	7,00	138,00	966,00	150,00	1 050,00	288,00	2 016,00
SAK 2,5/EN řadová svorka	ks	75,00	15,00	1 125,00	18,00	1 350,00	33,00	2 475,00
DIN LIŠTA SCHRACK DIN-EN 50022								
IL080205-F pro šíři 600 mm/15mm	ks	3,00	84,00	252,00	60,00	180,00	144,00	432,00
CSPG11---- Vývodka PG 11 s maticí,5-10mm	ks	16,00	19,80	316,80	18,00	288,00	37,80	604,80
CSPG13,5-- Vývodka PG 13,5 s maticí,6-12mm	ks	9,00	24,30	218,70	18,00	162,00	42,30	380,70
PŘÍSLUŠENSTVÍ								
KN99N Propoj. můstek ke spojení příd.svorkovnice N (10ks)	ks	2,00	154,20	308,40	21,60	43,20	175,80	351,60
KN99E Propoj. můstek ke spojení příd.svorkovnice PE (10ks)	ks	2,00	154,20	308,40	21,60	43,20	175,80	351,60
ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ								
VÍKA,KOLEN,T-KUSU A REDUKCI								
62/ 50 mm	m	25,00	316,80	7 920,00	60,00	1 500,00	376,80	9 420,00
62/50 - nosník	ks	15,00			30,00	450,00	30,00	450,00
6020 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN	m	50,00	129,96	6 498,00	60,00	3 000,00	189,96	9 498,00
VÝVODKA na trubku 6020í	ks	60,00	8,04	482,40	18,00	1 080,00	26,04	1 562,40
KONSTR.OCEL.PRO PŘÍSTR.A ZAŘ.								
VÝLOŽNÍK JEDNODUCHÝ	ks	38,00	42,00	1 596,00	42,00	1 596,00	84,00	3 192,00
do 5 kg	ks	1,00	42,00	42,00	42,00	42,00	84,00	84,00
KABEL STÍNĚNÝ								
JYTY-O 2x1 mm , pevně	m	180,00	8,16	1 468,80	30,00	5 400,00	38,16	6 868,80
JYTY-O 4x1 mm , pevně	m	75,00	13,20	990,00	30,00	2 250,00	43,20	3 240,00
ŠŤŮRA S IZOLACÍ PVC								
CMSM 3x1,5 mm2, pevně	m	105,00	15,00	1 575,00	30,00	3 150,00	45,00	4 725,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC								
CYA 1.5 mm2, pevně	m	50,00	3,60	180,00	30,00	1 500,00	33,60	1 680,00
Označování vodičů štítkem	ks	48,00	8,40	403,20	9,60	460,80	18,00	864,00
RELÉ								
34.51.17.024.0010 Relé	ks	7,00	102,00	714,00	30,00	210,00	132,00	924,00
093.01 Lišta propojovací, 34/8, 20 patic, 36A, 121mm	ks	2,00	27,00	54,00	6,00	12,00	33,00	66,00
93.01.7.024 patice	ks	7,00	78,00	546,00	30,00	210,00	108,00	756,00

TYČ PLOCHA OCELOVÁ-11373								
30x5mm (1,18 kg/m)	kg	45,00	60,00	2 700,00	42,00	1 890,00	102,00	4 590,00
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ								
CY6 Žlutozelený, pevně	m	30,00	16,56	496,80	42,00	1 260,00	58,56	1 756,80
ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373								
L 35x35x4mm (2,09 kg/m)	kg	40,00	60,00	2 400,00	42,00	1 680,00	102,00	4 080,00
PLECH OCELOVÝ JEMNÝ-11373								
Sila 2,0mm (16 kg/m2)	kg	4,00	60,00	240,00	42,00	168,00	102,00	408,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Zajištění staveniště	hod	8,00			420,00	3 360,00	420,00	3 360,00
Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00			420,00	3 360,00	420,00	3 360,00
Zkušební provoz	hod	40,00			420,00	16 800,00	420,00	16 800,00
Zařízení obsluhy	hod	8,00			420,00	3 360,00	420,00	3 360,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ								
S ostatními profesemi	hod	16,00			420,00	6 720,00	420,00	6 720,00
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY								
Spolupráce s revizním technikem	hod	8,00			420,00	3 360,00	420,00	3 360,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK								
Revizní technik	hod	15,00			540,00	8 100,00	540,00	8 100,00
Podružný materiál				6 415,25				6 415,25
Elektromontáže - celkem				164 905,55		80 755,20		245 660,75

Název
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka
Doprava dodávek (3,6) %
Přesun dodávek (1) %
PPV (1 nebo 6) %
PPV zemních prací, nátěrů (1) %
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %
Opravy v záruce (5 - 7) %
GZS (3,25 nebo 8,4) %
Provozní vlivy %
Kompletační činnost - a
Kompletační činnost - b
Kompletační činnost - k1
Kompletační činnost - k2
Roční nárůst cen 1 %
Roční nárůst cen 2 %
1. sazba DPH % - i pro přírážky rekapitulace
2. sazba DPH %

Hodnota
Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Domov pro seniory Seniorpak Valašské Meziříčí - I.etapa , SO 02 - Ubytovací zařízení
Objektová výměňiková stanice Seniorpark Valašské Meziříčí
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
EX-M01-005/2014
Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
3,60
1,00
6,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,25
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00
21

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	3360_DSV
Projekt:	SO 03 - Přeložka NN	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV-projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	Ing. Haluza		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál		0,00	
Montáž - práce			2 560,00
Mezisoučet 1			2 560,00
Nátěry			
Zemní práce			33 230,00
PPV			
Mezisoučet 2			35 790,00
Základní náklady celkem			35 790,00
VRN			
Náklady celkem			35 790,00
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Tato specifikace má pouze informativní charakter pro potřeby stavebního povolení, konečnou cenu určuje distributor el. energie při realizačním projektu, jehož je nositelem</i>								
	<i>Vyhledání kabelu</i>								
1	vyhledávání kabelu	hod	4		0,00	320,00	1 280,00	320,00	1 280,00
	SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI								
2	vyhledávání kabelu	hod	4		0,00	320,00	1 280,00	320,00	1 280,00
	Elektromontáže - celkem				0,00		2 560,00		2 560,00
	Zemní práce								
	<i>HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY</i>								
3	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	40		0,00	290,00	11 600,00	290,00	11 600,00
	<i>ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE</i>								
4	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	40		0,00	65,00	2 600,00	65,00	2 600,00
5	CHRÁNIČKA DĚLENÁ	m	40		0,00	247,00	9 880,00	247,00	9 880,00
	<i>ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY</i>								
6	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	61		0,00	150,00	9 150,00	150,00	9 150,00
	Zemní práce - celkem				0,00		33 230,00		33 230,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka vody	JKSO	827.19.A1
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 04	Přípojka vody	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	66
	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Náklady na m.j.	2 968
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/012
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	193 597	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	2 276	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	195 873	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	195 873	
	ZRN+ost.náklady+HZS	195 873	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	195 873 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			195 873 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

- 01 Seznam příloh
- 02 Technická zpráva
- 03 Situace
- 04 Podélný profil
- 05 Uložení potrubí
- 06 Kladečské schema
- 07 Vodoměrná šachta

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 04 Přípojka vody	Přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	73 233	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	7 587	0	0	0	0
8	Trubní vedení	25 353	0	0	0	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	3 942	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	77 345	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	6 137	0	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	2 276	0
CELKEM OBJEKT		193 597	0	0	2 276	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):122,61	m3	122,61	10,00	1 226,10
2	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):122,61	m3	122,61	138,50	16 981,49
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: $7,05 \cdot ((1,57 + 2,34) / 2) \cdot 2$ $4,40 \cdot ((2,34 + 1,89) / 2) \cdot 2$ $4,50 \cdot ((1,89 + 1,62) / 2) \cdot 2$ $22,55 \cdot ((1,62 + 1,99) / 2) \cdot 2$ $27,50 \cdot ((1,99 + 3,10) / 2) \cdot 2$	m2	283,35	76,40	21 648,17
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: $7,05 \cdot ((1,57 + 2,34) / 2) \cdot 2$ $4,40 \cdot ((2,34 + 1,89) / 2) \cdot 2$ $4,50 \cdot ((1,89 + 1,62) / 2) \cdot 2$ $22,55 \cdot ((1,62 + 1,99) / 2) \cdot 2$ $27,50 \cdot ((1,99 + 3,10) / 2) \cdot 2$	m2	283,35	22,50	6 375,44
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:	m3	61,31	20,00	1 226,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):122,61*0,50		61,31		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	15,62	187,40	2 927,60
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):122,61		122,61		
		0				
		- zásyp:-106,9878		-106,99		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	15,62	25,00	390,56
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	15,62	12,50	195,28
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	106,99	84,50	9 040,47
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):122,61		122,61		
		0				
		- lože:-5,9400		-5,94		
		- obsyp:-9,6822		-9,68		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,68	427,50	4 139,14
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí: D 63:(66,00)*0,9*0,163		9,68		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	15,62	216,00	3 374,40
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	19,36	294,80	5 708,63
		Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí:9,6822*2,0		19,36		
Celkem za		1 Zemní práce				73 233,36
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,94	684,20	4 064,15
		viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopískové lože pod potrubí: D 63:(66,00)*0,9*0,1		5,94		
14	452313121R00	Bloky pro potrubí z betonu B 10	m3	0,75	2 097,00	1 572,75
		viz situace a kladečské schema (bloky osazeny v obloucích): 0,50*0,50*0,50*6		0,75		
15	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí	m2	6,00	325,00	1 950,00
		viz položka bloky pod potrubí: 0,5*0,5*4*6		6,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				7 586,90
Díl: 8		Trubní vedení				
16	857264121R00	Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 viz kladečské schema	kus	1,00	590,00	590,00
17	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	66,99	15,00	1 004,85
		Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.				
		viz technická zpráva, situace a podélný profil: 66*1,015		66,99		
18	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 viz kladečské schema	kus	1,00	1 500,00	1 500,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
19	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 viz situace, podélný profil a technická zpráva <i>D 63:66</i>	m	66,00 <i>66,00</i>	12,00	792,00
20	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 viz situace, podélný profil a technická zpráva <i>V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.</i> <i>D 63:66</i>	m	66,00 <i>66,00</i>	12,00	792,00
21	892372111R00	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva <i>Položka platí pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. V položce jsou započteny náklady na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby a na zaslepení jakýchkoliv odboček.</i>	kus	4,00	2 290,00	9 160,00
22	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg viz technická zpráva <i>Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.</i> <i>V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.</i>	kus	1,00	400,00	400,00
23	28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm PE100 SDR11, viz montáž potrubí D63 <i>0,4 MPa, černá se žlutými pruhy</i> <i>návin: 100 m</i>	kus	12,00	113,00	1 356,00
24	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm viz kladečské schema	kus	3,00	236,00	708,00
25	28653334.A	Koleno 22° elektrosvařovací d 63 mm viz kladečské schema	kus	2,00	1 962,00	3 924,00
26	28697412	Poklop šachtový 600x600 mm viz technická zpráva, situace a vodoměrná šachta <i>litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop</i> <i>zatěžitelný do 40 t</i>	kus	1,00	4 378,00	4 378,00
27	42273502	Pás navrtávací DN 100/2" viz kladečské schema	kus	1,00	748,00	748,00
Celkem za		8 Trubní vedení				25 352,85
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
28	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových viz kladečské schema	kus	1,00	400,00	400,00
29	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz situace	kus	1,00	120,00	120,00
30	28653153.A	Přechodka PE-měď D 63 x 2"vnější závit viz kladečské schema	kus	1,00	647,00	647,00
31	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou viz kladečské schema	m	1,00	1 200,00	1 200,00
32	42228258	Šoupátko DN 2" pro dom.příp. - voda viz kladečské schema	kus	1,00	405,00	405,00
33	42291210	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 50 viz kladečské schema	kus	1,00	698,00	698,00
34	42291352	Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový viz kladečské schema	kus	1,00	472,00	472,00
Celkem za		89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				3 942,00
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
35	nc07	ŽB vodoměrná šachta 2050/1400/1800 mm viz technická zpráva, situace a vodoměrná šachta	komple	1,00	77 345,00	77 345,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Přípojka vody	Přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Položka obsahuje montáž a dodávku vodoměrné šachty ŽB rozměrů 2050/1400/1800 mm, do plochy bez pojezdu vozidel, včetně vstupních stupadel, izolovaných prostupů stěnou, kompletní vodoměrné sestavy a jejího uchycení, šterkopískového lože, výkopu stavební jámy, odvozu přebytečné zeminy, osazení VŠ, zásypu a obsypu VŠ, pažení a odstranění pažení stavební jámy a napojení potrubí na VŠ. Součástí položky není osazení a dodávka poklopu.				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				77 345,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
36	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	33,17	185,00	6 136,92
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 136,92
Díl:	M21	Elektromontáže				
37	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil	m	66,00	12,00	792,00
38	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	66,00	9,00	594,00
39	nc08	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	1,00	890,00	890,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 276,00

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka kanalizace splaškové	JKSO	827.29.A3
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 05	Přípojka kanalizace splaškové	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	101
	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Náklady na m.j.	6 775
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/012
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	684 318	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	684 318	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	684 318	
	ZRN+ost.náklady+HZS	684 318	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	684 318 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			684 318 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

- 01 Seznam příloh
- 02 Technická zpráva
- 03 Situace
- 04 Podélný profil
- 05 Revizní šachta
- 06 Retenční nádrž
- 07 Odlučovač lehkých kapalin
- 08 Lapák tuků
- 09 Uložení potrubí

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	252 503	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	25 728	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	9 647	0	0	0	0
8	Trubní vedení	286 849	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	76 800	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	32 791	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT		684 318	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	58,50	468,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00	48,50	679,00
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):221,22+55,17 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33) Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)	m3	372,95 276,39 72,37 24,19	10,00	3 729,54
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadléků, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):221,22+55,17 Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33) Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)	m3	372,95 276,39 72,37 24,19	138,50	51 654,17
5	151101101R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozepržení se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: "K1":15,40*((2,85+2,22)/2)*2 (25,05-15,40)*((2,22+3,07)/2)*2 (67,00-25,05)*((3,07+3,86)/2)*2 (78,50-67,00)*((1,36+1,60)/2)*2 "K4":10,60*((2,92+2,07)/2)*2 12,20*((2,07+2,73)/2)*2	m2	565,33 78,08 51,05 290,71 34,04 52,89 58,56	76,40	43 191,52
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: "K1":15,40*((2,85+2,22)/2)*2 (25,05-15,40)*((2,22+3,07)/2)*2 (67,00-25,05)*((3,07+3,86)/2)*2 (78,50-67,00)*((1,36+1,60)/2)*2 "K4":10,60*((2,92+2,07)/2)*2 12,20*((2,07+2,73)/2)*2	m2	565,33 78,08 51,05 290,71 34,04 52,89 58,56	22,50	12 720,02
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávk, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 %	m3	186,48	20,00	3 729,54

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $(221,22+55,17)*0,50$ Rozšíření pro šachty DN 250: $2,10*(2,10-1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)*0,50$ Rozšíření pro objekty LT: $2,80*(2,80-1,00)*(4,8)*0,50$				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $221,22+55,17$ Rozšíření pro šachty DN 250: $2,10*(2,10-1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)$ Rozšíření pro objekty LT: $2,80*(2,80-1,00)*(4,8)$ 0 - zásyp:-237,8558	m3	135,10	187,40	25 317,46
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	135,10	25,00	3 377,46
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	135,10	12,50	1 688,73
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $221,22+55,17$ Rozšíření pro šachty DN 250: $2,10*(2,10-1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)$ Rozšíření pro objekty LT: $2,80*(2,80-1,00)*(4,8)$ 0 - revizní šachty :- $3,14*0,62*0,62*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43)$ $-3,14*0,62*0,62*(3,88+3,33)$ - objekty LT:- $3,14*1,35*1,35*4,8$ - lože pod potrubí a šachty:-14,0990 - obsyp potrubí:-55,7150	m3	237,86	84,50	20 098,82
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. viz podélný profil a uložení potrubí: DN 250: $(78,50+22,80)*0,55*1,0$	m3	55,72	427,50	23 818,16
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	135,10	216,00	29 181,28
14	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí: $55,7150*2,0$	T	111,43	294,80	32 849,56
	Celkem za	1 Zemní práce				252 503,26
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
15	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: "K1":67,00 "K4":22,80	m	89,80 67,00 22,80	286,50	25 727,70
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				25 727,70
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*9 štěrkopískové lože pod potrubí: DN 250:(78,50+22,80)*0,1*1,0	m3	14,10 3,97 10,13	684,20	9 646,54
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 646,54
Díl:	8	Trubní vedení				
17	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250 viz situace, podélný profil a technická zpráva V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. DN 250:(78,50+22,80)*1,093	m	110,72	25,00	2 768,02
18	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz situace a podélný profil	kus	1,00	22,00	22,00
19	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	9,00	1 134,00	10 206,00
20	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná kanalizační šachta Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.	kus	23,00	826,00	18 998,00
21	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	9,00	2 900,00	26 100,00
22	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.	kus	10,00	400,00	4 000,00
23	nc01	Příplatek za vyložení spadišťové šachty čedičem a zřízení obtoku, viz revizní šachta Položka obsahuje speciální úpravu šachet se zaústěním přítoku nade dno šachty čedičovým obkladem dna a nárazové plochy na stěně a zřízení obtoku DN 250.	kus	1,00	8 217,00	8 217,00
24	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, SN 8 viz situace a technická zpráva V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.	m	4,55	784,30	3 568,57
25	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160, SN 8 V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním. viz situace a technická zpráva: "S1":1,45 "S2":5,75 "S3":5,75	m	12,95	918,50	11 894,58

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	28611268.A	Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	23,00	2 010,00	46 230,00
27	28651662.A	Koleno kanalizační 160/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	299,00	299,00
28	28651712.A	Odbočka kanalizační 250/ 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	1 375,00	1 375,00
29	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t	kus	10,00	3 667,00	36 670,00
30	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 a 63/4 1 kus, viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 625/120/60 mm, dřive AR-V 625x60 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	2,00	201,00	402,00
31	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	231,00	231,00
32	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 a 63/12 - 6 ks. viz prefabrikovaná kanalizační š. rozměr 625/120/100 mm, dřive AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	13,00	252,00	3 276,00
33	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/625/580 mm, dřive SHM L 1000/625 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	8,00	1 284,00	10 272,00
34	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	3 362,00	3 362,00
35	59224356.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	6,00	691,00	4 146,00
36	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	7,00	1 126,00	7 882,00
37	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	13,00	1 910,00	24 830,00
38	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/600/200 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	9,00	6 900,00	62 100,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Přípojka kanalizace splaškové	Přípojka kanalizace splaškové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		DN 400:3		3,00		
		DN 300:2		2,00		
		DN 250:4		4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				286 849,16
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
39	nc02	Napojení nové stoky na stávající šachtu viz technická zpráva, situace a podélný profil	komple	1,00	2 900,00	2 900,00
40	nc03	Zřízení LT, práce včetně materiálu, viz tech. zp. situace a lapák tuků Položka obsahuje kompletní plastbetonovou nádrž včetně technologie, dále vstupní šachtový komín, podkladní železobetonovou desku a štěrkopískové lože. Součástí LT je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	73 900,00	73 900,00
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				76 800,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
41	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	198,74	165,00	32 791,35
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				32 791,35

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka kanalizace dešťové	JKSO	827.29.A3
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 06	Přípojka kanalizace dešťové	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	121
	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Náklady na m.j.	7 043
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/012
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	852 203	
Z	PSV celkem	0	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	852 203	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	852 203	
	ZRN+ost.náklady+HZS	852 203	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	852 203 Kč
DPH		21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			852 203 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

- 01 Seznam příloh
- 02 Technická zpráva
- 03 Situace
- 04 Podélný profil
- 05 Revizní šachta
- 06 Retenční nádrž
- 07 Odlučovač lehkých kapalin
- 08 Lapák tuků
- 09 Uložení potrubí

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	236 181	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	2 765	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 168	0	0	0	0
8 Trubní vedení	254 466	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	315 850	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 773	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	852 203	0	0	0	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	8,00	58,50	468,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	14,00	48,50	679,00
3	132201209R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):90,69+100,66 Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40) Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32) Rozšíření pro objekty : OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75) RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)	m3	336,00	10,00	3 360,04
4	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napadávek, urovňování dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):90,69+100,66 Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40) Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32) Rozšíření pro objekty : OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75) RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)	m3	336,00	138,50	46 536,53
5	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeptění se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: "K2":7,75*((2,24+2,20)/2)*2 (60,75-18,95)*((0,00+1,84)/2)*2 "K3":1,90*((1,30+1,50)/2)*2 (65,50-4,90)*((0,22+2,56)/2)*2 (68,20-65,50)*((2,56+1,56)/2)*2	m2	296,23	76,40	22 632,28
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: "K2":7,75*((2,24+2,20)/2)*2 (60,75-18,95)*((0,00+1,84)/2)*2 "K3":1,90*((1,30+1,50)/2)*2 (65,50-4,90)*((0,22+2,56)/2)*2 (68,20-65,50)*((2,56+1,56)/2)*2	m2	296,23	22,50	6 665,27
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 %	m3	168,00	20,00	3 360,04

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $(90,69+100,66)*0,50$ 95,68 Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200: $2,10*(2,10-1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)*0,50$ 7,54 Rozšíření pro šachty DN 300: $2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)*0,50$ 2,80 Rozšíření pro objekty : OLK: $3,50*(3,50-1,00)*(2,75)*0,50$ 12,03 RN: $7,20*(4,80-1,10)*(3,75)*0,50$ 49,95				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	164,66	187,40	30 858,07
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $90,69+100,66$ 191,35 Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200: $2,10*(2,10-1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)$ 15,08 Rozšíření pro šachty DN 300: $2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)$ 5,61 Rozšíření pro objekty : OLK: $3,50*(3,50-1,00)*(2,75)$ 24,06 RN: $7,20*(4,80-1,10)*(3,75)$ 99,90 0 - zásyp:-171,3396 -171,34				
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	164,66	25,00	4 116,61
10	171201201R00	Uložení sypání na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	164,66	12,50	2 058,30
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	171,34	84,50	14 478,20
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky): $90,69+100,66$ 191,35 Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200: $2,10*(2,10-1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)$ 15,08 Rozšíření pro šachty DN 300: $2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)$ 5,61 Rozšíření pro objekty : OLK: $3,50*(3,50-1,00)*(2,75)$ 24,06 RN: $7,20*(4,80-1,10)*(3,75)$ 99,90 0 - revizní šachty : $-3,14*0,62*0,62*(1,35+1,32+2,00+1,52)$ -7,47 $-3,14*0,62*0,62*(1,61+1,40)$ -3,63 - objekty OLK: $-3,14*1,1*1,1*4,8$ -18,24 - RN: $-3,6*6,0*2,6$ -56,16 - lože pod potrubí a šachty:-14,8605 -14,86				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- obsyp potrubí:-64,3020		-64,30		
12	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%. viz podélný profil a uložení potrubí: DN 200:66,30*0,5*1,0 DN 250:47,10*0,55*1,0 DN 300:7,95*0,6*1,1	m3	64,30	427,50	27 489,11
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	164,66	216,00	35 567,47
14	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B Viz podélný profil a uložení potrubí: obsyp potrubí:64,3020*2,0	T	128,60	294,80	37 912,46
	Celkem za	1 Zemní práce				236 181,35
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
15	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm Viz situace, podélný profil a uložení potrubí: "K2":7,75 "K3":1,90	m	9,65	286,50	2 764,73
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				2 764,73
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm viz podélný profil a uložení potrubí: štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*6 štěrkopískové lože pod potrubí: DN 250, DN 200:(47,10+66,30)*0,1*1,0 DN 300:7,95*0,1*1,1	m3	14,86	684,20	10 167,55
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 167,55
Díl: 8		Trubní vedení				
17	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz situace, podélný profil a technická zpráva 66,30*1,093	m	72,47	25,00	1 811,65
18	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 viz situace, podélný profil a technická zpráva V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %. DN 250:(47,10)*1,093 DN 300:(7,95)*1,093	m	60,17	31,00	1 865,26
19	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 viz situace a podélný profil	kus	2,00	18,00	36,00
20	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz situace a podélný profil	kus	1,00	22,00	22,00
21	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz situace a podélný profil	úsek	6,00	1 120,00	6 720,00
22	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	6,00	2 900,00	17 400,00
23	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná kanalizační šachta Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů včetně rámu; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.	kus	9,00	400,00	3 600,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.				
24	831350111RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, SN 8 viz situace a technická zpráva	m	38,05	867,50	33 008,38
		V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.				
		"D1":4,45		4,45		
		"D2":10,35		10,35		
		"D4":10,20		10,20		
		"D5":13,05		13,05		
25	28611265.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5,9x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	15,00	2 010,00	30 150,00
26	28611268.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	11,00	3 043,00	33 473,00
27	28611272.A	Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x9,2x5000 viz podélný profil, situace a technická zpráva	kus	2,00	4 665,00	9 330,00
28	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	46,00	46,00
29	28651708.A	Odbočka kanalizační 200/ 160/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	2,00	1 156,00	2 312,00
30	28651711.A	Odbočka kanalizační 250/ 125/45° PVC viz situace a podélný profil	kus	1,00	1 807,00	1 807,00
31	55243070.A	Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná kanalizační šachta katalogové číslo výrobce 175504 litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop zatěžitelný do 40 t	kus	9,00	3 667,00	33 003,00
32	59224347.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 625/120/60 mm, dřívě AR-V 625x60 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	2,00	201,00	402,00
33	59224348.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	2,00	230,00	460,00
34	59224349.A	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 viz prefabrikovaná kanalizační š. rozměr 625/120/100 mm, dřívě AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1	kus	3,00	252,00	756,00
35	59224351.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/625/580 mm, dřívě SHM L 1000/625 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	5,00	1 284,00	6 420,00
36	59224354	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	1,00	3 362,00	3 362,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Přípojka kanalizace dešťové	Přípojka kanalizace dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	59224359.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	2,00	1 126,00	2 252,00
38	59224362.A	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz prefabrikovaná kanalizační šachta	kus	13,00	1 910,00	24 830,00
39	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz prefabrikovaná kanalizační šachta rozměr 1000/600/200 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	kus	6,00	6 900,00	41 400,00
Celkem za		8 Trubní vedení				254 466,28
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
40	nc01	Zřízení retenční nádrže, práce včetně materiálu viz technická zpráva, situace a retenční nádrž Položka obsahuje kompletní železobetonovou retenční nádrž o objemu 38 m3, včetně vstupních šachet a vřetenového šoupátka s uličním poklopem. Včetně pískového lůžka, podkladního betonu a štěrkového násypu. Součástí RN je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	206 500,00	206 500,00
41	nc02	Zřízení OLK, práce včetně materiálu, viz tech. zp. situace a odlučovač lehkých kapalin Položka obsahuje kompletní plastbetonovou nádrž včetně technologie, dále vstupní šachtový komín, podkladní železobetonovou desku a štěrkopískové lože. Součástí OLK je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.	komple	1,00	109 350,00	109 350,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				315 850,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	198,62	165,00	32 773,10
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				32 773,10

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ

Rozpočet	Přípojka plynovodu	JKSO	827.59.A3
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 07	Přípojka plynovodu	Měrná jednotka	m
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	58
	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Náklady na m.j.	2 784
Projektant	Ing. Jaroslav Majíček	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jaroslav Majíček		
Objednatel	Zlínský kraj		
Dodavatel		Zakázkové číslo	2014/012
Rozpočtoval	Ing. Jaroslav Majíček	Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	107 540	
Z	PSV celkem	51 373	
R	M práce celkem	2 568	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	161 480	
	HZS	0	
	ZRN+HZS	161 480	
	ZRN+ost.náklady+HZS	161 480	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	Základ pro DPH	21,0 %	161 480 Kč
	DPH	21,0 %	0 Kč
	Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
	DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			161 480 Kč

Poznámka :

Použitá cenová soustava:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního (vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Technické a kvalitativní podmínky:

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

- 01 Seznam příloh
- 02 Technická zpráva
- 03 Situace
- 04 Podélný profil
- 05 Uložení potrubí

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet :
Objekt :	SO 07 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	60 117	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	2 635	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	4 510	0	0	0	0
5	Komunikace	2 922	0	0	0	0
8	Trubní vedení	34 014	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	3 342	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	51 373	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	2 568	0
CELKEM OBJEKT		107 540	51 373	0	2 568	0

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):4,76+93,22	m3	97,98	10,00	979,80
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávky, urovnání dna výkopu. viz Podélný profil a geologický posudek: výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):4,76+93,22	m3	97,98	138,50	13 570,23
3	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m Odstranění pažení a rozeprání se oceňuje samostatně. viz podélný profil a uložení potrubí: $3,8 \cdot ((1,32+1,40)/2) \cdot 2$ $3,2 \cdot ((1,40+3,05)/2) \cdot 2$ $3,8 \cdot ((3,05+1,28)/2) \cdot 2$ $25,95 \cdot ((1,28+1,34)/2) \cdot 2$ $21,05 \cdot ((1,34+3,10)/2) \cdot 2$	m2	202,48	76,40	15 469,55
4	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m viz podélný profil a uložení potrubí: $3,8 \cdot ((1,32+1,40)/2) \cdot 2$ $3,2 \cdot ((1,40+3,05)/2) \cdot 2$ $3,8 \cdot ((3,05+1,28)/2) \cdot 2$ $25,95 \cdot ((1,28+1,34)/2) \cdot 2$ $21,05 \cdot ((1,34+3,10)/2) \cdot 2$	m2	202,48	22,50	4 555,82
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 - 2,5 m. a) hloubení jam objemu do 100 m3 100 % objemu do 1000 m3 8 % objemu do 10000 m3 3 % objemu nad 10000 m3 2 % b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem 100 % c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3 100 % objemu nad 100 m3 50 % d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3 neoceňuje se objemu do 10000 m3 neoceňuje se objemu nad 10000 m3 neoceňuje se viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu:	m3	97,98	20,00	1 959,60

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):(4,76+93,22)*1,00		97,98		
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,99	187,40	2 809,78
		Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):4,76+93,22		97,98		
		0				
		- zásyp:-82,9865		-82,99		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,99	25,00	374,84
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,99	12,50	187,42
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	82,99	84,50	7 012,36
		viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:				
		výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem automaticky):4,76+93,22		97,98		
		0				
		- lože:-5,2020		-5,20		
		- obsyp:-9,7915		-9,79		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,79	427,50	4 185,87
		Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.				
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		3,80*0,163*0,9		0,56		
		54,00*0,190*0,9		9,23		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění výkopku	m3	14,99	216,00	3 238,60
12	58337304	Štěrkopísek frakce 0-16 B	T	19,58	294,80	5 773,07
		Viz podélný profil a uložení potrubí:				
		obsyp potrubí:9,7915*2,0		19,58		
Celkem za		1 Zemní práce				60 116,93
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
13	275313611R00	Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20)	m3	0,59	2 214,00	1 315,12
		viz. podélný profil a situace:				
		0,90*0,6*1,1		0,59		
14	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,30	350,00	1 155,00
		viz. podélný profil a situace:				
		(0,9+0,6)*2*1,10		3,30		
15	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,30	50,00	165,00
		viz. podélný profil a situace:				
		(0,9+0,6)*2*1,10		3,30		
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				2 635,12
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
16	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,20	684,20	3 559,21
		viz podélný profil a uložení potrubí:				
		pískové lože pod potrubí:3,80*0,1*0,9		0,34		
		54,00*0,1*0,9		4,86		
17	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz situace	kus	2,00	185,40	370,80
18	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou viz situace	m	2,00	155,00	310,00
19	nc01	Patka betonová pod sloupek viz situace	ks	2,00	135,00	270,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				4 510,01
Díl: 5	Komunikace					
20	113106001RA0	Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2	m2	2,79	234,80	655,09

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz. situace, podélný profil a technická zpráva:3,10*0,9		2,79		
21	591100020RA0	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek	m2	2,79	812,40	2 266,60
		viz. situace, podélný profil a technická zpráva:3,10*0,9		2,79		
Celkem za		5 Komunikace				2 921,69
Díl: 8	Trubní vedení					
22	230230017R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80	m	57,80	61,80	3 572,04
		Délka zkušebního úseku činí 250 m.				
		viz technická zpráva, situace a podélný profil:				
		3,80+54,00		57,80		
23	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	3,86	24,50	94,50
		Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztrátné se doporučuje ve výši 1,5 %.				
		viz technická zpráva, situace a podélný profil:				
		3,80*1,015		3,86		
24	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	54,81	29,50	1 616,90
		viz technická zpráva, situace a podélný profil:				
		54,00*1,015		54,81		
25	nc02	Napojení potrubí na stávající potrubí	komple	1,00	2 034,80	2 034,80
		Viz podélný profil, situace a technická zpráva:				
		Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení na stávající potrubí vodovodní přípojky ve stávající VŠ:				
		1		1,00		
26	nc03	Převedení potrubí do svislého směru a ukončení kulovým kohoutem, viz tech. zpráva, situace a pod. p	ks	2,00	3 014,50	6 029,00
27	28613612	Trubka s ochr. oplášt. SDR11 63x5,8 mm plyn - tyče viz montáž potrubí	m	3,86	156,20	602,46
		0,4 MPa, černá se žlutými pruhy				
		návin: 100 m				
28	28613615	Trubka s ochr. oplášt. SDR17 90x5,4 mm plyn - tyče viz montáž potrubí	m	54,81	304,80	16 706,09
29	nc04	Vývod signalizačního vodiče, práce a materiál viz vývod signalizačního vodiče	komple	1,00	1 514,00	1 514,00
30	nc05	Přechodka PE-ocel zemní D63 2 ks a D90 1 ks viz situace a podélný profil	ks	3,00	614,80	1 844,40
Celkem za		8 Trubní vedení				34 014,18
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno softwarem automaticky	t	31,18	107,17	3 341,61
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 341,61
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
32	nc06	Osazení skříňky HUP, práce a materiál viz výkres HUP	komple	1,00	39 418,00	39 418,00
		Položka obsahuje práci a materiál na zřízení HUP:				
		- vývod a ukotvení signal. vodiče				
		- dvakrát kulový kohout				
		- ukazovací tlakoměr				
		- návarek na teploměrovou jímku a návarek se zátkou				
		- plynoměr G40				
		- redukce D 63/90				

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :	Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Přípojka plynovodu	Přípojka plynovodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		včetně ukotvení, nátěru a dokončovacích prací:				
		1		1,00		
33	nc07	Plechová skříňka 900/600/1800mm	ks	1,00	11 826,00	11 826,00
		s otevíracími dvířky z plechu tl.1,5mm:				
		1		1,00		
34	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,18	735,00	128,63
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				51 372,63
Díl:	M21	Elektromontáže				
35	210800527RT1	Vodič nn a vn CY 6 mm ² uložený volně, včetně dodávky vodiče CY 6, viz situace a podélný profil	m	57,80	29,40	1 699,32
		3,80+54,00		57,80		
36	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, podélný profil a technická zpráva	m	57,80	12,50	722,50
		3,8+54		57,80		
37	nc08	Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný profil	ks	1,00	145,80	145,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 567,62

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	3360_DSV
Projekt:	SO 08 - Přípojka NN	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV-projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	Ing. Haluza		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál		18 525,10	
Montáž - práce			21 900,00
Mezisoučet 1			40 425,10
Nátěry			
Zemní práce		7 189,00	32 605,00
PPV			
Mezisoučet 2			80 219,10
Základní náklady celkem			80 219,10
VRN			
Náklady celkem			80 219,10
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>Tato specifikace má pouze informativní charakter pro potřeby stavebního povolení, konečnou cenu určuje distributor el. energie při realizačním projektu, jehož je nositelem</i>								
	KABEL SILOVÝ IZOLACE PE, 22kV								
1	22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm ²	m	80	123,13	9 850,00	60,00	4 800,00	183,13	14 650,00
	KONCOVKA VENKOVNÍ PRO JEDNOŽIL. KABELY 22kV								
2	POLT-24C/1XO	ks	6	1 445,85	8 675,10	850,00	5 100,00	2 295,85	13 775,10
	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI								
3	zapojování a zkouškách	hod	4	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 332000-6-61								
4	Revizní technik	hod	8	0,00	0,00	450,00	3 600,00	450,00	3 600,00
5	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4	0,00	0,00	300,00	1 200,00	300,00	1 200,00
6	Zkouška kabelu zvýšeným napětím, kabelový vůz	kpl	1	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	Elektromontáže - celkem				18 525,10		21 900,00		40 425,10
	Zemní práce								
	VYTÝČENÍ TRATI								
7	Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,1	0,00	0,00	2 000,00	200,00	2 000,00	200,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
8	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	61	0,00	0,00	290,00	17 690,00	290,00	17 690,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE								
9	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm	m	61	0,00	0,00	65,00	3 965,00	65,00	3 965,00
10	KF 09160 TRUBKA KOPOFLEX 160	m	80	89,86	7 189,00	20,00	1 600,00	109,86	8 789,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
11	Zemina třídy 3, šíře 650mm, hloubka 1200mm	m	61	0,00	0,00	150,00	9 150,00	150,00	9 150,00
	Zemní práce - celkem				7 189,00		32 605,00		39 794,00

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení			
Akce:	Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA	Z. č.:	
Projekt:	SO10 - Venkovní osvětlení	A. č.:	
Investor:	Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín	Smlouva:	
Zpracovatel:	EHV projekt s.r.o.		
Datum:	15.3.2014		
Vypracoval:	ing.HALUZA		
Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace			
V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.			
Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.			
Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlažkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,			
speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytné nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.			
Základní náklady			
Dodávka			
Montáž - materiál		133 514,35	
Montáž - práce			60 942,00
Mezisoučet 1			194 456,35
Nátěry			
Zemní práce		11 486,50	126 045,00
PPV			
Mezisoučet 2			331 987,85
Základní náklady celkem			331 987,85
VRN			
Náklady celkem			331 987,85
Základ a hodnota DPH 21%			
Náklady celkem s DPH			

Položka č.	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Elektromontáže								
	<i>SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL. PŘI REALIZACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM uvedeno na výkrese č.10-2 Situace</i>								
1	S1-VYBOJKOVÉ SVÍTIDLO DO 100W, IP65, 230V, vč.světelného zdroje 70W	ks	10	4 764,51	47 645,13	210,00	2 100,00	4 974,51	49 745,13
2	S2-SVÍTIDLO LED DO 8W NA METROVÉM HRAMNATEM SLOUPKU, IP44, 230V, vč.světelného zdroje, MATERIÁL HLINÍK A PLAST, BARVA ČERNÁ	ks	9	3 998,00	35 982,00	210,00	1 890,00	4 208,00	37 872,00
	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ								
3	Stožár výška nad zemí 3m - metalizovaný	ks	10	3 211,25	32 112,50	2 600,00	26 000,00	5 811,25	58 112,50
	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ								
4	Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	10	348,75	3 487,50	150,00	1 500,00	498,75	4 987,50
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC uvedeno na výkrese č.10-2 Situace								
5	CYKY 3Cx1,5 mm2 (ve svítidle)	m	80	9,74	779,00	14,00	1 120,00	23,74	1 899,00
6	AYKY 4x16 mm2(71+59+21+95)	m	246	25,99	6 392,93	16,00	3 936,00	41,99	10 328,93
7	CYKY 5x2,5 mm2 (k bráně)	m	89	26,08	2 320,68	14,00	1 246,00	40,08	3 566,68
	UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ								
8	4x25 mm2	ks	40	26,80	1 072,00	350,00	14 000,00	376,80	15 072,00
	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH								
9	Do 2,5 mm2	ks	120	0,00	0,00	2,00	240,00	2,00	240,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ uvedeno na výkrese č.10-2 Situace								
10	Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	220	16,24	3 572,25	20,00	4 400,00	36,24	7 972,25
	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ								
11	SS spojovací	ks	20	6,61	132,25	55,00	1 100,00	61,61	1 232,25
12	SP přípojovací	ks	2	9,06	18,13	55,00	110,00	64,06	128,13
	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500								
13	Revizní technik	hod	6	0,00	0,00	450,00	2 700,00	450,00	2 700,00
14	Spolupráce s revizní technikem	hod	2	0,00	0,00	300,00	600,00	300,00	600,00
	Elektromontáže - celkem				133 514,35		60 942,00		194 456,35
	Zemní práce								
	<i>uvedeno na výkrese č.10-2 Situace JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ O OBJEMU DO 2 m3</i>								
15	Zemina třídy 3,ručně	m3	5	0,00	0,00	1 250,00	6 250,00	1 250,00	6 250,00
	POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ.VENK.								
16	D 250x800 mm	ks	10	0,00	0,00	3 450,00	34 500,00	3 450,00	34 500,00
	ZÁKL.PROSLOUPEK 1M								
17	D 250x800 mm	ks	9	700,00	6 300,00	950,00	8 550,00	1 650,00	14 850,00
	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY								
18	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	205	0,00	0,00	190,00	38 950,00	190,00	38 950,00
	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE								
19	Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu	m	205	6,25	1 281,25	65,00	13 325,00	71,25	14 606,25
	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC								
20	Šířka 33cm	m	205	6,25	1 281,25	10,00	2 050,00	16,25	3 331,25
	KOPOFLEX								
21	KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50	m	205	12,80	2 624,00	20,00	4 100,00	32,80	6 724,00
	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY								
22	Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm	m	205	0,00	0,00	80,00	16 400,00	80,00	16 400,00
	ÚPRAVA POVRCHU								
23	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	80	0,00	0,00	24,00	1 920,00	24,00	1 920,00
	Zemní práce - celkem				11 486,50		126 045,00		137 531,50

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	11	Zpevněné plochy	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 11	11 Zpevněné plochy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014	Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 244 401		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	2 244 401		
	HZS			
	ZRN+HZS	2 244 401		
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 244 401		

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		2 244 401 Kč	
DPH		21,0 %			
Základ pro DPH		%			
DPH		%			
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 244 401 Kč	

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet : 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	130 942				
3	Svislé a kompletní konstrukce	633 490				
5	Komunikace	1 154 946				
8	Trubní vedení	86 616				
91	Doplňující práce na komunikaci	194 598				
99	Staveništní přesun hmot	43 809				
CELKEM OBJEKT		2 244 401				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :110 viz situace, řez :	m3	110,00 110,00	67,81	7 459,10
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :110 viz situace, řez :	m3	110,00 110,00	13,56	1 491,60
3	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 drenáž :150*0,4*0,4 vpust:8*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	40,00 24,00 16,00	51,79	2 071,60
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ drenáž :150*0,4*0,4 vpust:8*2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	40,00 24,00 16,00	207,16	8 286,40
5	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :105 viz řez, situace:	m2	105,00 105,00	93,67	9 835,35
6	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :105 viz řez, situace:	m2	105,00 105,00	29,11	3 056,55
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m odkopek na mezideponii a zpět do násypů: op.zeď - výkop na meziskládku:110 drenáž:150*0,4*0,4 přípojky + chráničky:(35+15)*0,324 vpust:8*2 viz situace, zpráva:	m3	166,20 110,00 24,00 16,20 16,00	24,16	4 015,39
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m dovoz zeminy do násypů:385+100-110-56 viz situace, zpráva:	m3	319,00 319,00	96,64	30 828,16
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km dovoz zeminy do násypů:319 viz situace, zpráva:	m3	319,00 319,00	9,06	2 890,14
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odkop:166,2 viz situace, řezy, zpráva:	m3	166,20 166,20	51,45	8 550,99
11	171102105R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS opěrná zeď :100 viz situace, řez :	m3	100,00 100,00	84,13	8 413,00
12	171206111R00	Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním NÁSYPI - KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY:385 viz situace, řezy, zpráva:	m3	385,00 385,00	18,76	7 222,60
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,1 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612*1,1 CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:(320+22)*1,1 CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35 CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101*1,1 TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14*1,05	m2	1 827,20 517,00 673,20 376,20 35,00 111,10 14,70	15,62	28 540,86

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		základová spára op.zdi:100 viz situace, řezy, zpráva:		100,00		
14	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI PLÁNĚ:3 viz řezy, zpráva:	kpl	3,00 3,00	2 760,00	8 280,00
Celkem za		1 Zemní práce				130 941,75
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :100*0,1 viz řez, situace :	m3	10,00 10,00	629,36	6 293,60
16	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m PROSTUPY PŘES ZED - 3x300mm, 1x200mm:4 viz situace, zpráva:	kus	4,00 4,00	228,45	913,80
17	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:75 viz situace, řez :	m3	75,00 75,00	2 812,52	210 939,00
18	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:320 viz řezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	320,00 320,00	398,41	127 491,20
19	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - obbednění opěrná zeď:320 viz řezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	320,00 320,00	59,96	19 187,20
20	327368211R00	Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů opěrná zeď :75*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S : VYTAŽENÍM KARI SÍŤÍ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	3,75 3,75	24 429,39	91 610,21
21	327591111R00	Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu opěrná zeď :40 viz situace, řez :	m3	40,00 40,00	677,36	27 094,40
22	348942112R00	Zábradlí ocel. s osazením do bet.,ze 3 trubek opěrná zeď: OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ H = 1,0m, BAREVNĚ NATŘENO - BARVA ŠEDÁ:47 viz situace, zpráva:	m	47,00 47,00	2 124,34	99 843,98
23	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :5 viz řez, situace :	m3	5,00 5,00	2 668,80	13 344,00
24	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků izolace opěrné zdi :115 viz řezy:	m2	115,00 115,00	50,60	5 819,00
25	28324250.A	fólie hydroizolační nopová 2,4x20 izolace opěrné zdi :115*1,05 viz řezy:	m2	120,75 120,75	73,60	8 887,20
26	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	241,38	91,42	22 066,56
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				633 490,15
Díl: 5		Komunikace				
27	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 PODKLAD POD TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14	m2	14,00 14,00	42,77	598,78

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
28	465928121R00	Kladení žlabů do dna, do 60 kg, spáry MCs	kus	90,00	87,40	7 866,00
		BETONOVÁ ŽLABOVKA 300x500mm:27/0,3		90,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
29	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	493,50	123,49	60 942,32
		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,05		493,50		
		viz situace, řezy, zpráva:				
30	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	101,00	35,88	3 623,88
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101		101,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
31	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	106,05	112,08	11 886,08
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101*1,05		106,05		
		viz situace, řezy, zpráva:				
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 001,70	149,44	149 694,05
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612*1,05		642,60		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:(320+22)*1,05		359,10		
		viz situace, řezy, zpráva:				
33	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	101,00	131,57	13 288,57
		Směs frakcí dle laboratorní zkoušky				
		KRYT - CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101		101,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
34	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	612,00	297,00	181 764,00
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612		612,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
35	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	612,00	199,01	121 794,12
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612		612,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
36	567123114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm	m2	470,00	220,04	103 418,80
		ŠTĚRK ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU :				
		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470		470,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
37	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 1,5 kg/m2	m2	612,00	30,00	18 360,00
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612		612,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
38	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	622,00	11,00	6 842,00
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612		612,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):10		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
39	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	622,00	198,00	123 156,00
		PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612		612,00		
		ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO FRÉZOVÁNÍ):10		10,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
40	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	377,00	190,60	71 856,20
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:320+22		342,00		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35		35,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
41	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	470,00	197,32	92 740,40
		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470		470,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, řezy, zpráva:				
42	639571210R00	chodník z kačírku tl. 100 mm	m2	14,00	129,03	1 806,42
		TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14		14,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
43	59227001	Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní	kus	91,80	62,10	5 700,78
		BETONOVÁ ŽLABOVKA 300x500mm:27/0,3*1,02		91,80		
		viz situace, řezy, zpráva:				
44	59245030	Dlažba zámková 8 cm přírodní	m2	479,40	213,08	102 150,55
		PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,02		479,40		
		viz situace, řezy, zpráva:				
45	59245110	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní	m2	362,10	184,75	66 897,98
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:320*1,02		326,40		
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35*1,02		35,70		
		viz situace, řezy, zpráva:				
46	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	m2	22,44	470,56	10 559,37
		CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm - SLEPECKÁ:22*1,02		22,44		
		viz situace, řezy, zpráva:				
Celkem za		5 Komunikace				1 154 946,29
Díl: 8	Trubní vedení					
47	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	196,00	98,39	19 284,44
		DRENÁŽ DN 100 - plochy:150		150,00		
		- opěrná zeď :46		46,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
48	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	15,00	233,73	3 505,95
		náhradní položka - CHRÁNIČKY STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:15		15,00		
		viz situace, zpráva:				
49	831350113RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	35,00	337,95	11 828,25
		KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :35		35,00		
		viz situace, zpráva:				
50	894411030RAA	Vpust' uliční z bet.dílců D 600, s kal.košem,průtok DN 150, mříž litina 500x500 C 25t	kus	8,00	5 787,00	46 296,00
		ULIČNÍ VPUST:8		8,00		
		viz situace, řezy, zpráva:				
51	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	5 701,24	5 701,24
		drenážní šachtice dod+mont:				
		- opěrná zeď:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
Celkem za		8 Trubní vedení				86 615,88
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
52	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	8,00	276,00	2 208,00
		Včetně:				
		- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně montáže,				
		- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,				
		- zabetonování sloupků				
		IP12:1		1,00		
		B29:2		2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		E13:2		2,00		
		E8:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
53	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	168,00	16,10	2 704,80
		ODDĚL.ČÁRY PARKOVIŠTĚ:168		168,00		
		viz situace, zpráva:				
54	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	5,00	128,80	644,00
		NÁSTŘIK - V10f - znak O1:5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
55	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	168,00	2,30	386,40
		ODDĚL.ČÁRY PARKOVIŠTĚ:168		168,00		
		viz situace, zpráva:				
56	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	5,00	13,80	69,00
		NÁSTŘIK - V10f - znak O1:5		5,00		
		viz situace, zpráva:				
57	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	20,00	140,65	2 813,00
		ZNOVU POLOŽENÍ JEDNOŘÁDKU ZE ŽUL KOSTKY:20		20,00		
		viz situace, zpráva:				
58	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	537,00	212,57	114 150,09
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ (NÁŠLAP 100mm) :183		183,00		
		PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4		4,00		
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP 20mm) :141		141,00		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP 60mm:68		68,00		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm), ZAPUŠTĚNÝ:141		141,00		
		viz situace, řez, zpráva:				
59	919735111R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. do 5 cm	m	21,00	70,39	1 478,19
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU:21		21,00		
		viz situace, řez:				
60	979071121R00	Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž	m2	2,40	29,77	71,45
		OČISTĚNÍ (PRO ZNOVU POLOŽENÍ) JEDNOŘÁDKU ZE ŽUL KOSTKY:20*0,12		2,40		
		viz situace, zpráva:				
61	1116-NC	Pružná zálivková hmota	l	5,25	340,00	1 785,00
		viz spáry:21*0,25		5,25		
62	40445023.A	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fó1 1, EG 7letá	kus	2,00	1 520,30	3 040,60
		B29:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
63	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fó11, EG7letá	kus	1,00	1 223,60	1 223,60
		IP + O1:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
64	40445141.A	Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fó1 1, EG 7letá	kus	2,00	987,85	1 975,70
		E13:2		2,00		
		viz situace, zpráva:				
65	40445157.A	Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fó1 1, EG 7letá	kus	3,00	358,80	1 076,40
		E8a:1		1,00		
		E8c:1		1,00		
		E8e:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 11
Objekt :	SO 11 11 Zpevněné plochy	Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz situace, zpráva:				
66	40445960	Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou	m	9,00	523,25	4 709,25
		sloupky doprav.značení:3*3		9,00		
		viz situace, zpráva:				
67	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	3,00	511,75	1 535,25
		kotvení doprav.značení:3		3,00		
		viz situace, zpráva:				
68	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	213,18	80,50	17 160,99
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP				
		60mm:68*1,02		69,36		
		ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm),				
		ZAPUŠTĚNÝ:141*1,02		143,82		
		viz situace, řezy, zpráva:				
69	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat	kus	186,66	116,15	21 680,56
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ				
		(NÁŠLAP 100mm) :183*1,02		186,66		
		viz situace, řezy, zpráva:				
70	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	143,82	103,50	14 885,37
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP				
		20mm) :141*1,02		143,82		
		viz situace, řezy, zpráva:				
71	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,04	245,12	500,04
		PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4/2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
72	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,04	245,12	500,04
		PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4/2*1,02		2,04		
		viz situace, řezy, zpráva:				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				194 597,74
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
73	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1 460,29	30,00	43 808,78
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				43 808,78

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	12	Terénní a sadové úpravy	JKSO	823.27
Objekt			SKP	
SO 12	12 Terénní a sadové úpravy		Měrná jednotka	m2
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014	Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	190 696		
Z	PSV celkem			
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	190 696		
	HZS			
	ZRN+HZS	190 696		
	ZRN+ost.náklady+HZS	190 696		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	190 696 Kč	
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			190 696 Kč	

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet : 12
Objekt :	SO 12 12 Terénní a sadové úpravy	Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	190 696				
CELKEM OBJEKT	190 696				

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 12
Objekt :	SO 12 12 Terénní a sadové úpravy	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970 viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 970,00 1 970,00	4,50	8 865,00
2	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí trávou OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970 ornice z deponie sejmutá při přípravě území: viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 970,00 1 970,00	69,50	136 915,00
3	183400012RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní chemické odplevelení, frézování, hnojení OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970 viz situace, řezy, zpráva:	m2	1 970,00 1 970,00	22,80	44 916,00
Celkem za		1 Zemní práce				190 696,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet	14	Oplocení	JKSO	822.55
Objekt			SKP	
SO 14	14 OPLOCENÍ		Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	
ZV03014	Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	415 812		
Z	PSV celkem	245 903		
R	M práce celkem			
N	M dodávky celkem			
	ZRN celkem	661 715		
	HZS			
	ZRN+HZS	661 715		
	ZRN+ost.náklady+HZS	661 715		
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %	661 715 Kč	
DPH		21,0 %		
Základ pro DPH		%		
DPH		%		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			661 715 Kč	

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)
 Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
 U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného stavebního objektu případně další přílohou.
 Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo příponou PC nebo NC.

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet : 14
Objekt :	SO 14 14 OPLOCENÍ	Oplocení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	17 925				
3	Svislé a kompletní konstrukce	344 019				
8	Trubní vedení	18 228				
99	Staveništní přesun hmot	35 640				
767	Konstrukce zámečnické		245 903			
CELKEM OBJEKT		415 812	245 903			

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 14
Objekt :	SO 14 14 OPLOCENÍ	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 opěrná zeď :77 viz situace, řez :	m3	77,00 77,00	76,20	5 867,40
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 opěrná zeď :77 viz situace, řez :	m3	77,00 77,00	10,00	770,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m opěrná zeď :75 viz řez, situace:	m2	75,00 75,00	64,50	4 837,50
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m opěrná zeď :75 viz řez, situace:	m2	75,00 75,00	22,00	1 650,00
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m op.zeď - výkop na meziskládku:77 viz situace, zpráva:	m3	77,00 77,00	32,40	2 494,80
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 opěr.zeď:77 viz situace, řezy, zpráva:	m3	77,00 77,00	25,00	1 925,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním základová spára :40 viz situace, řezy:	m2	40,00 40,00	9,50	380,00
	Celkem za	1 Zemní práce				17 924,70
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného ŠP podsyp opěrné zdi :40*0,1 viz řez, situace :	m3	4,00 4,00	647,00	2 588,00
9	327323127R00	Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 opěrná zeď BETON C25/30 - XF1:40 viz situace, řez :	m3	40,00 40,00	2 287,00	91 480,00
10	327351211R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení opěrná zeď:200 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	200,00 200,00	720,00	144 000,00
11	327351221R00	Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění opěrná zeď:200 viz rezy, situace, dopočteno z odměření:	m2	200,00 200,00	150,00	30 000,00
12	327361040R00	Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí opěrná zeď :40*0,05 VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S : VYTAŽENÍM KARI SÍŤ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ : SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-100/100mm: viz situace, řez :	t	2,00 2,00	21 300,00	42 600,00
13	327591111R00	Zřízení vyplně a protimrazových klínů z jílu opěrná zeď :36 viz situace, řez :	m3	36,00 36,00	324,00	11 664,00
14	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :2 viz řez, situace :	m3	2,00 2,00	2 325,00	4 650,00
15	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků izolace opěrné zdi :78	m2	78,00 78,00	167,50	13 065,00

Slepý rozpočet

Stavba :	ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA	Rozpočet: 14
Objekt :	SO 14 14 OPLOCENÍ	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz řezy:				
16	28324250.A	fólie hydroizolační novová 2,4x20	m2	81,90	48,50	3 972,15
		izolace opěrné zdi :78*1,05		81,90		
		viz řezy:				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				344 019,15
Díl: 8		Trubní vedení				
17	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	40,00	264,00	10 560,00
		drenáž - opěrná zeď :40		40,00		
		viz situace, řez, odměřeno:				
18	894431111RAB	Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 110, poklop šedá litina 40t	kus	1,00	7 668,00	7 668,00
		drenážní šachtice dod+mont:				
		- opěrná zeď:1		1,00		
		viz situace, zpráva:				
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 228,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	124,62	286,00	35 639,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				35 639,91
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
20	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	1,75	79 842,00	139 723,50
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ - H=1,80m		1,75		
		:175/100				
		SLOUPEK PRUBĚŽNÝ SL3 SE 67ks:				
		VZPĚRKA VZ1 43ks:				
		SLOUPEK ROHOVÝ SL4 10ks:				
		POSUVNÁ BRÁNA dl. 7,0m 1ks - položka:				
		BRANKA Š. 1,20m 1ks - položka:				
		viz situace, zpráva:				
21	900100002RAB	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,39	79 842,00	31 497,67
		DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ - H=1,60m NA		0,39		
		BETONOVÉ ZDI "B":39,45/100				
		viz situace, řezy, zpráva:				
22	76765221-NC	D+M branky 1,2m do oplocení z pletiva v.1,8	kus	1,00	7 423,00	7 423,00
		BRANKA Š. 1,20m:1		1,00		
		dodávka a montáž komplet vč.výstroje, vč.základů a zemních prací :				
		podrobná specifikace viz technická zpráva SO 14:				
		viz situace, zpráva:				
23	767654241-NC	D+M brány posuvné do vjezdu 7m, oploc.v.1,8m	kus	1,00	67 256,00	67 256,00
		POSUVNÁ BRÁNA dl. 7,0m:1		1,00		
		dodávka a montáž komplet včetně výstroje, motoru, dálk.ovládání, interkomu, :				
		včetně základů a zemních prací:				
		podrobná specifikace viz technická zpráva SO 14:				
		viz situace, zpráva:				
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00	984,00	3,12
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				245 903,29

Harmonogram realizace díla : Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. Etapa - dodávka stavby																
Objekt	Rok	2014							2015							
		červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen		
	Měsíc	10.6.2014														
	Zahájení stavby															
PS 01	Technologie kuchyně															
PS 02	Technologie prádelny															
PS 03	Zdravotnické pomůcky															
SO 01	Příprava území															
SO 02	Ubytovací objekt															
	HSV															
	PSV															
	ZTI															
	ÚT															
	VZT															
	MaR															
	Slinoproud															
	Slaboproud															
SO 03	Přelozka NN															
SO 04	Připojka vody															
SO 05	Připojka kanalizace splaškové															
SO 06	Připojka kanalizace dešťové															
SO 07	Připojka plynovodu															
SO 08	Připojka VN															
SO 10	Venkovní osvětlení															
SO 11	Zpevněné plochy															
SO 12	Terénní a sadové úpravy															
SO 14	Oplocení															
	Realizační dokumentace stavby															
	Dokončovací práce															
	Ukončení stavby															
														30.6.2015		

Měsíční finanční plnění v tis. Kč bez DPH	1 204	3 656	5 914	6 136	6 964	5 626	5 476	7 315	6 374	8 918	6 166	5 944	4 812
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

V Kroměříži 12.5.2014

WACHAL a.s. -15-
 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
 OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976
 IČO 25567225; DIČ CZ25567225


 Ing. Viliam Wachal
 předseda představenstva

Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 62287466-121719-140708095445, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 293 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.7.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



62287466-121719-140708095445

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.