

SMLOUVA O DÍLO



S004P01BVDP A

č. objednatele SD/2016/0139/150

č. zhotovitele 554/2016

kte rá je uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Hodonín

Se sídlem: Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Milanem Lúčkou – starostou města
IČ: 00284891
DIČ: CZ699001303
Plátce DPH: ano
Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 424671/0100
Telefon: +420 518 316 111

(dále jen objednatel nebo také zadavatel)

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

Se sídlem: Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Zastoupen: Ing. Miroslavem Kolacia, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kolacia
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
Bankovní spojení: KB Hodonín
Číslo účtu: 1655920267/0100
Telefon: +420 602 540 422
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.

Osoby pověřené objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Mgr. Milan Lúčka – starosta města
- jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby:
Ing. Jaroslav Hortvík, tel. 518 316 442, Ing. Martin Kraus, tel. 518 316 431

Osoby pověřené zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti
- jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby: Ing. Miroslav Kolacia, jednatel společnosti

Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Peter Štefančík

Dále bude za provádění prací ze strany zhotovitele odpovědný technik řízení kvality: Ing. Miroslav Kolacia

koordinátor BOZP:

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen technický dozor objednatele - TDO): Ing. Jaroslav Hortvík, tel. 518 316 442, Ing. Martin Kraus, tel. 518 316 431

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Článek II - PŘEDMĚT DÍLA (DÍLO)

II.1 Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace, zhotovitelem oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), nabídka zhotovitele.

Předmětem díla je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

„Hodonín, sídliště Jihovýchod, rozšíření stávající komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová“

Předmětem této smlouvy je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebním povolením k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.

Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

- i. projektová dokumentace spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s názvem: „Hodonín, sídliště Jihovýchod, rozšíření stávající komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová,

vypracovaná společností: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, z března 2016.

- ii. akty státní správy:
 - Stavební povolení č.j.: MUHOCJ 93144/2015, spis. zn. MUHO 16401/2015
OlaU
- iii. písemné pokyny objednatele;
- iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
- v. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.

Do dodávky stavby patří zejména následující práce a činnosti:

- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, ověření polohy sítí kopanou sondou,
- udržování pořádku na staveništi,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- zajištění a provedení všech nutných, průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů u akreditované zkušebny),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- účast na jednáních a kontrolních dnech,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- náklady za odběr vody, el. energie atd.,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací nap. správcům sítí, vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků apod., vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců apod.
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
- nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o tomto zhotovitelem prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. V souladu s vyjádřeními správců pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi stanovených lhůtách.
- min. 14 dnů před zahájením prací je zhotovitel povinen informovat obyvatele bytových domů, kterých se stavební práce týkají, o termínu zahájení prací a předpokládaném termínu ukončení realizace, a to vylepením oznámení do příslušných vchodů bytových domů.
- zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech.
- zhotovitel je povinen zajistit publicitu dle podmínek vyplývajících z konkrétního dotačního titulu
- Geodetické zaměření skutečného provedení díla včetně geometrických plánů v počtu 6 paré (tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, pro všechny objekty stavby s vyznačením případných změn oproti prováděcí dokumentaci stavby v počtu 3 paré (tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- v rozsahu dle citované vyhl. č. 499/2006 Sb. - u všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí realizace díla je zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Před zahájením prací bude tento harmonogram zhotovitelem zpracován min. po týdnech s uvedením měsíčního finančního plnění. Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.

II.2 Předmět díla je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

II.3 Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. **Zhotovitel je povinen o vzniklých vícepracích neprodleně informovat objednatele a vyčkat na jeho rozhodnutí, jak s danými vícepracemi naložit.**

- II.4 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla, a to za splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách.
- II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. II.3.
- II.6 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel). Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele.
- II.7 Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy.
- II.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- II.9 Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného. Za řádně (tj. bez vad) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.
- II.10 Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o závažné porušení smlouvy.
- II.11 Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba tvořící s ním koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Článek III – ČAS PLNĚNÍ

- III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):

do 5 dnů od obdržení výzvy objednatele

lhůta dokončení a předání stavby:

120 dnů od předání a převzetí staveniště

předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:

do 15 dnů od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Do dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatel, nejpozději však do 15 dnů od dokončení a předání díla.

O předání díla se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla. V protokolu o převzetí díla se uvedou veškeré vady a nedodělky díla. Tyto se zhotovitel zavazuje odstranit do 15 dnů od předání díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích osob a pravomocného stavebního povolení.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, v případě dvousměrného provozu vždy však v době od 7:00 do 17:00 a ve dnech pracovního volna v době od 8:00 do 14:00.

- III.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat objednateli v termínech uvedených v čl. III.1
- III.3 Splněním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2.
- III.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 1 x projektovou dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy.
- III.5. Nedodržení doby výstavby dle odst. III.2 se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl. VI této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM bez DPH:	3.255.500,- Kč
DPH CELKEM:	683.655,- Kč
CENA CELKEM vč. DPH:	3.939.155,- Kč

- IV.2 Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou pevné. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do data předání díla.

- IV.3 Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek:
Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla obsahuje náklady zejména na:
- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům,
 - vytyčení stavby – souřadnice JTSK,
 - zajištění publicity projektu dle podmínek této smlouvy
 - bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č.309/2006
 - zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení, provozování a likvidaci,
 - vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
 - geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem), 3x graficky, 1x CD ve formátu dle zadavatele + geometrický plán stavby pro vklad do KN,
 - fotodokumentaci (pasportizaci) objektů na CD ROM,
 - zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací, zabezpečení realizace značení včetně jeho úhrady,
 - kompletní vyzkoušení díla včetně provedení předepsaných zkoušek,
 - veškeré náklady spojené s koordinací stavby,
 - veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla),
- IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za následujících podmínek:
- při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně, mající vliv na cenu díla,
 - za splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách
- IV.5 Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
- IV.6 Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti položkovému rozpočtu budou pak oceněny následovně:
- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele),
 - nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla soupisu prací, obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle cenové soustavy zpracované společností vydané firmou RTS Brno., v c.ú. 2016,
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.
- IV.7 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě a za současného splnění podmínek zákona o veřejných zakázkách.

Článek V – FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- V.1 Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací (a po písemném odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soupisu) vystaví tři samostatné faktury (v závislosti na plátcovství DPH a podmínkách dotace) s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Dále na fakturách musí být uvedeny následující informace: číslo projektu; název projektu a informace o tom, že je projekt spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky.
- V.2 Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
- V.3 Fakturace bude provedena dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména:
- výslovný název "konečná faktura",
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně
 - částku zbývajících k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.
- V.4 Splatnost faktur je 30 dnů od doručení objednateli.
- V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V.6 Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce je možno fakturovat samostatně.
- V.7 Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- V.9 V případě, že bude čerpání prostředků dotace v průběhu provádění díla přerušeno, oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu bude zhotovitel pokračovat v provádění díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k přerušení prací.

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

- VI.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.2 Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním stavby nebo s předáním díla objednateli dle odst. III.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- VI.3 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení úroků z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.

- VI.4 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- VI.5 Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
- VI.6 Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě VIII.8, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč** za každý den prodlení.
- VI.7 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.
- VI.8 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek VII - STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
- VII.2 Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru,
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.
- VII.3 Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- VII.4 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- VII.5 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- VII.6 Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve stavebním deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím pověřeného zástupce.
- VII.7 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- VII.8 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy

díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, které v průběhu realizace díla vzniknou.

Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis prací a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

- VII.9 Stavební deník a knihu dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla.

Článek VIII – STAVENIŠTĚ

Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

- VIII.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle bodu III.1, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis, vyhotovený zhotovitelem, a podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. Datum předání staveniště je dnem zahájení stavby.
- VIII.2 Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během výstavby na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
- VIII.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. Tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- VIII.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny.
- VIII.5 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.
- VIII.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- VIII.7 Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- VIII.8 Nejpozději do 15-ti dnů po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
- VIII.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
- VIII.10 Zhotovitel je povinen označit stavbu identifikačními údaji dle stavebních předpisů.

Článek IX - PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitostí. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií apod.). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto omezeních prokazatelně informovat.
- IX.2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění.
- IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- IX.4 Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- IX.5 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- IX.6 Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.
- IX.7 Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním deníku. V případě porušení povinnosti tohoto bodu smlouvy zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.
- IX.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci subdodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména §14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

- IX.9 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- IX.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži.
- IX.11 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoli ihned doložit.
- IX.12 Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- IX.13 Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti škodám způsobených jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (článek XIV této smlouvy). Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli.
- IX.14 Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- IX.15 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za týden.
- IX.16 Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci prací s ohledem na provoz vodovodu a případné náhradní zásobení vodou.
- IX.17 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, vydávaných URS Praha či RTS Brno, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- IX.18 Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování.
- IX.19 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů.
- IX.20 Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
- IX.21 Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci.
- IX.22 Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolním orgánům a poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti.

- IX.23 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánům a poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. Všechny dokumenty musí příjemce archivovat a uchovávat je minimálně do konce roku 2021.
- IX.24 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám.
- IX.25 Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů vč. jejich podílů na akci a tento seznam na vyžádání objednateli předkládat. Zhotovitel je dále povinen ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, předložit ve smyslu § 147a odst. 4 citovaného zákona seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu plnění.
- IX.26 Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací při propojení systému řízení nového díla se stávajícím systémem objednatele.
- IX.27. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
- IX.28. Zhotovitel předá technickému doзору objednatele atesty a technické specifikace materiálů, armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na jejich schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost TDO případně zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.
- IX.29. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce dotčených pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště.
- IX.30. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovaný personál pro řádné uskutečnění zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; zhotovitel je v takovém případě povinen poskytnout objednateli (TDO) požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud objednatel (TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDO) oprávněn zajistit opakované zkoušky na stejný druh zkoušky u celého již provedeného rozsahu díla, a to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění sankce ve smyslu čl. VI.7 této smlouvy ve výši 0,5% z ceny díla bez DPH.
- IX.31. Hlavní stavbyvedoucí, jakožto odpovědná osoba zhotovitele, bude osobou kontaktní, jeho úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Článek X - PŘEDÁNÍ DÍLA

X.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy.

X.2 Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
- certifikáty a prohlášení o shodě
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- výsledky zkoušek,
- doklady o likvidaci odpadů (vážní listy),
- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu min. 3 paré -1x v digitálním zpracování na CD,
- geodetické zaměření provedeného díla zpracované graficky v min. 3 vyhotoveních a 1x digitální podoba na CD + geometrické plány pro vklad do KN,
- veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn.

Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.

Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý doklad a den prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatel rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane až při kolaudačním řízení.

X.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení věci zhotovitel.

X.4 Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl.X. odst. X.2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.

X.5 Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

X.6 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek XI – ZÁRUKA

XI.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

- XI.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- XI.3 Zhotovitel poskytuje **záruku na stavební práce v délce 60 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).
- XI.4 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat především:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.
- XI.5 Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu, např. porucha čerpadel) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla. Bude-li vada důvodem k udělení pokuty objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli uhradit.
- XI.6 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by je provedl sám.
- XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
- XI.9 Oznámi-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
- XI.10. V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky zabudovaných zařízení bez vyzvání objednatelem.

- XI.11. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.
- XI.12. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
- XI.13. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

Článek XII - ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

- XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- XII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- XII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- XII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů,
 - termínu dokončení kompletní akce o více jak 90 dnů
 - porušení povinností vyplývajících z II.7, II.10, V.10, V.11, IX.11 a XIV.4
 - odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
 - přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele,
 - a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
- V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl.XII, odst.XII.5).
- Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednateli nebudou přiznány finanční prostředky ze státního rozpočtu prostřednictvím podprogramu Regenerace sídlíšť pro rok 2016, jehož vyhlášovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. V takovém případě nelze uplatnit nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty vůči objednateli.
- XII.5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou zejména následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak,

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

- XIII.1 Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu s předchozím písemným souhlasem objednatele (bude řešeno dodatkem k této smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.
- XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech :
- vstup zhotovitele do likvidace,
 - vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,
 - zánik zhotovitele bez likvidace,
 - o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního závazku,

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky.

Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA

- XIV.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- XIV.2 Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- XIV.3 Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 6 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.
- XIV.4 Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty budovaného díla (nabídková cena). Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění.
- XIV.5 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
- XIV.6 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
- XIV.7 Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

- XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

- XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XII). Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Článek XVI. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- XVI.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.
- XVI.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění prepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelům plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně všech jejích případných změn a dodatků na profilu zadavatele v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- XVI.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- XVI.4 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- XVI.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- XVI.6 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací dokumentací objednatel na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatel) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.
- XVI.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
- XVI.8 Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.
- XVI.9 Zhotovitel má povinnost archivovat veškeré dokumenty související s plněním této smlouvy na jednom místě a uchovávat je během realizace zakázky a dále po dobu nejméně 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany poskytovatele dotace. Dodavatel má povinnost umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPSV, CRR, MMR, Ministerstvo financí ČR a další oprávněné orgány státní správy) na pozemky související s projektem po dobu jeho realizace a poskytnou veškerou součinnost při kontrolní činnosti kontrolních orgánů.
- XVI.10 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města dne 23.8.2016 usnesením č. 3549.

V Hodoníně, dne 13.9.2016

V Hodoníně dne 14.9.2016

Objednatel :

Zhotovitel :

Město Hodonín


Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.



Mgr. Milan Lúčka
starosta města



Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti



Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=

SOUHRNNÝ ROZPOČET

Stavba: Hodonín, sídliště Jihovýchod, rozšíření stávající komunikace,
výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová
Investor: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
Vypracoval: PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín
Ing. Prokeš, Ing. Haflant
Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o., Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
Datum: 25.7.2016

Stavební objekt	Název stavebního objektu / dílčí části stav. objektu	Rozpočtové náklady
	Komunikace, parkoviště, chodníky	3 190 000 Kč
	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	65 500 Kč
	Celkem bez DPH	3 255 500 Kč
	Celkem s DPH 21%	3 939 155 Kč

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V SOUPOSECH PRACÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: Hodonín, sídliště Jihovýchod, rozšíření stávající komunikace,
výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová

Stavební objekt: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Investor: Ing. Radomír Prokeš

Vypracoval: 25.7.2016

Datum:

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.

(2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývajících z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.

(2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč
1	Zařízení staveniště (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.) vč. Spotřeby energií a likvidace odpadu	7 500,00 Kč
2	Vytýčení stávajících sítí, návrh, projednání a realizace dopravního značení, poplatky za zábor, zvláštní užívání komunikací, apod.	5 000,00 Kč
3	Náklady na informační tabuli (1ks plastové tabule 1,0x1,5m, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích žárově zinkovaných)	1 000,00 Kč
4	Vytýčení stavby	13 700,00 Kč
5	Archeologický průzkum a s ním související náklady	100,00 Kč
6	Komplexní zkoušky (průkazné zkoušky kvality při provádění díla)	8 000,00 Kč
7	Dokumentace skutečného provedení stavby	3 000,00 Kč
8	Náklady na dočasné dopravní značení, poplatky za zábor veš. Prostranství apod.	1 000,00 Kč
9	Geodetické zaměření dokončeného díla	15 200,00 Kč
10	Geometrický plán	11 000,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM (bez DPH):		65 500,00 Kč
DPH 21%:		13 755,00 Kč

Soupis prací

Stavba: **201609** **Hodonín, sídliště JV, rozšíření stáv. komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová**

Objekt:

Rozpočet: **3** **Rozšíření stáv. komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.**

IČ: **46983309**

Martina Benky 12

DIČ: **CZ46983309**

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 106 644,25
PSV			1 833,70
MON			81 522,05
			0,00
			0,00
Celkem			3 190 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 190 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	669 900,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 859 900,00 CZK**

v **Hodoníně**

dne

25.7.2016

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.

695 01 HODONÍN, M. Benky 12

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309

=1=

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			455 581,39	14
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			216 984,56	7
34	Svislé a kompletní konstrukce - protipožární clona	HSV			56 047,96	2
5	Komunikace	HSV			1 607 277,35	50
8	Trubní vedení	HSV			44 366,92	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			113 426,38	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			344 316,54	11
97	Prorážení otvorů	HSV			509,51	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			80 021,97	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 833,70	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			81 522,05	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			188 111,67	6
Cena celkem					3 190 000,00	100

Soupis prací a výkaz výměr

S:	201609	Hodonín, sídliště JV, rozšíření stáv. komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání ul. Vřesová
R:	3	Rozšíření stáv. komunikace, výstavba chodníku a parkovacích stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				455 581,39
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa - 427,2 m2 : poměr spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k ACO = 1,345 : řez 6-6' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,5 m : řez 7-7' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,7 m : řez 8-8' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,75 m : celková průměrná hloubka odkopávek - 0,65 m : 427,2*1,345*0,65 odečtenom z EPD - skladba D - Eedf,2=45,0MPa - (235,7+9) m2 : poměr spodku vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : řez 7-7' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,65 m : řez 8-8' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,60 m : celková průměrná hloubka odkopávek - 0,63 m : (235,7+9)*1*0,625 odečteno z EPD - skladby E a F - Eedf,2=30,0MPa - dlažba tl.60 mm - 914,4 m2 : poměr spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k betonové dlažbě tl.6 cm =1,0 : řez 1-1' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,36 m - skladba E : řez 2-2' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,36 m - skladba E : řez 3-3' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,32 m - skladba E : řez 4-4' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,39 m - skladba E a F : řez 5-5' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,35 m - skladba E : řez 6-6' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,34 m - skladba E a F : řez 7-7' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,33 m - skladba E : řez 8-8' - průměrná hloubka odkopávky na úroveň zhutněné pláně = 0,31 m - skladba E : celková průměrná hloubka odkopávek - 0,345 m : 914,4*1*0,345 ODPOČTY VYBOURANÝCH KONSTRUKCÍ : stávající vozovka od staničení 0,099 15 po 0,174 88 : - 287*0,5 asfaltové chodníky : -592*0,31 betonová dlažba pod kontejnery : -11*0,31 betonová plocha před vchodem č.p.3626 : -6*0,31	m3	520,61960	60,49	31 492,28
				373,47960		
				152,93750		
				315,46800		
				-143,50000		
				-183,52000		
				-3,41000		
				-1,86000		

		zámková dlažba - stojan na kola před vchodem č.p.3626 : 5*0,31		-1,55000		
		chodník u MŠ : -13,6*0,31		-4,21600		
		silniční obrubníky : -446,90*0,07		-31,28300		
		chodníkové obrubníky : -193,40*0,06		-11,60400		
		rozšíření okolo chodníkových obrubníků : průměrný průřezový profil 0,111 m2 na délce (celkem chodníkové 387,6 m) : 387,6*0,11		42,63600		
		průměrný průřezový profil zpětného zásypu je 0,07 m2 : rozšíření okolo silničních obrubníků - skladba C - rozhraní obrubník - skladba E , F a D : průměrný průřezový profil 0,1125 m2 na délce (174,88- 99,15)= 75,74 m x dvě strany : 75,74*0,1125*2		17,04150		
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 lepivost 33% : 520,620*0,33	m3	171,80460	0,29	49,82
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení v blízkosti optických kabelů CETIN : odečteno z EPD mínus NN : (17-10)*2*0,7 v blízkosti podzemních NN kabelů : odečteno z EPD (společně s CETIN v šířce 3,25 m) : 10*3,25*0,7 v blízkosti podzemních optických kabelů UPC : odečteno z EPD : 17*2*0,7 u vstupů do bytových domů : (0,2+3,82+0,2+0,2+3,79+0,2+3,76)*4,25*0,41 (0,2+3,85+0,2+0,2+3,87+0,2)*(2+5,5)*0,41 (0,2+4+0,2+0,2+4+0,2+2,25+0,2)*2*0,41 v chodníku : 60*2*0,41+2*5*0,41+7,5*2*0,41+3,5*2,45*0,41*2+2*2,45* 0,41*3 v nové komunikaci mimo kabelové žlaby : 7,5*2*0,7 v ploše pro kontejnery u MŠ : 10,1*3*0,41 ochrana kořenového prostoru : u stromořadí (celkem 4 ks stromů) : 22,5*2,5*0,48	m3	235,41173	63,53	14 955,71
4	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ - SANACE zemní pláně jen v případě neúnosnosti zemní pláně - viz poznámka v PD - SANACE : odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa - 427,2 m2 : poměr spodku vrstvy ze štěrku dle 0/32 k ACO = 1,345 : hloubení tl.300 mm (bude upřesněno statickou zátěžovou zkouškou) : 427,2*1,345*0,3 odečtenom z EPD - skladba D - Eedf,2=45,0MPa - (235,7+9) m2 : poměr spodku vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : (235,7+9)*1*0,3	m3	27,00000	49,62	12 195,86
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ - dešťová kanalizace 36*1,32*1,5	m3	245,78520	109,49	7 804,45
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 - dešťová kanalizace 33% : 36*1,32*1,5*0,33	m3	71,28000	0,24	5,65
7	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 - dešťová kanalizace pro šachty Š1 a Š2 : 3*3*1,5*2	m3	23,52240	144,15	3 892,05
8	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 - dešťová kanalizace pro šachty Š1 a Š2 - lepivost 33% : 3*3*1,5*2*0,33	m3	27,00000	1,32	11,76
				8,91000		

9	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 odečteno z EPD : výkop pro základy požární clony : $(3,5+9,7+3,5)*0,95*0,4$ zpětný zásyp - průřezový profil - 0,0375 m² : výkop pro kabelový žlab TK2 (kabely NET-CONNECT) : průřezový profil 1,1 m² na délce 71 m : $71*1,1$ zpětný zásyp štěrkodrti 0/32 (pod vozovkou) - průřezový profil $(1,1-0,5475)=0,5525$ m² : výkop rýhy pro lože ze štěrkodrti 0/32 pod chodníkovými obrubníky : štěrkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : chodníkový s výškou podstupnice 0 mm : přímé úseky : $(3,8+1,9+4,5+4,6+4,8+8,6+8,8+6,9+0,9+2,7+2,4+2,1+1,4+8,6+3,8+8,6)*0,4*0,1$ úsek zaoblený R1 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm : obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max.3 mm : R 1 : $1,6*0,4*0,1$ chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : přímé úseky : $(20,7+19,5+3,1+4,2+2,3+10,5+4,2+17,3+4,6+17,2+4,8+20)*0,4*0,1$ $(8,5+17,2+8,7+22+10+1,9+17,2+3+17,2+2,7+16,7+6+2,1+10,5+11,4)*0,4*0,1$ úseky zaoblené : $(1,6+1,6+4,7+6,2+8,9)*0,4*0,1$ chodníkový s proměnnou výškou podstupnice : obrubník je uložen šikmo a nařezán na délku 0,3 m : $17*0,3*0,4*0,1$	m3	99,95000	168,30	16 821,59
				6,34600		
				78,10000		
				2,97600		
				0,06400		
				5,13600		
				6,20400		
				0,92000		
				0,20400		
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m - dešťová kanalizace $36*1,5*2$	m2	108,00000	4,44	479,52
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m - dešťová kanalizace $36*1,5*2$	m2	108,00000	0,96	103,68
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m - dešťová kanalizace rýha : $36*1,32*1,5$ pro šachty Š1 a Š2 : $3*3*1,5*2$	m3	98,28000	53,48	5 256,01
				71,28000		
				27,00000		
13	162501101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2500 m odečteno z položky :	m3	55,51650	82,96	4 605,65
		na mezideponii a zpět - zpětný násyp : $27,75825*2$		55,51650		
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	936,87675	85,00	79 634,52
		celkové odkopávky z položek :				
		strojní : 520,620		520,62000		
		ruční : 99,950		99,95000		
		odpočet zpětného zásypu : -27,75825		-27,75825		
		Mezisoučet		592,81175		
		dešťová kanalizace :				
		rýha : $36*1,32*1,5$		71,28000		
		pro šachty Š1 a Š2 : $3*3*1,5*2$		27,00000		
		Mezisoučet		98,28000		
		jen v případě neúnosnosti zemní plně - viz poznámka v PD - SANACE : 245,785		245,78500		
15	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km celkem $(2+11+2)$ km t.j. 5 km nad 10 km : celkové odkopávky z položek :	m3	4 684,38375	0,40	1 873,75

		strojní : 520,620*5		2 603,10000		
		ruční : 99,950*5		499,75000		
		odpočet zpětného zásypu : -27,75825*5		-138,79125		
		Mezisoučet		2 964,05875		
		dešťová kanalizace :				
		rýha : 36*1,32*1,5*5		356,40000		
		pro šachty Š1 a Š2 : 3*3*1,5*2*5		135,00000		
		Mezisoučet		491,40000		
		jen v případě neúnosnosti zemní pláně - viz poznámka v PD - SANACE : 245,785*5		1 228,92500		
16	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	936,87675	60,00	56 212,61
		celkové odkopávky z položek :				
		strojní : 520,620		520,62000		
		ruční : 99,950		99,95000		
		odpočet zpětného zásypu : -27,75825		-27,75825		
		Mezisoučet		592,81175		
		dešťová kanalizace :				
		rýha : 36*1,32*1,5		71,28000		
		pro šachty Š1 a Š2 : 3*3*1,5*2		27,00000		
		Mezisoučet		98,28000		
		jen v případě neúnosnosti zemní pláně - viz poznámka v PD - SANACE : 245,785		245,78500		
17	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	27,75825	41,75	1 158,91
		odečteno z položky :				
		pro zpětný zásyp : 27,75825		27,75825		
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním štěrkodrtí 0/32 - kabelový žlab TK2 okolo částí silničních obr, okolo částí silničních obrubníků	m3	79,70470	60,39	4 813,37
		odečteno z EPD :				
		zásyp kabelového žlabu TK2 (kabely NET-CONNECT) :				
		zpětný zásyp štěrkodrtí 0/32 (pod vozovkou) - průřezový profil (1,1-0,5475)=0,5525 m2 : 71*0,5525		39,22750		
		rozšíření okolo silničních obrubníků - skladba C - rozhraní obrubník - skladba E , F a D :				
		průměrný průřezový profil 0,1125 m2 na délce (174,88-99,15)= 75,74 m x dvě strany : 75,74*0,1125*2		17,04150		
		dešťová kanalizace :				
		okolo šachet Š1 a Š2 : 3*3*1,5*2-1,09*1,09*1,5*2		23,43570		
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním - zpětné zásypy okolo obrubníků	m3	27,75825	56,70	1 573,89
		rozšíření okolo chodníkových obrubníků :				
		průměrný průřezový profil zpětného zásypu ja 0,07 m2 (celkem chodníkové 387,6 m) : 387,6*0,07		27,13200		
		zásyp okolo základů požární clony :				
		zpětný zásyp - průřezový profil 0,0375 m2 na délce (3,5+9,7+3,5) m : (3,5+9,7+3,5)*0,0375		0,62625		
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	1 682,50000	30,03	50 525,48
		odečteno z EPD : 1682,50		1 682,50000		
21	181101102R00	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pro jakoukoliv míru zhutnění předepsanou projektem Eedf,2=45 a 30 MPa	m2	1 765,96900	9,45	16 688,41
		odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa :				
		poměr spodku vrstvy ze štěrkodrtí 0/32 k ACO = 1,345 : 427,2*1,345		574,58400		
		odečtenom z EPD - skladba D - Eedf,2=45,0MPa :				
		poměr spodku vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : (235,7+9)*1,0		244,70000		
		odečteno z EPD - skladby E a F - Eedf,2=30,0MPa :				

		poměr spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k betonové dlažbě tl.6 cm =1,0 :						
		chodníky - písková - skladba E : 770,00*1,0			770,00000			
		chodníky - slepecká - černá - skladba E : 32,60*1,0			32,60000			
		kontejnerové stání - šedá - skladba F : 108,20*1,0			108,20000			
		umělá vodící linie - skladba F : 3,60*1,0			3,60000			
		odečteno z EPD - do sutě :						
		pro zpětné položení dlažeb - výškové navázání na stávající chodníky :						
		chodník u kontejnerového stání : 4,5*2			9,00000			
		chodník u ZŠ : 2,95*1,5			4,42500			
		zámková - před vchodem č.p.3626 : 3,5*2			7,00000			
		chodník naproti vchodu č.p.3628 : 2*2			4,00000			
		doplnění :						
		odečteno z EPD :						
		betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6			6,00000			
		oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4			0,86000			
		po zrušené UV u ZŠ : 1*1			1,00000			
22	181301112R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 , zhutněno lehkým válcem	m2	1 682,50000	6,94			11 676,55
		odečteno z EPD : 1682,50		1 682,50000				
23	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	1 682,50000	1,88			3 163,10
		odečteno z EPD : 1682,50		1 682,50000				
24	185802113R00	Hnojení kombinovaným hnojivem v rovině	t	0,06730	73 477,95			4 945,07
		2x hnojení - 2,5 kg balení na 125 m2 :		0,06730				
		1682,50/125*2,5*0,001*2						
25	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	1 682,50000	1,68			2 826,60
		Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení, tj. pokosení se shrabáním, naložením shrabků na dopravní prostředek s odvezením do 20 km a se složením :						
		odečteno z EPD : 1682,50		1 682,50000				
26	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku do 6 km	m3	96,12500	53,00			5 094,63
		odečteno z EPD : 1682,50*0,01		16,82500				
		5x : 16,825*4		67,30000				
		ochrana kořenového prostoru - jen v případě nutnosti : 12		12,00000				
27	121100001RAB	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení včetně odstranění keřů a jejich likvidace, odvoz do 5 km	m3	252,37500	57,10			14 410,61
		průměrná hloubka sejmutí pro celou plochu nového ohumusování je 150 mm :						
		ornice (drny)budou uloženy na skládku investora ke kompostování bez poplatku :						
		odečteno z EPD : 1682,50*0,15		252,37500				
28	184201112RA0	Výsadba dřevin s balem, v rovině, výšky do 100 cm,bez dodávky dřeviny,jamka D60,zemina, zálivka s dovozem vody aj.-kompletní dodávka	kus	3,00000	437,85			1 313,55
		včetně přesunu hmot :						
		Šácholan liliovitý " SUSAN " : 1		1,00000				
		Cesmína ostrolistá : 1		1,00000				
		Šácholan liliovitý " NIGRA " : 1		1,00000				
29	184201114RAA	Výsadba dřevin s balem, v rovině, výšky do 200 cm,bez dodávky dřeviny,jamka D60,zemina, ukotvení min. třemi kůly,zálivka s dovozem vody aj.-kompletní dodávka	kus	3,00000	714,00			2 142,00
		včetně přesunu hmot :						
		Vrba babylónská : 1		1,00000				
		Šácholan Soulangeův : 1		1,00000				
		Šácholan hvězdotvorný : 1		1,00000				

30	184201117RAA	Výsadba stromu s balem, v rovině, výšky do 350 cm, bez dodávky dřeviny, jamka D60, zemina, ukotvení min. třemi kúly, závlivka s dovozem vody aj.-kompletní dodávka	kus	4,00000	891,45	3 565,80
		včetně přesunu hmot :				
		Topol bílý : 1		1,00000		
		Zmarličník japonský : 1		1,00000		
		Paořech jasanolistý : 1		1,00000		
		Jasan manový : 1		1,00000		
31	00572410R	Směs travní parková - odolná proti sešlapání odečteno z EPD : 1682,50/100*3	kg	50,47500	134,40	6 783,84
32	02656050R	Vrba babylonská - Salix babylonica - keř.forma, výška 150 až 200 cm ,kontejner 10 l	ks	1,00000	1 155,00	1 155,00
33	02656051R	Topol bílý - Populus alba - výška 200 až 250 cm, kontejner 2 l	ks	1,00000	1 308,30	1 308,30
34	02656052R	Zmarličník japonský - Cercidiphyllum japonicum - obvod kmínku 12 až 14 cm, kontejner 20 l	ks	1,00000	4 659,90	4 659,90
35	02656053R	Šácholan liliokvětý " NIGRA " - Magnolia liliiflora Nigra - výška 40 až 60 cm, kontejner 3 l	ks	1,00000	336,00	336,00
36	02656054R	Šácholan soulangeův - Magnolia soulangeana - výška 150 až 200 cm , nízký kmínek + keř.koruna, kontejner 25 l	ks	1,00000	1 881,60	1 881,60
37	02656055R	Šácholan hvězdokvětý - Magnolia stellata Rosea - výška 150 až 200 cm, keř.forma, kontejner 25 l	ks	1,00000	1 916,25	1 916,25
38	02656056R	Šácholan liliokvětý " SUSAN " - Magnolia liliiflora Susan - výška 60 až 100 cm, kontejner 2 l, keř	ks	1,00000	1 293,60	1 293,60
39	02656057R	Cesmína ostrolistá - Ilex aquifolium - výška 15 až 20 cm, kontejner 9x9 cm, keř	ks	1,00000	44,10	44,10
40	02656058R	Paořech jasanolistý - Pterocarya fraxinifolia - obvod kmene 20 až 25 cm, kontejner 65 l	ks	1,00000	7 129,50	7 129,50
41	02656059R	Jasan manový - Fraxinus ornus - obvod kmene 8 až 10 cm, kontejner 40 l	ks	1,00000	1 367,10	1 367,10
42	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy včetně dovozu a uložení v místě zabudování odečteno z EPD : 1682,50*0,15	m3	252,37500	83,00	20 190,00
43	25191158R	Trávníkové kombinované hnojivo 2x hnojení : 14*2,5*2	Kg	70,00000	23,10	1 617,00
44	25234000.AR	Herbicid totální bal. po 1 litru k hubení vytrvalých plevelů odečteno z EPD : 1682,50*0,01	l	16,82500	304,50	5 123,21
45	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 odečteno z EPD : zásyp kabelového žlabu TK2 (kabely NET-CONNECT) : zpětný zásyp štěrkdrtí 0/32 (pod vozovkou) - průřezový profil (1,1-0,5475)=0,5525 m2 : 71*0,5525*1,964 rozšíření okolo silničních obrubníků - skladba C - rozhraní obrubník - skladba E , F a D : průměrný průřezový profil 0,1125 m2 na délce (174,88- 99,15)= 75,74 m x dvě strany : 75,74*0,1125*2*1,964 dešťová kanalizace : okolo šachet Š1 a Š2 : (3*3*1,5*2-1,09*1,09*1,5*2)*1,964	T	156,54003	265,00	41 483,11
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				216 984,56
46	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odečteno z EPD - do sutě : dlažba obdélníková 200/100/60 mm pod kontejnery a u ZŠ : 11+13,60 zámková - stojan na kola před vchodem č.p.3626 : 5 chodník u kontejnerového stání : 2,52*2 pro zpětné položení - výškové navázání na stávající chodníky :	m2	59,06500	22,68	1 339,59
				24,60000		
				5,00000		
				5,04000		

		chodník u kontejnerového stání : 4,5*2		9,00000		
		chodník u ZŠ : 2,95*1,5		4,42500		
		zámková - před vchodem č.p.3626 : 3,5*2		7,00000		
		chodník naproti vchodu č.p.3628 : 2*2		4,00000		
47	113107505R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.5 cm odečteno z EPD - do sutě :	m2	59,06500	16,78	991,11
		dlažba obdélníková 200/100/60 mm pod kontejnery a u ZŠ : 11+13,60		24,60000		
		zámková - stojan na kola před vchodem č.p.3626 : 5		5,00000		
		chodník u kontejnerového stání : 2,52*2		5,04000		
		pro zpětné položení - výškové navázání na stávající chodníky :				
		chodník u kontejnerového stání : 4,5*2		9,00000		
		chodník u ZŠ : 2,95*1,5		4,42500		
		zámková - před vchodem č.p.3626 : 3,5*2		7,00000		
		chodník naproti vchodu č.p.3628 : 2*2		4,00000		
48	113107511R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.11 cm odečteno z EPD :	m2	6,00000	35,30	211,80
		pod betonovou plochou před vstupem č.p.3626 : 6		6,00000		
49	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm odečteno z EPD - do sutě :	m2	34,64000	37,80	1 309,39
		dlažba obdélníková 200/100/60 mm pod kontejnery a u ZŠ : 11+13,60		24,60000		
		zámková - stojan na kola před vchodem č.p.3626 : 5		5,00000		
		chodník u kontejnerového stání : 2,52*2		5,04000		
50	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.6 cm odečteno z EPD :	m2	592,00000	9,46	5 600,32
		pod litými asfalty a betony :				
		chodníky : 592		592,00000		
51	113107619R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.19 cm odečteno z EPD :	m2	158,28000	21,85	3 458,42
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu a obrubníky v šířce 0,6 m : 263,8*0,6		158,28000		
52	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm odečteno z EPD :	m2	287,00000	29,60	8 495,20
		pod litými asfalty a betony :				
		u stávající vozovky - vybourání celé konstrukční skladby : 287		287,00000		
53	113108405R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.5 cm - ACO + litý asfalt odečteno z EPD :	m2	946,20000	11,00	10 408,20
		ACO :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8*0,25		65,95000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,75*0,75-0,5*0,5)*4		1,25000		
		litý asfalt :				
		u stávající vozovky - vybourání celé konstrukční skladby : 287		287,00000		
		chodníky : 592		592,00000		
54	113108410R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.10 cm - ACP odečteno z EPD :	m2	66,64000	32,13	2 141,14
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8*0,25		65,95000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,65*0,65-0,5*0,5)*4		0,69000		
55	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm odečteno z EPD :	m2	6,00000	367,80	2 206,80
		betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6		6,00000		

56	113109420R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm - pod litými asfalty odečteno z EPD : pod litými asfalty : u stávající vozovky - vybourání celé konstrukční skladby : 287 chodníky : 592	m2	879,00000	84,00	73 836,00
57	113151314R00	Fréz.živ.č.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm odečteno z EPD : oprava stávající po odfrézování - skladby A a B : 1042	m2	1 042,00000	72,10	75 128,20
58	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých odečteno z EPD : silniční : 236,5+5,5+7,6+7,9+5+2,6+82,2+99,6 chodníkové : okolo chodníků : 6,3+6,4+6,6+6,5+6,8+3,3+34,3+30,6+5,9+12,6+7,4+21+2 2,6+23,1	m	640,30000	32,46	20 784,14
59	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových odečteno z EPD : 10,3	m	10,30000	19,50	200,85
60	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm v trase nového chodníku : 1	kus	1,00000	21,70	21,70
61	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm, odstranění pařezů, kmene i větví, včetně odvozu, likvidace a úprava terénu jehličnaté : 1 listnaté : 10	kus	11,00000	926,00	10 186,00
62	112100101RA0	Odstranění pařezů 20-30 cm, naložení, úprava terénu a odvoz do 1 km a likvidace v trase nového chodníku : 1	kus	1,00000	665,70	665,70
Díl:	34	Svislé a kompletní konstrukce - protipožární clona				56 047,96
63	274313811R00	Beton základových pasů prostý C 30/37 - pod protipožární clonou šířka základu 0,4 m a výška základu 0,6 m : (3,5+9,7+3,5)*0,4*0,6*1,05	m3	4,20840	2 404,00	10 116,99
64	345231121RT1	Zdivo protipožární clony z tvárnice, bet. závlivka C 25/30, tl.190, výztuž - tvárnice v barvě přírodní, štipané oboustranně, včetně doplňujících tvarovek a řezání tvárnice zdivo výšky 1,8 m (nad terénem 1,6 m) : (3,5+9,7+3,5)*1,8	m2	30,06000	1 189,42	35 753,97
65	345232121RT1	Stříška protipožární clony ze zákrytových desek, šířka 300 mm, včetně dodávky desek po celé délce clony : 3,5+9,7+3,5	m	16,70000	293,54	4 902,12
66	627452111R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z bet.tvárnice - protipožární clona zdivo výšky 1,8 m (nad terénem 1,6 m) : (3,5+9,7+3,5)*1,8*2,1	m2	63,12600	71,55	4 516,67
67	271531115R	Polštář základu ze štěrkodrti frakce 0/32 - pod základovým pasem protipožární clony, podkladní vrstva pod kabelovým žlabem TK2 pod základovým pasem protipožární stěny : střední příčka vrstvy 0/32 je 0,7 m , tl.vrstvy 0,15 m : (3,5+9,7+3,5)*0,4*0,15	m3	1,00200	756,70	758,21
Díl:	5	Komunikace				1 607 277,35
68	289971213R00	Zřízení filtrační vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa : poměr spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k ACO = 1,345 : 427,2*1,345	m2	574,58400	6,24	3 585,40
69	564741111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm, tl. 12 cm (celkem 30 cm - 18+12 cm), s rozprostřením a zhutněním - SANACE zemní pláň	m2	819,28400	84,24	69 016,48

		jen v případě neúnosnosti zemní pláň - viz poznámka v PD - SANACE : odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa - 427,2 m2 : poměr spodku vrstvy ze šterkodrti 0/32 k ACO = 1,345 :				
		hloubení tl.300 mm (bude upřesněno statickou zátěžovou zkouškou) : 427,2*1,345		574,58400		
		odečtenom z EPD - skladba D - Eedf,2=45,0MPa - (235,7+9) m2 :				
		poměr spodku vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : (235,7+9)*1		244,70000		
70	564751114R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 18 cm (celkem 30 cm - 18+12 cm), s rozprostřením a zhutněním - SANACE zemní pláň jen v případě neúnosnosti zemní pláň - viz poznámka v PD - SANACE : odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa - 427,2 m2 : poměr spodku vrstvy ze šterkodrti 0/32 k ACO = 1,345 :	m2	819,28400	118,97	97 470,22
		hloubení tl.300 mm (bude upřesněno statickou zátěžovou zkouškou) : 427,2*1,345		574,58400		
		odečtenom z EPD - skladba D - Eedf,2=45,0MPa - (235,7+9) m2 :				
		poměr spodku vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : (235,7+9)*1		244,70000		
71	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - parkoviště - skladba B odečtenom z EPD - skladba D :	m2	244,70000	131,29	32 126,66
		poměr střední příčky vrstvy 32/63 k betonové dlažbě tl.8 cm = 1,0 : (235,7+9)*1,0		244,70000		
72	564831111R00	Podklad ze šterkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 10 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním odečteno z EPD : šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm : chodníkový s výškou podstupnice 0 mm : přímé úseky : (3,8+1,9+4,5+4,6+4,8+8,6+8,8+6,9+0,9+2,7+2,4+2,1+1,4+8,6+3,8+8,6)*0,4 úsek zaoblený R1 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm : obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max.3 mm : R 1 : 1,6*0,4 chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : přímé úseky : (20,7+19,5+3,1+4,2+2,3+10,5+4,2+17,3+4,6+17,2+4,8+20)*0,4 (8,5+17,2+8,7+22+10+1,9+17,2+3+17,2+2,7+16,7+6+2,1+10,5+11,4)*0,4 úseky zaoblené : (1,6+1,6+4,7+6,2+8,9)*0,4 chodníkový s proměnnou výškou podstupnice : obrubník je uložen šikmo a nařezán na délku 0,3 m : 17*0,3*0,4 šterkové lože pod novými silničními obrubníky a předdlažbou : odečteno z EPD : u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou předdlažbu a obrubníky v šířce 0,6 m : 263,8*0,6	m2	313,32000	70,59	22 117,26
		odečteno z EPD :				
		šterkové lože pod chodníkové obrubníky tl.100 mm v prům.š.400 mm :				
		chodníkový s výškou podstupnice 0 mm :				
		přímé úseky : (3,8+1,9+4,5+4,6+4,8+8,6+8,8+6,9+0,9+2,7+2,4+2,1+1,4+8,6+3,8+8,6)*0,4		29,76000		
		úsek zaoblený R1 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm : obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max.3 mm : R 1 : 1,6*0,4		0,64000		
		chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : přímé úseky : (20,7+19,5+3,1+4,2+2,3+10,5+4,2+17,3+4,6+17,2+4,8+20)*0,4		51,36000		
		(8,5+17,2+8,7+22+10+1,9+17,2+3+17,2+2,7+16,7+6+2,1+10,5+11,4)*0,4		62,04000		
		úseky zaoblené : (1,6+1,6+4,7+6,2+8,9)*0,4		9,20000		
		chodníkový s proměnnou výškou podstupnice : obrubník je uložen šikmo a nařezán na délku 0,3 m : 17*0,3*0,4		2,04000		
		šterkové lože pod novými silničními obrubníky a předdlažbou : odečteno z EPD :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou předdlažbu a obrubníky v šířce 0,6 m : 263,8*0,6		158,28000		

73	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 15 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - parkoviště - skladba B odečteno z EPD : parkoviště - šedá - skladba D : 235,70 parkoviště - černá - skladba D : 9	m2	244,70000	100,38	24 562,99
74	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 20 cm (ČSN 736126), s rozprostřením a zhutněním - skladba C,E a F odečteno z EPD - skladba C : poměr střední příčky vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k ACO = 1,318 : 427,2*1,318 odečteno z EPD - skladby E a F : poměr střední příčky vrstvy ze štěrkodrti k betonové dlažbě tl.6 cm =1,0 : chodníky - písková - skladba E : 770,00*1,0 chodníky - slepecká - černá - skladba E : 32,60*1,0 kontejnerové stání - šedá - skladba F : 108,20*1,0 umělá vodící linie - skladba F : 3,60*1,0 doplnění : odečteno z EPD : betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6 oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4 po zrušené UV u ZŠ : 1*1	m2	1 485,30960	124,95	185 589,43
75	565171211RT2	Podklad z obal kamen.ACP 22, š.nad 3 m, tl. 10 cm (ČSN EN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním, plochy 201-1000 m2 - vozovka - skladba C odečteno z EPD : 427,20 doplnění : odečteno z EPD : betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6 oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4 po zrušené UV u ZŠ : 1*1	m2	435,06000	340,00	147 920,40
76	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10(KZC 1) tl.15 cm (ČSN 736126) - skladba C odečteno z EPD - skladba C : poměr střední příčky KZC 1 k ACO = 1,145 : 427,2*1,145 odečteno z EPD : betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6 oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4 po zrušené UV u ZŠ : 1*1	m2	497,00400	182,48	90 693,29
77	572753111R00	Vyrovnaní povrchu krytů asfaltovým betonem v tl 3 až 5 cm (ČSN 736129) - vozovka - skladby A a B odečteno z EPD : pod nové ACO 11 S obj.hmotnost 2,35 t/m3 tl.3 až 5 cm - skladba A a B (frézování) : 987,2*0,04*2,35	t	92,79680	1 750,00	162 394,40
78	573111112R00	Postřik živичný infiltrační 0,6 kg/m2 - asfaltová emulze PI-E (ČSN 736129) - vozovka , skladby A,B a C odečteno z EPD : oprava stávající po odfrézování - skladba A a B : 987,2 oprava a nová v celé konstrukci - skladba C : 427,20 doplnění : odečteno z EPD : betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6 oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4 po zrušené UV u ZŠ : 1*1	m2	1 422,26000	15,00	21 333,90
79	573231110R00	Postřik živичný spojovací 0,3 kg/m2 - asfaltová emulze PS-E (ČSN 736129) - vozovka , skladby A,B a C	m2	1 422,26000	13,00	18 489,38

		odečteno z EPD :					
		oprava stávající po odfrézování - skladba A a B : 987,2		987,20000			
		oprava a nová v celé konstrukci - skladba C : 427,20		427,20000			
		doplnění :					
		odečteno z EPD :					
		betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6		6,00000			
		oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4		0,86000			
		po zrušené UV u ZŠ : 1*1		1,00000			
80	577141112RT3	Beton asfaltový ACO 11 ,do 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13108-1), s rozprostřením a zhutněním - skladba A	m2	35,24000	220,00		7 752,80
		odečteno z EPD :					
		řez 3-3' : 27,38		27,38000			
		doplnění :					
		odečteno z EPD :					
		betonová plocha před vstupem č.p.3626 : 6		6,00000			
		oblouk u stávajícího parkového stání : 2*2-3,14*2*2/4		0,86000			
		po zrušené UV u ZŠ : 1*1		1,00000			
81	577142112RT2	Beton asfaltový ACO 11 , nad 3 m, tl.5 cm (ČSN EN 13108-1) s rozprostřením a zhutněním, plochy 201-1000 m2, vozovka - skladby A,B a C	m2	1 387,02000	209,99		291 262,46
		odečteno z EPD :					
		oprava stávající po odfrézování - skladba A a B : 987,2		987,20000			
		oprava a nová v celé konstrukci - skladba C : 427,20		427,20000			
		odpočet do 3 m : -27,38		-27,38000			
82	596215041R00	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - parkoviště - skladba B	m2	244,70000	179,82		44 001,95
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. :					
		odečteno z EPD :					
		parkoviště - šedá - skladba D : 235,70		235,70000			
		parkoviště - černá - skladba D - dělicí čáry : 9		9,00000			
83	596215021R	Kladení betonové dlažby 200/100 tl. 6 cm do drtě tl. 5 cm (ČSN 736131-1) - kontejnerové stání, chodníky - skladba E a F, zpětné položení	m2	938,82500	163,15		153 169,30
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. :					
		odečteno z EPD :					
		chodníky - písková - skladba E : 770,00		770,00000			
		chodníky - slepecká - černá - skladba E : 32,60		32,60000			
		kontejnerové stání - šedá - skladba F : 108,20		108,20000			
		umělá vodící linie : 3,60		3,60000			
		Mezisoučet		914,40000			
		pro zpětné položení - výškové navázání na stávající chodníky :					
		chodník u kontejnerového stání : 4,5*2		9,00000			
		chodník u ZŠ : 2,95*1,5		4,42500			
		zámková - před vchodem č.p.3626 : 3,5*2		7,00000			
		chodník naproti vchodu č.p.3628 : 2*2		4,00000			
84	59245040R	Dlažba zámková SLP s vodící linií přírodní 20/20/6, dlažba pro nevidomé s drážkami pro slepeckou hůl	m2	3,60000	439,56		1 582,42
		odečteno z EPD :					
		umělá vodící linie : 3,60		3,60000			
85	59245114R	Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, barva písková	m2	770,00000	195,00		150 150,00
		odečteno z EPD :					

86	592451151R	chodníky - písková - skladba E : 770 Certifikovaná betonová dlažba obdélníková 100/200/60 mm s výstupky tvaru kulových úsečí, (hmatová úprava pro nevidomé) v černé barvě odečteno z EPD :	m2	770,00000 32,60000	381,00	12 420,60
87	592451170R	chodníky - slepecká - černá - skladba E : 32,60 Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/80 mm , se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě - parkoviště - skladba D odečteno z EPD :	m2	32,60000 235,70000	160,00	37 712,00
88	592451176R	parkoviště - šedá - skladba D : 235,70 Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/80 mm , se sraženými hranami, v černé barvě - parkoviště - skladba D odečteno z EPD :	m2	235,70000 9,00000	205,20	1 846,80
89	59245308R	parkoviště - černá - skladba D : 9 Certifikovaná betonová vibrolisovaná dlažba obdélníková 100/200/60 mm se sraženými hranami, v přírodní šedé barvě odečteno z EPD :	m2	9,00000 108,20000	130,00	14 066,00
90	69366058R	kontejnerové stání - šedá - skladba F : 108,20 GEOTEXTILIE filtrační 100% PP 500 g/m2 šíře do 8,8m odečteno z EPD - skladba C - Eedf,2=45,0MPa : poměr spodku vrstvy ze štěrkodrti 0/32 k ACO = 1,345 : 427,2*1,345	m2	108,20000 574,58400 574,58400	31,35	18 013,21
Díl: 8		Trubní vedení				44 366,92
91	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava mříže do nové nivelety odečteno z EPD - v opravované komunikaci : 4	kus	4,00000	378,80	1 515,20
92	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm - úprava šachet do nové nivelety odečteno z EPD :	kus	4,00000 6,00000	354,60	2 127,60
93	899431111R00	v chodníku : 5 v nové komunikaci : 1 Výšková úprava do 20 cm - úprava krytu šoupěte do nové nivelety odečteno z EPD - šoupata : 2+1	kus	5,00000 1,00000 3,00000	302,40	907,20
94	831350111RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 150 mm,vč.připojení,výkop,odvoz a uloř.zem.lože a obsyp ŠP,, hutnění ,rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m odečteno z EPD :	m	3,00000 7,50000	1 459,32	10 944,90
95	894400078R	UV1 : 1,2 UV2 : 2,4 UV3 : 2,4 UV4 : 1,5 Vybourání uličních vpustí,naložení,odvoz a uložení na skládku včetně poplatků, doplnění podkladních vrstev pod ACO odečteno z EPD : 1	ks	1,20000 2,40000 2,40000 1,50000 1,00000	401,10	401,10
96	895940312R	Zřízení UV z bet. dílců DN 600,sifon,vysoké kaliště,koš do UV pozink, mříž s rámem rovinná D 400 lit, včetně dodávky všech dílců pro UV,zemních prací,obsyp ŠP UV1 s integrovanou zápachovou uzávěrou u MŠ : 1 UV2 s integrovanou zápachovou uzávěrou v novém parkovém stání : 1 UV3 s integrovanou zápachovou uzávěrou v novém parkovém stání : 1 UV4 s integrovanou zápachovou uzávěrou na rozhraní nové a opr.komunikace : 1	kus	1,00000 4,00000 1,00000 1,00000 1,00000	5 150,93	20 603,72
97	55340380R	Mříž D400 litinová 500/500 odečteno z EPD - v opravované komunikaci : 4	kus	4,00000 4,00000	1 966,80	7 867,20
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				113 426,38

98	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny - poslední vrstva pod skladbou parkového stání v tl.120 mm, štěrkodrtí 0/63	m3	5,70240	228,48	1 302,88
		36*1,32*0,12		5,70240		
99	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny pro jakoukoliv hloubku a jakoukoliv míru zhutnění, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	27,84240	557,70	15 527,71
		po vrstvách tl.150 mm : 36*1,32*0,15*5 - 3,14*0,3*0,3*36		25,46640		
		vrstva na vyplnění korugů : 36*1,32*0,05		2,37600		
100	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	4,32000	524,99	2 267,96
		36*1,2*0,1		4,32000		
101	817364111R00	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 250 - kompletní konstrukce	kus	1,00000	523,60	523,60
		napojení potrubí DN 200 : 1		1,00000		
102	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1,00000	16,49	16,49
		1		1,00000		
103	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,00000	20,07	180,63
		9		9,00000		
104	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	27,00000	59,07	1 594,89
		27		27,00000		
105	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	83,39	83,39
		1		1,00000		
106	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	5,00000	44,37	221,85
		5		5,00000		
107	877423123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 600	kus	5,00000	119,43	597,15
		5		5,00000		
108	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou a odtoku při škrcení	m	36,00000	20,00	720,00
		36		36,00000		
109	894411151R00	Zřízení šachet z dílců, potrubí DN 600 včetně dodávky a montáže stupadel	kus	2,00000	2 496,00	4 992,00
		Š1 - dno s hrdly a připojením vtoku DN 150, odtoku DN 600, 90° : 1		1,00000		
		Š2 - dno s hrdly a připojením vtoku DN 600, odtoku DN 200, 90° : 1		1,00000		
110	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	2,00000	453,75	907,50
		Š1 a Š2 : 1+1		2,00000		
111	894412378R	Úprava přepadu a škrcení 30 mm, těsnění potrubí, včetně potřebných tvarovek T- kus KG 150/150	ks	1,00000	482,65	482,65
		v šachtě Š2 : 1		1,00000		
112	212810010RAD	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože a obsyp hrubým kamenivem, trubky d 160 mm	m	37,00000	117,21	4 336,77
		10+27		37,00000		
113	910 R00	Hzs - revize kanalizačního potrubí kamerou nad DN 200-600 - 37 m	m	37,00000	40,00	1 480,00
		1 m za 350,-kč : 37		37,00000		
114	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	121,90	121,90
		1		1,00000		
115	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	2,00000	893,20	1 786,40
		2		2,00000		
116	28611265R	Připoj.sedlo a kanalizační vložka bet/PVC DN 200	ks	1,00000	2 904,00	2 904,00
		K1 k připojce PP 200/5,9 : 1		1,00000		
117	286130006R	Trouba SN10 korugovaná 695/600	m	27,00000	1 523,15	41 125,05
		27		27,00000		
118	286130086R	Těsnící kroužek PP SN10, DN 600	ks	5,00000	385,00	1 925,00
		5		5,00000		
119	288630195R	Připoj.sedlo DN 160 pro korug.potrubí	ks	1,00000	2 103,20	2 103,20
		1		1,00000		

120	55243347R	Poklop litinový D 610 mm pro zatížení 40 t, poklop litinový s otvory a rámem Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000	2 183,50	4 367,00
121	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 36*1,32*0,12*1,964	T	11,19951 11,19951	280,00	3 135,86
122	59224000R	Skruž šachtová 1000x 250 PS 100x25x9 cm Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	624,00	1 248,00
123	59224001R	Skruž šachtová 100x50x9 cm Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	894,00	1 788,00
124	59224329.AR	Konus šachetní 100-63/58/9 KPS Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	1 158,00	2 316,00
125	59224338.AR	Skruž šachetní 100/100/9 Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	1 452,45	2 904,90
126	59224348.AR	Prstenec vyrovn šachetní 63/8 Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	201,60	403,20
127	59224368.AR	Dno šachetní přímé 100/100 Š1 a Š2 : 1+1	kus	2,00000 2,00000	6 031,20	12 062,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				344 316,54
128	599142111R00	Zálivky spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm odečteno z EPD : rozhraní mezi opravovanou komunikací a stávající u staničení 0,00 : 6 okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,75+1+0,75)*4 litý asfalt : rozhraní mezi opravovanou komunikací a novou : 3,48+18,25	m	37,73000 6,00000 10,00000 21,73000	41,60	1 569,57
129	914001121R00	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+ dodávka a montáž Al patky a víčka + zemní práce pro IP12 vyhrazené parkoviště : 1+1+1	kus	3,00000 3,00000	1 606,00	4 818,00
130	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, včetně dodávky upevňovadel IP12 vyhrazené parkoviště : 1+1+1	kus	3,00000 3,00000	264,00	792,00
131	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm symbol invalidy - V10f - 3 ks - bílá : 0,75*4 dělicí čáry opravovaného parkoviště - V10b - 14 ks : 0,125*14*4,65	m2	11,13750 3,00000 8,13750	506,00	5 635,58
132	915709111R00	Příplatek za reflexní úpravu balotinou u nátěrů symbol invalidy - V10f - 3 ks - bílá : 0,75*4 dělicí čáry opravovaného parkoviště - V10b - 14 ks : 0,125*14*4,65	m2	11,13750 3,00000 8,13750	9,90	110,26
133	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky dělicí čáry opravovaného parkoviště - V10b - 14 ks : 0,125*14*4,65	m	8,13750 8,13750	3,30	26,85
134	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů symbol invalidy - V10f - 3 ks - bílá : 0,75*4	m2	3,00000 3,00000	15,40	46,20
135	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 , s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou odečteno z EPD : chodníkový s výškou podstupnice 0 mm : přímé úseky : 3,8+1,9+4,5+4,6+4,8+8,6+8,8+6,9+0,9+2,7+2,4+2,1+1,4+ 8,6+3,8+8,6 úsek zaoblený R1 bude proveden z přímých kusů dl.1 m,které budou nařezány na délku 250 mm : obrubníky budou řezány šikmo,šířka spáry bude max.3 mm : R 1 : 1,6 chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : přímé úseky : 20,7+19,5+3,1+4,2+2,3+10,5+4,2+17,3+4,6+17,2+4,8+20	m	387,60000 74,40000 1,60000 128,40000	161,85	62 733,06


		8,5+17,2+8,7+22+10+1,9+17,2+3+17,2+2,7+16,7+6+2,1+10,5+11,4		155,10000		
		úseky zaoblené : 1,6+1,6+4,7+6,2+8,9		23,00000		
		chodníkový s proměnnou výškou podstupnice :				
		obrubník je uložen šikmo a nařezán na délku 0,3 m : 17*0,3		5,10000		
136	919731114R00	Zarovnání styčné plochy z betonu tl. do 15 - 25 cm	m	62,92000	46,13	2 902,50
		litý asfalt :				
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a novou : 3,48+18,25		21,73000		
		chodník u staničení 0,00 : 2+2		4,00000		
		u vstupů do bytových domů : 3,82+3,79+3,76+3,85+3,87+4,75+4,6+6,75+2		37,19000		
137	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm - litý asfalt + ACO	m	342,72000	16,32	5 593,19
		odečteno z EPD :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8		263,80000		
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a stávající u staničení 0,00 : 6		6,00000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,75+1+0,75)*4		10,00000		
		litý asfalt :				
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a novou : 3,48+18,25		21,73000		
		chodník u staničení 0,00 : 2+2		4,00000		
		u vstupů do bytových domů : 3,82+3,79+3,76+3,85+3,87+4,75+4,6+6,75+2		37,19000		
138	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm	m	278,20000	29,28	8 145,70
		odečteno z EPD :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8		263,80000		
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a stávající u staničení 0,00 : 6		6,00000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,65+0,8+0,65)*4		8,40000		
139	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm - litý asfalt + ACO	m	342,72000	25,05	8 585,14
		odečteno z EPD :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8		263,80000		
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a stávající u staničení 0,00 : 6		6,00000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,75+1+0,75)*4		10,00000		
		litý asfalt :				
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a novou : 3,48+18,25		21,73000		
		chodník u staničení 0,00 : 2+2		4,00000		
		u vstupů do bytových domů : 3,82+3,79+3,76+3,85+3,87+4,75+4,6+6,75+2		37,19000		
140	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm - ACP	m	278,20000	52,75	14 675,05
		odečteno z EPD :				
		u stávající komunikace a parkového stání (frézování) - pro novou přídlažbu - ACO : 263,8		263,80000		
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a stávající u staničení 0,00 : 6		6,00000		
		okolo UV v opravované komunikaci (frézování) : (0,65+0,8+0,65)*4		8,40000		
141	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	62,92000	78,00	4 907,76
		litý asfalt :				
		rozhraní mezi opravovanou komunikací a novou : 3,48+18,25		21,73000		

		chodník u staničení 0,00 : 2+2		4,00000		
		u vstupů do bytových domů :		37,19000		
		3,82+3,79+3,76+3,85+3,87+4,75+4,6+6,75+2				
142	915491211R	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C25/30, 25 cm	m	477,70000	82,71	39 510,57
		odečteno z EPD :				
		kommunikace : 477,7		477,70000		
143	917862112R	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 25/30 , s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou	m	448,49000	161,85	72 588,11
		odečteno z EPD :				
		silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště : 1,75+56,5+3,5+39,5+1,4		102,65000		
		silniční obrubník zaoblený R2 s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště (5 ks) : 3,14*5		15,70000		
		silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 110 mm - vozovka :		229,65000		
		3,65+2,3+65,4+43,3+3,6+8,6+52,5+5,4+5,4+24+7,9+7,6				
		úsek zaoblený R4,5 budou provedeny z přímých kusů dl. 1 m, které budou nařezány na délku 250 mm :				
		obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max. 3 mm : 5,9		5,90000		
		úseky zaoblené R5, R6 a R8 bude proveden z přímých kusů dl. 1 m, které budou nařezány na délku 500 mm :				
		obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max. 3 mm :				
		délka úseku o poloměru 8 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 11,4		11,40000		
		délka úseku o poloměru 6,0 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 9,6		9,60000		
		délka úseku o poloměru 5,0 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 4,7		4,70000		
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 10 mm : 1,1+12,9+1+1,8+6,7+2,8+6,8+0,3+2,4+2,4+2,4		40,60000		
		úseky zaoblené R2 a R4,5 budou provedeny z přímých kusů dl. 1 m, které budou nařezány na délku 250 mm :				
		obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max. 3 mm :				
		délka úseku o poloměru 2,0 m : 3,14		3,14000		
		délka úseku o poloměru 4,50 m : 0,25		0,25000		
		úseky zaoblené R5 a R8 bude proveden z přímých kusů dl. 1 m, které budou nařezány na délku 500 mm :				
		obrubníky budou řezány šikmo, šířka spáry bude max. 3 mm :				
		délka úseku o poloměru 5,0 m : 1,4		1,40000		
		délka úseku o poloměru 8,0 m : 5,5		5,50000		
		silniční obrubník - přechodový L + P : 9+9		18,00000		
144	19431508R	Dodávka AI sloupku pro svislé dopravní značky	ks	3,00000	385,00	1 155,00
		pro IP12 vyhrazené parkoviště : 1+1+1		3,00000		
145	40445050.AR	Značka dopr. inf IP 12 500/700 fólií, EG 7letá, vyhrazené parkoviště	kus	3,00000	561,00	1 683,00
		IP12 : 1+1+1		3,00000		
146	592162117R	Přídlažba silniční vysoká 500/250/100 mm přírodní	kus	956,00000	39,00	37 284,00
		odečteno z EPD :				
		celková délka 428,5 m : 478/0,5		956,00000		
147	592171570R	Obrubník silniční R2 vnější, přírodní	kus	5,00000	290,00	1 450,00
		odečteno z EPD : 5		5,00000		
148	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250, přírodní šedý	kus	390,00000	78,00	30 420,00
		odečteno z EPD :				
		chodníkový s výškou podstupnice 0 mm :				
		Začátek provozního součtu				

		přímé úseky : 3,8+1,9+4,5+4,6+4,8+8,6+8,8+6,9+0,9+2,7+2,4+2,1+1,4+ 8,6+3,8+8,6		74,40000		
		Konec provozního součtu 75		75,00000		
		úsek zaoblený R1 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm : Začátek provozního součtu R 1 : 1,6		1,60000		
		Konec provozního součtu 2		2,00000		
		chodníkový s výškou podstupnice 60 mm : Začátek provozního součtu přímé úseky : 20,7+19,5+3,1+4,2+2,3+10,5+4,2+17,3+4,6+17,2+4,8+20		128,40000		
		8,5+17,2+8,7+22+10+1,9+17,2+3+17,2+2,7+16,7+6+2,1+ 10,5+11,4		155,10000		
		Konec provozního součtu 284		284,00000		
		úseky zaoblené : 1,6+1,6+4,7+6,2+8,9		23,00000		
		chodníkový s proměnnou výškou podstupnice : Začátek provozního součtu obrubník je uložen šikmo a nařezán na délku 0,3 m : 17*0,3		5,10000		
		Konec provozního součtu 6		6,00000		
149	59217472R	Obrubník silniční - vysoký 1000/150/250 mm, přírodní šedý	kus	365,00000	85,00	31 025,00
		odečteno z EPD : Začátek provozního součtu silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 100 mm - parkoviště : 1,75+56,5+3,5+39,5+1,4		102,65000		
		Konec provozního součtu 103		103,00000		
		Začátek provozního součtu silniční obrubník - vysoký s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 3,65+2,3+65,4+43,3+3,6+8,6+52,5+5,4+5,4+24+7,9+7,6		229,65000		
		Konec provozního součtu 230		230,00000		
		Začátek provozního součtu úsek zaoblený R4,5 budou provedeny z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm : 5,9		5,90000		
		Konec provozního součtu 6		6,00000		
		Začátek provozního součtu úseky zaoblené R5, R6 a R8 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 500 mm :				
		délka úseku o poloměru 8 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 11,4		11,40000		
		délka úseku o poloměru 6,0 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 9,6		9,60000		
		délka úseku o poloměru 5,0 m - s výškou podstupnice 110 mm - vozovka : 4,7		4,70000		
		Konec provozního součtu 26		26,00000		
150	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm, přírodní šedý	kus	52,00000	80,00	4 160,00

		odečteno z EPD :				
		Začátek provozního součtu				
		silniční obrubník - nájezdový s výškou podstupnice 10 mm : 1,1+12,9+1+1,8+6,7+2,8+6,8+0,3+2,4+2,4+2,4		40,60000		
		Konec provozního součtu				
		41		41,00000		
		Začátek provozního součtu				
		úseky zaoblené R2 a R4,5 budou provedeny z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 250 mm :				
		délka úseku o poloměru 2,0 m : 3,14		3,14000		
		délka úseku o poloměru 4,50 m : 0,25		0,25000		
		Konec provozního součtu				
		4		4,00000		
		Začátek provozního součtu				
		úseky zaoblené R5 a R8 bude proveden z přímých kusů dl.1 m, které budou nařezány na délku 500 mm :				
		délka úseku o poloměru 5,0 m : 1,4		1,40000		
		délka úseku o poloměru 8,0 m : 5,5		5,50000		
		Konec provozního součtu				
		7		7,00000		
151	59217480R	Obrubník silniční přechodový L+ P 1000/150/150-250 mm, přírodní šedý	kus	18,00000	250,00	4 500,00
		odečteno z EPD :				
		silniční obrubník - přechodový L : 9		9,00000		
		silniční obrubník - přechodový P : 9		9,00000		
Díl:	97	Prorážení otvorů				509,51
152	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým pro zpětné položení - výškové navázání na stávající chodníky :	m2	24,42500	20,86	509,51
		chodník u kontejnerového stání : 4,5*2		9,00000		
		chodník u ZŠ : 2,95*1,5		4,42500		
		zámková - před vchodem č.p.3626 : 3,5*2		7,00000		
		chodník naproti vchodu č.p.3628 : 2*2		4,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				80 021,97
153	998151111R00	Přesun hmot, zvláštní obj. zděné do 10m - protipožární clona	t	28,03000	136,35	3 821,89
		28,030		28,03000		
154	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 692,48800	24,60	41 635,20
		2436,023-710,649-32,886		1 692,48800		
155	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	710,64900	40,11	28 504,13
		710,649		710,64900		
156	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	92,67200	65,40	6 060,75
		92,672		92,67200		
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 833,70
157	767914830R00	Demontáž oplocení ,naložení a odvoz,likvidace	m	10,00000	55,93	559,30
		odečteno z EPD : 10		10,00000		
158	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg,naložení a odvoz,likvidace	kg	84,96000	15,00	1 274,40
		1 ks sloupku váží 7,08 kg - 13 ks sloupků : 7,08*12		84,96000		
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				81 522,05
159	567211115R00	Podkladní deska z prostého betonu C25/30 tloušťky 15 cm - pod kabelovým žlabem TK2	m2	78,10000	310,10	24 218,81
		podkladní vrstva pod kabelovým žlabem TK2 :				
		střední příčka vrstvy C25/30 je 1,1 m , tl.vrstvy 0,15 m,délka z EPD 71 m : 71*1,1		78,10000		
160	899623171R00	Obetonování kabelového žlabu TK2 betonem C25/30	m3	11,71181	1 829,74	21 429,57
		obetonování kabelového žlabu TK2 :				
		průřezový profil obetonování C25/30 je 0,1571 m2 ,délka z EPD 71 m : 71*0,1571*1,05		11,71181		

161	460510021R	Dodávka a montáž žlabu kabelového bet.dvoudílného TK2,včetně uložení kabelu pro uložení optického kabelu NET-CONNECT : odečteno z EPD : 71	m	71,00000	264,00	18 744,00
162	460510022R	Žlab kabelový bet.dvoudílný TK1,výkop,lože,uložení kabelu,obsyp z ŠP,hutnění pro uložení podzemních optických kabelů CETIN : odečteno z EPD : 17 pro uložení podzemních NN kabelů : odečteno z EPD : 10 pro uložení podzemních optických kabelů UPC : odečteno z EPD : 17	m	44,00000	190,30	8 373,20
163	460510023R	Celistvá chránička plast.korug.D110,lanko,ucpávky Ball Marker,uložení,výkop,lože,obsyp z ŠP,hutnění, pro podzemní optické kabely CETIN - rezerva odečteno z EPD :	m	17,00000	45,10	766,70
164	564881111R	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhuštění tloušťky 15 cm - podkladní vrstva pod kabel.žlabemTK2 podkladní vrstva pod kabelovým žlabem TK2 : střední příčka vrstvy 0/32 je 1,4 m , tl.vrstvy 0,15 m,délka z EPD 71 m : 71*1,4	m2	99,40000	80,38	7 989,77
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				188 111,67
165	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt + ACO 5 cm - 15 km - (část komunikace a chodníky) : 946*0,110 ACP 10 cm - 15 km : 66,64*0,220 odfrézovaný asfalt 5 cm - 15 km : 1042*0,110 beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 879*0,480 beton tl.20 cm - před vchodem č.p.3626 - 5 km k recyklaci : 6*0,480 kam.drcené 5 cm - 15 km : 59,065*0,110 kam.drcené 6 cm - 15 km : 592*0,132 kam.drcené 11 cm - 15 km : 6*0,242 kam.drcené 19 cm - 15 km : 158,28*0,418 kam.drcené 20 cm - 15 km : 34,64*0,440 kam.drcené 25 cm - 15 km : 287*0,550	t	983,48659	33,20	32 651,75
166	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS : litý asfalt + ACO 5 cm - 15 km - (část komunikace a chodníky) : 946*0,110*14 ACP 10 cm - 15 km : 66,64*0,220*14 odfrézovaný asfalt 5 cm - 15 km : 1042*0,110*14 beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 879*0,480*4 beton tl.20 cm - před vchodem č.p.3626 - 5 km k recyklaci : 6*0,480*4 kam.drcené 5 cm - 15 km : 59,065*0,110*14 kam.drcené 6 cm - 15 km : 592*0,132*14 kam.drcené 11 cm - 15 km : 6*0,242*14 kam.drcené 19 cm - 15 km : 158,28*0,418*14 kam.drcené 20 cm - 15 km : 34,64*0,440*14 kam.drcené 25 cm - 15 km : 287*0,550*14	t	9 520,81226	1,07	10 187,27
167	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	98,03582	93,60	9 176,15



168	979990102R00	dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 34,64*0,138 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 640,30*0,145 obrubníky záhonové - 5 km k recyklaci : 10,3*0,04 Poplatek za skládku vybouraných hmot k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	4,78032 92,84350 0,41200 98,03582	80,00	7 842,87
169	979990111R00	dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 34,64*0,138 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 640,30*0,145 obrubníky záhonové - 5 km k recyklaci : 10,3*0,04 Poplatek za skládku sutí výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	4,78032 92,84350 0,41200 325,34579	80,00	26 027,66
170	979087212R00	kam.drcené 5 cm - 15 km : 59,065*0,110 kam.drcené 6 cm - 15 km : 592*0,132 kam.drcené 11 cm - 15 km : 6*0,242 kam.drcené 19 cm - 15 km : 158,28*0,418 kam.drcené 20 cm - 15 km : 34,64*0,440 kam.drcené 25 cm - 15 km : 287*0,550 Nakládání sutí na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	6,49715 78,14400 1,45200 66,16104 15,24160 157,85000 983,48659	40,00	39 339,46
171	979087213R00	litý asfalt + ACO 5 cm - 15 km - (část komunikace a chodníky) : 946*0,110 ACP 10 cm - 15 km : 66,64*0,220 odfrézovaný asfalt 5 cm - 15 km : 1042*0,110 beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 879*0,480 beton tl.20 cm - před vchodem č.p.3626 - 5 km k recyklaci : 6*0,480 kam.drcené 5 cm - 15 km : 59,065*0,110 kam.drcené 6 cm - 15 km : 592*0,132 kam.drcené 11 cm - 15 km : 6*0,242 kam.drcené 19 cm - 15 km : 158,28*0,418 kam.drcené 20 cm - 15 km : 34,64*0,440 kam.drcené 25 cm - 15 km : 287*0,550 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	104,06000 14,66080 114,62000 421,92000 2,88000 6,49715 78,14400 1,45200 66,16104 15,24160 157,85000 98,03582	56,80	5 568,43
172	979990113R00	dlažba 10/20 - 5 km k recyklaci : 34,64*0,138 obrubníky betonové - 5 km k recyklaci : 640,30*0,145 obrubníky záhonové - 5 km k recyklaci : 10,3*0,04 Poplatek za skládku sutí - litý asfalt,ACO a ACP výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	4,78032 92,84350 0,41200 233,34080	100,00	23 334,08
173	979999997R00	litý asfalt + ACO 5 cm - 15 km - (část komunikace a chodníky) : 946*0,110 ACP 10 cm - 15 km : 66,64*0,220 odfrézovaný asfalt 5 cm - 15 km : 1042*0,110 Poplatek za skládku sutí k recyklaci výměra*demontážní hmotnost z programu BUILD PowerS :	t	104,06000 14,66080 114,62000 424,80000	80,00	33 984,00
		beton tl.20 cm - pod litým asfaltem - 5 km k recyklaci : 879*0,480 beton tl.20 cm - před vchodem č.p.3626 - 5 km k recyklaci : 6*0,480		421,92000 2,88000		

Celkem

3 190 000,00

Poznámky uchazeče k zadání