

Souhrnný soupis prováděných prací

Datum: 29.7.2013

Název akce : **Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy**

Objednatel : Městys Ostrov u Macochy
Ostrov u Macochy 80
679 14 Ostrov u Macochy

IČO : 00280780
DIČ : CZ00280780

Zhotovitel :

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Cena celkem za stavbu		0

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A Zateplení obálky budovy	0	0	0	0	
B Rozpočtová rezerva 5%	0	0	0	0	
Celkem za stavbu	0	0	0	0	0,0

Poznámka:

- 1) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla.
- 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací.
- 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a toto zohlednit do ceny díla.
- 4) Uchazeč nacenil v rámci rozpočtu veškeré uvedené položky, svým razítkem a podpisem stvrzuje správnost a úplnost nabídkové ceny, která je zároveň cenou konečnou. Před odevzdáním nabídky je povinen si překontrolovat funkčnost výpočtového xls souboru.

Soupis prováděných prací

Rozpočet	1	Rozpočet s výkazem výměr	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Základní škola		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
130231	Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy		Náklady na m.j.	
Projektant	Energy Benefit Centre a.s.		Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem CZK
	HSV celkem	0,00	Zařízení staveniště	0,00
Z	PSV celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Územní vlivy	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provozní vlivy	0,00
ZRN celkem		0,00	Kompletační činnost	0,00
			Ostatní náklady	0,00
HZS		0,00	Oborová přírážka, přesun kapacit, stížené podmínky	0,00
ZRN+HZS		0,00	VRN celkem	0,00
	ZRN+HZS+ VRN+Rozpočtová rezerva	0,00		
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15 %	0,00 CZK
DPH			15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH			21 %	0,00 CZK
DPH			21 %	0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 CZK

Popis :

Stavba : Objekt :	Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy 1 Základní škola	Rozpočet : 1 Rozpočet s výkazem výměr
----------------------	--	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Úpravy povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712-1	Povlakové krytiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M24	Montáž vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	CZK	%	Základna	Celkem CZK
Oborová přírážka	0,00			0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00			0,00
Ostatní náklady	0,00			0,00
Vedlejší náklady	0,00			0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00			0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	130231	Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy
O:	1	Základní škola
R:	1	Rozpočet s výkazem výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106121	Rozebrání dlažeb, panelů, komunikací pro pěší s jakýmkol z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11	m2	132,85000 132,85000 0,00000	0,00	0,00
2	113107231	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11	m2	132,85000 132,85000 0,00000	0,00	0,00
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11	m3	13,28500 13,28500	0,00	0,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m vč. poplatku za skládku	m3	13,28500	0,00	0,00
5	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	13,28500	0,00	0,00
6	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	13,28500	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
7	310239211	Zazdívka otvorů do 4 m2 cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou zazdění oken : 2,4*2,2*0,45+3*2,2*0,45+1,6*2,2*0,45	m3	6,93000 6,93000 0,00000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
8	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11	m2	132,85000 132,85000 0,00000	0,00	0,00
9	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11	m2	132,85000 132,85000 0,00000	0,00	0,00
10	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11,	m	272,20000 272,20000	0,00	0,00
11	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 272,2*0,2*0,3	m3	16,33200 16,33200	0,00	0,00
12	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/200 mm 272,2*1,03+0,634	kus	281,00000 281,00000	0,00	0,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				0,00
13	602012142	Omítka štuková, ručně, tloušťka vrstvy 2 mm 5,8*(6,61+0,45+3,15)+5,795*10,21+2*5,875+4,5*1,3	m2	135,98495 135,98500 0,00000	0,00	0,00
14	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů Začištění omítek kolem oken,dveří vč. dod. a mtž vnitř.omítkové lišty a vnitř.parotěsné PP folie, případné	m2	853,05500	0,00	0,00
15	612409991	doplnění přířezů EPS, dozdnění ostění 2,85+1,7+6+(1,2+1,2+1,2)*7+2,85+1,7+2,85+2,22*3+2+1,9+2+(0,5+2,5+5,7+2,5 4,5+1,8+1,8+16,8+1,8+1,8+4,5+1,8+1,95+5,53 1,95 SO02 : 1,8+30+1,8+1,8+3,6+1,8+1,8+3+1,8+1,8+24+1,8 1,8+30+1,8+2,7+3,6+1,8+1,8+24+1,8-1,5 SO03 : 1,8+7,2+1,8+0,9+0,9+42+1,8+1,8+3,6+1,8+1,8+36+1,8 1,8+7,2+1,8+0,9+0,9+42+1,8+1,8+3+1,8+1,8+3,6+1,8+1,8+40,5	m	637,23000 79,31000 53,70000 143,77000 1,95000 75,00000 67,80000 103,20000 112,50000	0,00	0,00
16	612472181	Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	15,40000	0,00	0,00

		zazdění oken : 2,4*2,2+3*2,2+1,6*2,2		15,40000		
				0,00000		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				0,00
17	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	853,05500	0,00	0,00
18	622311025	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 150 mm	m	320,40000	0,00	0,00
		1,8+2,4+2,4+10,6+10,6+0,3*4		111,20000		
		2,2+0,3+31,1+11,3+6+6,6+25,1+3,3+1		86,90000		
		0,6+18+42,8+6,6+6+11,3+36+1		122,30000		
19	622311113	Profily dilatační rohové V	m	60,00000	0,00	0,00
		svislé rohy mezi pavilony : (7+3+4)*2+(4+4+8)*2		60,00000		
20	622311131	KZS (ETICS), zateplení stropu nevytápěného suterénu, deskami z minerální vlny, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou a minerální omítkou, součinitel. Tep. vodivosti max 0,039W.m-1.K-1,	m2	189,26000	0,00	0,00
		strop nad kotelnou :				
		5,7*9,7+3,8*9,7+6,1*2+2,5*0,7+10,2*6,1+2,5*2+2,5*4+1,35*4,4		189,26000		
21	622311334	KZS (ETICS), zateplení fasády, polystyrenem šedý, tloušťky 150 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, součinitel. Tep. vodivosti max 0,032W.m-1.K-1, lepidlo pro aplikaci na Al plechy	m2	2 075,11700	0,00	0,00
		skladba S1 SO01JZ : 33*4,5-31,3*1,8+2,95*1,25+6,2*0,9+6,1*3,9-4,5*1,8+3,2*4,6		131,83750		
		SV : 3,2*4,6+6*3,9-4,5*1,8+2,95*1,25+33*4,5-31,3*1,8		125,86750		
		JV : 17,5*4,7-16,7*1,8		52,19000		
		SZ : (3,125+10,775)*4,5		62,55000		
		SO04 JV : 5,95*3,3-5,53*2,95		3,32150		
		SZ : 5,85*2,7-5,53*1,95		5,01150		
		SO05 JV : 5,95*4,2-5,53*2,85		9,22950		
		SZ : 5,85*3,7-5,53*2,85		5,88450		
		SO02 JV : 30,8*6,6+30,3*1,5-1,5*1,8*20*2		140,73000		
		SZ : 30,8*10,1-1,5*1,8*10*2-1,5*0,9*5*2		243,58000		
		JZ : 17,5*8,1-1,5*1,8*7-1,2*2,7		119,61000		
		SV : 2*6,6+6*3+3,2*7,35		54,72000		
		skladba S03 SO03 SV : 48,8*8,1-1,5*1,8*20-1,5*0,9*8*2		319,68000		
		JZ : 36*8,1-1,5*1,8*50+6*6,3+6,5*2,4+0,3*5,7		211,71000		
		JV : 17,5*8,1-1,5*1,8*8		120,15000		
		SZ : 17,5*8,1-1,5*1,8*6*2		109,35000		
		S08 : 1,45*2,1+(3+3,15+1,7)*3-0,7*2-1,3*2,1		22,46500		
		SO01- spodní strana : (36,075+3,05+10,7+36,075)*0,4		34,36000		
		2,2*2,2		113,98000		
		33,1*3-0,9*0,6*3-1*0,4*2+2,8*3,8-2,7*2,4		101,04000		
		29,5*3,6-17,5*0,4-28,1*2,4-7,2*0,1		31,04000		
		6*3,8-5,7*2,4-1,7*0,1+17*3-3,7*3-1,9*2+6*4,2-5,6*2,4		56,81000		
22	622311338	KZS (ETICS), zateplení fasády, fasádní desky z minerální vlny s podélným vláknem, tloušťky 220 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, součinitel. Tep. vodivosti max 0,036W.m-1.K-1, lepidlo pro aplikaci na Al plechy	m2	65,10000	0,00	0,00
		podhled : 18*3,25 + 3,3*2		65,10000		
23	622311354	KZS, zateplení ostění, polystyrenem šedý, tloušťky 40 mm, s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, součinitel. Tep. vodivosti max 0,032W.m-1.K-1,	m2	11,01000	0,00	0,00
		((2,5+5,7+2,5+2,5+4,6+2,5)*2+2,5+5,7+2,5+1,2*3*6+2,2*3+2+1,9+2+(0,4*1+0,4)*3)*0,1		8,78000		
		((0,6+0,9+0,6)*6+2,5+2,7+2+2,5)*0,1		2,23000		
24	622311924	KZS, zateplení soklu, perimetrickým polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, součinitel. Tep. vodivosti max 0,034W/m.k	m2	53,14000	0,00	0,00

		okap. chodníček pod terénem : (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11		53,14000		
25	622311564	KZS, zateplení parapetu, extrudovaným polystyrenem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, součinitel. Tep. vodivosti max 0,038W.m-1.K-1, SO01,04,05 2.NP : (5,53+30+4,5+2,95+3+24+4,5+5,53+5,53+4,5+1,5*4+1,2*9+4,5+5,33)*0,16 SO02 1.NP : (4,6+5,7+1,5*20+3,6+3+1,5*16+6,125)*0,16 2.NP : (1,5*20+2,4+1,5*16)*0,16 SO03 1.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)*0,16 2.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)*0,16 SO01 : (1,2*4+1*2+0,9*3+2,7+0,95+5,7+4,6+4,6+5,7)*0,3	m2	78,55620	0,00	0,00
26	622311923	KZS (ETICS), zateplení soklu, perimetrickým polystyrenem, tloušťky 120 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2, součinitel. Tep. vodivosti max 0,034W/m.k (31,4+11,6+31,4+15+17,5+1,75+1,75+33,5+18,2+43,4+6,6+6+11,6+36)*0,3 asfalt : (10,6+10,6+3,2+6+1+18,5+2,7+2,2+2,2)*0,3	m2	96,81000	0,00	0,00
27	622421131	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷ 2 zazdění oken : 2,4*2,2+3*2,2+1,6*2,2	m2	15,40000	0,00	0,00
28	622422110	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 5 % 2013,517	m2	2 013,51700	0,00	0,00
29	622422119	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 100 % ostění : 637,27*0,15	m2	95,59050	0,00	0,00
30	622454511	Oprava vnějších omítek cementových v množství opravované plochy přes 30 do 50 % , hladkých hlazených dřevěným hladítkem předpoklad poškození po otlučení venk. obkladu : 21,7*3+12,5*4,8+2,8+1-1,2*1,2*4-1,2*1,2*3-2,2*2,2 33,1*3-0,9*0,6*3-1*0,4*2+2,8*3,8-2,7*2,4 29,5*3,6-17,5*0,4-28,1*2,4-7,2*0,1 6*3,8-5,7*2,4-1,7*0,1+17*3-3,7*3-1,9*2+6*4,2-5,6*2,4	m2	302,87000	0,00	0,00
31	622903110	Mytí s odmaštěním vnějších omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	3 095,35000	0,00	0,00
32	629871111	Dodávka a montáž těsnícího provazce pro utěsnění styku KZS a asfalt. plochou asfalt : (10,6+10,6+3,2+6+1+18,5+2,7+2,2+2,2)	m	57,00000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
33	941941031	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m SO02 : 32*8,5+32*8,5+17,5*8,5+2*7+6*3+3,5*8,5 SO03 : 50,5*8,5+37*8,5+6*6,5+7,5*2,5+17,5*8,5+13*10+6*9,5 SO01,04,05 : 34*9+3*7,5+6*4+4*7,5+3*7,5+6*4+37*7,8+17,5*8+16,5*8+3,5*8 6*7+6*8,5 6*7,5+6*8	m2	3 095,35000	0,00	0,00
34	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 3095,35*3	m2	9 286,05000	0,00	0,00
35	941941831	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	3 095,35000	0,00	0,00
36	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 095,35000	0,00	0,00
37	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	9 286,05000	0,00	0,00
38	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 095,35000	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
39	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	853,05500	0,00	0,00

40	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m (36*16+13*30)*2/3 27*17*2/3 45*17*2/3	m2	1 460,00000 644,00000 306,00000 510,00000 0,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
41	962081141	Bourání zdiva přiček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm kotelna : 1,2*1*3+2,2*2,2+1,6*2,2	m2	11,96000 11,96000	0,00	0,00
42	968071112	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy do 1,5 m2 (62+5+18+91+52+3+4)*2	kus	470,00000 470,00000	0,00	0,00
43	968071113	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel oken, plochy přes 1,5 m2 10+16+3+2+2+1+9+10+1+1+14+2+1+4+3+12+1	kus	92,00000 92,00000	0,00	0,00
44	968071125	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2 1+8+2+2+2+2	kus	17,00000 17,00000	0,00	0,00
45	968072246	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet, rámu okenních jednoduchých, plochy do 4 m2 *16 1,7*0,65+1,5*1,8*52+1,2*1,8*9+1,2*1,2*4+0,6*0,6*3+1,2*1,2*3	m2	669,98500 497,88000 172,10500	0,00	0,00
46	968072247	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet, rámu okenních jednoduchých, plochy přes 4 m2 2,5*5,7*3+4,6*2,5*2+2*2,5*2+5,53*2,85+5,33*1,95+5,33*2,85+5,53*1,95+2,95*2,85*2+2,7*2,5+2,2*2,2	m2	156,28300 156,28300	0,00	0,00
47	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,17*2,7+1,7*2,85*4+1,7*2,2+2,7*2,85+1,4*2,1+1,9*2,02	m2	40,75200 40,75200	0,00	0,00
48	968711111	Vybourání stávající copilitových desek u objektu SO01,04,05 : 5,7*2,5+4,6*2,5+4,6*2,5+5,7*2,5 2*2,5+1,7*0,7+2*2,5+2,7*2,5+1*2,85+1,7*0,7+5,7*2,5	m2	87,73000 51,50000 36,23000	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
49	978015221	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 5 %	m2	1 653,82000	0,00	0,00
50	978059631	Odsekání a odebrání obkladů, stěn vnějších nad 2 m2 2,2*2,2 33,1*3-0,9*0,6*3-1*0,4*2+2,8*3,8-2,7*2,4 29,5*3,6-17,5*0,4-28,1*2,4-7,2*0,1 6*3,8-5,7*2,4-1,7*0,1+17*3-3,7*3-1,9*2+6*4,2-5,6*2,4	m2	302,87000 113,98000 101,04000 31,04000 56,81000 0,00000	0,00	0,00
51	978981001	Odsekání spojovací malty 2,2*2,2 33,1*3-0,9*0,6*3-1*0,4*2+2,8*3,8-2,7*2,4 29,5*3,6-17,5*0,4-28,1*2,4-7,2*0,1 6*3,8-5,7*2,4-1,7*0,1+17*3-3,7*3-1,9*2+6*4,2-5,6*2,4	m2	302,87000 113,98000 101,04000 31,04000 56,81000 0,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
52	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	326,04242	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
53	711212106	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky, nátěr hydroizolační penetrace savých podkladů SO03 : (18,2+43,4+6,6+6+11,6)*0,2	m2	17,16000 17,16000 0,00000	0,00	0,00
54	711212128	Izolace proti vlhkosti a tlak. vodě-nátěry, stěrky, stěrka hydroizolační proti tlakové vodě SO03 : (18,2+43,4+6,6+6+11,6)*0,2	m2	17,16000 17,16000 0,00000	0,00	0,00
55	711482011	Izolační systém nopovou foilií (tloušťka nopu 12mm), včetně všech doplňků SO03 : (18,2+43,4+6,6+6+11,6)*0,2	m2	17,16000 17,16000 0,00000	0,00	0,00

56	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	160,01700	0,00	0,00
Díl:	712-1	Povlakové krytiny				0,00
57	712311101	Povlaková krytina střech do 10°, za studena, 2 x nátěr - včetně dodávky asf. laku SO01 : 52,25*18,2 02 : 31,4*11,6 03 : 18,2*43,4+6*11,6 04 : 6,7*5,3+5,8*5,3 05 : 6,7*5,35+5,8*5,35	m2	2 307,79500 950,95000 364,24000 859,48000 66,25000 66,87500	0,00	0,00
58	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf. Pásu SO01 : 52,25*18,2 02 : 31,4*11,6 03 : 18,2*43,4+6*11,6 04 : 6,7*5,3+5,8*5,3 05 : 6,7*5,35+5,8*5,35	m2	2 307,79500 950,95000 364,24000 859,48000 66,25000 66,87500 0,00000	0,00	0,00
59	712363115	Izolace střech do 10 st. fóliemi Izolace prostup -300mm střecha -10°	kus	23,00000	0,00	0,00
60	712363116	Izolace střech do 10 st. fóliemi Izolace prostup -500mm střecha -10°	kus	8,00000	0,00	0,00
61	712372111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm, tl. izolace do 160 mm, folie tl.1,5 mm SO01 : 52,25*18,2 02 : 31,4*11,6 03 : 18,2*43,4+6*11,6	m2	2 174,67000 950,95000 364,24000 859,48000 0,00000	0,00	0,00
62	712372111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 220 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm, tl. izolace do 160 mm, folie tl.1,5 mm SO04 : 6,7*5,3+5,8*5,3 05 : 6,7*5,35+5,8*5,35	m2	133,12500 66,25000 66,87500 0,00000	0,00	0,00
63	712378002	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 200 mm	m	25,00000	0,00	0,00
64	712378004	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 250 mm	m	370,00000	0,00	0,00
65	712378006	Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 260 mm, označená K14	m	18,00000	0,00	0,00
66	712378007	Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 330 mm, označená K13	m	18,00000	0,00	0,00
67	712391171	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - včetně dodávky textilie SO01 : 52,25*18,2 02 : 31,4*11,6 03 : 18,2*43,4+6*11,6 04 : 6,7*5,3+5,8*5,3 05 : 6,7*5,35+5,8*5,35	m2	2 307,79500 950,95000 364,24000 859,48000 66,25000 66,87500 0,00000	0,00	0,00
68	712981001	Zaizolování prostupů střešní kytinou (antény, odvětrání kanalizace, VZT...)	soubor	1,00000	0,00	0,00
69	712981002	D+M střešní vpustí pro mPVC krytiny,vč. zateplení a límco pro napojení parozábrany z asf.pásů	kus	8,00000	0,00	0,00
70	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, z nákladů, svislý v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	23 199,26780	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
71	713121111	Montáž tepelné izolace podlah na sucho jednovrstvá, nosný materiál ve specifikaci	m2	99,25000	0,00	0,00

72	713121121	(43,4+6,6+6+11,6+49,4+18,2+6,7+5,35*3+52,225+18,2+52,225+ Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá SO01 : 52,25*18,2 02 : 31,4*11,6 03 : 18,2*49,4+6*11,6 04 : 6,7*5,3+5,8*5,3 05 : 6,7*5,35+5,8*5,35 Deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; š = 600,0 mm; l = 1 250 mm, součinitel. Tep. vodivosti max 0,038W.m- 1.K-1, střecha - hrany s XPS : 99,25*0,14*1,03 Deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm, součinitel. Tep. vodivosti max 0,035W.m-1.K-1, dodávka: SO01 : 52,25*18,2*0,16*1,05 02 : 31,4*11,6*0,16*1,05 03 : (18,2*49,4+6*11,6)*0,16*1,05 04 : (6,7*5,3+5,8*5,3)*0,22*1,05 05 : (6,7*5,35+5,8*5,35)*0,22*1,05	m2	99,25000 2 416,99500 950,95000 364,24000 968,68000 66,25000 66,87500 0,00000	0,00	0,00
73	28375460	Deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm, součinitel. Tep. vodivosti max 0,035W.m-1.K-1, dodávka: SO01 : 52,25*18,2*0,16*1,05 02 : 31,4*11,6*0,16*1,05 03 : (18,2*49,4+6*11,6)*0,16*1,05 04 : (6,7*5,3+5,8*5,3)*0,22*1,05 05 : (6,7*5,35+5,8*5,35)*0,22*1,05	m3	14,31185 14,31190	0,00	0,00
74	28375768.A	Deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; obj. hmotnost 25,00 kg/m3; š = 500,0 mm; l = 1 000 mm, součinitel. Tep. vodivosti max 0,035W.m-1.K-1, dodávka: SO01 : 52,25*18,2*0,16*1,05 02 : 31,4*11,6*0,16*1,05 03 : (18,2*49,4+6*11,6)*0,16*1,05 04 : (6,7*5,3+5,8*5,3)*0,22*1,05 05 : (6,7*5,35+5,8*5,35)*0,22*1,05	m3	414,44203 159,75960 61,19230 162,73820 15,30380 15,44810	0,00	0,00
75	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	13 770,74720	0,00	0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				0,00
76	721242110	Lapač střešních splavenin PP DN 100, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	2,00000	0,00	0,00
77	721981111	stáv. kanalizaci,vč. zemních prací a zatištění	kpl	2,00000	0,00	0,00
78	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	72,00000	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
79	762341220	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním (43,4+6,6+6+11,6+49,4+18,2+6,7+5,35*3+52,225+18,2+52,225+ 0,00000	m2	178,65000 178,65000 0,00000	0,00	0,00
80	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy střecha - hrany s XPS : 178,65*0,02	m3	3,57300 3,57300	0,00	0,00
81	60725016	Dřevotřísková deska pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm střecha - hrany s XPS : 178,65*1,03	m2	184,00950 184,00950	0,00	0,00
82	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	576,79300	0,00	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
83	764000463	Oplechování parapetů z žárově pozink. plechu tl. 0,6mm s ochranou proti UV záření, rš 260 5,53*4+2,95*2+1,5*231+1,2*32	m	412,92000 412,92000	0,00	0,00
84	764000464	Oplechování parapetů z žárově pozink. plechu tl. 0,6mm s ochranou proti UV záření, rš 330 5,7*3+4,6*2+2,7+2*2+1,2*7+1,2*3	m	45,00000 45,00000	0,00	0,00
85	764250003	Žlaby z poplastovaného plechu, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	25,00000	0,00	0,00
86	764290203	Odpadní trouby z poplastovaného plechu, kruhové, D 120 mm	m	16,00000	0,00	0,00
87	764331860	Demontáž lemování, zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu do 30° SO01 u komínu : 18,2	m	18,20000 18,20000	0,00	0,00
88	764351820	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 400 mm, sklonu do 30° krčky : 5,35*2+5,3*2	m	21,30000 21,30000	0,00	0,00
89	764391820	Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° střecha : 43,4+6,6+6+11,6+49,4+18,2 5,35	m	354,52500 135,20000 5,35000	0,00	0,00

		52,225+18,2+52,25		122,67500		
		5,3		5,30000		
		31,4+11,6+31,4+11,6		86,00000		
90	764410850	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	458,35000	0,00	0,00
		1,5*24+1,5*24+4*1,5+1,25*19+1,2*4+1,2*3+1,6+2,2+2,4+3+2+0,		126,75000		
		04 : 5,3+5,3		10,60000		
		05 : 5,5+5,5		11,00000		
		02 : 1,5*20*2+1,5*15*2+2*1,5+1,25*5		114,25000		
		03 : 1,5*20*2+1,5*8*2+1,5*50+1,25*15+3+1,25*6*2		195,75000		
91	764430840	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	81,95000	0,00	0,00
		SO04 : 6,7+5,3+6,7+5,3+5,8+5,3+5,8		40,90000		
		05 : 6,7+5,35+6,7+5,35+5,8+5,35+5,8		41,05000		
92	764451802	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně 100 mm	m	15,00000	0,00	0,00
		krčky : 3,5+4+3,5+4		15,00000		
93	764500111	D+M krycího plechu, rš 260mm, materiál Pz, tl. 06mm	m	397,00000	0,00	0,00
		(43,4+6,6+6+11,6+49,4+18,2+6,7+5,35*3+52,225+18,2+52,225+		397,00000		
94	764500112	D+M okapnice, rš 315mm, materiál Pz, tl. 06mm	m	397,00000	0,00	0,00
95	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	3 770,25450	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				0,00
96	611999001	Okno plastové W01 1500x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	62,00000	0,00	0,00
97	611999002	Okno plastové W02 1200x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	5,00000	0,00	0,00
98	611999003	Okno plastové W03 900x1500 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	10,00000	0,00	0,00
99	611999004	Okno plastové W04 1200x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	18,00000	0,00	0,00
100	611999005	Okno plastové W05 1500x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	91,00000	0,00	0,00
101	611999006	Okno plastové W06 900x1500 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	16,00000	0,00	0,00
102	611999007	Okno plastové W07 2500x5700 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	3,00000	0,00	0,00
103	611999008	Okno plastové W08 4600x2500 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie, rozšiřovací profily...)	kus	2,00000	0,00	0,00
104	611999009	Okno plastové W09 2000x2500 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	2,00000	0,00	0,00
105	611999010	Okno plastové W10 1700x650 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
106	611999011	Okno plastové W11 1500x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	52,00000	0,00	0,00
107	611999012	Okno plastové W12 1200x1800 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	9,00000	0,00	0,00
108	611999013	Okno plastové W13 5530x2850 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
109	611999014	Okno plastové W14 5330x1950 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
110	611999015	Okno plastové W15 5530x2850 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
111	611999016	Okno plastové W16 5330x1950 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
112	611999017	Okno plastové W17 2950x2850 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	2,00000	0,00	0,00
113	611999018	Okno plastové W18 2700x2500 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
114	611999019	Okno plastové W19 1200x1200 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	4,00000	0,00	0,00
115	611999020	Okno plastové W20 900x600 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	3,00000	0,00	0,00

116	611999024	Okno plastové W24 2200x2200 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	1,00000	0,00	0,00
117	611999026	Okno plastové W26 1200x1200 dle popisu ve výpisu výplní vč. vent. klapky a doplňků (žaluzie...)	kus	3,00000	0,00	0,00
118	611999031	Dveře plastové D01 1170x2700 dle popisu ve výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
119	611999032	Dveře hliníkové D02 1700x2850 dle popisu ve výpisu výplní otvorů (rozšiřovací profily atd.)	kus	4,00000	0,00	0,00
120	611999033	Dveře hliníkové D03 1700x2200 dle popisu ve výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
121	611999034	Dveře hliníkové D04 2700x2850 dle popisu ve výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
122	611999035	Dveře hliníkové D05 1400x2100 dle popisu ve výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
123	611999036	Dveře plastové D06 1900x2020 dle popisu ve výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
124	766441821	Dmtž parapet deska š -30cm dl 1m-	kus	427,69500	0,00	0,00
		(5,53+30+4,5+2,95+3+24+4,5+5,53+5,53+4,5+1,5*4+1,2*9+4,5+SO02 1.NP : (4,6+5,7+1,5*20+3,6+3+1,5*16+6,125)		116,67000		
		2.NP : (1,5*20+2,4+1,5*16)		77,02500		
		SO03 1.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)		56,40000		
		2.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)		87,30000		
				90,30000		
125	766621012	Montáž oken plastových oken a dveří dle ČSN 730540 v souladu se zásadami TNI 74 6077	m2	867,74000	0,00	0,00
		*16+2,5*5,7*3		540,63000		
		5,33*1,95		220,09900		
		1,2*1,2*3		61,41900		
		2,2*2,2+1,17*2,7+1,7*2,85*4+1,7*2,2+2,7*2,85+1,4*2,1+1,9*2,02		45,59200		
126	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	288,00000	0,00	0,00
		62+5+10+18+91+16+3+2+2+1+52+9+1+1+1+2+1+4+3+3		288,00000		
127	60775433	Parapet interiéru DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,1m	m	440,52585	0,00	0,00
		(5,53+30+4,5+2,95+3+24+4,5+5,53+5,53+4,5+1,5*4+1,2*9+4,5+SO02 1.NP : (4,6+5,7+1,5*20+3,6+3+1,5*16+6,125)*1,03		120,17010		
		2.NP : (1,5*20+2,4+1,5*16)*1,03		79,33580		
		SO03 1.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)*1,03		58,09200		
		2.NP : (1,2*6+1,5*28+3,6+1,5*23)*1,03		89,91900		
				93,00900		
128	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	44 248,69980	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
129	767981111	Demontáž a zpětná montáž ocel. prvků na fasádě(mřížky,cedule,žebříky...),vč.repase(odrezivění+nátěr)	soubor	1,00000	0,00	0,00
130	767981112	Demontáž a nová montáž stávajícího ocelového schodiště - přesunuto o tloušťku zateplení	soubor	1,00000	0,00	0,00
131	767981113	Odřezání a nové namontování sloupku drátěného oplocení kolem objektu	soubor	1,00000	0,00	0,00
132	767981114	Úprava stávajícího zábradlí (z důvodu zateplení objektu)	soubor	1,00000	0,00	0,00
133	767981115	Provedení prodloužení výustků potrubí, včetně dodávky žaluzií se sítí proti hmyzu	soubor	1,00000	0,00	0,00
134	767981116	Demontáž skříní elektro + dodávka nových plech. dvířek, včetně příslušných popisů	soubor	1,00000	0,00	0,00
135	767981117	Dodávka a montáž nového svařovaného zárově zinkovaného schodiště a podesty do kotelny z ocel. válcovaných profilů vč. podlahového roštu a zábradlí	soubor	1,00000	0,00	0,00
135	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	1 308,50000	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
136	783981111	Provedení očištění, odrezivění el. skříně, 1x základní nátěr, 2x email	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00
137	784161401	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	454,59995	0,00	0,00
		5,8*(6,61+0,45+3,15)+5,795*10,21+2*5,875+4,5*1,3		135,98500		

138	784165522	kolem výplní : 637,23*0,5 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x	m2	318,61500 454,59995	0,00	0,00
Díl:	799	Ostatní				0,00
139	799981112	Provedení zkušební sondy pro zjištění skutečné tloušťky střešní konstrukce, včetně zpětného zapravení	soubor	5,00000	0,00	0,00
140	799981113	Zajištění průzkumu nosných lišt a celkového stavu LOP, vč. zajištění posudku dodateč. přetížení	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				0,00
141	M21-1	Úprava elektroinstalace na fasádě (demontáž, montáž nových svítidel + pohybových čidel, revize)	kpl	1,00000	0,00	0,00
142	M21-2	Demontáž hromosvodu, montáž nového hromosvodu vč. výchozí revize	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				0,00
143	M24-1	Provedení nastavení (o tloušťku zateplení střechy) VZT potrubí na střeše	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
144	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	125,63142	0,00	0,00
145	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 884,47137	0,00	0,00
146	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	125,63142	0,00	0,00
147	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 256,31425	0,00	0,00
148	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	125,63142	0,00	0,00
149	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	125,63142	0,00	0,00

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy					Rozpočet : 1	
Objekt :	1 Základní škola					Rozpočet s výkazem výměr	
Ostatní náklady							0,00
1			Pojištění stavby	kpl	1,000	0,00	0,00
2			Bankovní záruka	kpl	1,000	0,00	0,00
3			Montáž trvalé pamětní desky a velkoplošného informačního panelu	kpl	1,000	0,00	0,00
4			Dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré)	kpl	1,000	0,00	0,00

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy	Rozpočet : 1
Objekt :	1 Základní škola	Rozpočet s výkazem výměr

Vedlejší náklady							0,00
1			Zařízení staveniště	kpl	1,000	0,00	0,00
			Náklady spojené s vybudováním hyg. zař., skladů, přípojek energií; náklady na vybavení ZS, náklady na energie, úklid a údržbu ZS; příprava území, zabezpečení oplocením; odstranění objektů ZS a uvedení prostoru do původního stavu; dodání výstražných značek, rozmisťování, údržba a konečné odstranění; včetně případných dalších poplatků plynoucích z realizace díla				
2			Mimostav. doprava	kpl	1,000	0,00	0,00
			Doprava materiálu a doprava strojů a zařízení do staveništního skladu nebo na staveništní skládku.				
3			Územní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
4			Provozní vlivy	kpl	1,000	0,00	0,00
			Práce prováděné mimo hlavní školní prázdniny budpu prováděny za plného provozu školského zařízení.				
5			Kompletační činnost	kpl	1,000	0,00	0,00
			Zajišťovat provoz a údržbu zařízení staveniště včetně společných sociálních a provozních objektů; zúčastnit se kolaudace a předání stavby do užívání				