

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele – **Obec Hradec, Hradec u Stoda 45, 332 11 Hradec u Stoda, IČ: 00256617** - Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám k veřejné zakázce s názvem: „**HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ**“.

Dotaz č. 1:

1. Objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy – oddíl zemní práce

V tomto objektu je uvažováno sejmutí ornice v množství 2 853,60 m³ (pol.č.6) a odkopávky vč. hloubení rýh v množství 10 272,11 m³ (pol.č.7, 8, 10, 12, 14). Celkové množství vč. ornice tak činí 13 125,71 m³. Ve VV je uvažováno s odvozem ornice a zeminy v množství 11 507,70 m³ do 500 m v místě výstavby (pol. č. 19 a 20) a s odvozem zeminy do 19 km 1 618,013 m³ (pol. č. 21 a 22)

- a) V pol. č. 26 – uložení sypaniny na skládku je uvažováno pouze 10 760,52 m³, ale do 500 m na deponii se odváží množství 11 507,70 m³. Rozdíl mezi odvozem do 500 m a uložením na deponii, tak činí 747,18 m³. Je-li odvoz do 500 m 11 507,70 m³, tak by stejné množství mělo být uloženo na skládku (deponii) – proč to tak není?
- b) Chybí zde položka za poplatek na skládce pro množství zeminy 1 618,013 m³.
- c) Veškerá přebytečná zemina a ornice vyjma 1 618,013 m³, která bude odvezena a uložena do 500 m zůstane v místě a nebude se odvážet na skládku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

pol. č. 21 - obsahuje vodorovné přemístění vhodné zeminy do násypů, tato zemina se neukládá na skládku, odkope se nevhodná zemina na stavbě a na skládce se odkope vhodná zemina a uloží se do násypů

pol.č.7 - v této položce se jedná o výměru pro ozelenění

rozdíl 747,18 m³ - u této položky se jedná o výkop zeminy tř.5 a ve výkazu se počítá s uložením na skládku a se všemi potřebnými položkami

Dotaz č. 2:

2. Objekty inženýrských sítí – kanalizace, retence atd.

- a) Dle výměr jsme vyloučili, že se veškerá vytěžená zemina převezde do 500 m. Pro zpětné zásypy se naloží a odveze zpět. Výměra odpovídající zbývajícím množství se objevuje v položce „uložení sypaniny na skládku“ Ve skutečnosti by ale výměra v této položce měla být shodná s množstvím vytěžené zeminy, stejně tak výměra naložení (součet kubatury zpětného odvozu zeminy pro zásypy a odvozu přebytečné zeminy na skládku) Dále by měly ve výkazu být položky na odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládce.

Veškerá přebytečná zemina, která bude odvezena do 500 m zůstane v místě a nebude se odvážet na skládku?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2:

Ve zprávě B projektu je uvedeno v kapitole o odpadech a zápisem obcí je stvrzeno zápisem z 19. 2. 2018 bod 9) v dokladové složce: přebytečná výkopová zemina (zemin z výkopu a kamení)

Kategorizace: 17 0504

Likvidace: 500 m - obecní skládka bez poplatku v blízkosti zóny (místo bude určeno obcí)

K uložení na dočasné skládky (meziskládky):

- dle poznámky k položce 17120-1201 uložení na skládky je uvedeno ad 1) ad a)
- cena je určena i pro uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice
- v opačném případě se uložení neoceňuje
- v daném případě není skládka přesně známa a není určena projektem, kde se bude nacházet, bude určena obcí vybranému zhotoviteli stavby, z tohoto důvodu se uložení na dočasné skládky neoceňuje

Dotaz č. 3:

1. SO 501 Plynovod – oddíl zemní práce

Hloubení rýh je v množství 1 818,54 m³ (pol.č.3, 4, 6, 8). Ve VV je uvažováno s odvozem zeminy 43,629 m³ do 500 m v místě výstavby (pol. č. 12), uložení na skládku (deponii) 6,93 m³ (pol.č. 14), poplatek za skládku 4,598 t (pol.č.15), zásyp rýh 322,17 m³ (pol.č.16)

- a) Odvoz do 500 m a množství, které je uloženo na skládku (deponii) by mělo být stejné a mělo by být min. v množství zásypu tj. 322,17 m³ nebo v celém objemu výkopu tj. 1 818,54 m³
- b) Není zde řešeno jakékoli nakládání s rozdílnou kubaturou $1\,818,54\text{ m}^3 - 322,17\text{ m}^3 = 1\,496,37\text{ m}^3$ – skládka nebo deponie do 500 m?
- c) Chybí zde položka za odvoz zeminy na skládku
- d) Bude přebytečná zemina odvezena na skládku nebo na deponii do 500 m s ponecháním v místě?
- e) V tomto objektu jsou zřejmě chybně uvedené výměry za odvozy do 500 m a uložení /odvoz na skládku/deponii. Žádáme o překontrolování položek.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3:

Podzhotovitel projektu plynovodu a ekonomické části plynovodu je hospitalizován v nemocnici, zhotovitel projektu upravil nový výkaz výměr k ocenění, který je zaslán přílohou. Platí výše uvedené podmínky dočasné meziskládky v dotazu č. 2.

Dotaz č. 4:

1. V objektech SO 301, SO 303, SO 304, SO 305, SO 306, SO 308 je ve výkazu výměr v oddílu Zemní práce uvedeno „Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 500 m.....“ a s tím související položka „Uložení sypaniny na skládky zemina + kamení“. Znamená to tedy, že přebytečná zemina ze stavby bude odvážena na skládku vzdálenou do 500 metrů od stavby bez poplatku za uložení?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4:

Ve zprávě B projektu je uvedeno v kapitole o odpadech a zápisem obcí je stvrzeno zápisem z 19. 2. 2018 bod 9) v dokladové složce: přebytečná výkopová zemina (zemin z výkopu a kamení)

Kategorizace: 17 0504

Likvidace: 500 m - obecní skládka bez poplatku v blízkosti zóny (místo bude určeno obcí).

Zdůvodnění je shodné s dotazem č. 2.

Dotaz č. 5:

2. V objektu SO 501 Plynovod:

- nesouhlasí kubatury položek „Hloubení rýh....“ ve vazbě na položky „Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 500 m....“, „Uložení sypaniny na skládky“ a „Poplatek za uložení....“
 - přebytečná zemina ze stavby bude odvážena na skládku vzdálenou do 500 metrů od stavby?
 - chybí položka „Krytí potrubí výstražnou fólií“ – 1 196,950 m
 - chybí položka „Odbočkový elektro T kus PE d 50/32“ – 38 kusů
 - chybí položka „Kulový kohout KK d 25 HUP“ – 38 kusů
 - chybí položka „Elektro T kus PE d 50/50/50“ – 8 kusů
 - chybí položka „Elektro objímka PE d 50“ – 10 kusů
 - chybí položka „Sloupky HUP“ vč. specifikace
 - chybí položky související s přeložkou plynovodu a vlastní propoj plynovodů
 - v rozpočtu je chybně uvedena dimenze potrubí – min. dimenze plynovodu je d 63, navržené potrubí d 50 a d 32 (vodovodní) – nevhodné pro rozvod plynu – síla stěny 3 mm
- Budou tyto položky zadavatelem doplněny do rozpočtu?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5:

Podzhotovitel projektu plynovodu a ekonomické části plynovodu je hospitalizován v nemocnici, zhotovitel projektu upravil nový výkaz výměr k ocenění, který je zaslán přílohou. Platí výše uvedené podmínky dočasné mezisklárky v dotazu č. 2. Dle telefonické konzultace podzhotovitele plynu s plynárnami pro plastové potrubí je d32 a d 50 povolen (tento rozměr není povolen pro ocelové potrubí, což zde není navrženo), toto je ostatně stvrzeno stavebním povolením na plynovod z 15.12.20015 -viz dokladová složka projektu

pouze tl.stěny u d50 je 5,8 mm, za což se omlouvá

v projektu je tl.stěny správně: viz technická zpráva F.1.9. kapitola 1.4.

citace:

Materiál plynovodu:	Trubky PE 100 SDR 11 d _n 50/5,8 (0,4 MPa) – kotouč
Materiál plyn. přípojek:	Trubky PE 100, SDR 11 d _n 32/3,0 (0,4 MPa) – kotouč, tyče s ochranným pláštěm
	Trubky a tvarovky musí být vyrobeny v souladu s ČSN EN 1555-1,2,3 a jejich barevné značení musí odpovídat TPG 702 01. Ucelená stavba z PE musí být zhotovena z trubek a tvarovek vždy od jednoho výrobce.

potrubí není vodovodní ale plynovodní, provádí se automaticky v programu rozpočtu bez přepisu HUPy s vystrojením nejsou předmětem, viz zápis z 19.2.2018.

Oprava a průměry potrubí byly opraveny v zaslané příloze.

Dotaz č. 6:

3. V objektu SO 401 Veřejné osvětlení:

- V rozpočtu nejsou obsaženy zemní práce, rozvaděče VO, kabely pro propojení stožárů, chráničky kabelů a zemní vodič. V technické zprávě je uvedeno, že rozvody VO budou pokládány společně s rozvody NN. Předpokládáme tedy, že tyto položky mohou být součástí rozpočtu NN. Ten však zadávací dokumentace neobsahuje. Poskytne zadavatel tento rozpočet uchazečům?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6:

Veřejné osvětlení v rozsahu dohodnutém dle zápisu z 19. 2. 2018 je již realizováno dodavatelem NN na stavbě vybraným ČEZ Distribuce a.s. pro společnou pokládku i spodní části VO a zemních prací,

předmětem výběrového řízení jsou práce specifikované výkazem výměr pouze pro výběr zhotovitele OZ Hradec.

S ohledem na žádost uchazečů o prodloužení termínu pro podání nabídek, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek **do 28. 6. 2018 do 13:00.**

Příslušná ustanovení Výzvy k podání nabídek se mění následovně:

Způsob a místo pro podání nabídek, informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána:

Obálka obsahující nabídku bude doručena doporučeně poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech v době od 8:00 do 15:00 hod.) na adresu pobočky zástupce zadavatele – VIA Consult, a.s., Kopečná 12, 602 00 Brno - a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. **do 28. 6. 2018 do 13:00 h.**

Uchazeč je povinen nabídku doručit v uzavřené obálce (balíku), která bude obsahovat veškeré požadované dokumenty. Obálka bude uzavřena, opatřena přelepky s podpisem, případně razítkem uchazeče a zřetelně označena nápisem:

**NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
„HRADEC – OBYTNÁ ZÓNA ZA MŠ“**

Na obálce nabídky musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče. Zadavatel bude doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo. Veškeré doklady musí být zpracovány v českém jazyce (tím není dotčen § 45 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek) a vytištěny kvalitním způsobem tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Místo a datum otevírání obálek:

Otevírání obálek s podanými nabídkami se uskuteční dne **28. 6. 2018 v 17:00 h** v sídle zadavatele. Otevírání obálek se mají právo zúčastnit kromě hodnotící komise i účastníci, jejichž nabídky byly doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Každý účastník může být zastoupen nejvýše jednou osobou.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mne, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže.

S pozdravem a přáním pěkného dne,



Mgr. Petr Lysek
Mobil: +420 733 745 145
E-mail: lysek@viaconsult.cz



VIA Consult a.s.
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno