


Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 51		Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten	
Objednatel: Město Svitavy T.G.Masaryka 5/35 56802 Svitavy-Město		IČO: 00277444 DIČ: CZ00277444	
Zhotovitel: HIKELE stavební firma s.r.o. Svitavská 522/54 56802 Svitavy-Lány		IČO: 26006111 DIČ: CZ26006111	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 045 017,64
PSV			327 260,11
MON			5 099,92
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 377 377,67
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 377 377,67 CZK
Zaokrouhlení			0,33 CZK
Cena celkem bez DPH			5 377 378,00 CZK
v <u>Svitavy</u> dne <u>16.11.2017</u> Za zhotovitele ING. HIKELE _____ Za objednatele			



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	VRN	0	55 000		55 000	1
2	00 - VRN	0	55 000		55 000	1
01	Spodní stavba	0	652 915		652 915	12
01	01 - Spodní stavba	0	652 915		652 915	12
02	Horní stavba	0	4 693 563		4 669 463	87
01	02 - Horní stavba	0	3 993 819		3 969 719	74
02	D.1.4c - Plynová zařízení	0	19 844		19 844	0
03	D.1.3a - Zařízení pro vyt...	0	230 623		230 623	4
04	D.1.3b - Zařízení vzducho...	0	268 420		268 420	5
05	D.1.3e - Zařízení silnopr...	0	180 857		180 857	3
Celkem za stavbu					5 377 378	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			130 199,53	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			135 704,67	3
23-M	Montáže potrubí	HSV			5 530,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 078,10	0
5	Komunikace	HSV			23 617,02	0
5	Komunikace pozemní	HSV			21 247,11	0
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			5 420,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 728,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			75 431,08	1
8	Trubní vedení	HSV			163 740,00	3
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 850 547,89	72
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			2 290,68	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 608,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			57 269,52	1

997	Přesun sutě	HSV			10 051,81	0
998	Přesun hmot	HSV			2 039,23	0
D.4.1	Materiál elektromontážní	HSV			16 745,00	0
D.4.2	Materiál zemní	HSV			1 600,00	0
D.4.3	Elektromontáže	HSV			1 850,00	0
D.4.5	Ostatní náklady	HSV			43,00	0
D1	Dodávky zařízení	HSV			53 500,00	1
D1	Zařízení číslo 01: Větrání šatny a hygienického zázemí- ženy	HSV			101 510,00	2
D2	Materiál elektromontážní	HSV			54 859,00	1
D2	Zařízení číslo 02: Větrání šatny a hygienického zázemí-muži	HSV			101 510,00	2
D3	Elektromontáže	HSV			60 433,00	1
D3	Zařízení číslo 03: Ostatní materiál a práce	HSV			65 400,00	1
D4	Ostatní náklady	HSV			5 360,00	0
D4.4	Zemní práce	HSV			5 800,00	0
D5	Náklady	HSV			6 705,00	0
HZS	HZS-HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	HSV			12 200,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			40 000,00	1
VRN3	Zařízení staveniště	HSV			15 000,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			13 118,16	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			85 308,08	2
713	713-TEPELNÉ IZOLACE	PSV			6 874,00	0
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			10 144,71	0
731	Kotelny	PSV			90 277,22	2
732	Strojovny	PSV			1 730,60	0
733	733-POTRUBÍ	PSV			62 816,32	1
734	Armatury	PSV			21 675,80	0
735	Otopná tělesa	PSV			35 049,22	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			266,00	0
M11	Hromosvod	MON			4 200,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			899,92	0
Cena celkem					5 377 377,67	100

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	00	VRN
R:	2	00 - VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				40 000,00
1	010001001	průzkumné, geodetické a projektové práce	sou	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	010001002	Dokumentace skutečného provedení stavby	sou	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00
3	030001000	zařízení staveniště - zřízení, provoz, zrušení	sou	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	01	Spodní stavba
R:	01	01 - Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				127 831,78
1	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	3,36000	4 066,00	13 661,76
2	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	98,49250	147,45	14 522,72
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	98,49300	28,00	2 757,80
4	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	71,49300	90,00	6 434,37
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	177,28200	114,00	20 210,15
6	354413110	Uložení sypaniny na skládky	m3	98,49300	14,00	1 378,90
7	356212110	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	98,49300	238,00	23 441,33
8	583317004	Kamenivo těžené frakce 0/32 B Jiho-mor. kraj	t	128,68200	353,00	45 424,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				135 704,67
9	273351215	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	29,75000	621,00	18 474,75
10	273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	29,75000	93,30	2 775,68
11	274272150	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 40 cm	m2	65,40000	1 353,60	88 525,44
12	279361821	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R)	t	0,75300	34 434,00	25 928,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 026,08
13	411321R14	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 včetně výztuže a bednění	m3	1,11600	9 880,00	11 026,08
Díl: 5		Komunikace				23 617,02
14	564861111	Podklad ze štěrku dle po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	116,34000	203,00	23 617,02
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 420,00
15	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	19,36000	125,00	2 420,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 728,00
16	627991091R01	Těsnění dilat.spár nádrží zatměním , vč. tmelu	m	7,20000	240,00	1 728,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				75 431,08
17	631313511	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	5,44000	2 703,00	14 704,32
18	631313611	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	19,36000	2 826,00	54 711,36
19	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,22100	27 219,00	6 015,40
Díl: 8		Trubní vedení				161 053,00
20	81	demontáž a zpětná montáž nadzemního hydrantu	kpl	1,00000	38 000,00	38 000,00
21	82	D+M navrtávacího pasu	kus	1,00000	7 800,00	7 800,00
22	831230110	Vodovodní přípojka z trub polyetylenových D do 40, hloubka 1,2 m	m	28,00000	967,00	27 076,00
23	831350012	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm, hloubka 1,5 m	m	41,00000	1 757,00	72 037,00
24	894431312	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, 1 přítok, dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t	kus	2,00000	8 070,00	16 140,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 290,68
25	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	28,28000	81,00	2 290,68
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				6 608,00
26	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	28,00000	236,00	6 608,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				57 269,52
27	998021021	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	318,16400	180,00	57 269,52
Díl: 997		Přesun sutě				3 679,20

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	01	Spodní stavba
R:	01	01 - Spodní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	8,40000	114,00	957,60
29	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,40000	171,00	1 436,40
30	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,40000	10,00	84,00
31	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,40000	143,00	1 201,20
Díl: D.4.1 Materiál elektromontážní						16 745,00
32	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	25,00000	30,00	750,00
33	101108	kabel CYKY 3x6	m	25,00000	64,00	1 600,00
34	190213	kabelové oko Al lisovací 50x10 ALU	ks	1,00000	75,00	75,00
35	534211	svítidlo venk. 10micro,LED,IP66	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
36	560014	stožár osvět.bezpatic KL4,5-133/60Z žárZn	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00
37	579305	elvýzbroj stožáru KL4,5-133/60	ks	1,00000	320,00	320,00
Díl: D.4.2 Materiál zemní						1 600,00
38	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	2,00000	800,00	1 600,00
Díl: D.4.3 Elektromontáže						1 850,00
39	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	kus	1,00000	20,00	20,00
40	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	1,00000	360,00	360,00
41	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	kus	1,00000	210,00	210,00
42	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	25,00000	30,00	750,00
43	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00000	14,00	350,00
44	210202103	svítidlo venkovní na stožár	ks	1,00000	160,00	160,00
Díl: D.4.5 Ostatní náklady						43,00
45	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	35,00	35,00
46	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	1,00000	8,00	8,00
Díl: D4.4 Zemní práce						5 800,00
47	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.5	m	25,00000	110,00	2 750,00
48	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	25,00000	38,00	950,00
49	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,00000	400,00	800,00
50	460100011	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,2/1,0m	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 118,16
51	711151111	Izolace proti vlhk. vodorovná samolepicím pásem, včetně pásu Glastek 30 sticker plus	m2	23,76000	241,00	5 726,16
52	711152111	Izolace proti vlhkosti svislá samolepicím pásem, včetně pásu Glastek 30 sticker plus	m2	28,00000	264,00	7 392,00
Díl: M11 Hromosvod						4 200,00
53	M11	demontáž a zpětná montáž uzemnění	bm	40,00000	105,00	4 200,00
Díl: M46 Zemní práce při montážích						899,92
54	460030102	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých, obrubníky do suti	m	28,00000	32,14	899,92

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	01	02 - Horní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 321,65
1	121101102	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	6,75000	71,80	484,65
2	132101111	Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	1,89000	210,00	396,90
3	354946110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,89000	90,00	170,10
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	27,00000	10,00	270,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				21 247,11
5	564251111	Podklad nebo podsyp ze šterkodrtě f 8-16 tl 150 mm	m2	27,00000	320,00	8 640,00
6	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	27,00000	190,00	5 130,00
7	59245301	dlažba zámková tl. 6 cm přírodní	m2	27,54000	271,50	7 477,11
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 000,00
8	631311141	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým otvor pr. 100mm tl. 110mm	ks	6,00000	350,00	2 100,00
9	631311142	Doplnění dosavadních mazanin - rýha tl. 10mm dl. 0,5m	ks	6,00000	150,00	900,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 850 547,89
10	916131111	Osazení betonového prefabrikovaného stupně 1000/350/150mm	m	4,00000	111,50	446,00
11	59373701	prefabrikovaný stupeň 1000/350/150mm tryskaný přírodní	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
12	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,00000	105,00	2 205,00
13	592173050	obrubník betonový přírodní šedá 50x5x25 cm	kus	22,00000	29,00	638,00
14	95001	D+M Sestava typových prostorových modulů 5,1x28,7m v. 2,8m - komplet dodávka	kpl	1,00000	3 709 000,00	3 709 000,00
15	950021	D+M Ruční přenosný hasící přístroj práškový	ks	5,00000	1 140,00	5 700,00
16	950022	D+M Čisticí zóna 1.stupeň - vstupní rohož z houževnaté pryže s otevřeným dnem (2000x800 mm), volně, položená s náběhovou hranou.	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00
17	9500231	D+M šatními lavicemi s věšákovými háčky dl. 1,2m	ks	10,00000	2 350,00	23 500,00
18	9500232	D+M šatními lavicemi s věšákovými háčky dl. 0,8m	ks	4,00000	2 100,00	8 400,00
19	950024	D+M Logo instalované na fasádu objektu (rozměr cca 2,7x0,7m) vč. kotvení	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
20	95003	Úprava krčku - úprava stanové hliníko-textilní konstrukce - f. SVITAP J.H.J. s.r.o.	sou	1,00000	35 000,00	35 000,00
21	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,73800	1 922,00	7 184,44
22	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	3,73800	1 067,00	3 988,45
23	972054131	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 120 mm	kus	6,00000	119,50	717,00
24	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	3,00000	123,00	369,00
Díl: 997		Přesun sutě				6 372,61
25	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,37400	171,00	1 431,95
26	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,23600	10,00	1 172,36

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	01	02 - Horní stavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
27	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,37400	450,00	3 768,30
Díl: 998		Přesun hmot				1 921,34
28	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	9,98100	192,50	1 921,34
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				85 308,08
29	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	146,52300	8,00	1 172,18
30	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,07300	38 000,00	2 774,00
31	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	293,04600	74,00	21 685,40
32	62832101	pás těžký asfaltovaný z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4mm s nosnou vložkou z polyesterové rohože	m2	337,00300	145,00	48 865,44
33	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	146,52300	35,00	5 128,31
34	69311001	geotextilie netkaná 500 g/m2	m2	153,84900	28,00	4 307,77
35	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	1,57500	873,00	1 374,98

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	02	D.1.4c - Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 046,10
1	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,00000	320,50	320,50
2	132201111	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,99000	215,50	213,35
3	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,50000	181,00	90,50
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,99000	80,10	79,30
5	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,99000	35,30	34,95
6	354946110	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	0,73200	94,80	69,39
7	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,19800	368,50	72,96
8	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	0,36700	450,00	165,15
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				52,02
9	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,06000	867,00	52,02
Díl: 8		Trubní vedení				2 687,00
10	210021063	Osazení výstražné folie z PVC	m	1,00000	15,00	15,00
11	283234210	folie varovna - PE folie š. 33cm žluté barvy	m	1,00000	22,00	22,00
12	286139173	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 125	sada	1,00000	200,00	200,00
13	286139174	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška do DN125	m	2,50000	180,00	450,00
14	286139170	Revize plynovodu vnějšího	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
Díl: 998		Přesun hmot				117,89
15	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený výkop	t	0,39100	301,50	117,89
Díl: 723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				10 144,71
16	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	2,00000	340,00	680,00
17	723150366	Chránička D 44,5x2,6 mm	m	0,50000	245,00	122,50
18	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,00000	860,00	860,00
19	723190901	Uzavření, otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	18,00	18,00
20	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí DADO vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	350,00	350,00
21	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	1,00000	85,00	85,00
22	72329R101	Odvzdušnění potrubí plynoinstalace	HR	1,00000	600,00	600,00
23	72329R111	Tlaková zkouška plynovodu vnitřního	HR	1,00000	170,00	170,00
24	72329R121	Revize vnitřního plynovodu	HR	1,00000	1 800,00	1 800,00
25	72329R125	Revize zařízení plynoinstalace	HR	1,00000	1 800,00	1 800,00
26	72329R131	Uvedení plynových zařízení do provozu	HR	1,00000	3 200,00	3 200,00
27	72329R201	Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení	kg	5,00000	90,00	450,00
28	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,01700	542,00	9,21
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				266,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	02	D.1.4c - Plynová zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
29	783225400	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení	m2	0,50000	120,00	60,00
30	783425113	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	kus	1,00000	150,00	150,00
31	783425413	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	2,00000	28,00	56,00
Díl: 23-M		Montáže potrubí				5 530,00
32	230011018	Montáž potrubí trouby ocelové hladké tř.11-13 D 28 mm, tl 3,6 mm	m	3,00000	180,00	540,00
33	230200411	Vysazení odbočky na ocelovém potrubí metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 40 mm	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
34	141476220	trubka ocelová bezešvá závitová bezešvá závitů 11353.1 Js 1" s opláštěním (izolovaná)	m	3,00000	480,00	1 440,00
35	286140500	odbočkový T- kus ocel DN 50/25	kus	1,00000	350,00	350,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	03	D.1.3a - Zařízení pro vyt...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				90 277,22
1	731244105	Plynový nástěnný kondenzační kotel , plynule regulovaný tepelný výkon: 2,3 až 16,9 kW, spotřeba, zemního plynu: 0,26 až 1,79 m3/h, elektrický příkon : 25 až 69W /230V-50Hz, max. teplota topné vody	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00
2	73101	Nepřímotopený, vysoce výkonný, stacionární smaltovaný zásobníkový ohřívač TeV (instalace vedle, kotle, určený pro kondenzační kotle), objem:300 l, plocha výměníku 2,6 m2, PU izolace	ks	1,00000	28 000,00	28 000,00
3	73102	Prostorový přístroj (korekce teploty prostoru, čidlo teploty prostoru, funkce zablokování obsluhy, pro instalaci ve veřejných místech)	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
4	73103	Inhibitor koroze do topného systému	ks	1,00000	1 700,00	1 700,00
5	73104	Systém koaxiálního odkouření a přívodu spalovacího vzduchu vedeným svisle, plochou střešou průměru, 80/125mm: - Kontrolní kus koaxiální přímý DN125/80	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00
6	73105	Systém koaxiálního odkouření a přívodu spalovacího vzduchu vedeným svisle, plochou střešou průměru, 80/125mm: - Trubka koaxiální DN125/80 x 1000	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
7	73106	Systém koaxiálního odkouření a přívodu spalovacího vzduchu vedeným svisle, plochou střešou průměru, 80/125mm: - Střešní koncovka coax. černá DN125/80, standardní délka	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
8	73107	Systém koaxiálního odkouření a přívodu spalovacího vzduchu vedeným svisle, plochou střešou průměru, 80/125mm: - Průchodka rovnou střešou pro coax. DN125/80, hliník/plast, 0-15°	ks	1,00000	950,00	950,00
9	731244492	Montáž kotlů plynových kondenzačních o výkonu přes 14 kW do 20kW	soub.	1,00000	4 800,00	4 800,00
10	731810001	Montáž koaxiálního odkouření DN125/80 od plynových kondenzačních kotlů	soub.	1,00000	3 500,00	3 500,00
11	731341130	Hadice napouštěcí pryžové prům. 16/23	m	10,00000	28,00	280,00
12	998731201	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	866,80000	4,15	3 597,22
Díl: 732		Strojovny				1 730,60
13	73201	Montáž ohřívačku vody stojatého do 300 l	soub.	1,00000	1 700,00	1 700,00
14	998732201	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	17,00000	1,80	30,60
Díl: 733		733-POTRUBÍ				62 816,32
15	733222102	Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením prům. 15/1	m	84,00000	245,00	20 580,00
16	733222103	Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením prům 18/1	m	9,00000	265,00	2 385,00
17	733222104	Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením prům 22/1	m	50,00000	350,00	17 500,00
18	733222105	Potrubí z trubek měděných spojovaných pájením prům 28/1	m	35,00000	400,00	14 000,00
19	733224205	Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách prům 28/1	m	28,00000	100,00	2 800,00
20	733224222	Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných prům. 15/1	ks	24,00000	75,00	1 800,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	03	D.1.3a - Zařízení pro vyt...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných (včetně propláchnutí systému) DN do 35/1,5	m	178,00000	3,50	623,00
22	73301	Protipožární utěsnění prostupů potrubí v požárně dělící konstrukci dle požadavků PBŘ	ks	4,00000	550,00	2 200,00
23	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí vodorovná vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 6 do 12m	%	618,88000	1,50	928,32
Díl: 734 Armatury						21 675,80
24	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 3/8" (DN 10)	kus	8,00000	21,50	172,00
25	734209103	Montáž závitových armatur s 1 závitem do G 1/2" (DN 15)	kus	9,00000	22,10	198,90
26	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2" (DN 15)	kus	24,00000	48,00	1 152,00
27	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1" (DN 25)	kus	6,00000	65,00	390,00
28	734292715	Kulový kohout , PN42, T185°C přímý, vnitřní závit G 1" (DN25)	ks	5,00000	280,00	1 400,00
29	734291244	Filtr závitový, PN16, T130°C vnitřní závit G1" (DN25)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
30	734291122	Kulový kohout vypouštěcí a plnicí s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T90°C, G3/8" (DN10)	ks	4,00000	125,00	500,00
31	734291123	Kulový kohout vypouštěcí a plnicí s hadicovou vývodkou a zátkou, PN10 T90°C, G1/2" (DN15)	ks	6,00000	135,00	810,00
32	734211126	Ventil odvzdušňovací, automatický se zpětnou klapkou, PN14 do 120°C, G3/8" (DN10)	ks	4,00000	122,00	488,00
33	734211127	Ventil odvzdušňovací, automatický se zpětnou klapkou, PN14 do 120°C, G1/2" (DN15)	ks	3,00000	285,00	855,00
34	734265414	Připojovací armatura radiátorů typu VK (ventilkompakt)-H šroubení, přímé s přednastavením,, uzavíráním a vypouštěním G 1/2 x 18, včetně adaptérů pro připojení na Cu potrubí,	kus	12,00000	780,00	9 360,00
35	73401	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro otopná tělesa VK určená pro veřejné prostory, s, ochranou proti krádeži, vysoce odolná (pevnost v tahu ohybem min. 1000N), kryt hlavice lze otáčet	ks	10,00000	330,00	3 300,00
36	73402	Ruční hlavice pro otopná tělesa VK	ks	2,00000	85,00	170,00
37	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	215,95900	0,37	79,90
Díl: 735 Otopná tělesa						35 049,22
38	73501	Otopná tělesa panelová ventil kompakt VK, středové spodní připojení, barva bílá, typ 22, výška 600, mm, délka 600mm	ks	2,00000	1 980,00	3 960,00
39	73502	Otopná tělesa panelová ventil kompakt VK, středové spodní připojení, barva bílá, typ 22, výška 600, mm, délka 1100mm	ks	6,00000	2 600,00	15 600,00
40	73503	Otopná tělesa panelová ventil kompakt VK, středové spodní připojení, barva bílá, typ 22, výška 900, mm, délka 600mm	ks	4,00000	2 680,00	10 720,00
41	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140 mm	kus	12,00000	316,50	3 798,00
42	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	340,78000	2,85	971,22
Díl: 713 713-TEPELNÉ IZOLACE						6 874,00
43	71301	Izolace tepelná z náplekových izolačních pouzder tl. 25mm, pro měděné potrubí prům. 15 / tl., izolace 25mm	m	16,00000	44,00	704,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	03	D.1.3a - Zařízení pro vyt...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
44	71602	Izolace tepelná z návlekových izolačních pouzder tl. 25mm, pro měděné potrubí prům. 18 / tl., izolace 25mm	m	18,00000	49,00	882,00
45	71303	Izolace tepelná z návlekových izolačních pouzder tl. 25mm, pro měděné potrubí prům. 28 / tl., izolace 25mm	m	28,00000	56,00	1 568,00
46	713463411	Montáž izolace potrubí návlekovými izolačními hadicemi	m	62,00000	60,00	3 720,00
Díl: HZS		HZS-HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA				12 200,00
47	1	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00
48	2	Napuštění systému upravenou vodou dle ČSN 07 7401	Nh	1,00000	1 200,00	1 200,00
49	3	Zaregulování a vyvážení soustavy	h	6,00000	300,00	1 800,00
50	4	Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310	h	24,00000	300,00	7 200,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	04	D.1.3b - Zařízení vzducho...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Zařízení číslo 01: Větrání šatny a hygienického zázemí- ženy	101 510,00			
1	Z37414/101	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00
2	751398001	Protidešťová žaluzie 250x250,pozink., s rámem do potrubí a sítím, Aef= 0,04m2	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
3	751398002	Přetlaková samotížná žaluziová klapka, pozink. 250x250	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
4	751398003	Oboustranná dveřní mřížka, hliníková (elox) s pevnými lamelami, neprůhledná, včetně upevňovacího, rámečku, velikost 400x300 (Aef=0,032 m2),	kpl	1,00000	850,00	850,00
5	751311101	Výústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí, komfortní, s regulací průtoku typu R3, dvouřadá,, velikost 625x75 (Aef=0,023m2)	ks	2,00000	690,00	1 380,00
6	751322003	Talířový ventil odvodní, kovový , včetně rámečku , velikost 160	ks	4,00000	900,00	3 600,00
7	751510031	Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální, vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát ,vnitřní hadice je perforovaná	m	12,00000	1 200,00	14 400,00
8	751510042	Kruhové VZT potrubí sk. I. z pozink. plechu provedení Spiro, vč. tvarovek, spojek, typizovaných, závěsů, montáže a pomocného montážního materiálu prům.160 mm/0% tvarovek	m	3,00000	460,00	1 380,00
9	7515100421	Kruhové VZT potrubí sk. I. z pozink. plechu provedení Spiro, vč. tvarovek, spojek, typizovaných, závěsů, montáže a pomocného montážního materiálu prům. 200 mm/50% tvarovek	m	17,00000	600,00	10 200,00
10	728111112	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů,, montáže, pomocného montážního materiálu	m	1,00000	800,00	800,00
Díl: D2		Zařízení číslo 02: Větrání šatny a hygienického zázemí-muži	101 510,00			
11	Z37414/102	Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00
12	751398001	Protidešťová žaluzie 250x250,pozink., s rámem do potrubí a sítím, Aef= 0,04m2	ks	1,00000	1 300,00	1 300,00
13	751398002	Přetlaková samotížná žaluziová klapka, pozink. 250x250	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00
14	751398003	Oboustranná dveřní mřížka, hliníková (elox) s pevnými lamelami, neprůhledná, včetně upevňovacího, rámečku, velikost 400x300 (Aef=0,032 m2),	kpl	1,00000	850,00	850,00
15	751311101	Výústka přívodní dvouřadá pro kruhové potrubí, komfortní, s regulací průtoku typu R3, dvouřadá,, velikost 625x75 (Aef=0,023m2)	ks	2,00000	690,00	1 380,00
16	751322003	Talířový ventil odvodní, kovový , včetně rámečku , velikost 160	ks	4,00000	900,00	3 600,00
17	751510031	Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální, vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát ,vnitřní hadice je perforovaná	m	12,00000	1 200,00	14 400,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	04	D.1.3b - Zařízení vzducho...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	7515100422	Kruhové VZT potrubí sk. I. z pozink. plechu provedení Spiro, vč. tvarovek, spojek, typizovaných, závěsů, montáže a pomocného montážního materiálu prům.160 mm/0% tvarovek	m	3,00000	460,00	1 380,00
19	7515100423	Kruhové VZT potrubí sk. I. z pozink. plechu provedení Spiro, vč. tvarovek, spojek, typizovaných, závěsů, montáže a pomocného montážního materiálu prům. 200 mm/50% tvarovek	m	17,00000	600,00	10 200,00
20	728111112	Čtyřhranné VZT potrubí sk.I z pozink. plechu dle ON 12 0405, vč. tvarovek, typizovaných závěsů,, montáže, pomocného montážního materiálu	m	1,00000	800,00	800,00
Díl: D3		Zařízení číslo 03: Ostatní materiál a práce				65 400,00
21	031	Hutní materiál pro potřeby kotvení VZT zařízení, pozink. provedení	kg	30,00000	80,00	2 400,00
22	032	Stítky s popisy	soub.	1,00000	600,00	600,00
23	033	Mimostaveništní doprava	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00
24	034	Přesuny hmot na stavbě	ks	1,00000	2 900,00	2 900,00
25	035	Kompletní montáž zařízení VZT	kpl	1,00000	45 200,00	45 200,00
26	036	Zaregulování systému, vyzkoušení a komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, měření hluku a revizní, zpráva	h	12,00000	500,00	6 000,00
27	037	Ekologická a likvidace obalových materiálů a odpadu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00
28	038	Vypracování výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	05	D.1.3e - Zařízení silnopr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Dodávky zařízení				53 500,00
1	520401	svítidlo prům. 1500 LED 4000 840, IP65	ks	9,00000	1 500,00	13 500,00
2	520002	svítidlo prům.1500LED4000840E3 nouz.mod.	ks	3,00000	3 900,00	11 700,00
3	509001	svítidlo příl.1000LED2 OPRD WH L840 IP54	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
4	530001	svítidlo nást. VS LED1000-840HFLANT	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00
5	551211	nouzové svítidlo LED, IP65	ks	7,00000	1 200,00	8 400,00
6	715213	rozvodnice plast.nástěnná RS1.1(náplň dle v,č.2.3)	ks	1,00000	8 000,00	8 000,00
7	D101	doprava dodávek	%	1,00000	2 800,00	2 800,00
8	D102	přesun dodávek	%	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl: D2		Materiál elektromontážní				54 859,00
9	101308	kabel CYKY-J-5x6	m	8,00000	80,00	640,00
10	101105	kabel CYKY-J-3x1,5	m	130,00000	13,00	1 690,00
11	101005	kabel CYKY-O-2x1,5	m	13,00000	11,00	143,00
12	1011051	kabel CYKY 3x1,5	m	75,00000	14,00	1 050,00
13	101106	kabel CYKY-O-3x2,5	m	165,00000	20,00	3 300,00
14	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	46,00000	19,00	874,00
15	204213	kabel SYKFY 5x2x0,5	m	60,00000	14,00	840,00
16	204210	kabel SYKFY 2x2x0,5	m	28,00000	8,00	224,00
17	203303	kabel JYTY 4x1	m	5,00000	13,00	65,00
18	171108	vodič CY 6(ZZ) /H07V-U/	m	25,00000	16,00	400,00
19	413001	spínač10A/250V řazení1 IP44	ks	4,00000	87,00	348,00
20	4130011	přepínač10A/250V řazení6IP44	ks	6,00000	107,00	642,00
21	413003	spínač10A/250V řazení5 IP44	ks	2,00000	107,00	214,00
22	423002	zásuvka16A/250V IP44 clonky	ks	21,00000	135,00	2 835,00
23	423003	zásuvka16A/250V IP44 chráněná	ks	1,00000	150,00	150,00
24	311316	krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	20,00000	52,00	1 040,00
25	311421	krabice přístrojová KP64/LD	ks	34,00000	14,00	476,00
26	333171	lišta vkladací LH 60x40	t	35,00000	30,00	1 050,00
27	311331	skříň rozvodná KT250	m3	1,00000	120,00	120,00
28	199412	svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,00000	420,00	420,00
29	241	protipožární hmota nástřiková	kg	2,00000	1 050,00	2 100,00
30	295441	svorka zemnicí ZSA16	ks	20,00000	30,00	600,00
31	295442	pásek Cu ke svorce	ks	20,00000	18,00	360,00
32	298351	UF - krabice pro ZS (se svorkou) 230x150x12 549001	ks	6,00000	140,00	840,00
33	298041	jímací tyč AL, 1,6m, 106 207	ks	1,00000	400,00	400,00
34	297812	paral sv nerez pro pr7-10mm 306029	ks	42,00000	98,00	4 116,00
35	297777	svorka křížová nerez SKN	ks	10,00000	105,00	1 050,00
36	298615	zemnicí tyč trubková, D25x2,1500mm,nerez 649 150	ks	6,00000	220,00	1 320,00
37	298115	bet podst C45/55 s klínkem D240mm -SE pro j 102075	ks	1,00000	260,00	260,00
38	298118	Podložka plast černá 102060	ks	1,00000	40,00	40,00
39	297772	Svorka MV nerez pro pr8-10/16mm šroub se 6- 392059	ks	2,00000	50,00	100,00
40	297702	svorka připojovací k zem.tyči 625 01	ks	6,00000	52,00	312,00
41	297968	okap sv nerez pro zaoblení 16-22mm s příloží 339069	ks	2,00000	50,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	05	D.1.3e - Zařízení silnopr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
42	297371	podpěra PV H36mm šedý se samolepicí destič 297110	ks	20,00000	100,00	2 000,00
43	297201	PV FB2 pro ploché střechy beton C35/45 253015	ks	90,00000	55,00	4 950,00
44	297001	Drát 8mm AlMgSi role 148m polotvrdý 840008	m	130,00000	18,00	2 340,00
45	295455	ochranná trubka svodu OT délka 1,7m	ks	6,00000	200,00	1 200,00
46	295882	označovací štítek zemního svodu	ks	6,00000	20,00	120,00
47	2958821	Trojpolový jistič LTN-32B-3	ks	1,00000	750,00	750,00
48	D201	profez	%	1,50000	3 800,00	5 700,00
49	D202	materiál podružný	%	2,20000	4 400,00	9 680,00
Díl: D3		Elektromontáže				60 433,00
50	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	9,00000	150,00	1 350,00
51	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	kus	3,00000	150,00	450,00
52	210200012	svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů	kus	1,00000	150,00	150,00
53	210202103	svítidlo žárovkové venkovní	ks	1,00000	220,00	220,00
54	210201201	nouzové orientační svítidlo LED	ks	7,00000	150,00	1 050,00
55	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	8,00000	28,00	224,00
56	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	130,00000	28,00	3 640,00
57	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	13,00000	28,00	364,00
58	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	57,00000	28,00	1 596,00
59	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	165,00000	28,00	4 620,00
60	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	46,00000	28,00	1 288,00
61	210860271	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 volně ul.	m	60,00000	16,00	960,00
62	210860271	kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 volně ul.	m	28,00000	16,00	448,00
63	210850010	kabel NCEY/JYTY volně uložený do 19x1	m	5,00000	26,00	130,00
64	210800831	vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35	m	25,00000	20,00	500,00
65	210110045	spínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 1	kus	4,00000	67,50	270,00
66	2101100451	přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	6,00000	75,00	450,00
67	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/řazení 5-5A	kus	2,00000	75,00	150,00
68	210111012	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	kus	21,00000	85,00	1 785,00
69	210111011	zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení	kus	1,00000	90,00	90,00
70	210010322	krabice rozvodka vč.svorkovna a zapojení(-KR97)	kus	20,00000	130,00	2 600,00
71	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	kus	34,00000	35,00	1 190,00
72	210010106	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.80mm	m	35,00000	55,00	1 925,00
73	210190001	rozvodnice do hmotnosti 20kg	kus	1,00000	250,00	250,00
74	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	kus	1,00000	120,00	120,00
75	210192562	ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	kus	1,00000	220,00	220,00
76	210100001	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	kus	35,00000	15,00	525,00
77	210100002	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	kus	5,00000	18,00	90,00
78	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	kus	347,00000	14,00	4 858,00
79	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	kus	20,00000	40,00	800,00
80	210010315	skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)	kus	6,00000	110,00	660,00
81	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	42,00000	60,00	2 520,00
82	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	10,00000	60,00	600,00
83	210220361	tyčový zemnič 2m vč.připojení	kus	6,00000	250,00	1 500,00
84	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	8,00000	55,00	440,00

Položkový rozpočet

S:	51	Svitavský stadion - centrální tělocvična, Přístavba hygienického zázemí a šaten
O:	02	Horní stavba
R:	05	D.1.3e - Zařízení silnopr...

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
85	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	6,00000	55,00	330,00
86	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	kus	2,00000	55,00	110,00
87	210220002	uzemňov.vedení na povrchu úplná mtž do pr.10mm	m	130,00000	105,00	13 650,00
88	210220373	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do dřeva	kus	6,00000	150,00	900,00
89	210220401	označení svodu štítkem	kus	6,00000	35,00	210,00
90	D301	PPV pro elektromontáže	%	6,00000	1 200,00	7 200,00
Díl: D4		Ostatní náklady				5 360,00
91	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	9,00000	40,00	360,00
92	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00000	40,00	120,00
93	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	40,00	40,00
94	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	40,00	40,00
95	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	1,00000	40,00	40,00
96	219000101	doplňkové ochranné pospojování	hod	17,00000	280,00	4 760,00
Díl: D5		Náklady				6 705,00
97	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
98	D502	Kompletační činnost	sou	1,00000	1 500,00	1 500,00
99	220890202	Revize	h	1,00000	505,00	505,00
100	D504	Investorská činnost	sou	1,00000	2 500,00	2 500,00