

SMLOUVA O DÍLO Č. 22105

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

zastoupený: RNDr. Milanem Elfmarkem, starostou obce

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

obchodní firma: **Provádění staveb Olomouc, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10102

sídlo: **Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc**

statutární zástupce: **Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva**

zmocněný zástupce: / na základě plné moci ze dne /

IČO: **25385551**

DIČ: **CZ25385551**

bankovní spojení: **KB, a.s.**

ČS, a.s.

číslo účtu: **191055960257/0100**

4091042/0800

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: **Jaroslav Vyroubal, Ing. Tomáš Fojtík**

*dále jen **zhotovitel***

uzavírají dnešního dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a na základě vyhodnocení výsledků **veřejné zakázky** s názvem:

Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

(dále jen „veřejná zakázka“) tuto smlouvu

II. Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem pro objednatele následující dílo -**Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova** dle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Spurným, Olšany 344, u Prostějova 798 14, IČO: 74231120 a předloženého nabídkového (položkového) rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy) a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli řádně a včas dohodnutou cenu a dílo převzít.

2.2. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech dodávek a prací, včetně dodávek potřebných materiálů a nezbytných pro řádné dokončení díla. Dílo je podrobně specifikováno Projektovou dokumentací stavby a přílohou č. 1 („Nabídkový – položkový - rozpočet“), která je nedílnou součástí této Smlouvy. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2.3. Smluvený předmět díla musí odpovídat technickým a uživatelským standardům - příslušným státním normám a předpisům ČR a EU .

2.4. Dílo bude považováno za dokončené, bude-li podepsán protokol o předání a převzetí díla řádně a včas odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele, přičemž objednatel převezme dílo s výhradami nebo bez výhrad.

2.5. Realizací kompletního díla se rozumí dodání veškerých zadaných částí stavby dle projektové dokumentace a nabídkového – položkového rozpočtu včetně všech souvisejících prací k úspěšnému provedení díla (stavby) v případě nutnosti, a to zejména:

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů;
 - provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v době realizace zakázky dle pokynů objednatele;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;
 - respektování podmínek daných stavebním zákonem;
 - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí zhotovitel zajistit souhlasné stanovisko projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny, tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. Zahrnuje i zajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k zahájení prací na zařízení staveniště, vč. poplatků;
 - účast na jednáních ve věci provádění stavby, kontrolních dnech stavby apod.;
 - zpracování a předání projektové dokumentace skutečného provedení stavby. U výkresů, kde nedošlo ke změně bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem zhotovitele;
 - zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby;
 - součástí předmětu plnění je i provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení včetně zaškolení obsluhy a komplexního vyzkoušení. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 2.6. Podrobný popis předmětu plnění a místo předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby a nabídkového (položkového) rozpočtu (příloha č. 1 Smlouvy).

III. Vymezení obecných pojmů

- 3.1.** Smlouvou se rozumí tato Smlouva o dílo.
- 3.2.** Objednatel dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) se rozumí zadavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.
- 3.3.** Zhotovitelem dle občanského zákoníku se rozumí dodavatel v terminologii zákona o veřejných zakázkách.
- 3.4.** Stavbou (dílem) se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Konkrétní vymezení stavby (díla) je uvedeno v čl. II. Smlouvy.
- 3.5.** Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.
- 3.6.** Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění díla slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.
- 3.7.** Dokončením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

3.8. Postupovým termínem se rozumí termín ukončení dílčího stavebního objektu nebo dílčí práce včetně doby nutné k jejich odzkoušení, technologickému vyzrání (např. požadovaná pevnost betonové směsi včetně % vlhkosti, atp.). U dodávek technologických a montážních prací se jedná o termín dokončení a individuálního odzkoušení provozního a montážního celku v dohodnutém rozsahu.

3.9. Vyšší mocí (vis maior) jsou mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran, vylučující odpovědnost, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran; např. extrémní vlivy počasí, válka, mobilizace, povstání, vyhlášené krizové stavy, atp.

3.10. Nižší mocí (vis minor) jsou okolnosti vylučující odpovědnost, a to skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou předem předvídat, ale mohou je ovlivnit, tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran, např. působením třetích osob (krádež, ...) atp.

3.11. Vlastníkem zhotovovaného díla (stavby) je od počátku výstavby vlastník pozemku a vlastník hospodářských budov, tedy objednatel.

3.12. Práce, které v projektové dokumentaci stavby obsaženy nejsou, a na jejichž provedení objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (vícepráce). Práce, které v projektové dokumentaci stavby obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje se nazývají méněpráce.

3.13. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla (stavby), stavební i technologické část), vyklizení a vyčištění staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí díla (dále jen: „Závěrečný protokol“), předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelům požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků (dále jen: „Zápis o odstranění vad“), bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla (dále jen: „Dokumentace skutečného provedení stavby“) v požadované formě a požadovaném počtu.

3.14. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací stavby, Smlouvou a obecně závaznými předpisy.

3.15. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.

3.16. Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr, který předložil zhotovitel jako cenovou nabídku v zadávacím řízení.

3.17. Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou do původního stavu nebo do stavu dle Smlouvy či projektové dokumentace.

3.18. Sankcí se rozumí smluvní pokuta a úrok z prodlení.

IV.

Dokumentace skutečného provedení díla

4.1. Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
- ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou, označeny nápisem „beze změn“;
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko;
- dokumentace skutečného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobě (formát DWG, nebo PDF anebo DOC).

V.

Plnění předmětu smlouvy prostřednictvím subdodavatelů

5.1. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele (subdodavatele) tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se subdodavateli splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze Smlouvy.

5.2. Bylo-li plněno vadně, je subdodavatel zhotovitele zavázán se zhotovitelem ohledně toho, co sám dodal, společně a nerozdílně, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí zhotovitele nebo toho, kdo nad stavbou vykonával dozor.

5.3. V souladu s § 5 písm. a) vyhl. č. 231/2012 Sb. se smluvní strany dohodly, že pokud by mělo dojít průběhu plnění díla ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení některý z kvalifikačních předpokladů, je povinností zhotovitele v souladu s § 51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, předložit objednateli čestné prohlášení subdodavatele, že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, výpis z obchodního rejstříku subdodavatele, pokud je v něm zapsán, který nesmí být starší 90 dnů a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem ve smyslu § 51 odst. 4 písm. b) zákona o veřejných zakázkách. Při nesplnění těchto podmínek není zhotovitel oprávněn provést změnu v osobě subdodavatele.

VI. Termín plnění

6.1. Termín zahájení předmětu plnění: od 20. 4. 2016

6.2. Termín ukončení předmětu plnění: do 16. 5. 2017

VII. Cena díla

7.1. Cena za provedené dílo (dále jen: „cena“) je stanovena Smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto Smlouvou.

7.2. Cena bude uvedena v následující struktuře:

- cena bez DPH 8 888 000 Kč
- DPH 21% 1 866 480 Kč
- cena vč. DPH 10 754 480 Kč

7.3. Cena zahrnuje jak zisk pro zhotovitele, tak i náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu Smlouvy a uvedení díla (stavby) do provozu.

7.4. Cena obsahuje:

- veškerou dopravu pracovníků;
- zařízení staveniště včetně oplocení;
- náklady na média potřebná pro realizaci předmětu Smlouvy;
- cenu za veškerou vykonanou práci (mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku zhotovitele);
- cenu za manipulaci s materiálem;
- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu Smlouvy;
- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebný k provádění předmětu Smlouvy;
- pojištění zhotovitele;
- náklady na provizorní a pomocné konstrukce;
- náklady na provedení veškerých zkoušek a měření (ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem, hygienických a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání díla (stavby) stavebním úřadem;
- náklady na zpracování návodů k obsluze, údržbě a zaškolení obsluhy provozních souborů;
- náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;
- veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků zadávací dokumentace.

7.5. Cena případných víceprací dodatečně vyvolaných objednatelům bude stanovena následovně: Před zahájením těchto víceprací zhotovitel provede kalkulaci nákladů a předloží návrh k posouzení objednateli.

7.6. Jednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtu díla jsou závazné pro oceňování jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. Vícepráce nebo méněpráce, pro které nejsou v nabídkovém (položkovém) rozpočtu díla jednotkové ceny obsaženy, budou oceněny na základě jednotkových cen v platném ceníku Stavebních prací vydávaného společností ÚRS Praha, a.s. snížených o 20 % (dvacet procent); pokud uvedený ceník ÚRS Praha, a.s. nebude zcela zřejmý

umožňovat takové určení ceny dané Změny, poté na základě předložení a odsouhlasení alespoň dvou cenových nabídek, platných v době provádění díla.

7.7. Objednatel se k navrhované ceně vyjádří ve lhůtě do 5 dnů. Po vzájemném odsouhlasení bude uvedená vícepráce řešena v souladu se zákonem a cena bude dohodnuta dodatkem ke Smlouvě.

VIII.

Podmínky pro cenu díla

8.1. Cena je cenou nejvýše přípustnou, určenou podle rozpočtu, a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

8.2. Změna ceny je možná pouze:

- pokud po podpisu Smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
- pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeného Smlouvou
- pokud se při provádění díla vyskytnou zcela mimořádné a nepředvídatelné okolnosti nezaviněné zhotovitelem, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, dokončení díla podstatně ztěžují a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

8.3. Ve smyslu § 2621 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel nemůže bez dalšího požadovat zvýšení ceny za dílo, ani mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu; to neplatí, dohodne-li se zhotovitel s objednatelem ve smyslu Podmínek pro změnu ceny dle odst.8.2. této Smlouvy.

IX.

Platební podmínky

9.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

9.2. Peněžitý dluh objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

9.3. Provedené práce budou placeny průběžně (měsíčně) na základě daňových dokladů – faktur (dále jen: „faktura“) vystavených na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací; splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od vystavení faktury.

9.4. Zhotovitel vystaví za dané dílčí plnění fakturu – daňový doklad, jehož nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturace v případech, kdy to bude v zájmu objednatele.

9.5. Nedílnou součástí faktury musí být výše uvedený soupis provedených prací.

9.6. Vystavení a předání faktury musí být provedeno do pěti pracovních dnů od uskutečnění dílčího plnění nebo převzetí díla.

9.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze provedené práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena na práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovou fakturu bez dalšího vrátit a zhotovitel povinen fakturu zrušit a vystavit fakturu novou jen na práce objednatelem odsouhlasené, a to do pěti dnů ode dne vrácení faktury původní. V tomto případě nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

9.8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

9.9. Platby budou probíhat až do výše 90% ceny. Zbývajících 10 % bude sloužit jako pozastávka na odstranění případných vad. Pozastávka bude uvolněna po předložení všech dokladů prokazujících splnění obecně závazných právních předpisů, technických norem a požadavků dotčených orgánů státní správy a po předání díla (stavby) bez vad, případně po odstranění poslední vady.

9.10. Překročí-li zhotovitel v rámci dílčích faktur výši 90% sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část poslední dílčí faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% z ceny. Zbývajících 10 % této dílčí faktury uhradí v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku.

9.11. V případě, že zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši, nebo neúplnou, má objednatel právo tuto fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit s uvedením důvodů neuhrazení; zhotovitel má povinnost vystavit novou fakturu do pěti dnů ode dne vrácení původní faktury.

X.

Povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

- 10.1.** Dílo má vady, jestliže neodpovídá Smlouvě a obecně závazným právním předpisům.
- 10.2.** Zhotovitel přejímá záruku za jakost předmětu díla ve smyslu § 2619 občanského zákoníku po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (stavby). Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla (stavby). Během trvání záruční doby zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 10.3.** Zhotoviteli vznikají povinnosti z vadného plnění u vady, kterou má dílo v době jeho předání, byť by vyšla najevo až později, a u vady, kterou dílo nemá v době jeho předání, ale která vznikla porušením povinnosti zhotovitele. Dále má zhotovitel povinnost z vadného plnění u vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době.
- 10.4.** Zhotoviteli nevzniká povinnost z vadného plnění u vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů ze strany objednatele, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 10.5.** Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné odborné péče.
- 10.6.** Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě.
- 10.7.** Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.
- 10.8.** Zachová-li se zhotovitel podle čl. 10.5. a 10.6. Smlouvy, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
- 10.9.** Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
- 10.10.** Reklamací vad uplatní objednatel u zhotovitele do jednoho měsíce po jejich zjištění, nejpozději před uplynutím záruční doby. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. Zhotovitel je rovněž povinen písemně objednateli potvrdit, kdy objednatel právo z vadného plnění uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 10.11.** Objednatel je oprávněn uplatnit v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.
- 10.12.** Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, u vad bránících provozu nejpozději však do 2 pracovních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, u ostatních reklamovaných vad nejpozději však do 8 pracovních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vady povinná strana odstraní ve lhůtě, která bude mezi smluvními stranami písemně dohodnuta.
- 10.13.** Objednatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po převzetí díla vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel.

XI.

Majetkové sankce

- 11.1.** Smluvní strany se dohodly v souvislosti s porušením povinností při plnění předmětu této Smlouvy takto:
- pokud zhotovitel nedodrží termín předání díla dohodnutý ve Smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
 - v případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z prodlení.
 - pokud zhotovitel nevyklidí staveniště v dohodnutém termínu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení.
 - pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamovaných vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení; nástup na odstranění reklamovaných vad bránících provozu musí být uskutečněn nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich nahlášení a

nástup na odstranění ostatních reklamovaných vad musí být uskutečněn do 8 pracovních dnů od jejich nahlášení.

- smluvní pokuty sjednané Smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se tak dohodly, že oprávněná strana má nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
- smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelům a objednatel je oprávněn ji započítat vůči faktuře zhotovitele.

11.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu Smlouvy o více než 20 kalendářních dnů.

11.3. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.

XII.

Způsob vyúčtování majetkových sankcí

12.1. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

12.2. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

12.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

12.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.

XIII.

Vyšší moc

13.1. Pokud se provádění díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení v takovém případě nastává dnem doručení oznámení.

XIV.

Změna smlouvy

14.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

14.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

14.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po dni doručení návrhu dodatku.

XV.

Staveniště

15.1. Objednatel předá staveniště do 10 dnů od podpisu Smlouvy vyklizené tak, aby na něm zhotovitel mohl začít provádět dílo.

15.2. Při předání staveniště sdělí objednatel zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti mající vliv na provádění díla.

15.3. V případě škody vzniklé na díle z důvodu vyšší moci (vis maior) nebo nižší moci (vis minor), uplatní nárok na náhradu škody zhotovitel z titulu vlastní pojistné smlouvy, sjednané s příslušnou pojišťovnou.

15.4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na jeho vybudování, zprovoznění a údržbu, jakož i likvidaci a vyklizení, jsou součástí ceny.

15.5. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku.

15.6. Povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávky obstará, a poplatky za ně uhradí, zhotovitel.

15.7. Poplatky a případné pokuty za delší než mezi smluvními stranami dohodnutý čas užívání, a za nedodržení podmínek povolení, hradí zhotovitel.

15.8. Jestliže v souvislosti se zahájením provádění díla bude nutné umístit či přemístit dopravní značení dle předpisů o pozemních komunikacích, zajistí stanovení značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras zhotovitel, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby.

15.9. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla; dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečit proti vniknutí neoprávněných osob.

15.10. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště, vyklidit staveniště a předat jej objednateli, pokud se strany nedohodnou písemně jinak, nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy bude oběma smluvními stranami podepsán Závěrečný protokol.

XVI.

Způsob zajištění řádného plnění

16.1. Pověřený pracovník objednatele je oprávněn vykonávat při provádění díla dozor nad plněním podmínek Smlouvy, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

16.2. Pověřený pracovník objednatele provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

16.3. Zjistí-li pověřený pracovník objednatele, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

16.4. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad.

16.5. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací.

16.6. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při provádění díla a prováděných zkoušek.

XVII.

Předání a převzetí díla

17.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku nejpozději 3 pracovní dny před termínem předání a převzetí díla.

17.2. K termínu předání a převzetí díla připraví zhotovitel všechny doklady potřebné ke kolaudaci díla a pro jeho další provozování.

17.3. Předání stavby bude provedeno fyzickou kontrolou za účasti oprávněných zástupců obou smluvních stran.

17.4. O předání a převzetí díla bude sepsán Závěrečný protokol, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případných vad a nedodělků nebránících užívání díla (stavby), včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. V závěru Závěrečného protokolu objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá. V případě odmítnutí převzetí uvede objednatel důvody. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí předmětu díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho užívání funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem

neomezují. Závěrečný protokol podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

17.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, s výjimkou stanovenou v odstavci 4. tohoto článku. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatelem vytknuté drobné vady a nedodělky odstranit v termínu vzájemně dohodnutém v Závěrečném protokolu.

17.6. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění nese v těchto sporných případech až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

17.7. Odstranění případných vad a nedodělků nebránících užívání stavby, zjištěných při předání a převzetí stavby, bude potvrzeno zápisem sepsaným zhotovitelem v součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstraněné vady a nedodělky přejímá, nebo z jakých důvodů převzít odmítá.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

18.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech, které již dříve stanoví Smlouva nebo v případech, které stanoví občanský zákoník.

18.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy zhotoviteli, jestliže zhotovitel:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10 kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy směřující k nápravě, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;
- je v prodlení s plněním díla více než 20 kalendářních dnů oproti vzájemně odsouhlasenému harmonogramu postupu prací;
- je v úpadku, v likvidaci nebo v jiné obdobné situaci;
- změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke Smlouvě;
- bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do Smlouvy nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené údaje;
- zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání

18.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy s účinky ke dni doručení písemného odstoupení od Smlouvy objednateli, jestliže objednatel:

- je v prodlení s platbou faktur více než 120 dní;
- při závažném porušení povinností objednatele.

18.4. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

18.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.

18.6. Odstoupení od Smlouvy nastává dnem uvedeným v písemném odstoupení, jinak dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud tato druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

18.7. Vedle skutečností zakládajících možnost odstoupení od Smlouvy smluvními stranami ujednaných v této Smlouvě, může strana ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku bez zbytečného odkladu od Smlouvy odstoupit, poruší-li druhá strana Smlouvu podstatným způsobem. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření Smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Strana může dále ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

XIX.

Ostatní ustanovení

19.1. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, platí pro smluvní vztahy příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2586-2635.

19.2. V případě způsobení škod na vlastnictví veřejném, soukromém, či díle samém jeho prováděním, je tyto škody zhotovitel povinen odstranit v co nejkratším termínu na vlastní náklady a vlastními prostředky, nejpozději však do 15 dnů ode dne způsobení škody. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo nebezpečí jeho zničení přechází na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

19.3. Postup prací a veškeré potřebné údaje pro provedení stavby budou zhotovitelem denně zaznamenávány do stavebního deníku. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele, případně jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený technický dozor objednatele. Stavební deník povede zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad a nedodělků na díle. Stavební deník musí být trvale přístupný objednateli. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků a změn Smlouvy.

19.4. Rekapitulace všech změn, doplňků a odsouhlasených úprav předmětu díla bude samostatně vedena v deníku změn.

19.5. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen na výzvu zhotovitele včas prověřit a provést záznam do stavebního deníku. Jestliže objednatel toto prověření neprovede do 3 dnů po vyzvání zhotovitele, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění stavby.

Neprodleně poté, co tato Smlouva nabude účinnosti, objednatel oznámí zhotoviteli frekvenci pravidelných kontrolních dnů organizovaných objednatelem, jež budou probíhat na staveništi či na jiném místě dle dohody smluvních stran a určí, který den v kalendářním týdnu bude obvykle tímto kontrolním dnem. Kdykoliv během provádění díla má objednatel právo požadovat konání se namátkového kontrolního dne na staveništi, což oznámí zhotoviteli nejméně 3 pracovní dny předem.

19.6. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by práce prováděl sám. Je povinen zajistit, aby práce prováděla pouze osoba k provádění předmětu prací oprávněná.

19.7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být stavba provedena, a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli a dle možností navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

19.8. Zjistí-li ve smyslu § 2627 odst. 1 občanského zákoníku zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně Smlouvy v přiměřené době, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.

19.9. Zhotovitel při provádění stavby bude dodržovat příslušné předpisy týkající se bezpečnosti práce, předpisy o požární ochraně a veškeré práce budou provedeny dle příslušných ČSN, v souladu s technologickými postupy a v souladu s technickými požadavky na stavební výrobky dle zákona o technických požadavcích na výrobky a prováděcích předpisů.

19.10. Zhotovitel provede stavbu v souladu se stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí státní správy, která jsou potřebná k provádění díla a předá je zhotoviteli.

19.11. Dokumentaci pro realizaci předmětu plnění, jakož i případných víceprací a změn, zajišťuje objednatel.

19.12. Zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům) do objektů a na pozemky dotčené prováděním díla a umožní provést kontrolu dokladů souvisejících s prováděním díla.

19.13. Závazkem zhotovitele je archivovat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby projektu objednateli, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), součástí uvedené dokumentace jsou i dokumenty související se zadáváním zakázek.

19.14. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu provádění díla. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu Smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel se tímto souhlasem zavazuje zavázat i své případné subdodavatele.

19.15. Objednatel si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že finanční prostředky z dotačního titulu nebudou objednateli poskytnuty nebo budou podstatně kráceny, pokud se strany nedohodnou jinak.

19.16. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky z uzavřené smlouvy na další subjekty, ani postoupit Smlouvu.

19.17. Technický dozor nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

19.18. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku ze Smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 10.000.000,00 Kč, slovy: **desetmilionů korun českých.**

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii této pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy.

19.19. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

19.20. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy potvrzují, že obsahu této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


V Olomouci dne 18. 4. 2016

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUČ a.s.
Sídlo: Iř. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: +420 585 732 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz


Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc, a.s.

V Olšanech u Prostějova dne 18. 4. 2016




RNDr. Milan Elfmark
starosta obce
Olšany u Prostějova

Přílohy:

- 1) Nabídkový (položkový) rozpočet v listinné podobě a ve formátu Microsoft Office Excel na CD
- 2) Harmonogram postupu prací v členění na týdny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1/2
Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

KSO:
Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:
Vypíli údaj

Projektant:
Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ: Vypíli údaj
DIČ: Vypíli údaj

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				8 888 000,00
DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		8 888 000,00	1 866 480,00
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				10 754 480,00

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.

Sídlo: Iř. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel. fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1/2

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015
Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 888 000,00	10 754 480,00	
B	Budova B	8 888 000,00	10 754 480,00	STA
1	Architektonicko stavební řešení	5 397 576,97	6 531 068,13	Soupis
2	Zdravotechnické instalace	216 422,00	261 870,62	Soupis
3	Ústřední vytápění	580 136,00	701 964,56	Soupis
4	Elektroinstalace	970 629,02	1 174 461,11	Soupis
5	Vzduchotechnika	28 813,00	34 863,73	Soupis
6	Venkovní přípojky vodovodu a venkovní část vnitřního vodovodu	152 218,93	184 184,91	Soupis
7	Venkovní přípojky kanalizace	387 367,10	468 714,19	Soupis
8	Stavební úpravy přírodovědné učebny	464 620,00	562 190,20	Soupis
9	Stavební úpravy počítačové učebny	481 726,98	582 889,65	Soupis
10	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	208 490,00	252 272,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Olšany u Prostějova	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jan Spurný	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		5 397 576,97	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	5 397 576,97	1 133 491,16
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 531 068,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		5 397 576,97
HSV - Práce a dodávky HSV		3 288 380,68
1 - Zemní práce		432 887,94
2 - Zakládání		264 178,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce		239 954,50
5 - Komunikace pozemní		13 406,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		1 597 401,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		476 373,76
997 - Přesun sutě		204 952,23
998 - Přesun hmot		59 225,67
PSV - Práce a dodávky PSV		2 109 196,29
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		234 043,17
713 - Izolace tepelné		345 473,93
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty		37 229,42
763 - Konstrukce suché výstavby		56 616,13
764 - Konstrukce klempířské		7 024,82
765 - Krytina skládaná		21 346,60
766 - Konstrukce truhlářské		1 041 439,16
767 - Konstrukce zámečnické		5 610,00
771 - Podlahy z dlaždic		15 571,85
772 - Podlahy z kamene		74 271,26
776 - Podlahy povlakové		155 861,92
781 - Dokončovací práce - obklady		46 276,90
783 - Dokončovací práce - nátěry		15 326,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		53 104,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 397 576,97

D		HSV	Práce a dodávky HSV		3 288 380,68				
D		1	Zemní práce		432 887,94				
1	K	130901103	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou ručně	m3	10,080	1 330,00	13 406,40	CS ÚRS 2015 01	
PP		Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách - ručně ze zdíva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou							
VV		Bourání stávajícího zdíva							
VV		výpočet dle vč D 10							
VV		12*0,7*1,2							10,080
VV		Mezisoučet							10,080
VV		Součet							10,080
2	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	54,228	661,00	35 844,71	CS ÚRS 2015 01	
PP		Hloubení zapáženíh i nezapáženíh rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3							
VV		Výkop rýhy kolem objektu							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							
VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+0,5+0,5+0,5)*1,14*0,6							54,228
VV		Mezisoučet							54,228
VV		Součet							54,228
3	K	132301109	Příplatek za lepiřost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	54,228	58,60	3 177,76	CS ÚRS 2015 01	
PP		Hloubení zapáženíh i nezapáženíh rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepiřost horniny tř. 4							
VV		Výkop rýhy kolem objektu							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							
VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+0,5+0,5+0,5)*1,14*0,6							54,228
VV		Mezisoučet							54,228
VV		Součet							54,228
4	K	132301401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 4	m3	18,032	1 200,00	21 638,40	CS ÚRS 2015 01	
PP		Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek v hornině tř. 4							
VV		Podkopávka základů							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							
VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/3*2*0,7*0,5							18,032
VV		Mezisoučet							18,032
VV		Součet							18,032
5	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	116,595	520,00	60 629,40	CS ÚRS 2015 01	
PP		Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4							
VV		Snižení podlahy pro skladby							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							
VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5							116,595
VV		Mezisoučet							116,595
VV		Součet							116,595
6	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	130,119	166,00	21 599,75	CS ÚRS 2015 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdňením nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4							
VV		Přemístění výkopku							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							
VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5							116,595
VV		Podkopávka základů							
VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/2*0,7*0,5							13,524
VV		Mezisoučet							130,119
VV		Součet							130,119
7	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	130,119	209,00	27 194,87	CS ÚRS 2015 01	
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
VV		Přemístění výkopku							
VV		výpočet dle vč D-10, D-03							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5		116,595			
	VV		Podkopávka základů					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/2*0,7*0,5		13,524			
	VV		Mezisoučet		130,119			
	VV		Součet		130,119			
8	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 602,380	10,30	27 324,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Příplatek k odvozu výkopku					
	VV		130,119*20		2 602,380			
	VV		Mezisoučet		2 602,380			
	VV		Součet		2 602,380			
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	130,119	65,30	8 496,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		Naložení výkopku					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5		116,595			
	VV		Podkopávka základů					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/2*0,7*0,5		13,524			
	VV		Mezisoučet		130,119			
	VV		Součet		130,119			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,119	16,30	2 120,94	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Uložení výkopku					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5		116,595			
	VV		Podkopávka základů					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/2*0,7*0,5		13,524			
	VV		Mezisoučet		130,119			
	VV		Součet		130,119			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	221,203	101,00	22 341,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Poplatek za uložení výkopku					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5*1,7		198,212			
	VV		Podkopávka základů					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/2*0,7*0,5*1,7		22,991			
	VV		Mezisoučet		221,203			
	VV		Součet		221,203			
12	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	170,823	259,00	44 243,16	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Podsyp pod podlahu					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,5		116,595			
	VV		Mezisoučet		116,595			
	VV		Zásyp rýhy kolem objektu					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+0,5+0,5+0,5)*1,14*0,6		54,228			
	VV		Mezisoučet		54,228			
	VV		Součet		170,823			
13	M	R - 374-001	kamenivo izolační drcené pískosklo frakce 32/63	m3	116,595	1 218,90	142 117,65	
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo dekorační (kačíreky) frakce 16/22					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		116,595		116,595			
	VV		Mezisoučet		116,595			
	VV		Součet		116,595			
14	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	233,190	11,80	2 751,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Úprava pláňe na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním					
	VV		Zhutnění spáry					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14		233,190			
	VV		Mezisoučet		233,190			
	VV		Součet		233,190			
D	2		Zakládání				264 178,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	552,960	17,40	9 621,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 6 do 8,5 m					
	VV		Podkladní a krycí geotextilie					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)		233,190			
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)		233,190			
	VV		Zdvig geotextilie					
	VV		výpočet del vč D-10					
	VV		mč B.01					
	VV		(10,26+10,26+6,93+6,93)*0,5		17,190			
	VV		mč B.02					
	VV		(3,64+3,64+2,68+2,68)*0,5		6,320			
	VV		mč B.03					
	VV		(1+1+7,2+7,2)*0,5		8,200			
	VV		mč B.04					
	VV		(3,87+3,87+4,08+4,08)*0,5		7,950			
	VV		mč B.05					
	VV		(10,28+10,28+7,57+7,57)*0,5		17,850			
	VV		mč B.06					
	VV		(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*0,5		14,490			
	VV		mč B.07					
	VV		mč B.08					
	VV		(4,08+4,08+2,76+2,76)*0,5		6,840			
	VV		mč B.09					
	VV		mč B.10					
	VV		mč B.11					
	VV		(3,64+3,64+4,1+4,1)*0,5		7,740			
	VV		Mezisoučet		552,960			
	VV		Součet		552,960			
16	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	635,904	25,10	15 961,19	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 15% prořez					
	VV		552,96*1,15		635,904			
	VV		Mezisoučet		635,904			
	VV		Součet		635,904			
17	K	273321311	Základové desky ze ŽB tř. C 16/20	m3	35,729	2 360,00	84 320,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výtluže) desky z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 16/20					
	VV		Nová základová deska					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,15		34,979			
	VV		Základ venkovní jednotky UT					
	VV		1,5*1*0,5		0,750			
	VV		Mezisoučet		35,729			
	VV		Součet		35,729			
18	K	273362021	Výtluž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,376	24 500,00	107 212,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Výtluž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		Základová deska - výtluž Kari - 6/100/100					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*2*4,44/1000*1,05		2,174			
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*2*4,44/1000*1,05		2,174			
	VV		Základ venkovní jednotky UT					
	VV		1,5*1*2*4,44/1000*1,05		0,014			
	VV		1,5*1*2*4,44/1000*1,05		0,014			
	VV		Mezisoučet		4,376			
	VV		Součet		4,376			
19	K	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25	m3	18,032	2 610,00	47 063,52	CS ÚRS 2015 01
	PP		Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 20/25					
	VV		Podbetonování základů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)/3*2*0,7*0,5		18,032			
	VV		Mezisoučet		18,032			
	VV		Součet		18,032			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				239 954,50	
20	K	312231117	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	17,150	4 080,00	69 972,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché maltové směsi 10MPa					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Oprava stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(6+8+4+9+8)*0,7*0,7		17,150			
	VV		Mezisoučet		17,150			
	VV		Součet		17,150			
21	K	314231127	Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na SMS 10 MPa	m3	5,040	4 210,00	21 218,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa					
	VV		Komínové zdivo pro ventilační průduchy					
	VV		výpočet dle vč D-09, D10					
	VV		0,6*0,6*7		2,520			
	VV		0,6*0,6*7		2,520			
	VV		Mezisoučet		5,040			
	VV		Součet		5,040			
22	K	317231117	Zdivo římsové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	3,480	4 420,00	15 381,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zdivo z cihel pálených římsové z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 10MPa					
	VV		Oprava stávajícího zdiva římsy					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		11,6*0,5*0,2*3		3,480			
	VV		Mezisoučet		3,480			
	VV		Součet		3,480			
23	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	1,295	6 470,00	8 378,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		Osazení I nosníků překladů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		HEB 120					
	VV		1,4*4*26,7/1000		0,150			
	VV		1,4*4*26,7/1000		0,150			
	VV		1,4*4*26,7/1000		0,150			
	VV		1,4*4*26,7/1000		0,150			
	VV		2,5*4*26,7/1000		0,267			
	VV		1,4*4*26,7/1000		0,150			
	VV		1,3*4*26,7/1000		0,139			
	VV		1,3*4*26,7/1000		0,139			
	VV		Mezisoučet		1,295			
	VV		Součet		1,295			
24	M	130109720	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	1,295	22 519,10	29 162,23	CS ÚRS 2015 01
	PP		ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová H ocel profilová HE-B h=120 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 27,40 kg/m					
	VV		materiál					
	VV		1,295		1,295			
	VV		Mezisoučet		1,295			
	VV		Součet		1,295			
25	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním	m2	65,580	448,00	29 379,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 80 do 150 mm					
26	K	319231114	Dodatečná izolace zdiva cihelného tl do 900 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	74,295	500,00	37 147,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva ručním podbouráním výšky otvoru do 300 mm zdiva cihelného, tloušťky přes 600 do 900 mm					
	VV		Izolace zdiva					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+7+7+10,42+0,5+0,5)*0,65		74,295			
	VV		Mezisoučet		74,295			
	VV		Součet		74,295			
27	K	346234314	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm z cihel s vytvořením průduchu plastovou troubou	m	133,000	195,00	25 935,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zazdívka rýh pro ventilační průduchy cihlami P 20, na maltu vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x300 mm s vytvořením průduchu plastovou troubou					
	VV		Zazdávka rýh pro ventilaci podlahy					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		1*(27+27+11+11)/2		38,000			
	VV		2,5*(27+27+11+11)/2		95,000			
	VV		Mezisoučet		133,000			
	VV		Součet		133,000			
28	K	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	10,200	188,00	1 917,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zazdávka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	VV		Zazdávka rýh po instalacích					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4+5+2+6)*0,3		5,100			
	VV		(4+5+2+6)*0,3		5,100			
	VV		Mezisoučet		10,200			
	VV		Součet		10,200			
29	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,840	302,00	1 461,68	CS ÚRS 2015 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		Plentování I nosníků překladů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		HEB 120					
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
	VV		2,5*2*0,2		1,000			
	VV		1,4*2*0,2		0,560			
	VV		1,3*2*0,2		0,520			
	VV		1,3*2*0,2		0,520			
	VV		Mezisoučet		4,840			
	VV		Součet		4,840			
D	5		Komunikace pozemní				13 406,40	
30	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	56,000	36,40	2 038,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		Venkovní chodník - podklad					
	VV		výpočet dle vč D09					
	VV		28*2		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		Součet		56,000			
31	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	56,000	203,00	11 368,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		Venkovní chodník - podklad					
	VV		výpočet dle vč D09					
	VV		28*2		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		Součet		56,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 597 401,53	
32	K	612131101	Postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	938,183	18,40	17 262,57	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omytých ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn					
	VV		Sanační omítka - postřik					
	VV		výpočet del vč D-10					
	VV		mč B.01					
	VV		(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6		123,768			
	VV		mč B.02					
	VV		(3,64+3,64+2,68+2,68)*3,6		45,504			
	VV		mč B.03					
	VV		(1+1+7,2+7,2)*3,6		59,040			
	VV		mč B.04					
	VV		(3,87+3,87+4,08+4,08)*3,6		57,240			
	VV		mč B.05					
	VV		(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6		128,520			
	VV		mč B.06					
	VV		(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6		104,328			
	VV		mč B.07					
	VV		mč B.08					
	VV		(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6		49,248			
	VV		mč B.09					
	VV		mč B.10					
	VV		mč B.11					
	VV		(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6		55,728			
	VV		Mezisoučet		623,376			
	VV		Omítka stropů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35		314,807			
	VV		Mezisoučet		314,807			
	VV		Součet		938,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	585555450	postřik sanační san podhoz 25 kg bal.	kg	6 567,281	3,60	23 642,21	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 7 kg/m ² , tl. 5 mm					
VV		938,183*7			6 567,281			
VV		Mezisoučet			6 567,281			
VV		Součet			6 567,281			
34	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	910,391	452,00	411 496,73	CS ÚRS 2015 01
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková					
VV		Sanační omítka - sušící						
VV		výpočet del vč D-10						
VV		mč B.01						
VV		(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6			123,768			
VV		mč B.02						
VV		(3,64+2,68+2,68)*3,6			32,400			
VV		mč B.03						
VV		(1+1+7,2+7,2)*3,6			59,040			
VV		mč B.04						
VV		(3,87+3,87+4,08)*3,6			42,552			
VV		mč B.05						
VV		(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6			128,520			
VV		mč B.06						
VV		(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6			104,328			
VV		mč B.07						
VV		mč B.08						
VV		(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6			49,248			
VV		mč B.09						
VV		mč B.10						
VV		mč B.11						
VV		(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6			55,728			
VV		Mezisoučet			595,584			
VV		Omítka stropů						
VV		výpočet dle vč D-10, D-03						
VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35			314,807			
VV		Mezisoučet			314,807			
VV		Součet			910,391			
35	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	3 752,730	132,00	495 360,36	CS ÚRS 2015 01
PP			Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
VV		Sanační omítka - podrovnávací						
VV		výpočet del vč D-10						
VV		mč B.01						
VV		(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6*4			495,072			
VV		mč B.02						
VV		(3,64+3,64+2,68+2,68)*3,6*4			182,016			
VV		mč B.03						
VV		(1+1+7,2+7,2)*3,6*4			236,160			
VV		mč B.04						
VV		(3,87+3,87+4,08+4,08)*3,6*4			228,960			
VV		mč B.05						
VV		(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6*4			514,080			
VV		mč B.06						
VV		(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6*4			417,312			
VV		mč B.07						
VV		mč B.08						
VV		(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6*4			196,992			
VV		mč B.09						
VV		mč B.10						
VV		mč B.11						
VV		(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6*4			222,912			
VV		Mezisoučet			2 493,504			
VV		Omítka stropů						
VV		výpočet dle vč D-10, D-03						
VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35*4			1 259,226			
VV		Mezisoučet			1 259,226			
VV		Součet			3 752,730			
36	K	613321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	33,600	259,00	8 702,40	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů					
	VV		Omitka kominového zdiva pro ventilační průduchy					
	VV		výpočet dle vč D-09,D10					
	VV		0,6*4*7		16,800			
	VV		0,6*4*7		16,800			
	VV		Mezisoučet		33,600			
	VV		Součet		33,600			
37	K	621142012	Potažení vnějších podhledů rabicovým pletivem	m2	12,100	133,00	1 609,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením podhledů					
	VV		Potažení I nosníků překladů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		HEB 120					
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		2,5*1		2,500			
	VV		1,4*1		1,400			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		1,3*1		1,300			
	VV		Mezisoučet		12,100			
	VV		Součet		12,100			
38	K	622325309	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100%	m2	359,016	650,00	233 360,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti II štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
	VV		Vnější omítka					
	VV		výpočet dle vč D-3, D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		359,016			
	VV		Součet		359,016			
39	K	622611132	Nátěr vápenný dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	359,016	170,00	61 032,72	CS ÚRS 2015 01
	VV		Vnější omítka					
	VV		výpočet dle vč D-3, D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		359,016			
	VV		Součet		359,016			
40	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	1 077,048	180,00	193 868,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Sanační omítka vnějších ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně					
	VV		Vnější omítka					
	VV		výpočet dle vč D-3, D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7*3		857,808			
	VV		(11,6*6,3/2)*3		109,620			
	VV		(11,6*6,3/2)*3		109,620			
	VV		Mezisoučet		1 077,048			
	VV		Součet		1 077,048			
41	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC I do 300 mm	m	45,200	66,90	3 023,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
	VV		Vyrovnání pod klempířské prvky					
	VV		výpočet dle vč D-01					
	VV		8*4		32,000			
	VV		1,6*7		11,200			
	VV		1*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		45,200			
	VV		Součet		45,200			
42	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	359,016	26,00	9 334,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		Vnější omítka - omytí					
	VV		výpočet dle vč D-3, D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		359,016			
	VV		Součet		359,016			
43	K	629995151	Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním	m2	1 736,329	10,90	18 925,99	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění vnějších ploch napadených mikroorganismy okartáčováním					
	VV		Vnější omítka - očištění					
	VV		výpočet dle výpočtu ploch					
	VV		753,937+623,376		1 377,313			
	VV		vnější omítky					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		1 736,329			
	VV		Součet		1 736,329			
44	K	632451111	Samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 50 mm	m2	233,190	440,00	102 603,60	CS ÚRS 2015 01
	VV		Anhydritový podlaha					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14		233,190			
	VV		Mezisoučet		233,190			
	VV		Součet		233,190			
45	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	173,160	24,00	4 155,84	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm					
	VV		Obvodové pásy					
	VV		výpočet dél vč D-10					
	VV		mč B.01					
	VV		10,26+10,26+6,93+6,93		34,380			
	VV		mč B.02					
	VV		3,64+3,64+2,68+2,68		12,640			
	VV		mč B.03					
	VV		1+1+7,2+7,2		16,400			
	VV		mč B.04					
	VV		3,87+3,87+4,08+4,08		15,900			
	VV		mč B.05					
	VV		10,28+10,28+7,57+7,57		35,700			
	VV		mč B.06					
	VV		10,42+10,42+3,06+3,08+0,5*4		28,980			
	VV		mč B.07					
	VV		mč B.08					
	VV		4,08+4,08+2,76+2,76		13,680			
	VV		mč B.09					
	VV		mč B.10					
	VV		mč B.11					
	VV		3,64+3,64+4,1+4,1		15,480			
	VV		Mezisoučet		173,160			
	VV		Součet		173,160			
46	K	R-601-001	Sanace - dezinfekce stávajícího zdiva	m2	1 736,329	7,50	13 022,47	
	PP		Sanace - dezinfekce stávajícího zdiva					
	VV		Sanace - dezinfekce stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle výpočtu ploch					
	VV		753,937+623,376		1 377,313			
	VV		vnější omítky					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		1 736,329			
	VV		Součet		1 736,329			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				476 373,76	
47	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	381,216	25,00	9 530,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		Vnější lešení					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7		308,136			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		381,216			
	VV		Součet		381,216			
48	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	15 248,640	0,70	10 674,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		Vnější lešení - příplatek 40 dnů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7*40		12 325,440			
	VV		(11,6*6,3/2)*40		1 461,600			
	VV		(11,6*6,3/2)*40		1 461,600			
	VV		Mezisoučet		15 248,640			
	VV		Součet		15 248,640			
49	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	381,216	25,00	9 530,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		Vnější lešení - demontáž					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7		308,136			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		381,216			
	VV		Součet		381,216			
50	K	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	816,165	14,00	11 426,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		Vnitřní lešení					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*3,5		816,165			
	VV		Mezisoučet		816,165			
	VV		Součet		816,165			
51	K	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	48 969,900	0,40	19 587,96	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	VV		Vnitřní lešení - pronájem - 60 dnů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*3,5*60		48 969,900			
	VV		Mezisoučet		48 969,900			
	VV		Součet		48 969,900			
52	K	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	816,165	11,50	9 385,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2, výšky do 10 m					
	VV		Vnitřní lešení - demontáž					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*3,5		816,165			
	VV		Mezisoučet		816,165			
	VV		Součet		816,165			
53	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	381,216	3,67	1 399,06	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Vnější lešení - ochranná síť					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7		308,136			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		381,216			
	VV		Součet		381,216			
54	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	15 248,640	0,35	5 337,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
	VV		Vnější lešení - ochranná síť - pronájem 40 dnů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7*40		12 325,440			
	VV		(11,6*6,3/2)*40		1 461,600			
	VV		(11,6*6,3/2)*40		1 461,600			
	VV		Mezisoučet		15 248,640			
	VV		Součet		15 248,640			
55	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	381,216	2,25	857,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		Vnější lešení - ochranná síť - demontáž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6+1,5*4)*3,7		308,136			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		381,216			
	VV		Součet		381,216			
56	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,280	840,00	15 355,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		Bourání skrytých základů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		10*0,5*1		5,000			
	VV		8*0,4*1		3,200			
	VV		6*0,9*0,8		4,320			
	VV		8*0,9*0,8		5,760			
	VV		Mezisoučet		18,280			
	VV		Součet		18,280			
57	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	15,613	947,00	14 785,51	CS ÚRS 2015 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou, objemu do 1 m3					
	VV		Bourání otvorů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		1*2,2*0,42		0,924			
	VV		1*2,2*0,42		0,924			
	VV		1,2*2,2*0,64		1,690			
	VV		Mezisoučet		3,538			
	VV		Přezdívaní stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(4+5+2,5)*1,5*0,7		12,075			
	VV		Mezisoučet		12,075			
	VV		Součet		15,613			
58	K	966031314	Vybourání části říms z cihel vyložených do 250 mm tl přes 300 mm	m	3,480	126,00	438,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vybourání části říms z cihel vyložených do 250 mm tl, přes 300 mm					
	VV		Odbourání stávajícího zdiva římsy					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		11,6*0,5*0,2*3		3,480			
	VV		Mezisoučet		3,480			
	VV		Součet		3,480			
59	K	974029122	Vysekáni rýh ve zdivu kamenném hl do 30 mm š do 70 mm	m	24,000	60,30	1 447,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 70 mm					
	VV		Statické zajištění trhlin - vysekání					
	VV		výpočet dle vč D10					
	VV		1*10		10,000			
	VV		1*6		6,000			
	VV		1*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
60	K	974031167	Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	133,000	107,00	14 231,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	VV		Vysekáni rýh pro ventilaci podlahy					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		1*(27+27+11+11)/2		38,000			
	VV		2,5*(27+27+11+11)/2		95,000			
	VV		Mezisoučet		133,000			
	VV		Součet		133,000			
61	K	975011221	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 450 mm vyzdívkou v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	4,000	593,00	2 372,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívkou do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce podchycení do 1 m					
	VV		Bourání otvorů - podchycování					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		1*1		2,000			
	VV		1*1		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
62	K	975011321	Podpěrné dřevění při podezdívání základů tl do 600 mm vyzdívkou v do 2 m dl podchycení do 1 m	m	2,400	553,00	1 327,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podpěrné dřevění při podezdívání základového zdiva při výšce vyzdívkou do 2 m, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 1 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Bourání otvorů - podchycování					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		1,2+1,2		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		Součet		2,400			
63	K	975063361	Podchycení stropů v do 3,5 m pro zatížení do 1200 kg/m2	m2	347,190	60,00	20 831,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou oboustranně podporovaných, v. podchycení do 3,5 m točících, při zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2					
	VV		Podepření stropů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)		233,190			
	VV		(27+27+11+11)*1,5		114,000			
	VV		Mezisoučet		347,190			
	VV		Součet		347,190			
64	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	314,807	37,40	11 773,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		Otlučení stropů					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35		314,807			
	VV		Mezisoučet		314,807			
	VV		Součet		314,807			
65	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	623,376	37,90	23 625,95	CS ÚRS 2015 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		Otlučení omítek					
	VV		výpočet del vč D-10					
	VV		mč B.01					
	VV		(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6		123,768			
	VV		mč B.02					
	VV		(3,64+3,64+2,68+2,68)*3,6		45,504			
	VV		mč B.03					
	VV		(1+1+7,2+7,2)*3,6		59,040			
	VV		mč B.04					
	VV		(3,87+3,87+4,08+4,08)*3,6		57,240			
	VV		mč B.05					
	VV		(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6		128,520			
	VV		mč B.06					
	VV		(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6		104,328			
	VV		mč B.07					
	VV		mč B.08					
	VV		(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6		49,248			
	VV		mč B.09					
	VV		mč B.10					
	VV		mč B.11					
	VV		(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6		55,728			
	VV		Mezisoučet		623,376			
	VV		Součet		623,376			
66	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	359,016	35,10	12 601,46	CS ÚRS 2015 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %					
	VV		Otlučení vnější omítky					
	VV		výpočet dle vč D-3, D-10					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		359,016			
	VV		Součet		359,016			
67	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	1 736,329	30,00	52 089,87	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
	VV		Vyškrabání spar					
	VV		výpočet dle výpočtu ploch					
	VV		753,937+623,376		1 377,313			
	VV		vnější omítky					
	VV		(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		(11,6*6,3/2)		36,540			
	VV		Mezisoučet		1 736,329			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1 736,329			
68	K	979031121	Očištění cihel plných od malty	m3	17,150	1 000,00	17 150,00	CS ÚRS 2015 01
VV			Očištění cihel stávajícího zdiva					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV			(6+8+4+9+8)*0,7*0,7		17,150			
VV			Mezisoučet		17,150			
VV			Součet		17,150			
69	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	982,392	20,00	19 647,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
VV			Dočištění ploch					
VV			výpočet del vč D-10					
VV			mč B.01					
VV			(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6		123,768			
VV			mč B.02					
VV			(3,64+3,64+2,68+2,68)*3,6		45,504			
VV			mč B.03					
VV			(1+1+7,2+7,2)*3,6		59,040			
VV			mč B.04					
VV			(3,87+3,87+4,08+4,08)*3,6		57,240			
VV			mč B.05					
VV			(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6		128,520			
VV			mč B.06					
VV			(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6		104,328			
VV			mč B.07					
VV			mč B.08					
VV			(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6		49,248			
VV			mč B.09					
VV			mč B.10					
VV			mč B.11					
VV			(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6		55,728			
VV			Mezisoučet		623,376			
VV			vnější omítky					
VV			(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
VV			(11,6*6,3/2)		36,540			
VV			(11,6*6,3/2)		36,540			
VV			Mezisoučet		359,016			
VV			Součet		982,392			
70	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	982,392	10,00	9 823,92	CS ÚRS 2015 01
PP			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem					
VV			Vysušení ploch					
VV			výpočet del vč D-10					
VV			mč B.01					
VV			(10,26+10,26+6,93+6,93)*3,6		123,768			
VV			mč B.02					
VV			(3,64+3,64+2,68+2,68)*3,6		45,504			
VV			mč B.03					
VV			(1+1+7,2+7,2)*3,6		59,040			
VV			mč B.04					
VV			(3,87+3,87+4,08+4,08)*3,6		57,240			
VV			mč B.05					
VV			(10,28+10,28+7,57+7,57)*3,6		128,520			
VV			mč B.06					
VV			(10,42+10,42+3,06+3,06+0,5*4)*3,6		104,328			
VV			mč B.07					
VV			mč B.08					
VV			(4,08+4,08+2,76+2,76)*3,6		49,248			
VV			mč B.09					
VV			mč B.10					
VV			mč B.11					
VV			(3,64+3,64+4,1+4,1)*3,6		55,728			
VV			vnější omítky					
VV			(27,04+27,04+11,6+11,6)*3,7		285,936			
VV			(11,6*6,3/2)		36,540			
VV			(11,6*6,3/2)		36,540			
VV			Mezisoučet		982,392			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		982,392			
71	K	985132311	Ruční dočištění ploch líc kleneb a podhledů ocelových kartáčí	m2	753,937	20,00	15 078,74	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch líc kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		Ruční dočištění					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		spodní					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35		314,807			
	VV		horní					
	VV		(27,04*11,6)*1,4		439,130			
	VV		Mezisoučet		753,937			
	VV		Součet		753,937			
72	K	985223111	Vysušení ploch líc kleneb a podhledů stlačeným vzduchem	m2	753,937	10,00	7 539,37	CS ÚRS 2015 01
	PP		Očištění ploch líc kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem					
	VV		Vysušení ploch					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		spodní					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*1,35		314,807			
	VV		horní					
	VV		(27,04*11,6)*1,4		439,130			
	VV		Mezisoučet		753,937			
	VV		Součet		753,937			
73	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	12,075	2 500,00	30 187,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přezdivání zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3					
	VV		Přezdivání stávajícího zdiva					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(4+5+2,5)*1,5*0,7		12,075			
	VV		Mezisoučet		12,075			
	VV		Součet		12,075			
74	K	987013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	23,319	1 500,00	34 978,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vykližení ulehle suti na vzdálenost do 3 m od okraje vykliženého prostoru nebo s naložením na dopravní prostředek z prostorů o půdorysné ploše do 15 m2 z výšky (hloubky) do 2 m					
	VV		Odkližení materiálu z místnosti					
	VV		(70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14)*0,2/2		23,319			
	VV		Mezisoučet		23,319			
	VV		Součet		23,319			
75	K	985441114	Přidavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 10 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	24,000	950,00	22 800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přidavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 10 mm					
	VV		Statické zajištění trhlin					
	VV		výpočet dle vč D10					
	VV		1*10		10,000			
	VV		1*6		6,000			
	VV		1*8		8,000			
	VV		Mezisoučet		24,000			
	VV		Součet		24,000			
76	K	985621211	Spinání objektů - prostup lana přes zeď včetně vrtu a jeho zainjektování cementovou maltou	m	5,600	1 000,00	5 600,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spinání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou					
	VV		Spinání objektu					
	VV		výpočet dle vč D10					
	VV		0,7*8		5,600			
	VV		Mezisoučet		5,600			
	VV		Součet		5,600			
77	K	985621411	Spinání objektů - kotevní oblast pro lano s vysekáním a zapravením s kotevní deskou 300 x300x 25 mm	kus	8,000	660,00	5 280,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spinání objektů lany kotevní oblast včetně vysekání, vyčištění a zapravení po vložení lana s kotevní deskou včetně kotevní sady (kotva, objímka, čelist) rozměru do 300 x 300 x 20 mm					
	VV		Spinání objektu					
	VV		výpočet dle vč D10					
	VV		4*2		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
78	K	985621511	Spinání objektů - napnutí lana	kus	4,000	1 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Spinání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm					
	VV		Spinání objektu					
	VV		výpočet dle vč D10					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	4,000				
79	K	985622223	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 32 mm s napínací maticí	m	46,400	1 200,00	55 680,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Spínání objektů táhly vložení a dodání táhla z betonářské oceli spojované napínacími maticemi, průměru přes 28 do 32 mm					
VV			Spínání objektu					
VV			výpočet dle vč D10					
VV			11,6'4	46,400				
VV			Mezisoučet	46,400				
VV			Součet	46,400				
D 997			Přesun sutě	204 952,23				
80	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	325,321	100,00	32 532,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
81	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	325,321	180,00	58 557,78	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
82	K	997013509	Připlátek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 506,420	5,00	32 532,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			325,321*20	6 506,420				
VV			Mezisoučet	6 506,420				
VV			Součet	6 506,420				
83	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	325,321	250,00	81 330,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D 998			Přesun hmot	59 225,67				
84	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	846,081	70,00	59 225,67	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV	2 109 196,29				
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	234 043,17				
85	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	233,190	10,00	2 331,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
VV			Nová spodní hydroizolace - penetrace					
VV			výpočet dle vč D-10, D-09					
VV			70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14	233,190				
VV			Mezisoučet	233,190				
VV			Součet	233,190				
86	M	11631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,080	42 000,00	3 360,00	CS ÚRS 2015 01
PP			výrobky asfaltové izolační a závlíkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg					
P			Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín					
VV			materiál + 15% prořez					
VV			233,19*0,0003*1,15	0,080				
VV			Mezisoučet	0,080				
VV			Součet	0,080				
87	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou	m2	79,600	250,00	19 900,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnicí hmotou					
VV			Hydroizolace - stěrka					
VV			výpočet dle obkladů a dlažeb					
VV			58+21,6	79,600				
VV			Mezisoučet	79,600				
VV			Součet	79,600				
88	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	233,190	80,00	18 655,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
VV			Nová spodní hydroizolace					
VV			výpočet dle vč D-10, D-09					
VV			70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14	233,190				
VV			Mezisoučet	233,190				
VV			Součet	233,190				
89	M	628331580	pás těžký asfaltovaný	m2	268,169	120,00	32 180,28	CS ÚRS 2015 01
VV			materiál + 15% prořez					
VV			233,19*1,15	268,169				
VV			Mezisoučet	268,169				
VV			Součet	268,169				
90	K	711211114	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu prověřovaná z plastových segmentů v 160 mm se zabetonováním	m2	233,190	525,00	122 424,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Izolace prověřovaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů (typu Igloo) zalitých betonem včetně betonové desky tl. 40 mm s armovací sítí, výšky segmentů 160 mm					
VV			Odvětrávací tvarovky					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výpočet dle vč D-10, D-09					
	VV		70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14		233,190			
	VV		Mezisoučet		233,190			
	VV		Součet		233,190			
91	K	R-711-001	D+M izolace tvarovanou deskou 1720x820x60/1,5mm	m	173,160	179,00	30 995,64	
	VV		D+M izolace tvarovanou deskou 1720x820x60/1,5mm					
	VV		výpočet dél vč D-10					
	VV		mč B.01					
	VV		10,26+10,26+6,93+6,93		34,380			
	VV		mč B.02					
	VV		3,64+3,64+2,68+2,68		12,640			
	VV		mč B.03					
	VV		1+1+7,2+7,2		16,400			
	VV		mč B.04					
	VV		3,87+3,87+4,08+4,08		15,900			
	VV		mč B.05					
	VV		10,28+10,28+7,57+7,57		35,700			
	VV		mč B.06					
	VV		10,42+10,42+3,06+3,08+0,5+4		28,980			
	VV		mč B.07					
	VV		mč B.08					
	VV		4,08+4,08+2,76+2,76		13,680			
	VV		mč B.09					
	VV		mč B.10					
	VV		mč B.11					
	VV		3,64+3,64+4,1+4,1		15,480			
	VV		Mezisoučet		173,160			
	VV		Součet		173,160			
92	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	41,954	100,00	4 195,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné				345 473,93	
93	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	233,190	38,80	9 047,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
	VV		Montáž tepelné izolace podlah					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77+5,46+5,91+2,14		233,190			
	VV		Mezisoučet		233,190			
	VV		Součet		233,190			
94	M	283764970	deska izolační kaširované skupina tepelné vodivosti 030 3750 x 1000 x 100 mm	m2	256,509	386,10	99 038,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		desky z lehčených plastů panely z pěnového polyuretanu izolace plochých střež ... izolační desky PIR - minerální rouno desky z polyuretanové pěny, oboustranné minerální rouno 1250 x 625 x 100 mm, ozub					
	P		Poznámka k položce: Tepelný odpor Rmat (m2 K/W)=3,57					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		233,19*1,1		256,509			
	VV		Mezisoučet		256,509			
	VV		Součet		256,509			
95	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	439,130	48,80	21 429,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrtvá					
	VV		Montáž tepelné izolace kleneb pudy					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04*11,6)*1,4		439,130			
	VV		Mezisoučet		439,130			
	VV		Součet		439,130			
96	M	631507940	plst' skelná 5000 x 1200 tl.100 mm	m2	483,043	108,70	52 506,77	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		439,13*1,1		483,043			
	VV		Mezisoučet		483,043			
	VV		Součet		483,043			
97	M	631507990	plst' skelná 5000 x 1200 tl.200 mm	m2	483,043	151,10	72 987,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		439,13*1,1		483,043			
	VV		Mezisoučet		483,043			
	VV		Součet		483,043			
98	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	233,190	11,30	2 635,05	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm					
	VV		Montáž tepelné izolace podlah - separační folie					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		70,54+9,62+6,54+15,3+75,62+31,25+7,04+3,77-5,46+5,91+2,14		233,190			
	VV		Mezisoučet		233,190			
	VV		Součet		233,190			
99	M	286163150	folie krycí	m2	268,169	19,60	5 256,11	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: stavební folie na přikrytí tepelných a kročejových izolací					
	VV		materiál + 15% profe					
	VV		233,19*1,15		268,169			
	VV		Mezisoučet		268,169			
	VV		Součet		268,169			
100	K	713291332	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem	m2	439,130	28,20	12 383,47	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah asfaltovým pásem					
	VV		Montáž tepelné izolace kleneb pudy - parotěs					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04*11,6)*1,4		439,130			
	VV		Mezisoučet		439,130			
	VV		Součet		439,130			
101	M	628361090	pás těžký asfaltovaný	m2	505,000	90,00	45 450,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% profez					
	VV		439,13*1,15		505,000			
	VV		Mezisoučet		505,000			
	VV		Součet		505,000			
102	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah fólií	m2	439,130	22,00	9 660,86	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah fólií					
	VV		Montáž tepelné izolace kleneb pudy - parotěs					
	VV		výpočet dle vč D-10, D-03					
	VV		(27,04*11,6)*1,4		439,130			
	VV		Mezisoučet		439,130			
	VV		Součet		439,130			
103	M	283292760	folie nehořlavá parotěsná	m2	505,000	25,20	12 726,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% profez					
	VV		439,13*1,15		505,000			
	VV		Mezisoučet		505,000			
	VV		Součet		505,000			
104	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	11,881	198,00	2 352,44	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D	725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty						37 229,42
105	K	725291311	Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý	soubor	4,000	513,00	2 052,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické věšák trojitý					
106	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	7,000	426,00	2 982,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
107	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d-300 mm					
108	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000	1 760,00	7 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků					
109	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,016	339,00	5,42	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
110	K	R-7252-001	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš nerez	soubor	7,000	2 290,00	16 030,00	
111	K	R-7252-002	Doplňky zařízení koupelen a záchodů WC štětka	soubor	4,000	1 030,00	4 120,00	
D	763	Konstrukce suché výstavby						56 616,13
112	K	763111333	SDK příčka tl.100 mm profil CW-UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	57,043	710,00	40 500,53	CS ÚRS 2015 01
	PP		Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI 30, Rw 45 dB					
	VV		SDK příčky					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(3,64+4+2,175)*3,425		33,616			
	VV		(4,08+2,76)*3,425		23,427			
	VV		Mezisoučet		57,043			
	VV		Součet		57,043			
113	K	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvoustvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	24,320	640,00	15 564,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podhled ze sádkartonových desek dvoustvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		SDK podhled					
	VV		výpočet dle vč D 10					
	VV		mč B07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B08					
	VV		3,77		3,770			
	VV		mč B09					
	VV		5,46		5,460			
	VV		mč B10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		24,320			
	VV		Součet		24,320			
114	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,800	306,00	550,80	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	764	Konstrukce klempířské					7 024,82	
115	K	764216405	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	16,200	430,00	6 966,00	CS ÚRS 2015 01
PP Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 400 mm								
	VV		Parapety					
	VV		výpočet dle č D09					
	VV		1,6*7		11,200			
	VV		1*2		2,000			
	VV		0,5*6		3,000			
	VV		Mezisoučet		16,200			
	VV		Součet		16,200			
116	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,034	1 730,00	58,82	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	765	Krytina skládaná					21 346,60	
117	K	765114511	Krytina keramická bobrovka štitová hrana z okrajových tašek režných do malty	m	36,280	571,00	20 715,88	CS ÚRS 2015 01
PP Krytina keramická hladká bobrovka sklonu střechy do 30 st. štitová hrana do malty okrajovými taškami režnými								
	VV		Obložení římsy					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		11,6*0,5*0,2*3		3,480			
	VV		Nově obložení štitů					
	VV		8,2*4		32,800			
	VV		Mezisoučet		36,280			
	VV		Součet		36,280			
118	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,657	960,00	630,72	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m								
D	766	Konstrukce truhlářské					1 041 439,16	
119	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m	m2	21,098	656,00	13 840,29	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m								
	VV		Dělicí příčky					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(2,175+1,6)*2,2		8,305			
	VV		(2,615+1,6+1,6)*2,2		12,793			
	VV		Mezisoučet		21,098			
	VV		Součet		21,098			
120	M	R-766-008	dělicí systémová stěna s dveřmi	m2	21,098	3 278,90	69 178,23	
	VV		dělicí systémová stěna s dveřmi					
	VV		Dělicí příčky					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		(2,175+1,6)*2,2		8,305			
	VV		(2,615+1,6+1,6)*2,2		12,793			
	VV		Mezisoučet		21,098			
	VV		Součet		21,098			
121	K	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	32,586	557,00	18 150,40	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdíva, výšky do 1,5 m								
	VV		Montáž oken					
	VV		výpočet dle D-10					
	VV		A,B					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,6*2,6*7		29,120			
	VV		D					
	VV		1,05*1,65*1		1,733			
	VV		C					
	VV		1,05*1,65*1		1,733			
	VV		Mezisoučet		32,586			
	VV		Součet		32,586			
122	M	R-766-001	okno dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm - ozn. A,B	kus	7,000	32 918,10	230 426,70	
	VV		okno dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm					
	VV		7		7,000			
	VV		Mezisoučet		7,000			
	VV		Součet		7,000			
123	M	R-766-001a	okno dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm - funkční prvek pro NPÚ	kus	1,000	32 236,70	32 236,70	
	VV		okno dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	M	R-766-002	okno dřevěné z lepeného profilu 1050/1650 mm - ozn. D	kus	1,000	15 104,40	15 104,40	
	VV		okno dřevěné z lepeného profilu 1050/1650 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	M	R-766-003	okno dřevěné z lepeného profilu 1050/1650 mm - ozn. C	kus	1,000	14 839,10	14 839,10	
	VV		okno dřevěné z lepeného profilu 920/1650 mm					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	766641161	Montáž balkónových dveří zdvojených žkřídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva	kus	2,000	2 750,00	5 500,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž balkónových dveří dřevěných nebo plastových včetně rámu na PU pěnu zdvojených do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D-20					
	VV		J					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
127	M	R-766-009	dveře dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm balkonové - ozn. J	kus	2,000	48 906,30	97 812,60	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
128	K	766660002	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	629,00	3 145,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otvíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		Montáž vnitřních dveří					
	VV		výpočet dle vČ D-10					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
129	M	611627010	dveře vnitřní masiv plně 1křídlové 70x197 cm	kus	3,000	11 743,00	35 229,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný typ Elegant fólie bílá plně - model 10 jednokřídlové 70 x 197 cm					
	VV		materiál					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
130	M	611627030	dveře vnitřní masiv plně 1křídlové 90x197 cm	kus	2,000	10 603,70	21 207,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez vrchního kování, zámek obyčejný typ Elegant fólie bílá plně - model 10 jednokřídlové 90 x 197 cm					
	VV		materiál					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
131	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000	2 730,00	5 460,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D-21,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	E						
	VV	1			1,000			
	VV	I						
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			2,000			
	VV	Součet			2,000			
132	M	R-766-004	dveře dřevěné z lepeného profilu 1240/2295 mm - ozn. E	kus	1,000	46 080,60	46 080,60	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1240/2295 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
133	M	R-766-005	dveře dřevěné z lepeného profilu 1300/2295 mm - ozn. I	kus	1,000	38 850,90	38 850,90	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1300/2295 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
134	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	3,000	3 340,00	10 020,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D-22,24,26					
	VV	F						
	VV	1			1,000			
	VV	H						
	VV	1			1,000			
	VV	G						
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			3,000			
	VV	Součet			3,000			
135	M	R-766-006	dveře dřevěné z lepeného profilu 1180/2030 mm - ozn. H	kus	1,000	40 518,50	40 518,50	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1180/2030 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
182	M	R-766-010	dveře dřevěné z lepeného profilu 1180/2030 mm - ozn. F	kus	1,000	32 412,90	32 412,90	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1180/2030 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
183	M	R-766-011	dveře dřevěné z lepeného profilu 1230/2230 mm - ozn. G	kus	1,000	40 002,90	40 002,90	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1230/2230 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
136	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	3 540,00	3 540,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
	VV		Montáž dveří					
	VV		výpočet dle D-10					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
137	M	R-766-007	dveře dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm	kus	1,000	51 925,90	51 925,90	
	VV		dveře dřevěné z lepeného profilu 1600/2600 mm					
	VV	1			1,000			
	VV	Mezisoučet			1,000			
	VV	Součet			1,000			
138	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	11,000	170,00	1 870,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku					
	VV		Montáž kování vnitřních dveří					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV	11			11,000			
	VV	Mezisoučet			11,000			
	VV	Součet			11,000			
139	M	549146200	klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R PZ nerez PK	kus	11,000	537,70	5 914,70	CS ÚRS 2015 01
	PP		kování vrchní okenní a dveřní kování AC-Tservis klika včetně rozet a montážního materiálu Ilsa R BB nerez PK					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Č.zboží ACE00086 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.</i>					
VV			materiál					
VV		11			11,000			
VV		Mezisoučet			11,000			
VV		Součet			11,000			
140	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	5,000	976,00	4 880,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm					
VV			Montáž vnitřních zárubní					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV		5			5,000			
VV		Mezisoučet			5,000			
VV		Součet			5,000			
141	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk - masiv	kus	5,000	3 983,60	19 918,00	CS ÚRS 2015 01
PP			zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro dveře jednokřídlové 60, 70, 80 a 90/197 cm pro tl.stěny 6-17 cm dub, buk					
VV			materiál					
VV		5			5,000			
VV		Mezisoučet			5,000			
VV		Součet			5,000			
142	K	766682113	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 350 mm	kus	3,000	1 100,00	3 300,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny přes 350 mm					
VV			Montáž vnitřních zárubní					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			3,000			
VV		Součet			3,000			
143	M	611822700	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm a více,dub,buk - masiv	kus	3,000	4 785,90	14 357,70	CS ÚRS 2015 01
PP			zárubně dřevěné zárubně obložkové Normal pro tl.stěny 26-35 cm dub,buk					
VV			materiál					
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			3,000			
VV		Součet			3,000			
144	K	R-766-101	D+M replik vnitřních dveří	kus	3,000	50 500,00	151 500,00	
VV			D+M replik vnitřních dveří					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV		3			3,000			
VV		Mezisoučet			3,000			
VV		Součet			3,000			
145	K	R-766-102	D+M madla vč kotevních prvků	m	10,000	1 390,00	13 900,00	
VV			D+M madla vč kotevních prvků					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV		5*2			10,000			
VV		Mezisoučet			10,000			
VV		Součet			10,000			
146	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,308	1 030,00	317,24	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				5 610,00	
147	K	R-767-001	D+M hasících přístrojů	kus	3,000	1 870,00	5 610,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				15 571,85	
148	K	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	21,630	277,00	5 991,51	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2					
VV			Montáž dlažby					
VV			výpočet dle vč D-10					
VV		mč B.03						
VV		6,54			6,540			
VV		mč B.07						
VV		7,04			7,040			
VV		mč B.10						
VV		5,91			5,910			
VV		mč B.11						
VV		2,14			2,140			
VV		Mezisoučet			21,630			
VV		Součet			21,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	M	597611350	dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm l. j.	m2	23,793	315,20	7 499,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		21,63*1,1		23,793			
	VV		Mezisoučet		23,793			
	VV		Součet		23,793			
150	K	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	21,630	12,00	259,56	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		Montáž dlažby					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B.03					
	VV		6,54		6,540			
	VV		mč B.07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B.10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B.11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		21,630			
	VV		Součet		21,630			
151	K	771579192	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	21,630	25,90	560,22	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	VV		Montáž dlažby					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B.03					
	VV		6,54		6,540			
	VV		mč B.07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B.10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B.11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		21,630			
	VV		Součet		21,630			
152	K	771579195	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování bílým cementem	m2	21,630	12,60	272,54	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
	VV		Montáž dlažby					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B.03					
	VV		6,54		6,540			
	VV		mč B.07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B.10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B.11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		21,630			
	VV		Součet		21,630			
153	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem	m2	21,630	11,70	253,07	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvoustožkový spárovací tmel					
	VV		Montáž dlažby					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B.03					
	VV		6,54		6,540			
	VV		mč B.07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B.10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B.11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		21,630			
	VV		Součet		21,630			
154	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,630	22,70	491,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		Montáž dlažby - penetrace					
	VV		výpočet dle vč D-10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		mč B.03					
	VV		6,54		6,540			
	VV		mč B.07					
	VV		7,04		7,040			
	VV		mč B.10					
	VV		5,91		5,910			
	VV		mč B.11					
	VV		2,14		2,140			
	VV		Mezisoučet		21,630			
	VV		Součet		21,630			
155	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,529	462,00	244,40	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	772	Podlahy z kamene					74 271,26	
156	K	772526150	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl 40 a 50 mm	m2	56,000	598,00	33 488,00	CS ÚRS 2015 01
PP Kladení dlažby z kamene do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami , tl. 40 a 50 mm								
	VV		Venkovní chodník					
	VV		výpočet dle vč D09					
	VV		28*2		56,000			
	VV		Mezisoučet		56,000			
	VV		Součet		56,000			
157	M	583846680	nepravidelný kámen Břidlice B68/ B5. 10-50 cm	m2	61,600	624,60	38 475,36	CS ÚRS 2015 01
PP prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky dlažební nepravidelný kámen Břidlice B68/ B5 barva: zelenohnědá obklad pr. 10-50 cm tl. 1-2 cm								
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		56*1,1		61,600			
	VV		Mezisoučet		61,600			
	VV		Součet		61,600			
158	K	998772101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	t	4,396	525,00	2 307,90	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
D	776	Podlahy povlakové					155 861,92	
159	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	211,290	103,00	21 762,87	CS ÚRS 2015 01
PP Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů								
	VV		Montáž PVC					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B01					
	VV		70,54		70,540			
	VV		mč B02					
	VV		9,62		9,620			
	VV		mč B04					
	VV		15,03		15,030			
	VV		mč B05					
	VV		75,62		75,620			
	VV		mč B06					
	VV		31,25		31,250			
	VV		mč B08					
	VV		3,77		3,770			
	VV		mč B09					
	VV		5,46		5,460			
	VV		Mezisoučet		211,290			
	VV		Součet		211,290			
160	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	232,419	390,70	90 806,10	CS ÚRS 2015 01
PP podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu heterogenní podlahová krytina 1500 mm Novoflor Extra tl 2 mm								
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		211,29*1,1		232,419			
	VV		Mezisoučet		232,419			
	VV		Součet		232,419			
161	K	776590150	Úprava podkladu náslapných ploch penetrací	m2	211,290	19,40	4 099,03	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní práce na náslapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování								
	VV		Montáž PVC - penetrace					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		211,29		211,290			
	VV		Mezisoučet		211,290			
	VV		Součet		211,290			
162	M	611552200	penetrace	kg	34,863	155,70	5 428,17	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		materiál + 10% ztrátě					
	VV		211,29*0,15*1,1		34,863			
	VV		Mezisoučet		34,863			
	VV		Součet		34,863			
163	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	211,290	13,10	2 767,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní práce na nálapných plochách pastování a leštění podlahovin ručně					
	VV		Montáž PVC - pastování					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		211,29		211,290			
	VV		Mezisoučet		211,290			
	VV		Součet		211,290			
164	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 mm pevností 15 Mpa	m2	211,290	145,00	30 637,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa					
	VV		Montáž PVC - vyrovnávací stěrka					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		211,29		211,290			
	VV		Mezisoučet		211,290			
	VV		Součet		211,290			
165	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,889	191,00	360,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady				46 276,90	
166	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	58,795	290,00	17 050,55	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
	VV		Montáž obkladů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		mč B05					
	VV		2*2,05		4,100			
	VV		mč B07					
	VV		(2,76+2,76+2,615+2,615)*2,05		22,038			
	VV		mč B10					
	VV		(2,65+2,65+2,175+2,175)*2,05		19,783			
	VV		mč B11					
	VV		(2+2+1,14+1,14)*2,05		12,874			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
167	M	597610750	obkládačky keramické 19,8 x 19,8 x 0,7 cm I. j.	m2	64,675	235,00	15 198,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		obkládačky keramické 19,8 x 19,8 x 0,7 cm I. j.					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		58,795*1,1		64,675			
	VV		Mezisoučet		64,675			
	VV		Součet		64,675			
168	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	58,795	11,60	682,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
169	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	58,795	57,40	3 374,83	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
170	K	781479195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem	m2	58,795	12,20	717,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za spárování cement bílý					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
171	K	781479197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem	m2	58,795	25,90	1 522,79	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za lepidlo					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
172	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	2,880	228,00	656,64	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2					
	VV		Montáž zrcadel					
	VV		výpočet dle vč D09					
	VV		0,6*0,6*8		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		Součet		2,880			
173	M	634651240	zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	2,880	637,70	1 836,58	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál					
	VV		2,88		2,880			
	VV		Mezisoučet		2,880			
	VV		Součet		2,880			
174	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	58,795	59,10	3 474,78	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
175	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	58,795	25,60	1 505,15	CS ÚRS 2015 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		Montáž obkladů - příplatek					
	VV		výpočet dle vč montáže					
	VV		58,795		58,795			
	VV		Mezisoučet		58,795			
	VV		Součet		58,795			
176	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,101	234,00	257,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				15 326,45	
177	K	783121170	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší základní antikorozní	m2	33,204	62,00	2 058,65	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" základní antikorozní					
	VV		Nátěr I nosníků překladů					
	VV		výpočet dle vč D-10					
	VV		HEB 120					
	VV		1,4*4*0,686		3,842			
	VV		1,4*4*0,686		3,842			
	VV		1,4*4*0,686		3,842			
	VV		1,4*4*0,686		3,842			
	VV		2,5*4*0,686		6,860			
	VV		1,4*4*0,686		3,842			
	VV		1,3*4*0,686		3,567			
	VV		1,3*4*0,686		3,567			
	VV		Mezisoučet		33,204			
	VV		Součet		33,204			
178	K	783695133	Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem 3x lakování	m2	70,200	189,00	13 267,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nátěry truhlářských výrobků ostatní vodou ředitelné standardními barvami (např. Tebas, ...) lazurovacím lakem 3x lakování					
	VV		Nátěr sloupů a venkovního podloubí					
	VV		výpočet dle vč D09					
	VV		27*1,3*2		70,200			
	VV		Mezisoučet		70,200			
	VV		Součet		70,200			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				53 104,68	
179	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	938,183	6,60	6 192,01	CS ÚRS 2015 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Vnitřní malby					
	VV		výpočet dle vnitřních omítek					
	VV		314,807*277,056*346,32		938,183			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		938,183			
	VV		Součet		938,183			
180	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	938,183	34,80	32 648,77	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Vnitřní malby					
	VV		výpočet dle vnitřních omítek					
	VV		314,807+277,056+346,32		938,183			
	VV		Mezisoučet		938,183			
	VV		Součet		938,183			
181	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v systém odstínu	m2	591,863	24,10	14 263,90	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém					
	VV		Vnitřní malby					
	VV		výpočet dle vnitřních omítek					
	VV		314,807+277,056		591,863			
	VV		Mezisoučet		591,863			
	VV		Součet		591,863			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

2 - Zdravotechnické instalace

KSO:
Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		216 422,00	
DPH	základní	Základ daně 216 422,00	Výše daně 45 448,62
	snižovaná	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	261 870,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 2 - Zdravotechnické instalace

Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:	Obec Olšany u Prostějova	Projektant:	Ing. Jan Spurný
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	216 422,00
PSV - Práce a dodávky PSV	216 422,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 614,42
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	55 160,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	69 560,07
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	48 125,31
732 - Ústřední vytápění - strojovny	5 961,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 2 - Zdravotechnické instalace

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 216 422,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					216 422,00	
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					37 614,42	
1	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100	m	20,000	292,00	5 840,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 100						
2	K	721173402	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125	m	13,000	299,00	3 887,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125						
3	K	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150	m	20,000	440,00	8 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150						
4	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 75	m	26,000	185,00	4 810,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 75						
5	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	16,000	312,00	4 992,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50						
6	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	5,000	393,00	1 965,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70						
7	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	7,000	473,00	3 311,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100						
8	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	61,80	61,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40						
9	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	67,00	670,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50						
10	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000	103,00	515,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100						
11	K	721226511	Zápachové uzavěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	442,00	442,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zápachové uzavěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 (HL 400 ECO)						
12	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	529,00	1 058,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 (HL 807)						
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	87,000	10,40	904,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125						
14	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	20,000	14,30	286,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200						
15	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,134	295,00	39,53	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
16	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,134	241,00	32,29	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					55 160,54	
17	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	85,000	262,00	22 270,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4						
18	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	32,000	283,00	9 056,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2						
19	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	85,000	53,10	4 513,50	CS ÚRS 2015 01
PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN do 22 mm						
20	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	32,000	61,90	1 980,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm						
21	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	26,000	163,00	4 238,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25						
22	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	26,000	163,00	4 238,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2						
23	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitem vnitřním přechodky dGK D 25 x G 3/4						
24	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000	205,00	410,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2								
25	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	307,00	614,00	CS ÚRS 2015 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4								
26	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	1,000	434,00	434,00	CS ÚRS 2015 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1								
27	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	481,00	481,00	CS ÚRS 2015 01
PP Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním (R 250 DS Giacomini) G 1								
28	K	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120 °C s 2x vnitřním závitem	kus	1,000	311,00	311,00	CS ÚRS 2015 01
PP Armatury se dvěma závitů filtry mosazný (IVAR) PN 16 do 120 °C G 3/4								
29	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	117,000	33,80	3 954,60	CS ÚRS 2015 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50								
30	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	117,000	20,20	2 363,40	CS ÚRS 2015 01
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80								
31	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,136	276,00	37,54	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
32	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,136	211,00	28,70	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D	725	Zdravotnická - zařízeníové předměty					69 560,07	
33	K	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soubor	1,000	1 620,00	1 620,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené								
34	M	72501	Výlevka keramická zděnská	ks	1,000	3 150,90	3 150,90	
35	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	926,00	926,00	CS ÚRS 2015 01
PP Výlevky montáž výlevky								
36	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	4,000	2 230,00	8 920,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný								
37	K	725121527	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem	soubor	2,000	8 830,00	17 660,00	CS ÚRS 2015 01
PP Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem								
38	K	725211623	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s krytem na sifon 600 mm	soubor	8,000	2 210,00	17 680,00	CS ÚRS 2015 01
PP Umyvadla keramická bez výtokových armatur se západovou uzavírkou připevněná na stěnu šrouby bílé se sloupem 600 mm								
39	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	21,000	195,00	4 095,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2								
40	K	725821316	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2015 01
PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm								
41	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	8,000	1 110,00	8 880,00	CS ÚRS 2015 01
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí								
42	K	725865411	Západková uzavírka pisoárová DN 32/40	kus	2,000	585,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 01
PP Západkové uzavírky zařízeníových předmětů pro pisoáry DN 32/40 (HL 130)								
43	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 6 m	t	0,390	304,00	118,56	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
44	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,390	199,00	77,61	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro zařízeníové předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
45	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,000	484,00	3 872,00	CS ÚRS 2015 01
PP Doplnky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml								
D	726	Zdravotnická - předstěnové instalace					48 125,31	
46	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	2,000	4 570,00	9 140,00	CS ÚRS 2015 01
PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm								
47	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	1,000	2 830,00	2 830,00	CS ÚRS 2015 01
PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky 1120 mm se stojánkovou baterií								
48	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kci	soubor	5,000	6 440,00	32 200,00	CS ÚRS 2015 01
PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn (GEBERIT) s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm								
VV			"WC" 4		4,000			
VV			"výlevka" 1		1,000			
VV			Součet		5,000			
49	K	726191001	Zvukizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000	307,00	1 228,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukozolační souprava pro WC a bidet								
50	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	4,000	664,00	2 656,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž								
51	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,139	301,00	41,84	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,139	212,00	29,47	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D 732 Ústřední vytápění - strojovny							5 961,66	
53	K	732421201	Čerpadlo teplovodní mokróběžné závitové cirkulační DN 15 výtlač do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV	soubor	1,000	5 960,00	5 960,00	CS ÚRS 2015 01
PP Čerpadla teplovodní závitová mokróběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C (Grundfos, Wilo) DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h (Star-Z-NOVA A)								
54	K	998724101	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m	t	0,000	553,00	1,11	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m								
55	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	276,00	0,55	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

3 - Ústřední vytápění

KSO:
Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		580 136,00	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	580 136,00	121 828,56
		0,00	0,00
Cena s DPH		701 964,56	
		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 3 - Ústřední vytápění

Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:	Obec Olšany u Prostějova	Projektant:	Ing. Jan Spurný
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	580 136,00
PSV - Práce a dodávky PSV	580 136,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 234,53
731 - Ústřední vytápění - kotelny	309 654,70
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 539,79
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	40 997,51
734 - Ústřední vytápění - armatury	9 347,77
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	199 741,70
999 - Ostatní	7 620,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt:

B - Budova B

Soupis:

3 - Ústřední vytápění

Místo:

Olšany u Prostějova

Datum:

17. 12. 2015

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Projektant:

Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

580 136,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV					580 136,00	
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					4 234,53	
1	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4	kus	1,000	496,00	496,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury se dvěma závitými ventily pojistné rohové (R 140 Giacomini) G 3/4						
2	K	732331711	Nádobu tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 8 litrů	soubor	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o objemu (Expanzomat 5) 8 l						
3	K	732331771	Příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou	soubor	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám souprava s upínací páskou						
4	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	671,00	671,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4						
5	K	722231073	Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závitů	kus	1,000	229,00	229,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury se dvěma závitými ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 3/4						
6	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury se dvěma závitými kulovými kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 3/4						
7	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	197,00	197,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2						
8	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	2,000	208,00	416,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 3/4						
9	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,010	262,00	2,62	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
10	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	191,00	1,91	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	731	Ústřední vytápění - kotelny					309 654,70	
11	M	TC01	Teplé čerpadlo - venkovní jednotka - Topný výkon při 7°C / 35°C 1) 100% 17kW ; EER 3,28	ks	1,000	151 328,60	151 328,60	
12	M	TC02	Teplé čerpadlo - vnitřní jednotka s ohřevem TUV - Objem zásobníku teplé vody 185 lt , vestavěný kaskádně spínaný elektrokotel 15 kW	ks	1,000	115 600,10	115 600,10	
13	M	TC03	Uvedení technologie TC do provozu	ks	1,000	11 270,30	11 270,30	
14	K	8001032	Potrubí Al/PE-x 32x3,0 - propojení venkovní a vnitřní jednotky vč. izolace	bm	40,000	759,00	30 360,00	
PP		Potrubí Al/PE-x 32x3,0 (v tyčích) - vytápění						
15	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	40,000	6,32	252,80	CS ÚRS 2015 01
PP		Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0						
16	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,366	1 940,00	710,04	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6 m						
17	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,366	363,00	132,86	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
D	732	Ústřední vytápění - strojovny					8 539,79	
18	K	732331616	Nádobu tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů	soubor	1,000	1 850,00	1 850,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu (Expanzomat NG) 50 l						
19	K	732331777	Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku	kus	1,000	663,00	663,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4						
20	K	732331772	Příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná	soubor	1,000	438,00	438,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám konzole nastavitelná						
21	K	732421402	Čerpadlo teplovodní oběhové výtlač m=2090kg/h , h=18kPa pro vytápění	soubor	1,000	5 390,00	5 390,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Čerpadla teplovodní závitová makroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C (Grundfos, Wilo) DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h (ALPHA2 25-40)						
22	K	998732101	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,088	1 660,00	146,08	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
23	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	599,00	52,71	CS ÚRS 2015 01
PP		Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				40 997,51	
24	M	258408002	Fixační oblouk 90°, 16	ks	10,000	23,10	231,00	
25	M	258408002	Fixační oblouk 90°, 16	ks	32,000	25,10	803,20	
26	M	169130001	Koleno 40-40, 90 st.	ks	1,000	916,10	916,10	
27	M	260700002	Kolenová přípojovací garnitura 17/250	ks	4,000	152,90	611,60	
28	M	244390001	Násuvná objímka 16 x 2,0	ks	4,000	15,40	61,60	
29	M	139492001	Násuvná objímka 32	ks	5,000	55,70	278,50	
30	M	138683001	Násuvná objímka 40 x 3,7	ks	7,000	124,60	872,20	
31	M	266352001	REHAU Svěrné šroubení 16 x 2,0	ks	4,000	75,10	300,40	
32	M	250607002	REHAU Svěrné šroubení 17 x 2,0	ks	32,000	88,20	2 822,40	
33	K	733322106	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 40x3,7 systém Wirsbo	m	25,000	484,00	12 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 40/3,7					
34	K	733322105	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 32x2,9 systém Wirsbo	m	32,000	430,00	13 760,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek plastových ze zesíťovaného polyethylenu PE - X spojovaných mechanicky násuvnou objímkou plastovou (systém Wirsbo) D 32/2,9					
35	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15x1	kus	4,000	161,00	644,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojek z trubek měděných D 15/1					
36	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelné izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	15,000	82,70	1 240,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana potrubí tepelné izolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spoích, tloušťky izolace přes 15 do 20 mm, vnitřního průměru DN přes 22 do 42 mm					
37	K	733324305	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s plastovou objímkou v kotelnách nebo strojovnách D 32x2,9	m	5,000	329,00	1 645,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek plastových Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách násuvnou objímkou plastovou D 32/2,9					
38	K	733324306	Příplatek k potrubí plastovému za potrubí s plastovou objímkou v kotelnách nebo strojovnách D 40x3,7	m	10,000	448,00	4 480,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z trubek plastových Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách násuvnou objímkou plastovou D 40/3,7					
39	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	5,000	6,92	34,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D do 32/3,0					
40	K	733391102	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 50x4,6	m	10,000	7,83	78,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových D přes 32/3,0 do 50/4,6					
41	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,133	632,00	84,06	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
42	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,133	256,00	34,05	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 734			Ústřední vytápění - armatury				9 347,77	
43	K	734261234	Šroubení topenařské přímé G 3/4 PN 16 do 120° C	kus	4,000	205,00	820,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Šroubení topenařské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacimini) G 3/4					
44	K	734261235	Šroubení topenařské přímé G 1 PN 16 do 120° C	kus	2,000	274,00	548,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Šroubení topenařské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacimini) G 1					
45	K	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185° C vnitřní závit	kus	7,000	395,00	2 765,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacimini) G 1					
46	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110° C závitový	kus	3,000	184,00	552,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacimini) G 1/2					
47	K	734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130° C s vnitřními závitů	kus	2,000	401,00	802,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závitů (R 74A Giacimini) G 1					
48	K	734411101	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,000	460,00	920,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm					
49	K	734242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110° C	kus	1,000	339,00	339,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacimini) přímé G 1					
50	M	SPC734001	Bezpečnostní sestava	ks	1,000	750,00	750,00	
51	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110° C otopných těles VK	kus	2,000	213,00	426,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové otopných těles VK (R 470H)					
52	M	240737001	Uzavírací šroubení VK rohové G 1/2 / G 3/4	ks	2,000	525,80	1 051,60	
53	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	4,000	80,10	320,40	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
54	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,088	400,00	35,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
55	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	211,00	18,57	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				199 741,70	
56	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	2,000	56,30	112,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 2820 mm	kus	2,000	469,00	938,00	CS ÚRS 2015 01
PP Otopná tělesa panelová VK montáž otopných těles panelových mimo KORADO RADIK dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm								
58	M	22-090200-60-10	Radátor deskový 22 9200 VK white RAL9016	ks	2,000	4 039,10	8 078,20	
59	M	136140240	Trubka RAUTHERM S 17x2,0 (240 m)	m	1 520,000	31,70	48 184,00	
60	M	227829001	Systémová deska VARIONOVA 30-2 mm (11,2)	m2	226,000	230,00	51 980,00	
61	M	350272900	Rozdělovač HKV-D NEREZ 9	ks	2,000	4 573,90	9 147,80	
62	M	137140050	Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	70,000	11,70	819,00	
63	M	350276900	Set kulových ventilů pro HKV-D SX (přímé) nerez 1" (1 pár)	set	2,000	591,60	1 183,20	
64	M	347430001	Skříňka rozdělovače AP 1005	ks	2,000	2 031,00	4 062,00	
65	M	217904001	Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm (100 m)	m	215,000	23,40	5 031,00	
66	M	256374003	Plastifikátor P (10 kg)	kg	50,000	69,80	3 490,00	
67	M	337230001	Prostorový termostat Nea HT 230 V	ks	7,000	1 036,90	7 258,30	
68	M	227849001	REHAU Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	ks	23,000	29,40	676,20	
69	M	227859001	REHAU Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	ks	45,000	30,30	1 363,50	
70	M	239203001	REHAU upevňovací skoba	ks	68,000	3,40	231,20	
71	M	217915001	Termopohon UNI 230 V	ks	16,000	521,70	8 347,20	
72	M	240601001	REHAU Svěrné šroubení G 3/4-15 (1 pár)	ks	2,000	177,60	355,20	
73	M	169017001	Spojka redukovaná 40-32	ks	2,000	520,00	1 040,00	
74	M	169071001	T-kus 40-32-40	ks	2,000	739,90	1 479,80	
75	K	735986894	Montáž podlahového vytápění	m2	226,000	199,00	44 974,00	
76	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,265	533,00	674,25	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m								
77	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	1,265	250,00	316,25	CS ÚRS 2015 01
PP Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu								
D 999 Ostatní							7 620,00	
78	K	HZ52212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný - topná zkouška , vyregulování	hod	24,000	267,00	6 408,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný								
79	K	HZ54212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - revize expanzních nádob	hod	4,000	303,00	1 212,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik specialista								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

4 - Elektroinstalace

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Olšany u Prostějova	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jan Spurný	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		970 629,02	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
		970 629,02	203 832,09
	snižovaná	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 174 461,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 4 - Elektroinstalace

Misto: Olšany u Prostějova

Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	970 629,02
HSV - Práce a dodávky HSV	19 677,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 677,00
PSV - Práce a dodávky PSV	336 246,21
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	6 035,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	42 434,40
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	38 191,21
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	25 852,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	49 608,40
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	174 125,20
M - Práce a dodávky M	607 825,81
21-M - Elektromontáže	189 094,01
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	7 684,30
D1 - EZS - dodávka včetně montáž	68 254,00
D2 - STA - dodávka včetně montáž	17 171,50
D3 - DATA - dodávka včetně montáž	20 553,00
D4 - DT - dodávka včetně montáž	22 945,00
D6 - Interaktivní tabule - dodávka včetně montáž	219 200,00
D7 - Zvonění + hodiny - dodávka včetně montáž	36 790,00
D8 - Rozhlas - dodávka včetně montáž	21 060,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	5 074,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 880,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 4 - Elektroinstalace

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 970 629,02

D	HSV	Práce a dodávky HSV					19 677,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					19 677,00	
1	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	350,000	50,70	17 745,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm						
VV		Vysekání rýh						
VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu						
VV		150*50+30+60*60				350,000		
VV		Mezisoučet				350,000		
VV		Součet				350,000		
2	K	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	30,000	64,40	1 932,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 70 mm						
VV		Vysekání rýh						
VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu						
VV		30				30,000		
VV		Mezisoučet				30,000		
VV		Součet				30,000		
D	PSV	Práce a dodávky PSV					336 246,21	
D	740	Elektromontáže - zkoušky a revize					6 035,00	
3	K	740991100h	Celková prohlídka hromosvodové soustavy, měření zemnicí, vyhotovení revizních zpráv v počtu 5ks	svod	5,000	298,00	1 490,00	
PP		Celková prohlídka hromosvodové soustavy, měření zemnicí, vyhotovení revizních zpráv v počtu 5ks						
VV		revize svodů						
VV		5				5,000		
VV		Mezisoučet				5,000		
VV		Součet				5,000		
4	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	3 080,00	3 080,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč						
VV		revize						
VV		1				1,000		
VV		Mezisoučet				1,000		
VV		Součet				1,000		
5	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče svodů před započetím prací se zápisem do stavebního deníku	svod	5,000	293,00	1 465,00	
PP		Měření zemních odporů zemniče svodů před započetím prací se zápisem do stavebního deníku						
VV		měření svodů						
VV		5				5,000		
VV		Mezisoučet				5,000		
VV		Součet				5,000		
D	742	Elektromontáže - rozvodný systém					42 434,40	
6	K	742231400	Montáž rozváděče	kus	1,000	2 050,00	2 050,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 500 kg						
VV		Montáž rozváděče						
VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu						
VV		1				1,000		
VV		Mezisoučet				1,000		
VV		Součet				1,000		
7	M	357116460	rozvaděč elektroměrový	kus	1,000	7 052,60	7 052,60	CS ÚRS 2015 01
VV		materiál						
VV		1				1,000		
VV		Mezisoučet				1,000		
VV		Součet				1,000		
8	K	742251800	Montáž rozváděče	kus	1,000	5 110,00	5 110,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 300 kg					
	VV		Montáž rozvaděče					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	M	357116710	rozvaděč elektroměrový RB	kus	1,000	27 549,80	27 549,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	R-742-001	D+M HOP	kus	1,000	672,00	672,00	
	PP		Montáž rozváděčů nebo krabic nevýbušných bez zapojení vodičů hmotnosti do 300 kg					
	VV		D+M HOP					
	VV		výpočet dle vč E 7,8,9 - odměřeno z výkresu					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 743			Elektromontáže - hrubá montáž					38 191,21
11	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	78,000	67,80	5 288,40	
	PP		Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi					
	VV		^výkaz dle výkresu E					
	VV		27+27+11+11+1+1		78,000			
	VV		Součet		78,000			
12	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	81,900	41,20	3 374,28	
	PP		páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn					
	VV		materiál					
	VV		78*1,05		81,900			
	VV		Mezisoučet		81,900			
	VV		Součet		81,900			
13	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	87,000	104,00	9 048,00	
	PP		Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
	VV		^výkaz dle výkresu E					
	VV		^svody na podpěrách PV					
	VV		27+8*5		67,000			
	VV		4*5		20,000			
	VV		Součet		87,000			
14	M	354410920	lano průřez 50 mm ² FeZn	kg	34,800	169,60	5 902,08	
	PP		lano průřez 50 mm ² FeZn					
	VV		materiál					
	VV		87*0,4		34,800			
	VV		Mezisoučet		34,800			
	VV		Součet		34,800			
15	M	354414150	podpěra vedení PV 1a-30 FeZn do zdíva 300 mm	kus	15,000	17,40	261,00	
	PP		podpěra vedení PV 1a-30 FeZn do zdíva 300 mm					
	VV		materiál					
	VV		5*3		15,000			
	VV		Součet		15,000			
16	M	354414900	podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenače a prežovou krytinu 120 mm	kus	28,000	32,70	915,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 15a na hřebenače 120					
	VV		materiál					
	VV		28		28,000			
	VV		Mezisoučet		28,000			
	VV		Součet		28,000			
17	M	354414700	podpěra vedení PV11 FeZn pod taškovou krytinu 100 mm	kus	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 11 pod taškovou krytinu 100 mm					
	VV		materiál					
	VV		5*8		40,000			
	VV		Mezisoučet		40,000			
	VV		Součet		40,000			
18	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ S5, SR 03 se 2 šrouby	kus	15,000	58,00	870,00	
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ S5, SR 03 se 2 šrouby					
	VV		^výkaz dle výkresu E					
	VV		^svorka připojovací					
	VV		5		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		~svorka okapová					
	VV	5			5,000			
	VV		~svorka spojovací					
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			15,000			
19	M	354419050	svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů	kus	5,000	35,20	176,00	
	PP		svorka připojovací S0c k připojení okapových žlabů					
	VV	materiál						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
20	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	5,000	32,20	161,00	
	PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí					
	VV	materiál						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
21	M	354418850	svorka spojovací s příložkou SSp pro lano D8-10 mm	kus	5,000	14,70	73,50	
	PP		svorka spojovací s příložkou SSp pro lano D8-10 mm					
	VV	materiál						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
22	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	5,000	74,40	372,00	
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
	VV	~výkaz dle výkresu E						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
23	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	5,000	42,00	210,00	
	PP		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
	VV	materiál						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
24	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	5,000	200,00	1 000,00	
	PP		Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva					
	VV	~výkaz dle výkresu E						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
25	M	354418300	úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m	kus	5,000	407,80	2 039,00	
	PP		úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m					
	VV	materiál						
	VV	5			5,000			
	VV	Mezisoučet			5,000			
	VV	Součet			5,000			
26	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	10,000	14,90	149,00	
	PP		držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn					
	VV	materiál						
	VV	2*5			10,000			
	VV	Mezisoučet			10,000			
	VV	Součet			10,000			
27	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	10,000	83,00	830,00	
	PP		Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
	VV	~výkaz dle výkresu e						
	VV	2*5			10,000			
	VV	Mezisoučet			10,000			
	VV	Součet			10,000			
28	K	743629200	Navaření vodičů/pásku FeZn + provedení antikoroziní ochrany	kus	5,000	147,00	735,00	
	PP		Navaření vodičů/pásku FeZn + provedení antikoroziní ochrany					
	VV	~výkaz dle výkresu E						
	VV	5			5,000			
	VV	Součet			5,000			
29	M	246170260	lak asfaltový A 1999 černý (d 9 kg)	kg	0,500	218,30	109,15	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg)					
	P		<i>Poznámka k položce: Spotřeba: 0,14-0,2 kg/m2</i>					
	VV		materiál					
	VV		5*0,1		0,500			
	VV		Mezisoučet		0,500			
	VV		Součet		0,500			
30	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štittek k označení svodu	kus	10,000	29,00	290,00	
	PP		Montáž vedení hromosvodné-štittek k označení svodu					
	VV		^výkaz dle výkresu E					
	VV		5 svodů					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
31	M	354421100	štittek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	10,000	4,30	43,00	
	PP		štittek plastový č. 31 - čísla svodů					
	VV		materiál					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
32	K	743631500	Montáž bezpečnostních tabulek	kus	5,000	47,60	238,00	
	PP		Montáž bezpečnostních tabulek					
	VV		^výkaz dle výkresu e					
	VV		^bezpečnostní tabulky v blízkosti vstupů do objektu					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
33	M	480699	bezpečnostní štittek - výstražná hliníková tabulka 210x297mm "za bouřky dodržujte odstup"	ks	5,000	39,70	198,50	
	PP		bezpečnostní štittek - výstražná hliníková tabulka 210x297mm "za bouřky dodržujte odstup"					
	VV		materiál					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
34	M	pod_mt	podružný materiál potřebný ke zhotovení hromosvodové soustavy (hmaždinky, vruty)	kpl	1,000	934,70	934,70	
	PP		podružný materiál potřebný ke zhotovení hromosvodové soustavy (hmaždinky, vruty)					
	VV		materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
35	K	743642100	Montáž tyč zemnicí délky do 2 m	kus	5,000	287,00	1 435,00	
	PP		Montáž tyč zemnicí délky do 2 m					
	VV		^výkaz dle výkresu E					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
36	M	354420920	tyč zemnicí profilu "T", délka 1,5 m, FeZn (včetně svorky na zmenici pásek 30/4)	kus	5,000	427,60	2 138,00	
	PP		tyč zemnicí profilu "T", délka 1,5 m, FeZn (včetně svorky na zmenici pásek 30/4)					
	VV		materiál					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				25 852,00	
37	K	744731482	Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 - OTCEPKPFLE čtyřřivý 10-15x4x0,8 mm volně	m	160,000	19,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kabelů měděných návěštních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně sk. 4 - TCEPKPFLE čtyřřivých, počtu a průřezu žil 10 až 15x4x 0,8 mm					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1 -11 - odměřeno z výkresu					
	VV		80+50+30		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		Součet		160,000			
38	M	341261690	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 6xNx0,8 č.výrobku 1328010	m	176,000	99,50	17 512,00	CS ÚRS 2015 01
	P		<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,201, Al =0</i>					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		160*1,1		176,000			
	VV		Mezisoučet		176,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		176,000			
39	K	R-744-001	O+M UTP cat 5e	m	250,000	21,20	5 300,00	
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		130+60+60		250,000			
	VV		Mezisoučet		250,000			
	VV		Součet		250,000			
D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				49 608,40	
40	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh pro vypínače a zásuvky	kus	152,000	47,90	7 280,80	
	PP		Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh pro vypínače a zásuvky					
	VV		Montáž krabice					
	VV		výpočet dle vč E 1-11					
	VV		110+30+4+5+3		152,000			
	VV		Mezisoučet		152,000			
	VV		Součet		152,000			
41	M	R345715130	krabice univerzální z PVC pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, samozhášivé PVC, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20	kus	140,000	36,30	5 082,00	
	PP		krabice univerzální z PVC pod vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, samozhášivé PVC, bezhalogenová, minimálně 6 vstupních otvorů d20					
	VV		materiál					
	VV		140		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
	VV		Součet		140,000			
42	M	345715630	rozvodka krabicová z PH KR 97/5	kus	4,000	122,00	488,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační rozvodky krabicové z PH KR 97/5 500 V, D103 x 50mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600256					
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
43	M	345714280	krabice	kus	3,000	138,20	414,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice pancéřové elektroinstalační z plastické hmoty s víčkem, 500 V 8111 117x117x58, se svor.5-96					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057656000					
	VV		materiál					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
44	M	345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	5,000	103,70	518,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační krabice odbočná s víčkem z plastické hmoty KO 125 E 500 V, 134 x 72mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600140					
	VV		materiál					
	VV		5		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		Součet		5,000			
45	K	747112011	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový	kus	35,000	52,00	1 820,00	
	PP		Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1 -jednopolový					
	VV		Montáž vypínače					
	VV		výpočet dle vč E1-11					
	VV		8+8+8+10+1		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
46	M	345355160	spínač jednopolový 10A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní	kus	35,000	145,00	5 075,00	
	PP		spínač jednopolový 10A, pod omítku, barva bílá, IP20, kompletní					
	VV		materiál					
	VV		35		35,000			
	VV		Mezisoučet		35,000			
	VV		Součet		35,000			
47	K	747112022	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací	kus	15,000	53,20	798,00	
	PP		Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 -tlačítkový zapínací					
	VV		Montáž spínače					
	VV		výpočet dle vč E 1- 11					
	VV		15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
48	M	345354350	přístroj tlačítkového zvankového ovladače zapínacího 10A, bílá barva, IP44, kompletní	kus	15,000	177,00	2 655,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		přístroj tlačítkového zvukového ovládače zapínacího 10A, bílá barva, IP44, kompletní					
	VV		materiál					
	VV		15		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
49	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	39,000	79,70	3 108,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
	VV		Montáž zásuvky					
	VV		výpočet dle vč E 1-11					
	VV		4*25+4+6		39,000			
	VV		Mezisoučet		39,000			
	VV		Součet		39,000			
50	M	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová 5519A-A02357	kus	4,000	104,10	416,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvka s kolíkem a krytem, 250V, 10/16A, 250V, 2P+PE, s ochrannými clonkami bezšroubová 5519A-A02357 B					
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
51	M	374512420	zásuvka data 1xRJ45 ostatní barvy	kus	6,000	239,80	1 438,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		zásuvky pro elektroniku a slaboproudou techniku zásuvka data 1xRJ45 Swing ostatní barvy					
	VV		materiál					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
52	M	345551220	zásuvka 2násobná 16A ostatní barvy	kus	25,000	152,20	3 805,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		spoje zásuvkové 10 A a 10/16 A zásuvky komplet zásuvka 2násobná 5512-2249 Swing ostatní barvy					
	VV		materiál					
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
53	M	358112510	zásuvka nástěnná, proti střikající vodě, horní přívod, IP44 IZG 1643 16A 400 V 4pólová	kus	4,000	257,00	1 028,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		zásuvky a vidlice nad 16 A nn zásuvky nástěnné, proti střikající vodě, IP44 horní přívod IZG 1643 16 A, 400 V, 4pól.					
	VV		materiál					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		Součet		4,000			
54	K	R-747-001	D+M osoušeče rukou	kus	4,000	3 920,00	15 680,00	
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				174 125,20	
55	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené	kus	44,000	250,00	11 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					
	VV		Montáž svítidel					
	VV		výpočet dle vč E 1 - 11 - odměřeno z výkresu					
	VV		6*10+11+11+6		44,000			
	VV		Mezisoučet		44,000			
	VV		Součet		44,000			
56	M	R-748-001	Svítidlo 2x58W zděšené	kus	6,000	2 031,80	12 190,80	
	VV		materiál					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
57	M	R-748-002	Svítidlo 16W	kus	10,000	1 705,90	17 059,00	
	VV		materiál					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		Součet		10,000			
58	M	R-748-003	Svítidlo LED strop	kus	11,000	6 920,60	76 126,60	
	VV		materiál					
	VV		11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			
	VV		Součet		11,000			
59	M	R-748-004	Svítidlo LED	kus	11,000	2 872,80	31 600,80	
	VV		materiál					
	VV		11		11,000			
	VV		Mezisoučet		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,000			
60	M	R-748-005	Svítlidlo LED s čidlem	kus	6,000	4 358,00	26 148,00	
	VV		materiál					
	VV		6		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D	M		Práce a dodávky M				607 825,81	
D	21-M		Elektromontáže				189 094,01	
61	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku	m	480,000	33,80	16 224,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 23 mm					
	VV		Montáž trubek					
	VV		výpočet dle vč E 1-11					
	VV		420+60		480,000			
	VV		Mezisoučet		480,000			
	VV		Součet		480,000			
62	M	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	480,000	23,80	11 424,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké mechanické namáhání (320N) 1520 délka trubky 3 m					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057619074					
	VV		materiál					
	VV		420+60		480,000			
	VV		Mezisoučet		480,000			
	VV		Součet		480,000			
63	K	210010029	Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených pevně	m	160,000	33,90	5 424,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pevně plastových ohebných, průměru 48 mm					
	VV		Montáž trubek					
	VV		výpočet dle vč E 1-11					
	VV		110+50		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		Součet		160,000			
64	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	160,000	23,90	3 760,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouvláštové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09063 63 mm					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057698208					
	VV		materiál					
	VV		110+50		160,000			
	VV		Mezisoučet		160,000			
	VV		Součet		160,000			
65	K	210191502	Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových v plíři SP 3 až 5/1	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž skříní pojistkových bez zapojení vodičů tenkocementových v plíři přípojkových, typ SP 3 až 5/1					
	VV		Montáž přípojkové skříně					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
66	M	357117150	skříň přípojková plastová SSP100/NVP1P 3x100A	kus	1,000	2 038,80	2 038,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		rozvaděč n standardní distribuční skříně přípojkové plastové pro koncové připojení do výklenku (na zazdění) SP100/NVP1P 3x100A					
	VV		materiál					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
67	K	210260003	Montáž Al kabelů závěsných AEN, AYKYZ do 1 kV žily 4x16 mm2 nahození s napnutím nosného lana	m	100,000	74,20	7 420,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž kabelů hliníkových do 1 kV závěsných nahození na podpěrné body s napnutím nosného lana AEN, AYKYZ, počtu a průřezu žil 4x16 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		40+20+40		100,000			
	VV		Mezisoučet		100,000			
	VV		Součet		100,000			
68	M	341132690	kabel silový s Al jádrem 1-AYKYZ závěsný 4x16 mm2	m	110,000	75,00	8 250,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 1kV 1-AYKYZ, TP-KK-020/96 závěsný 4 x 16 RE					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		100*1,1		110,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		110,000			
69	K	210800004	Montáž měděných vodičů CY Y 6 mm2 pod omítku ve stěně	m	140,000	17,90	2 506,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně, CY Y, CMA, CY, CYA, HO5V, HO7V, průřezu žily 6 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		50+40+50		140,000			
	VV		Mezisoučet		140,000			
	VV		Součet		140,000			
70	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem HO7V-R 6 mm2	m	154,000	16,20	2 494,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, HO7 V-R, pro 450/750 V jádra lanové HO7V-R 6,0					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		140*1,1		154,000			
	VV		Mezisoučet		154,000			
	VV		Součet		154,000			
71	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	800,000	21,90	17 520,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		450+150+80		680,000			
	VV		120		120,000			
	VV		Mezisoučet		800,000			
	VV		Součet		800,000			
72	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	748,000	13,30	9 948,40	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		680*1,1		748,000			
	VV		Mezisoučet		748,000			
	VV		Součet		748,000			
73	M	341095150	kabel silový s Cu jádrem, ovdlný CYKYLo 3x1,5 mm2	m	132,000	14,80	1 953,60	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKYLo - RE PN-KV-062-00 oválné instalační vedení 3 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		120*1,1		132,000			
	VV		Mezisoučet		132,000			
	VV		Součet		132,000			
74	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	240,000	20,00	4 800,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		180+60		240,000			
	VV		Mezisoučet		240,000			
	VV		Součet		240,000			
75	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	264,000	22,50	5 940,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		240*1,1		264,000			
	VV		Mezisoučet		264,000			
	VV		Součet		264,000			
76	K	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	370,000	56,40	20 868,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 10 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
	VV		260+50+60		370,000			
	VV		Mezisoučet		370,000			
	VV		Součet		370,000			
77	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	407,000	107,40	43 711,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 10 RE TP-KK-134/01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,392, Al =0</i>					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			370*1,1		407,000			
VV			Mezisoučet		407,000			
VV			Součet		407,000			
78	K	210800114	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 4x16 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	67,30	3 365,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 4 x 16 mm2					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle vč E 1-11- odměřeno z výkresu					
VV			30+20		50,000			
VV			Mezisoučet		50,000			
VV			Součet		50,000			
79	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	55,000	192,20	10 571,00	CS ÚRS 2015 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 4 x 16 RE TP-KK-134/01					
P			<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,627, Al =0</i>					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			50*1,1		55,000			
VV			Mezisoučet		55,000			
VV			Součet		55,000			
80	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYL5,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	45,000	21,10	949,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYL5, CYKYLo, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
VV			45		45,000			
VV			Mezisoučet		45,000			
VV			Součet		45,000			
81	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	49,500	19,70	975,15	CS ÚRS 2015 01
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 1,5					
P			<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0</i>					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			45*1,1		49,500			
VV			Mezisoučet		49,500			
VV			Součet		49,500			
82	K	210803501	Montáž měděných koaxiálních kabelů VCEOY, VCCOY, VCCPY, VCEHSE, 50 Hz 1,5 mm2 uložených volně	m	197,000	14,80	2 915,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž návěšných, ovládacích nebo sdělovacích kabelů měděných bez ukončení vysokofrekvenčních koaxiálních uložených volně VCEOY, VCCOY, VCCPY, VCEHSE, VCEHSY, VCEO0, VCEPY, BCEUJ, BCEUJY, VLEPY 50 Hz-1,5 mm2					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					
VV			85+62+50		197,000			
VV			Mezisoučet		197,000			
VV			Součet		197,000			
83	M	R-21M-001	kabel KOAX	m	216,700	14,80	3 207,16	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 1,5					
P			<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0</i>					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			197*1,1		216,700			
VV			Mezisoučet		216,700			
VV			Součet		216,700			
84	M	R-21M-002	Podružný materiál	kpl	1,000	667,20	667,20	
PP			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 1,5					
P			<i>Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0</i>					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				7 684,30	
85	K	220280221	Montáž kabely bytové uložené v trubkách nebo lištách SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm	m	230,000	30,00	6 900,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odřiznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročistění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle vč E 1-11 - odměřeno z výkresu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		180*50		230,000			
	VV		Mezisoučet		230,000			
	VV		Součet		230,000			
86	M	341210440	kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 2x2x0,5 mm	m	253,000	3,10	784,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely sdělovací s mědným jádrem v celoplastovém provedení SYKFY, podle ČSN 34 7822 průměr kg/m - Kč/m 2 x 2 x 0,5 0,010 1,73					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,01, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		230*1,1		253,000			
	VV		Mezisoučet		253,000			
	VV		Součet		253,000			
D	D1		EZS - dodávka včetně montáž				68 254,00	
87	K	Pol53	Ústředna DG192	ks	1,000	7 290,00	7 290,00	
	PP		Ústředna DG192					
88	K	Pol54	BOX VZ40	ks	1,000	3 070,00	3 070,00	
	PP		BOX VZ40					
89	K	Pol55	Sířena vnitřní	ks	2,000	877,00	1 754,00	
	PP		Sířena vnitřní					
90	K	Pol56	Sířena venkovní	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
	PP		Sířena venkovní					
91	K	Pol57	Akku 12V/18Ah	ks	1,000	1 350,00	1 350,00	
	PP		Akku 12V/18Ah					
92	K	Pol58	PIR	ks	10,000	1 020,00	10 200,00	
	PP		PIR					
93	K	Pol59	Požární detektor	ks	8,000	1 260,00	10 080,00	
	PP		Požární detektor					
94	K	Pol60	Detektor úniku plynu	ks	2,000	1 790,00	3 580,00	
	PP		Detektor úniku plynu					
95	K	Pol61	Klávesnice	ks	3,000	4 640,00	13 920,00	
	PP		Klávesnice					
96	K	Pol62	PCS250-VDMP3	ks	1,000	11 100,00	11 100,00	
	PP		PCS250-VDMP3					
97	K	Pol63	Expander ZX8	ks	1,000	3 110,00	3 110,00	
	PP		Expander ZX8					
D	D2		STA - dodávka včetně montáž				17 171,50	
98	K	Pol64	Stožár 2x2,5m	ks	1,000	2 910,00	2 910,00	
	PP		Stožár 2x2,5m					
99	K	Pol65	Patka stožáru	ks	2,000	463,00	926,00	
	PP		Patka stožáru					
100	K	Pol66	Anténa FM	ks	1,000	662,00	662,00	
	PP		Anténa FM					
101	K	Pol67	Anténa DVBT	ks	1,000	2 350,00	2 350,00	
	PP		Anténa DVBT					
102	K	Pol68	Slučovač	ks	1,000	521,00	521,00	
	PP		Slučovač					
103	K	Pol69	Rozbočovač	ks	1,000	780,00	780,00	
	PP		Rozbočovač					
104	K	Pol70	Zesilovač	ks	1,000	3 570,00	3 570,00	
	PP		Zesilovač					
105	K	Pol71	Zásuvka STA	ks	6,000	365,00	2 190,00	
	PP		Zásuvka STA					
106	K	Pol72	Mont. Box	ks	1,000	2 220,00	2 220,00	
	PP		Mont. Box					
107	K	Pol73	F-konektor	ks	25,000	41,70	1 042,50	
	PP		F-konektor					
D	D3		DATA - dodávka včetně montáž				20 553,00	
108	K	Pol74	Rack 15U	ks	1,000	7 720,00	7 720,00	
	PP		Rack 15U					
109	K	Pol75	Patch panel 24p. C.5E	ks	2,000	2 570,00	5 140,00	
	PP		Patch panel 24p. C.5E					
110	K	Pol76	Vyřazovací panel	ks	2,000	545,00	1 090,00	
	PP		Vyřazovací panel					
111	K	Pol77	Switch 24. port	ks	2,000	2 210,00	4 420,00	
	PP		Switch 24. port					
112	K	Pol78	Police 19"	ks	1,000	793,00	793,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Police 19"								
113	K	Pol79	Napájecí panel 19"	ks	1,000	1 390,00	1 390,00	
PP Napájecí panel 19"								
D D4 DT - dodávka včetně montáž							22 945,00	
114	K	Pol80	Videotablo 4TL	ks	1,000	7 260,00	7 260,00	
PP Videotablo 4TL								
115	K	Pol81	Monitor 4" se sluchátkem	ks	3,000	3 920,00	11 760,00	
PP Monitor 4" se sluchátkem								
116	K	Pol82	Videodistributor VDD4	ks	1,000	1 700,00	1 700,00	
PP Videodistributor VDD4								
117	K	Pol83	Napájecí zdroj 24V/2A	ks	1,000	1 530,00	1 530,00	
PP Napájecí zdroj 24V/2A								
118	K	Pol84	Nap. Zdroj 12V/2A	ks	1,000	695,00	695,00	
PP Nap. Zdroj 12V/2A								
D D6 Interaktivní tabule - dodávka včetně montáž							219 200,00	
119	K	Pol100	Propojovací kabely vč. Přípravy	ks	2,000	10 200,00	20 400,00	
PP Propojovací kabely vč. Přípravy								
120	K	Pol99	Interaktivní tabule vč.projektoru	ks	2,000	99 400,00	198 800,00	
PP Interaktivní tabule vč.projektoru								
D D7 Zvonění + hodiny - dodávka včetně montáž							36 790,00	
121	K	Pol101	Školní zvonek	ks	3,000	1 380,00	4 140,00	
PP Školní zvonek								
122	K	Pol102	Hlavní hodiny	ks	1,000	15 600,00	15 600,00	
PP Hlavní hodiny								
123	K	Pol103	Podružné hodiny	ks	6,000	2 000,00	12 000,00	
PP Podružné hodiny								
124	K	Pol104	Přijímač radiosignálu DCF	ks	1,000	3 010,00	3 010,00	
PP Přijímač radiosignálu DCF								
125	K	Pol105	Napájecí zdroj	ks	1,000	2 040,00	2 040,00	
PP Napájecí zdroj								
D D8 Rozhlas - dodávka včetně montáž							21 060,00	
126	K	Pol106	Reproduktor podhledový	ks	4,000	2 250,00	9 000,00	
PP Reproduktor podhledový								
127	K	Pol107	Rozhlasová ústředna	ks	1,000	9 060,00	9 060,00	
PP Rozhlasová ústředna								
128	K	Pol108	Přepážkový mikrofon	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP Přepážkový mikrofon								
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							5 074,00	
129	K	460680452	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm	kus	118,000	43,00	5 074,00	CS ÚRS 2015 01
PP Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu cihelném, pro osazení špalíků, kotevních prvků nebo krabic, velikosti 10x10x8 cm								
VV Vysekání kapes								
VV výpočet dle vč E 7,8,9 - odměřeno z výkresu								
VV 118						118,000		
VV Mezisoučet						118,000		
VV Součet						118,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 880,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 880,00	
130	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	6 880,00	6 880,00	
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

5 - Vzduchotechnika

KSO:
Misto: Olšany u Prostějova

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		28 813,00	
DPH	základní	Základ daně 28 813,00	Výše daně 6 050,73
	snižovaná	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	34 863,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 5 - Vzduchotechnika

Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:	Obec Olšany u Prostějova	Projektant:	Ing. Jan Spurný
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	28 813,00
002 - Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení	19 793,00
003 - Montáže	9 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 5 - Vzduchotechnika

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 813,00

D		002	Zařízení č.2 - Větrání prostoru soc. zařízení			19 793,00		
1	K	11.	Semiradiální ventilátor - pr. 100 mm , 105m3/hod .	ks	4,000	1 190,00	4 760,00	
PP		Semiradiální ventilátor Flux 100 GGBT						
2	K	12.	Přetlaková klapka 100W	ks	4,000	273,00	1 092,00	
PP		Přetlaková klapka PER 100W						
3	K	13.	Potrubí Spiro 100	m	18,000	76,10	1 369,80	
PP		Potrubí Spiro 100						
4	K	14.	T-Kus 100/100	ks	4,000	130,00	520,00	
PP		T-Kus 100/100						
5	K	15.	Víko DF 100 - odvodnění	ks	4,000	154,00	616,00	
PP		Víko DF 100 - odvodnění						
6	K	17.	Nípl 100	ks	4,000	22,60	90,40	
PP		Nípl 100						
7	K	18.	Objímka 100	ks	8,000	56,10	448,80	
PP		Objímka 100						
8	K	19.	Tepelná izolace tl. 12 mm (K-Flex)	m2	16,000	417,00	6 672,00	
PP		Tepelná izolace tl. 12 mm (K-Flex)						
9	K	20.	Dveřní mřížka neprůhledná DMNO 325x125	ks	8,000	528,00	4 224,00	
PP		Dveřní mřížka neprůhledná DMNO 325x125						

D		003	Montáže			9 020,00		
10	K	21.	Montážní materiál	kpl	1,000	300,00	300,00	
PP		Montážní materiál						
11	K	22.	Montáž VZT zařízení	kpl	1,000	7 160,00	7 160,00	
PP		Montáž VZT zařízení						
12	K	23.	Dopravné dodávek	kpl	1,000	1 560,00	1 560,00	
PP		Dopravné dodávek						

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

6 - Venkovní přípojky vodovodu a venkovní část vnitřního vodovodu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Olšany u Prostějova	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jan Spurný	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		152 218,93	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	152 218,93	31 965,98
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	184 184,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 6 - Venkovní přípojky vodovodu a venkovní část vnitřního vodovodu

Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:	Obec Olšany u Prostějova	Projektant:	Ing. Jan Spurný
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	152 218,93
HSV - Práce a dodávky HSV	147 401,23
1 - Zemní práce	108 577,88
8 - Trubní vedení	26 438,47
998 - Přesun hmot	12 384,88
PSV - Práce a dodávky PSV	4 817,70
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 817,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 6 - Venkovní přípojky vodovodu a venkovní část vnitřního vodovodu

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 152 218,93

D HSV Práce a dodávky HSV 147 401,23

D 1 Zemní práce 108 577,88

1	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	59,290	253,00	15 000,37	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
VV	Výkop pro nové napojení vodovodu						
VV	výpočet dle vč C02						
VV	(12,5+18+30)*0,7*1,4						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

2	K	132212209	Příplatek za lepičnost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	59,290	63,40	3 758,99	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepičnost horniny tř. 3						
VV	Výkop pro nové napojení vodovodu						
VV	výpočet dle vč C02						
VV	(12,5+18+30)*0,7*1,4						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

3	K	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	242,000	174,00	42 108,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky hnané, hloubky do 2 m						
VV	Výkop pro nové napojení vodovodu - pažení						
VV	výpočet dle vč C02						
VV	(12,5+18+30)*2*2						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

4	K	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	242,000	53,10	12 850,20	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m						
VV	Výkop pro nové napojení vodovodu - odpažení						
VV	výpočet dle vč C02						
VV	(12,5+18+30)*2*2						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

5	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,940	85,90	1 455,15	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m						
VV	Odvoz nevyužitého výkopku						
VV	výpočet dle objemu výkopů						
VV	výpočet dle vč C02						
VV	podkladní písčité lože						
VV	(12,5+18+30)*0,7*0,1						
VV	Mezisoučet						
VV	obsyp štěrkokopiskem - kolem potrubí a 300 mm nad potrubím - v komunikaci (štěrkokopisek)						
VV	(12,5+18+30)*0,7*0,3						
VV	Mezisoučet						
VV	Součet						

6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	338,800	13,90	4 709,32	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
VV	Odvoz nevyužitého výkopku						
VV	výpočet dle vodorového přemístění - příplatek za 20 km						
VV	16,94*20						
VV	Mezisoučet						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			338,800			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	16,940	49,90	845,31	CS ÚRS 2015 01
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4						
VV		Nakládání výkopku						
VV		výpočet dle objemu výkopů						
VV		16,94			16,940			
VV		Mezisoučet			16,940			
VV		Součet			16,940			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,940	16,10	272,73	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny na skládky						
VV		Uložení výkopku na skládce						
VV		výpočet dle objemu výkopu						
VV		16,94			16,940			
VV		Mezisoučet			16,940			
VV		Součet			16,940			
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,798	114,00	3 282,97	CS ÚRS 2015 01
PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
VV		Poplatek za uložení výkopku na skládce - 1,7t/m3						
VV		výpočet dle objemu výkopu						
VV		16,94*1,7			28,798			
VV		Mezisoučet			28,798			
VV		Součet			28,798			
10	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	42,350	203,00	8 597,05	CS ÚRS 2015 01
PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložním výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu						
VV		Zásyp zbytku výkopu						
VV		zásyp zeminou z výkopu - od 300 mm nad potrubí po terén - mimo komunikaci /vytěžená zemina						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(12,5+18+30)*0,7*1			42,350			
VV		Mezisoučet			42,350			
VV		Součet			42,350			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	16,940	123,00	2 083,62	CS ÚRS 2015 01
PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny						
VV		Zásyp výkopu						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		podkladní písčité lože						
VV		(12,5+18+30)*0,7*0,1			4,235			
VV		Mezisoučet			4,235			
VV		obsyp štěrkopískem - kolem potrubí a 300 mm nad potrubím - v komunikaci (štěrkopísek)						
VV		(12,5+18+30)*0,7*0,3			12,705			
VV		Mezisoučet			12,705			
VV		Součet			16,940			
12	M	583313510	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	35,574	382,70	13 614,17	CS ÚRS 2015 01
PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d<0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov						
VV		materiál + 5% ztráté						
VV		16,94*2*1,05			35,574			
VV		Mezisoučet			35,574			
VV		Součet			35,574			
D		8	Trubní vedení				26 438,47	
13	K	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	101,000	15,60	1 575,60	CS ÚRS 2015 01
PP		Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího průměru 32 mm						
VV		Montáž potrubí						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(12,5+18+30+7)			67,500			
VV		(12,5+18+3)			33,500			
VV		Mezisoučet			101,000			
VV		Součet			101,000			
14	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	111,100	35,70	3 966,27	CS ÚRS 2015 01
PP		trubky z polyetylénu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11 PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 32 x 3,0 mm, tyče + návin						
VV		materiál + 10% prořez						
VV		101*1,1			111,100			
VV		Mezisoučet			111,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		111,100			
15	K	891359111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 200	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem ≥ 1 Mpa, na potrubí z trub osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200					
VV			Navrtávací pas					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
16	M	422735360	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 50-1"	kus	1,000	976,30	976,30	CS ÚRS 2015 01
VV			1		1,000			
17	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	101,000	14,10	1 424,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80					
VV			Tlaková zkouška					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			101		101,000			
VV			Mezisoučet		101,000			
VV			Součet		101,000			
18	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,000	733,00	733,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m					
VV			Vodoměrná šachta					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
19	M	562305740	šachta vodoměrná kruhová typ VS K B 1,2/1,5 m	kus	1,000	9 639,60	9 639,60	CS ÚRS 2015 01
PP			materiál stavební instalací z plastů šachty vodoměrné šachty na obetonování - kruhové typ VS K B průměr/ výška (m) 1,2/1,5					
VV			materiál					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
20	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Osazení poklopů litinových šoupátkových					
VV			Montáž poklopu šoupátkového					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
21	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový,s podkladní deskou	kus	1,000	1 229,60	1 229,60	CS ÚRS 2015 01
PP			díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový					
VV			materiál					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	101,000	43,10	4 353,10	CS ÚRS 2015 01
PP			Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
VV			Signalizační vodič					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			101		101,000			
VV			Mezisoučet		101,000			
VV			Součet		101,000			
23	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	101,000	10,90	1 100,90	CS ÚRS 2015 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm					
VV			Krycí trasovací páska v modrém provedení s nápisem " Pozor vodovod"					
VV			výpočet dle vČ Cb					
VV			101		101,000			
VV			Mezisoučet		101,000			
VV			Součet		101,000			
D	998		Přesun hmot				12 384,88	
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	37,644	329,00	12 384,88	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 817,70	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 817,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	39,70	39,70	CS ÚRS 2015 01
PP			Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů					
VV			Zemní souprava					
VV			výpočet dle vč Cb					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
26	M	422910530	souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m	kus	1,000	558,00	558,00	CS ÚRS 2015 01
PP			souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m					
VV			materiál					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
27	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4	soubor	2,000	2 110,00	4 220,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vodoměrové sestavy závitové G 3/4					
VV			Sestava vodoměrová závitová G 3/4					
VV			výpočet dle vč Cb					
VV			2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

7 - Venkovní přípojky kanalizace

KSO:
Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		387 367,10	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	387 367,10	81 347,09
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK 468 714,19	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 7 - Venkovní přípojky kanalizace

Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:	Obec Olšany u Prostějova	Projektant:	Ing. Jan Spurný
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		387 367,10
HSV - Práce a dodávky HSV		385 787,10
1 - Zemní práce		170 617,12
4 - Vodorovné konstrukce		15 960,00
5 - Komunikace pozemní		6 979,00
8 - Trubní vedení		175 903,90
998 - Přesun hmot		16 327,08
PSV - Práce a dodávky PSV		1 580,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		1 580,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 7 - Venkovní přípojky kanalizace

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 387 367,10

D		HSV		Práce a dodávky HSV		385 787,10		
D		1		Zemní práce		170 617,12		
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	14,000	53,30	746,20	CS ÚRS 2015 01
PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva						
VV		Rozebrání kostek						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		7*2				14,000		
VV		Mezisoučet				14,000		
VV		Součet				14,000		
2	K	113107021	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	14,000	129,00	1 806,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm						
VV		Rozebrání kostek						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		7*2				14,000		
VV		Mezisoučet				14,000		
VV		Součet				14,000		
3	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	97,900	236,00	23 104,40	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných						
VV		Výkop pro nové napojení vodovodu						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*1,5				81,900		
VV		2*2*2				8,000		
VV		2*2*2				8,000		
VV		Mezisoučet				97,900		
VV		Součet				97,900		
4	K	132212209	Příplatek za lepihost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	97,900	59,30	5 805,47	CS ÚRS 2015 01
PP		Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepihost horniny tř. 3						
VV		Výkop pro nové napojení vodovodu						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*1,5				81,900		
VV		2*2*2				8,000		
VV		2*2*2				8,000		
VV		Mezisoučet				97,900		
VV		Součet				97,900		
5	K	151301101	Zřízení hnaného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	344,000	180,00	61 920,00	CS ÚRS 2015 01
PP		Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy hnané, hloubky do 2 m						
VV		Výkop pro nové napojení kanalizace - pažení						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(7+17+9+15+11+15+4)*2*2				312,000		
VV		2*2*4				16,000		
VV		2*2*4				16,000		
VV		Mezisoučet				344,000		
VV		Součet				344,000		
6	K	151301111	Odstranění hnaného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m2	344,000	46,90	16 133,60	CS ÚRS 2015 01
PP		Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu hnané, hloubky do 2 m						
VV		Výkop pro nové napojení kanalizace - odpažení						
VV		výpočet dle vč C02						
VV		(7+17+9+15+11+15+4)*2*2				312,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2*2*4			16,000			
	VV	2*2*4			16,000			
	VV	Mezisoučet			344,000			
	VV	Součet			344,000			
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,760	84,90	2 781,32	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		podkladní písčité lože					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*0,1		5,460			
	VV		obsyp štěrkopískem - kolem potrubí a 300 mm nad potrubím - v komunikaci (štěrkopísek)					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*0,5		27,300			
	VV		Mezisoučet		32,760			
	VV		Součet		32,760			
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	655,200	13,60	8 910,72	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		Odvoz nevyužitého výkopku					
	VV		výpočet dle vodorovného přemístění - příplatek za 20 km					
	VV		32,76*20		655,200			
	VV		Mezisoučet		655,200			
	VV		Součet		655,200			
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	32,760	51,20	1 677,31	CS ÚRS 2015 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
	VV		Nakládání výkopku					
	VV		výpočet dle objemu výkopů					
	VV		32,76		32,760			
	VV		Mezisoučet		32,760			
	VV		Součet		32,760			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,760	17,60	576,58	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
	VV		Uložení výkopku na skládce					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		32,76		32,760			
	VV		Mezisoučet		32,760			
	VV		Součet		32,760			
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	55,692	113,00	6 293,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		Poplatek za uložení výkopku na skládce - 1,7t/m3					
	VV		výpočet dle objemu výkopu					
	VV		32,76*1,7		55,692			
	VV		Mezisoučet		55,692			
	VV		Součet		55,692			
12	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	50,080	181,00	9 064,48	CS ÚRS 2015 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu					
	VV		Zásyp zbytku výkopu					
	VV		zásyp zeminou z výkopu - od 300 mm nad potrubí po terén - mimo komunikaci /vytěžená zemina					
	VV		výpočet dle vč C02					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*0,8		43,680			
	VV		2*2*0,8		3,200			
	VV		2*2*0,8		3,200			
	VV		Mezisoučet		50,080			
	VV		Součet		50,080			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,760	130,00	4 258,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		Zásyp výkopu					
	VV		výpočet dle vč C02					
	VV		podkladní písčité lože					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*0,1		5,460			
	VV		obsyp štěrkopískem - kolem potrubí a 300 mm nad potrubím - v komunikaci (štěrkopísek)					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)*0,7*0,5		27,300			
	VV		Mezisoučet		32,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		32,760			
14	M	583313510	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	68,796	400,30	27 539,04	CS ÚRS 2015 01
PP			kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 Tovačov					
VV			materiál + 5% ztrátné					
VV			32,76*2*1,05		68,796			
VV			Mezisoučet		68,796			
VV			Součet		68,796			
D	4		Vodorovné konstrukce				15 960,00	
15	K	452312131	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	7,000	2 280,00	15 960,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15					
VV			Podkladní beton					
VV			20*0,7*0,5		7,000			
VV			Mezisoučet		7,000			
VV			Součet		7,000			
D	5		Komunikace pozemní				6 979,00	
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě S0 tl 100 mm	m2	14,000	89,50	1 253,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Podklad ze šterkodrti S0 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV			Nový podklad kostek					
VV			výpočet dle vč C02					
VV			7*2		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			Součet		14,000			
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	14,000	409,00	5 726,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého					
VV			Položení kostek					
VV			výpočet dle vč C02					
VV			7*2		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			Součet		14,000			
D	8		Trubní vedení				175 903,90	
18	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 250	m	78,000	124,00	9 672,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250					
VV			Montáž potrubí DN 250					
VV			výpočet dle vč Cb					
VV			(7+17+9+15+11+15+4)		78,000			
VV			Mezisoučet		78,000			
VV			Součet		78,000			
19	M	286171250	trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 250	kus	14,000	5 767,80	80 749,20	CS ÚRS 2015 01
PP			trubka kanalizační PP SN 10, dl.6m, DN 250					
VV			materiál					
VV			78/6*1,05+0,35		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			Součet		14,000			
20	K	877360310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	3,000	207,00	621,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 250					
VV			Montáž kolen					
VV			výpočet dle Cb					
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			Součet		3,000			
21	M	286171640	koleno kanalizační PP Master 15` DN 250	kus	3,000	1 014,90	3 044,70	CS ÚRS 2015 01
PP			trubky z polypropylénu a kombinované potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER kolena PP MASTER 15` DN 250					
VV			materiál					
VV			3		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			Součet		3,000			
22	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	78,000	14,40	1 123,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350					
VV			78		78,000			
VV			Mezisoučet		78,000			
VV			Součet		78,000			
23	K	894811122	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/200 hl od 1160 do 1530 mm	kus	2,000	6 600,00	13 200,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/200, hloubka od 1160 do 1530 mm					
	VV		Revizní šachta					
	VV		výpočet dle vč Cb					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
24	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	78,000	37,10	2 893,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm					
	VV		Signalizační vodič					
	VV		výpočet dle vč Cb					
	VV		(7+17+9+15+11+15+4)		78,000			
	VV		Mezisoučet		78,000			
	VV		Součet		78,000			
25	K	R-008-001	D+M přečerpávací šachty	kus	1,000	64 600,00	64 600,00	
	VV		D+M přečerpávací šachty					
	VV		výpočet dle vč Cb					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				16 327,08	
26	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	74,214	220,00	16 327,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 580,00	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 580,00	
27	K	721171918	Potrubí z PVC propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

8 - Stavební úpravy přírodovědné učebny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Olšany u Prostějova	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jan Spurný	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		464 620,00	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
	snižovaná	464 620,00	21,00%
		0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	562 190,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 8 - Stavební úpravy přírodovědné učebny

Místo: Olšany u Prostějova

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Datum: 17. 12. 2015

Projektant: Ing. Jan Spurný

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		464 620,00
D3 - Žákovské pracoviště		67 200,00
HSV - Práce a dodávky HSV		11 966,76
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		8 316,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		3 078,00
997 - Přesun sutě		529,01
998 - Přesun hmot		43,75
D5 - Ostatní		276 992,00
D6 - elektroinstalace		52 492,00
D7 - zatemnění		62 840,00
D8 - stavební úpravy		21 420,00
D11 - interaktivní tabule		140 240,00
PSV - Práce a dodávky PSV		108 461,24
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace		269,60
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod		10 021,60
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)		33 866,00
776 - Podlahy povlakové		52 662,34
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		11 641,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 8 - Stavební úpravy přírodovědné učebny

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 464 620,00

D	D3	Žákovské pracoviště					67 200,00	
1	K	Pol17	mycí stůl 160x60 s keramickým dřezem, baterii a laboratorním ramínkem	kus	4,000	16 800,00	67 200,00	
PP			mycí stůl 160x60 s keramickým dřezem, baterii a laboratorním ramínkem					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 966,76	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					8 316,00	
2	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	18,000	462,00	8 316,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
VV			Zapravení rýh pro vedení instalací					
VV			9+9		18,000			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		18,000			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 078,00	
3	K	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	18,000	171,00	3 078,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
VV			Vysekání rýh pro vedení instalací					
VV			9+9		18,000			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			Součet		18,000			
D	997	Přesun sutě					529,01	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,672	119,00	79,97	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslé ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,672	218,00	146,50	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,440	5,86	78,76	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
VV			0,672*20 *Přepočtené koeficientem množství		13,440			
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,672	333,00	223,78	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného					
D	998	Přesun hmot					43,75	
8	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,700	62,50	43,75	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	D5	Ostatní					276 992,00	
D	D6	elektroinstalace					52 492,00	
9	K	Pol25	osazení samostatné rozvodnice vč. proudového chrániče a přepětové ochrany	kus	1,000	13 900,00	13 900,00	
PP			osazení samostatné rozvodnice vč. proudového chrániče a přepětové ochrany					
10	K	Pol26	el. rozvod v demostole a katedře	kus	1,000	3 990,00	3 990,00	
PP			el. rozvod v demostole a katedře					
11	K	Pol27	el. rozvod v učebně	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
PP			el. rozvod v učebně					
12	K	Pol28	připojení rozvodů k žákovským pracovištím	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	
PP			připojení rozvodů k žákovským pracovištím					
13	K	Pol29	vyvedení NN na žákovských pracovištích	kus	12,000	1 620,00	19 440,00	
PP			vyvedení NN na žákovských pracovištích					
14	K	Pol30	centrálně elektricky ovládané odklapy	kus	12,000	471,00	5 652,00	
PP			centrálně elektricky ovládané odklapy					
D	D7	zatemnění					62 840,00	
15	K	Pol31	190x220 elektrické roletové, vedené v lištách	kus	3,000	11 000,00	33 000,00	
PP			190x220 elektrické roletové, vedené v lištách					
16	K	Pol32	140x220 elektrické roletové, vedené v lištách	kus	2,000	9 770,00	19 540,00	
PP			140x220 elektrické roletové, vedené v lištách					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	Pol33	dálkový ovladač sdružený	kus	1,000	10 300,00	10 300,00	
PP			dálkový ovladač sdružený					
D	D8		stavební úpravy				21 420,00	
18	K	Pol36	vybudování učitelského stupínku m2	m2	14,000	1 530,00	21 420,00	
PP			vybudování učitelského stupínku m2					
D	D11		interaktivní tabule				140 240,00	
19	K	Pol42	interaktivní tabule keramická 16:9 s křídly	kus	1,000	30 700,00	30 700,00	
PP			interaktivní tabule keramická 16:9 s křídly					
20	K	Pol43	data a videoprojektor s ultrakrátkou vzdáleností	kus	1,000	48 400,00	48 400,00	
PP			data a videoprojektor s ultrakrátkou vzdáleností					
21	K	Pol44	pružinový pojezd pro IT včetně konzoly	kus	1,000	22 000,00	22 000,00	
PP			pružinový pojezd pro IT včetně konzoly					
22	K	Pol45	rozbočovač signálu	kus	1,000	2 270,00	2 270,00	
PP			rozbočovač signálu					
23	K	Pol46	trojsvazková kabeláž-RGB, video, síť 230V	kus	15,000	736,00	11 040,00	
PP			trojsvazková kabeláž-RGB, video, síť 230V					
24	K	Pol47	drobný instalační materiál- konektory Canon, svorky, příchytky	kus	1,000	2 410,00	2 410,00	
PP			drobný instalační materiál- konektory Canon, svorky, příchytky					
25	K	Pol48	implementace a zavedení programu, připojení k PC	kus	1,000	4 230,00	4 230,00	
PP			implementace a zavedení programu, připojení k PC					
26	K	Pol49	montáž dataprojektoru a interaktivní tabule	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			montáž dataprojektoru a interaktivní tabule					
27	K	Pol50	ozvučení	kus	1,000	7 780,00	7 780,00	
PP			ozvučení					
28	K	Pol51	celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny	kus	1,000	4 870,00	4 870,00	
PP			celkové sestavení, vynošení, kotvení a montáž učebny					
29	K	Pol52	celková doprava dle koeficientu	kus	1,000	1 540,00	1 540,00	
PP			celková doprava dle koeficientu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				108 461,24	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				269,60	
30	K	721194105	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000	67,40	269,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Vyměření přípojek na potrubí vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
VV			vyvedení výustek					
VV		4			4,000			
VV		Mezisoučet			4,000			
VV		Součet			4,000			
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 021,60	
31	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	26,000	303,00	7 878,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
VV		Potrubí						
VV		9*2			18,000			
VV		1*2*4			8,000			
VV		Mezisoučet			26,000			
VV		Součet			26,000			
32	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 25 mm	m	26,000	32,60	847,60	CS ÚRS 2015 01
PP			Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25					
VV		Potrubí - izolace						
VV		9*2			18,000			
VV		1*2*4			8,000			
VV		Mezisoučet			26,000			
VV		Součet			26,000			
33	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	162,00	1 296,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zřízení přípojek na potrubí vývedení a upevnění výpustek do DN 25					
VV		vyvedení výustek						
VV		8			8,000			
VV		Mezisoučet			8,000			
VV		Součet			8,000			
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlýsy, lamely aj.)				33 866,00	
34	K	R-775-001	Provedení drážek v podlaze pro instalace a zpětné zapravení	m	82,000	413,00	33 866,00	
VV			Provedení drážek v podlaze pro instalace a zpětné zapravení					
VV		výpočet dle zaměření učebny						
VV		6,5*8			52,000			
VV		10*3			30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		82,000			
	VV		Součet		82,000			
D	776		Podlahy povlakové				52 662,34	
35	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	34,000	19,30	656,20	CS ÚRS 2015 01
	PP		Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných					
	VV		Nově PVC - soklík					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*6,5+10,5*10,5		34,000			
	VV		Mezisoučet		34,000			
	VV		Součet		34,000			
36	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	37,400	26,20	979,88	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC 10271 30 x 30 mm role 50 m					
	VV		materiál 10% prořez					
	VV		34*1,1		37,400			
	VV		Mezisoučet		37,400			
	VV		Součet		37,400			
37	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	68,250	48,40	3 303,30	CS ÚRS 2015 01
	PP		Odstranění povlakových podlah lepených ručně s podložkou					
	VV		Domontáž stávajícího PVC					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		Součet		68,250			
38	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	68,250	107,00	7 302,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů					
	VV		Nově PVC					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		Součet		68,250			
39	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	75,075	385,10	28 911,38	CS ÚRS 2015 01
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		68,25*1,1		75,075			
	VV		Mezisoučet		75,075			
	VV		Součet		75,075			
40	K	776525111	Spoj podlah z plastů svařováním za tepla	m	61,425	30,00	1 842,75	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za tepla					
	VV		PVC - svařování					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5*0,9		61,425			
	VV		Mezisoučet		61,425			
	VV		Součet		61,425			
41	K	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	68,250	140,00	9 555,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa					
	VV		Vyrovnávací stěrka					
	VV		výpočet dle zameření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		Součet		68,250			
42	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,607	183,00	111,08	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				11 641,70	
43	K	784121001	Okrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,250	26,50	4 511,63	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	170,250	5,68	967,02	CS ÚRS 2015 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			
45	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,250	36,20	6 163,05	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

9 - Stavební úpravy počítačové učebny

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Olšany u Prostějova	Datum:	17. 12. 2015
Zadavatel:		IČ:	
	Obec Olšany u Prostějova	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
	Ing. Jan Spurný	DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		481 726,98	
DPH	základní	Základ daně	Výše daně
	snižovaná	481 726,98	101 162,67
		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	582 889,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 9 - Stavební úpravy počítačové učebny

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		481 726,98
D1 - Počítačová učebna		21 390,00
D7 - Další vybavení		21 390,00
D8 - Ostatní		123 872,00
D10 - elektroinstalace		42 014,00
D11 - vybudování PC sítě vč. uvedeného materiálu a montáže		2 020,00
D14 - Instalace		43 500,00
D15 - Externí audio		36 338,00
HSV - Práce a dodávky HSV		13 260,67
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 589,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		6 156,00
997 - Přesun sutě		1 465,74
998 - Přesun hmot		49,93
PSV - Práce a dodávky PSV		308 025,31
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		3 140,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		14 440,15
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		8 696,80
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		109 275,30
763 - Konstrukce suché výstavby		2 980,25
767 - Konstrukce zámečnické		83 947,50
776 - Podlahy povlakové		74 073,86
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		11 471,45
M - Práce a dodávky M		15 179,00
21-M - Elektromontáže		15 179,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 9 - Stavební úpravy počítačové učebny

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							481 726,98	
D	D1	Počítačová učebna					21 390,00	
D	D7	Další vybavení					21 390,00	
1	K	Pol97	tabule Manažer 200x120 keramika	kus	1,000	9 350,00	9 350,00	
PP			tabule Manažer 200x120 keramika					
2	K	Pol98	kompletní sada k tabuli - stěrky, hadříky, popisovače, magnety	kus	1,000	1 440,00	1 440,00	
PP			kompletní sada k tabuli - stěrky, hadříky, popisovače, magnety					
3	K	Pol109	skříň pro server	kus	1,000	10 600,00	10 600,00	
PP			skříň pro server					
D	D8	Ostatní					123 872,00	
D	D10	elektroinstalace					42 014,00	
4	K	Pol111	hlavní samostatný přívod z HR - jištění	kus	1,000	6 880,00	6 880,00	
PP			hlavní samostatný přívod z HR - jištění					
5	K	Pol112	osazení samostatné rozvodnice 18 modulů	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	
PP			osazení samostatné rozvodnice 18 modulů					
6	K	Pol113	přepětový chránič	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
PP			přepětový chránič					
7	K	Pol114	proudový chránič	kus	1,000	4 350,00	4 350,00	
PP			proudový chránič					
8	K	Pol115	6x okruh PC	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	
PP			6x okruh PC					
9	K	Pol117	připojení zásuvek 230 V vč. přepětové ochrany	kus	6,000	995,00	5 970,00	
PP			připojení zásuvek 230 V vč. přepětové ochrany					
10	K	Pol118	připojení zásuvek 230V	kus	18,000	213,00	3 834,00	
PP			připojení zásuvek 230V					
11	K	Pol119	montáž elektročásti	kus	1,000	4 230,00	4 230,00	
PP			montáž elektročásti					
D	D11	vybudování PC sítě vč. uvedeného materiálu a montáže					2 020,00	
12	K	Pol122	Switch	kus	1,000	2 020,00	2 020,00	
PP			Switch					
D	D14	Instalace					43 500,00	
13	K	Pol129	celkové sestavení a montáž učebny (nábytek, vestavby)	kus	1,000	31 800,00	31 800,00	
PP			celkové sestavení a montáž učebny (nábytek, vestavby)					
14	K	Pol130	celková doprava dle vzdálenosti	kus	1,000	11 700,00	11 700,00	
PP			celková doprava dle vzdálenosti					
D	D15	Externí audio					36 338,00	
15	K	Pol131	receiver	kus	1,000	26 200,00	26 200,00	
PP			receiver					
16	K	Pol132	repro Magnat Monitor 110, stereo 2x100W	kus	1,000	6 330,00	6 330,00	
PP			repro Magnat Monitor 110, stereo 2x100W					
17	K	Pol133	konzoly pro repro	kus	2,000	414,00	828,00	
PP			konzoly pro repro					
18	K	Pol134	montáž repro vč. kabeláží	kus	1,000	2 980,00	2 980,00	
PP			montáž repro vč. kabeláží					
D	HSV	Práce a dodávky HSV					13 260,67	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					5 589,00	
19	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	13,500	414,00	5 589,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
VV			Zapravení rýh					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV			(110+25)*0,1			13,500		
VV			Mezisoučet			13,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			13,500			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 156,00	
20	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	135,000	45,60	6 156,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
VV			Vysekání rýh					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV			110*25		135,000			
VV			Mezisoučet		135,000			
VV			Součet		135,000			
D	997		Přesun sutě				1 465,74	
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,810	130,00	235,30	CS ÚRS 2015 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíslé ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,810	235,00	425,35	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
23	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,200	5,99	216,84	CS ÚRS 2015 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			1,81*20 Přepočtené koeficientem množství		36,200			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	1,810	325,00	588,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného					
D	998		Přesun hmot				49,93	
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,561	89,00	49,93	CS ÚRS 2015 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				308 025,31	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				3 140,00	
26	K	740991300	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč	kus	1,000	3 140,00	3 140,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč					
VV			revize					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				14 440,15	
27	K	744731482	Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 - OTCEPKPFLE čtyřřádkový 10-15x4x0,8 mm volně	m	65,000	16,60	1 079,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž kabelů měděných návěštních, ovládacích nebo sdělovacích bez ukončení uložených volně sk. 4 - TCEPKPFLE čtyřřádkových, počtu a průřezu žil 10 až 15x4x 0,8 mm					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV			65		65,000			
VV			Mezisoučet		65,000			
VV			Součet		65,000			
28	M	341261690	kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 6xNx0,8 č.výrobku 1328010	m	71,500	92,10	6 585,15	CS ÚRS 2015 01
PP			kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 6xNx0,8 č.výrobku 1328010					
P			Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,201, Al =0					
VV			materiál + 10% prořez					
VV			65*1,1		71,500			
VV			Mezisoučet		71,500			
VV			Součet		71,500			
29	K	R-744-001	D-M UTP cat 5e	m	280,000	24,20	6 776,00	
PP			D-M UTP cat 5e					
VV			Montáž kabelu					
VV			výpočet dle zameření učebny					
VV			280		280,000			
VV			Mezisoučet		280,000			
VV			Součet		280,000			
D	747		Elektromontáže - kompletace rozvodů				8 696,80	
30	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	28,000	85,10	2 382,80	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
VV			Montáž zásuvky					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV			28		28,000			
VV			Mezisoučet		28,000			
VV			Součet		28,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	374512420	zásuvka data 1xRJ45 ostatní barvy	kus	28,000	225,50	6 314,00	CS ÚRS 2015 01
PP			zásuvky pro elektroniku a slaboproudou techniku zásuvka data 1xRJ45 Swing ostatní barvy					
VV			materiál					
VV		28			28,000			
VV		Mezisoučet			28,000			
VV		Součet			28,000			
D		748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				109 275,30	
32	K	748121114	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené	kus	17,000	242,00	4 114,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených Z zdroje s krytem					
VV			Montáž svítidel					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV		15+2			17,000			
VV		Mezisoučet			17,000			
VV		Součet			17,000			
33	M	R-748-003	Svítidlo LED strop	kus	15,000	6 590,90	98 863,50	
PP			Svítidlo LED strop					
VV			materiál					
VV		15			15,000			
VV		Mezisoučet			15,000			
VV		Součet			15,000			
34	M	R-748-004	Svítidlo LED	kus	2,000	3 148,90	6 297,80	
PP			Svítidlo LED					
VV			materiál					
VV		2			2,000			
VV		Mezisoučet			2,000			
VV		Součet			2,000			
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 980,25	
35	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	22,750	131,00	2 980,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Demontáž příček ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité					
VV			Demontáž příčky					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV		6,5*3,5			22,750			
VV		Mezisoučet			22,750			
VV		Součet			22,750			
D		767	Konstrukce zámečnické				83 947,50	
36	K	R-767-001	Montáž a dodávka zdvojené podlahy	m2	68,250	1 230,00	83 947,50	
PP			Montáž a dodávka zdvojené podlahy vč. antistatického PVC vč. soklíku					
VV			Montáž zdvojené podlahy					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV		6,5*10,5			68,250			
VV		Mezisoučet			68,250			
VV		Součet			68,250			
D		776	Podlahy povlakové				74 073,86	
37	K	776411000	Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných,	m	34,000	16,80	571,20	CS ÚRS 2015 01
PP			Lepení obvodových soklíků nebo lišt pryžových řezaných					
VV			Nové PVC - soklík					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV		6,5+6,5+10,5+10,5			34,000			
VV		Mezisoučet			34,000			
VV		Součet			34,000			
38	M	284110030	lišta speciální soklová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	37,400	24,50	916,30	CS ÚRS 2015 01
PP			podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové lišty - vytahované PVC 10271 30 x 30 mm role 50 m					
VV			materiál 10% prořez					
VV		34*1,1			37,400			
VV		Mezisoučet			37,400			
VV		Součet			37,400			
39	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	68,250	45,00	3 071,25	CS ÚRS 2015 01
PP			Odstanění povlakových podlah lepených ručně s podložkou					
VV			Domontáž stávajícího PVC					
VV			výpočet dle zaměření učebny					
VV		6,5*10,5			68,250			
VV		Mezisoučet			68,250			
VV		Součet			68,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	776521230	Lepení povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	68,250	188,00	12 831,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých na Cu pásku, lepením čtverců					
	VV		Nové PVC					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		Součet		68,250			
41	M	284102420	krytina podlahová homogenní elektrostatická tl 2,0 mm	m2	75,075	607,00	45 570,53	CS ÚRS 2015 01
	PP		podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu homogenní podlahová krytina rozměr 608 x 608 mm Elektrostatik tl 2,0 mm					
	VV		materiál					
	VV		68,25*1,1		75,075			
	VV		Mezisoučet		75,075			
	VV		Součet		75,075			
42	K	776525111	Spoj podlah z plastů svařováním za tepla	m	61,425	30,10	1 848,89	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž povlakových podlah plastových spoj svařováním za tepla					
	VV		PVC - svařování					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5*0,9		61,425			
	VV		Mezisoučet		61,425			
	VV		Součet		61,425			
43	K	998776101	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	68,250	134,00	9 145,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 15 MPa					
	VV		Vyrovnávací stěrka					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		Mezisoučet		68,250			
	VV		Součet		68,250			
44	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,605	197,00	119,19	CS ÚRS 2015 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				11 471,45	
45	K	784121001	Okřabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,250	24,00	4 086,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Okřabání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			
46	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	170,250	6,08	1 035,12	CS ÚRS 2015 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			
47	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	170,250	37,30	6 350,33	CS ÚRS 2015 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		Malba					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		6,5*10,5		68,250			
	VV		(6,5+6,5+10,5+10,5)*3		102,000			
	VV		Mezisoučet		170,250			
	VV		Součet		170,250			
D	M		Práce a dodávky M				15 179,00	
D		21-M	Elektromontáže				15 179,00	
48	K	210010003	Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítkou	m	180,000	33,90	6 102,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic uložených pod omítkou plastových ohebných, průměru 23 mm					
	VV		Montáž trubek					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		180		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		180,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	345710920	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1520	m	180,000	21,40	3 852,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační tuhé z PVC, EN 500 86 - 2241 nízké mechanické namáhání (320N) 1520 délka trubky 3 m					
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057619074					
	VV		materiál					
	VV		180		180,000			
	VV		Mezisoučet		180,000			
	VV		Součet		180,000			
50	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	110,000	19,60	2 156,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 1,5 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		10*8		80,000			
	VV		15*2		30,000			
	VV		Mezisoučet		110,000			
	VV		Součet		110,000			
51	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	121,000	11,80	1 427,80	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PH-KV-061-00 3 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		110*1,1		121,000			
	VV		Mezisoučet		121,000			
	VV		Součet		121,000			
52	K	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	25,000	18,40	460,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV uložených pod omítku ve stěně CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 3 x 2,5 mm2					
	VV		Montáž kabelu					
	VV		výpočet dle zaměření učebny					
	VV		25		25,000			
	VV		Mezisoučet		25,000			
	VV		Součet		25,000			
53	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	27,500	19,40	533,50	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PH-KV-061-00 3 x 2,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		25*1,1		27,500			
	VV		Mezisoučet		27,500			
	VV		Součet		27,500			
54	M	R-21M-002	Podružný materiál	kpl	1,000	647,70	647,70	
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PH-KV-061-00 5 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0					
	VV		materiál + 10% prořez					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova
Objekt: B - Budova B
Soupis:

10 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Misto: Olšany u Prostějova

Zadavatel:
Obec Olšany u Prostějova

Uchazeč:

Projektant:
Ing. Jan Spurný

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17. 12. 2015

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		208 490,00	
DPH	základní	Základ daně	Sazba daně
		208 490,00	21,00%
	snižovaná	0,00	15,00%
Cena s DPH		v CZK	252 272,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 10 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	208 490,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	208 490,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	130 110,00
VRN2 - Příprava staveniště	12 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	47 020,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 560,00
VRN9 - Ostatní náklady	12 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova

Objekt: B - Budova B

Soupis: 10 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 17. 12. 2015

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								208 490,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					208 490,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					130 110,00	
1	K	011314000	Archeologický dohled	hod	350,000	146,00	51 100,00	CS ÚRS 2015 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický dohled								
2	K	011324000	Archeologický průzkum	hod	400,000	142,00	56 800,00	CS ÚRS 2015 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum								
3	K	012002000	Geodetické práce	kus	1,000	2 870,00	2 870,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce								
4	K	013002000	Projektové práce	kus	1,000	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce								
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	6 840,00	6 840,00	CS ÚRS 2015 01
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
D	VRN2	Příprava staveniště					12 400,00	
6	K	020001000	Příprava staveniště	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště								
D	VRN3	Zařízení staveniště					47 020,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	kus	1,000	6 130,00	6 130,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	1,000	6 440,00	6 440,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky								
9	K	032503000	Skládky na staveništi	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi								
10	K	032603000	Ostatní náklady	kus	1,000	5 890,00	5 890,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady								
11	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,000	6 190,00	12 380,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule								
12	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kus	1,000	6 720,00	6 720,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz								
13	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kus	1,000	6 960,00	6 960,00	CS ÚRS 2015 01
PP Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu								
D	VRN7	Provozní vlivy					6 560,00	
14	K	070001000	Provozní vlivy	kus	1,000	6 560,00	6 560,00	CS ÚRS 2015 01
PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy								
D	VRN9	Ostatní náklady					12 400,00	
15	K	091404000	Práce na památkovém objektu	kus	1,000	12 400,00	12 400,00	CS ÚRS 2015 01
PP Ostatní náklady související s objektem práce na památkovém objektu								

Provádění staveb Olomouc a.s.			Rekonstrukce a adaptace hospodářských budov ve farním areálu v Olšanech u Prostějova																	
č.	popis úkolu	datum odpovídá zač. kon.	duben 1	květen 2	červen 3	červenec 4	srpen 5	září 6	říjen 7	listopad 8	prosinec 9	leden 10	únor 11	březen 12	duben 13	květen 14				
01	Architektonicko stavební řešení																			
02	Zdravotechnické instalace																			
03	Ústřední vytápění																			
04	Elektroinstalace																			
05	Vzduchotechnika																			
06	Venkovní přípojky vodovodu a venkovní část vnitřního vodovodu																			
07	Venkovní přípojky kanalizace																			
08	Stavební úpravy přírodovědné učebny																			
09	Stavební úpravy počítačové učebny																			
10	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady																			

Finanční harmonogram

Měsíční fakturace	758 201,00	765 857,00	784 850,00	896 740,00	898 520,00	884 680,00	898 581,00	863 854,00	898 574,00	867 482,00	856 871,00	836 785,00	543 485,00	10 754 480,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------

Fakturace celkem

Zahájení stavby dle SoD - 20. 4. 2016
Ukončení stavby dle SoD 16. 5. 2017

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLMOUC a.s.
Sídlo: Iř. Kosmonautu 989/8, Olomouc 77211
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102
Tel./fax: +420 585 232 486
IČ: 25385551 DIC: CZ25385551
e-mail: info@ps-olomouc.cz

Jaroslav Vyroubal

předseda představenstva
Provádění staveb Olomouc a.s.